



DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele: č. 65/2013

č.zhotovitele:2013/1014/0569

uzavřená podle ust. § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice I
Se sídlem: U Divadla 828
530 02 Pardubice
Zastoupený: Ing. arch. Jaroslavem Menšíkem, starostou městského obvodu
IČ: 00274046 **DIČ:** CZ00274046
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu: 78-9145770277/0100
(dále jen *objednatel*)

a

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Se sídlem: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice
Zastoupen: Ing. Petrem Pejchou, členem představenstva
Jednající: Petrem Janečkem DiS., prokuraředitelem divize silničních staveb
IČ: 25253361 **DIČ:** CZ25253361
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441
bankovní spojení: UniCredit Bank
číslo účtu: 2106299978/2700
(dále jen *zhotovitel*)

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 65/2013 (č.zhotovitele 2013/1014/0569) uzavřené dne 11. 07. 2013. (dále jen „dodatek č. 1“)

I.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 11. 07. 2013 uzavřely smlouvu o dílo č. 65/2013 (č.zhotovitele 2013/1014/0569).

II.

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy:

- 1) Po dohodě obou smluvních stran se celková cena za dílo zvyšuje o částku ve výši 51 007,78 Kč bez DPH. Ke zvýšení ceny díla dochází na základě soupisu provedených prací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Důvodem tohoto navýšení jsou vícepráce a méněpráce nezbytné pro realizaci dokončení původně sjednaných stavebních prací dle příloh tohoto dodatku.

- 2) V důsledku výše uvedeného odstavce 1) tohoto článku dodatku č. 1 tak článek III. Cena za dílo smlouvy nově zní takto:

„1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení díla je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací díla:

Celková cena DÍLA (bez DPH) 1 790 506,78-- Kč

DPH 21% 376 006,42-- Kč

Celková cena DÍLA včetně DPH 2 166 513,20-- Kč

(slovy: Dvamiliónystošedesátšesttisícpěttřináct korun českých dvacet haléřů včetně DPH).“

III.

- 1) V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy beze změny.
- 2) Tento dodatek č. 1 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 ke smlouvě přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Přílohy dodatku č.1: položkový rozpočet
kopie listů ze stavebního deníku

V Pardubicích dne 09-09-2013

V Pardubicích dne 09-09-2013

.....
za objednatele

Ing. arch. Jaroslav Menšík
starosta Městského obvodu Pardubice I



.....
za zhotovitele

Petr Janeček DiS.
prokura, ředitel divize silničních staveb
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.



**Chládek
& Tintěra**
PARDUBICE

tel.: 466 791 110-112
fax: 466 310 361-362
IČ: 25253361
DIČ: CZ25253361

Chládek a Tintěra, Pardubice a. s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02

REKAPITULACE ROZPOČTU

Rekapitulace cen stavebních objektů

Sazby DPH	
nízká	vysoká
14%	21%

P.č.	Typ	Kód objektu	Název objektu	JKSO	Cena celkem	DPH nízká	DPH vysoká	Cena celkem s DPH
1.	S	KarRampa	Oprava rampy před č.p. 2037+2042 a 2585+2589					
2.	O	SO 100	SO 100 OPRAVA RAMPY	822	1 529 843,78	0,00	321 267,19	1 851 110,97
		SO 400	SO 400 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	822	214 017,00	0,00	44 943,57	258 960,57
		SO 601	SO 601 VEGETAČNÍ ÚPRAVY	822	46 646,00	0,00	9 795,66	56 441,66
			CELKEM		1 790 506,78	0,00	376 006,42	2 166 513,20

Stavba: KarRampa Oprava rampy před č.p. 2037+2042 a 2585+2589

Objekt: SO100 OPRAVA RAMPY

Část:

JKSO: 822

TYP	Zařazení	KCN	Kód položky	Název	MJ	Jednotková cena - základ DPH		Cena celkem	Množství skutečné	Cena skutečná
						14%	21%			
D	HSV		1	Zemní práce						
K	HSV	221	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2		20,00	4 590,00	229,500	4 590,00
K	HSV	221	113107152	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	m2		25,00	5 737,50	229,500	5 737,50
K	HSV	221	113107171	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2		115,00	20 757,50	213,50000	24 552,50
K	HSV	221	113107241	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 50 mm	m2		20,00	5 110,00	213,50000	4 270,00
K	HSV	221	113155123	Frézování betonového krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2		100,00	2 260,00		
K	HSV	221	113202111	Výthání obrub krajiniků obrubníků stojatých	m		25,00	1 572,50	62,900	1 572,50
K	HSV	221	113203111	Výthání obrub z dlažebních kostek	m		25,00	1 925,00	77,000	1 925,00
K	HSV	001	119001421	Dodčasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m		100,00	2 300,00	23,000	2 300,00
K	HSV	001	122101102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tl. 1 a 2 objem do 1000 m3	m3		35,00	853,30	24,380	853,30
K	HSV	001	130901121	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého	m3		1 850,00	12 765,00		
K	HSV	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tl. 3 objem do 100 m3	m3		250,00	4 065,00	16,260	4 065,00
K	HSV	001	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tl. 3 objemu do 100 m3	m3		250,00	4 012,50	16,050	4 012,50
K	HSV	001	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2		51,00	1 632,00	32,000	1 632,00
K	HSV	001	151101301	Zřízení rozeptění stěn při pažení příložném hl do 4 m	m2		33,00	1 056,00	32,000	1 056,00
K	HSV	001	151101311	Odstranění rozeptění stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3		10,00	320,00	32,000	320,00
K	HSV	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu z horniny tl. 1 až 4	m3		150,00	8 503,50	56,690	8 503,50
K	HSV	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopu z horniny tl. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3		5,00	283,45	56,690	283,45
K	HSV	001	181301103	Rozproštění omice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 200 mm	m2		31,00	641,70	20,700	641,70
M	HSV	MAT	103715000	substrát zahradnický B VI.	m3		350,00	1 449,00	4,140	1 449,00
K	HSV	001	181951102	Úprava pláně v hornině tl. 1 až 4 se zhutněním	m2		12,00	4 796,40	470,000	5 640,00
K	HSV	231	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2		175,00	525,00	3,000	525,00
K	HSV	231	184807112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2		50,00	150,00	3,000	150,00
D	HSV	2		Zakládání						
K	HSV	015	274316231	Základové pásy z prostého betonu C 25/30 XF2	m3		2 485,00	9 194,50	5,700	14 164,50
D	HSV	3		Svislé a kompletní konstrukce						
K	HSV	015	317321018	Rimsy opěrných zdí a valů ze ŽB tl. C 30/37 XF4	m3		2 950,00	68 047,65	23,067	68 047,65
K	HSV	015	317353111	Bednění říms opěrných zdí a valů ze žb tl. C 30/37 XF4 zakřivených zařízení	m2		490,00	40 743,50	83,150	40 743,50
K	HSV	015	317353112	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených odstranění	m2		65,00	5 404,75	83,150	5 404,75
K	HSV	015	327313219	Opěrné zdi a valy z betonu prostého tl. C 30/37 XF4	m3		2 750,00	16 775,00	6,100	16 775,00
K	HSV	015	327361040	Vyztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí	t		29 500,00	30 768,50	1,043	30 768,50
K	HSV	015	327501111	Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva drceného nebo těženého	m3		625,00	8 437,50	13,500	8 437,50
K	HSV	R	327501111 R	Výplň za opěrami z mezerovitého betonu			2 085,00	16 732,13	4,00000	8 340,00
K	HSV	231	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m		450,00	5 472,00	12,160	5 472,00
M	HSV	MAT	592284200	palisáda betonová barevná 16X16X60 cm okrová	kus		115,00	4 140,00	36,000	4 140,00
M	HSV	MAT	592284210	palisáda betonová barevná 16X16X100 cm okrová	kus		180,00	7 200,00	40,000	7 200,00
K	HSV	231	339921133	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 1 do 1,5 m	m		450,00	3 096,00	6,880	3 096,00
M	HSV	MAT	592284220	palisáda betonová barevná 16X16X120 cm okrová	kus		205,00	8 815,00	43,000	8 815,00
K	HSV	R	348171119 R	Dodání a množství ocelového zábradlí včetně upevnění lepenými kotvami, podlití a povrchové úpravy.	sada		375 000,00	375 000,00	1,000	375 000,00

D	HSV	4	R	434191424 R	Vodorovné konstrukce	m	84,000		300,00	25 200,00	84,000	25 200,00
K	HSV				Osazování schodišťových stupňů betonových do betonového lože tl. 200-350 mm	m	84,000		300,00	25 200,00	84,000	25 200,00
M	HSV				stupeň schodišťový betonový tiskový 15x35x100 cm	kus	86,000		890,00	76 540,00	86,000	76 540,00
D	HSV				Komunikace							
K	HSV	221	564811111	593737891 R	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 50 mm	m2	70,300		30,00	2 109,00	70,300	2 109,00
K	HSV	221	564851114	593737891 R	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 180 mm	m2	399,730		100,00	39 973,00	443,00000	44 300,00
K	HSV	221	596211113	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	348,230		190,00	66 163,70	443,00000	84 170,00
M	HSV				dlažba zámková PARKETA barevná 19,6x9,6x6 cm okrová	m2	365,642		155,00	56 674,51	464,50000	71 997,50
K	HSV	221	596211130	596211130	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2	m2	4,800		190,00	912,00	4,800	912,00
M	HSV				dlažba kostková pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm bílá	m2	5,040		429,00	2 162,16	5,040	2 162,16
D	HSV				Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
K	HSV	211	628115111	628115111	Reprofilace stěn a podhledů sanačními maltami 1 vrstva tl 10 mm	m2	24,148		560,00	13 522,88	24,148	13 522,88
K	HSV	R	628611148 R	628611148 R	Bílý signální nátěr schodišťových stupňů bílou akrylátovou barvou	m2	7,200		55,00	396,00	7,200	396,00
K	HSV	R	628611149 R	628611149 R	Flexibilní ochranný nátěr na beton dle ČSNEN 1504-2, základ a 2 krycí nátěry	m2	130,548		110,00	14 360,28	130,548	14 360,28
D	HSV				Ostatní konstrukce a práce-bourání							
M	HSV	9	592655351 R	592655351 R	dělená chránička z tvrzeného PVC D 110mm červená	m	50,000		220,00	11 000,00	50,000	11 000,00
K	HSV	R	591655350 R.1	591655350 R.1	Ochrana kabelové trasy dělenou chráničkou včetně manipulace s kabely a zeminách prací	m	50,000		150,00	7 500,00	50,000	7 500,00
K	HSV	221	914111111	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 obličkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,000		145,00	580,00	4,000	580,00
K	HSV	221	914511112	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a páskou	kus	4,000		620,00	2 480,00	4,000	2 480,00
M	HSV				sloupek Zn 60 - 350	kus	4,000		650,00	2 600,00	4,000	2 600,00
M	HSV				patka hliníková HP 60	kus	4,000		285,00	1 140,00	4,000	1 140,00
M	HSV				víčko plastové na sloupek 60	kus	4,000		13,00	52,00	4,000	52,00
M	HSV				páska upínací Bandimex 12,7 x 0,75 mm (50 m)	m	4,000		21,00	84,00	4,000	84,00
K	HSV	R	915999998 R	915999998 R	Vlepené kotvy firmy ocel R20 10505 dl. 500 mm, epoxidová zálivka spojení dle ČSNEN 1504-4	kus	222,000		184,00	40 848,00	222,000	40 848,00
K	HSV	R	915999999 R	915999999 R	Osazení nopované folie výšky do 500 mm na sokl budov včetně krycí lišty	m	174,000		130,00	22 620,00	174,000	22 620,00
K	HSV	R	916231111 R	916231111 R	Osazení ocelového regulačního sloupku s litinovou hlavici 1000/75 mm včetně materiálu		14,000		1 500,00	21 000,00	14,000	21 000,00
K	HSV	221	916231213	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	71,100		135,00	9 598,50	71,100	9 598,50
M	HSV				obrubník betonový sliční Standard 100x15x25 cm	kus	19,000		95,00	1 805,00	19,000	1 805,00
M	HSV				obrubník betonový sliční nájezdový 100x15x15 cm	kus	53,000		95,00	5 035,00	53,000	5 035,00
M	HSV				obrubník betonový sliční přechodový levý, pravý 100x15x15/25 cm	kus	1,000		110,00	110,00	1,000	110,00
K	HSV	231	916331112	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	78,000		95,00	7 410,00	78,000	7 410,00
M	HSV				obrubník z vibrolisovaného betonu 50x8x25 cm barevný okrový	kus	146,880		46,00	6 756,48	146,880	6 756,48
K	HSV	221	919735123	919735123	Rezáni stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	44,800		55,00	2 484,00	44,800	2 484,00
K	HSV	211	931992111	931992111	Výplň dilatačních spár z pěnového polystyrénu tl 20 mm	m2	0,900		110,00	99,00	0,900	99,00
K	HSV	211	931994132	931994132	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce silikonovým tmelem do pl 4,0 cm2	m	6,600		135,00	891,00	6,600	891,00
K	HSV	211	938532211	938532211	Tryskání degradovaného betonu vodou do 20 mm	m2	24,148		196,00	4 733,01	24,148	4 733,01
K	HSV	211	962041211	962041211	Bourání mostních zdí a pilířů z betonu prostého	m3	79,915		1 910,00	152 637,65	79,915	152 637,65
K	HSV	221	966005211	966005211	Rozebírání a odstranění sličního zábradlí se sloupky osazenými do říms nebo krycích desek	m	51,300		574,00	29 446,20	51,300	29 446,20
K	HSV				Odstanění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	4,000		135,00	540,00	4,000	540,00
K	HSV	R	966006139 R	966006139 R	Odstanění a zpětné osazení roštů na čišťení obuvi	kus	14,000		890,00	12 460,00	14,000	12 460,00
D	HSV				Presun hmot							
K	HSV	211	997211511	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	377,546		111,00	41 907,61	377,546	41 907,61
K	HSV	211	997211519	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	3 775,460		9,50	35 866,87	3 775,460	35 866,87

K	HSV	221	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	377,546		83,00	31 336,32	377,546	31 336,32
K	HSV	221	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	274,546		100,00	27 454,60	274,546	27 454,60
K	HSV	R	997221819 R	Poplatek za uložení zeminy na skládce (skládkovné)	t	49,970		100,00	4 997,00	49,970	4 997,00
K	HSV	221	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	25,039		150,00	3 755,85	25,039	3 755,85
K	HSV	221	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	77,961		80,00	6 236,88	77,961	6 236,88
K	HSV	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	245,643		1,00	245,64	245,643	245,64

Celkem bez DPH

1 529 843,78

1 478 836,02

DPH nízké

14%

DPH vysoké

21%

321 267,19

310 555,56

Celkem s DPH

1 851 110,97

1 789 391,58

název akce: 835/Oprava rampy před č.p. 2037-2042
objekt: SO 400 - Veřejné osvětlení

Rekapitulace ceny

p.č.		%	základ	cena /Kč/
1	materiál elektromontážní			67 662,00
2	prořez			
3	materiál podružný			
4	materiál zemní			30 443,00
5	elektromontáže			14 304,00
6	demontáže			338,00
7	zemní práce			81 587,00
8	PPV pro elektromontáže			
9	PPV pro zemní práce			
10	materiál+výkony celkem			
11	ostatní náklady			12 183,00
12	NAKLADY hl.III celkem			206 517,00
13	PV/ narušení dopravy			
14	NAKLADY hl.VI celkem			
15	revize			5 000,00
16	NAKLADY hl.XI celkem			
17	autorský dozor			2 500,00
18	NAKLADY hl.I celkem			
19	cena bez DPH			214 017,00
20	DPH základní sazba	21,00		44 943,57
21	CENA vč.DPH (Kč)			258 960,57

Soupis položek - výkaz výměr

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem
Materiál elektromontážní								
1	000533043	svítidlo ven.výbojkové Philips Malaga SGS 101/70W	ks	3,00	2100,00	6 300		
2	000593232	výbojka sodíková SON-T 70W	ks	3,00	210,00	630		
3	000579401	elvízbroj stožáru SR481-27-Z-Un 1xE27/4xM8/35mm2	ks	2,00	330,00	660		
4	000579291	/elvízbroj stožáru/ kryt řady 481-484 IP20	ks	2,00	26,00	52		
5	000579411	elvízbroj stož SR421-27-Z-oUn 1xE27/4xM8/35mm2 odb	ks	3,00	440,00	1 320		
6	000579292	/elvízbroj stožáru/ kryt řady 421-424odboč IP20	ks	3,00	49,00	147		
7	000431152	pojistková patrona E27 6A	ks	5,00	4,60	23		
8	000101210	kabel CYKY 4x16	m	139,00	165,00	22 935		
9	000101105	kabel CYKY 3x1,5	m	30,00	16,50	495		
10	000295001	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	116,00	44,00	5 104		
11	000295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	12,00	21,20	254		
12	000295064	svorka odbočná a spojovací SR2b/ FeZn30x4 /M8	ks	4,00	26,30	105		
13	000295071	svorka odbočná+spojov SR3a FeZn pásek/drát/2šrouby	ks	8,00	34,80	278		
14	000295823	svorka připojovací SP/Cu pr.7-10	ks	3,00	59,90	180		
15	000295821	svorka spojovací SS/Cu pr.7-10	ks	4,00	56,30	225		
16	000321126	trubka ohebná PVC monoflex 1436/1	m	20,00	22,00	440		
17	000191311	smršťovací bužírka (25/10mm)ž-z	m	2,00	150,00	300		
18	000191311	zinkový sprej	ks	2,00	425,00	850		
19	000295821	ozačovací štítek na kabel vč. osazení	ks	8,00	9,50	76		
20	000295821	ozačovací štítek lepený na stožár vč. osazení	ks	3,00	21,00	63		
21	000295821	ochranná manžeta stožáru plastová OMP159	ks	3,00	875,00	2 625		
22	000561189	stožár osvětli bezpat JB10atyp (159/108/89-60)žárZn	ks	3,00	8200,00	24 600		
		s nástavcem o pr.60mm a dél. 120mm pro sazení svi						
součet						67 662		
Materiál zemní								
23	000046134	beton B13,5	m3	1,20	2350,00	2 820		
24	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	0,90	300,00	270		
25	000046421	dělená chránička Kopohalf pr.110 06110/2	m	24,00	260,00	6 240		
26	000046249	travní semeno	kg	0,20	146,00	29		
27	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	22,05	4,50	99		
28	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	1,57	310,00	487		
29	000046412	roura PE pr.110mm	m	6,00	210,00	1 260		
30	000046134	beton B13,5	m3	4,23	2350,00	9 941		
31	000046456	stožárové pouzdro plast SP315/1500	ks	3,00	920,00	2 760		

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem
32	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	1,08	290,00	313		
33	000046165	krycí deska KD2(50/23/4,5cm)	ks	31,00	22,50	698		
34	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	15,43	4,50	69		
35	000046114	písek kopaný 0-2mm	m3	3,92	310,00	1 215		
36	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	m	56,01	4,50	252		
37	000046515	roura korugovaná KOPOFLEX KF09110 pr.110/94mm	m	12,10	53,20	644		
38	000046133	beton B10	m3	1,34	2100,00	2 814		
39	000046515	roura korugovaná KOPOFLEX KF09110 pr.110/94mm	m	10,00	53,20	532		
součet						30 443		
Elektromontáže								
40	210202103	svítidlo výbojkové venkovní na stožár	ks	3,00	290,00	870		
41	210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh	ks	2,00	377,00	754		
42	210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh	ks	3,00	377,00	1 131		
43	210120101	patrona závitové pojistky vč.styčného kroužku	ks	5,00	4,30	22		
44	210810081	kabel Cu(-1kV CYKY) volně uložený do 3x35/4x25	m	139,00	17,30	2 405		
45	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	30,00	11,90	357		
46	210220025	uzemň. vedení v zemi/město úplná mtž FeZn do 120mm2	m	116,00	33,00	3 828		
47	210220022	uzemňov. vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	12,00	26,00	312		
48	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	3,00	65,00	195		
49	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	4,00	65,00	260		
50	210010005	trubka plast ohebná, pod omítkou, typ 2336/pr.36	m	20,00	25,20	504		
51	210100242	opatření vodiče smršťovací bužirkou ž-z	m	2,00	212,00	424		
52	210100242	ochrana svorek v zemi proti korozi	ks	19,00	23,50	447		
53	210100101	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2	ks	50,00	16,90	845		
54	210204002	stožár osvětlovací sadový ocelový	ks	3,00	530,00	1 590		
55	210220301	osazení ochranné manžety na stožár	ks	3,00	120,00	360		
součet						14 304		
Demontáže								
56	210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh /dmťž	ks	2,00	169,00	338		
součet						338		
Zemní práce								
57	460510273	dělená chránička Kopohalf pr.110mm úplné osazení	m	24,00	25,50	612		
58	460260011	pevné spojení páskových zemničů	ks	2,00	145,00	290		
59	460010023	vytyčení stávajících podzemních sítí	ks	1,00	3000,00	3 000		
60	460010024	vytyčení trasy kabelu v zastavěném prostoru vč.mat	km	0,20	1000,00	200		
61	460710003	geodetické zaměření skutečné polohy-členitá trasa	m	106,00	60,00	6 360		
62	460440021	zřízení a odstranění provizorní lávky vč.mater	m	10,00	60,00	600		
63	460440011	provizorní zajištění kabelu při souběhu vč.mat	m	5,00	40,00	200		
64	460440012	provizorní zajištění kabelu při křížení vč.mat	ks	3,00	35,00	105		
65	460440016	proviz. zajištění kabelu při křížení potrubí vč.mat	ks	8,00	35,00	280		
66	460030022	přeložení a úprava stávajících podzemních sítí	m	3,00	3500,00	10 500		
67	460620006	osetí povrchu travou	m2	4,00	18,50	74		
68	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	21,00	7,40	155		
69	460420022	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	m	11,00	19,00	209		
70	460300224	protlačování do pr.110mm/PE chránička tz.4/ko1.2 - pod stromy	m	6,00	1200,00	7 200		
71	460100003	pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0,3/1,5m	ks	3,00	890,00	2 670		
72	460050703	výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.3/ko1.2	m3	4,50	650,00	2 925		
73	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	4,50	500,00	2 250		
74	460200133	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3/ko1.2	m	18,00	77,00	1 386		
75	460030071	bourání živichých povrchů 3-5cm	m2	6,30	74,00	466		
76	460030082	řezání spáry v betonu do 10cm	m	36,00	89,00	3 204		
77	460080103	bourání betonu tl.10cm	m2	6,30	250,00	1 575		
78	460420388	kabel.lože písek 2x10-15cm betondesky50/25 na25cm	m	18,00	24,00	432		
79	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	18,00	7,40	133		
80	460560133	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3	m	18,00	26,00	468		
81	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	1,44	500,00	720		
82	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	6,30	25,00	158		
83	460200163	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.2	m	69,00	96,00	6 624		
84	460420022	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	m	69,00	19,00	1 311		
85	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	69,00	7,40	511		
86	460560163	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3	m	69,00	64,00	4 416		
87	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	4,83	500,00	2 415		
88	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	24,15	25,00	604		
89	460200163	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.2	m	11,00	64,00	704		
90	460030083	řezání spáry v betonu do 15cm	m	22,00	95,00	2 090		
91	460080104	bourání betonu tl.15cm	m2	3,85	270,00	1 040		
92	460510031	kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm	m	11,00	19,50	215		
93	460560163	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3	m	11,00	64,00	704		

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem
94	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	2,53	500,00	1 265		
95	460620013	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	3,85	25,00	96		
96	460200683	výkop kabel.rýhy šířka 65/hloubka 120cm tz.3/ko1.2	m	10,00	245,00	2 450		
97	460030083	řezání spáry v betonu do 15cm	m	20,00	95,00	1 900		
98	460080104	bourání betonu tl.15cm	m2	6,50	270,00	1 755		
99	460510031	kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm	m	10,00	19,50	195		
100	460560683	zához kabelové rýhy šířka 65/hloubka 120cm tz.3	m	10,00	105,00	1 050		
101	460600001	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	m3	2,42	500,00	1 210		
102	460650017	podklad a obetonování chrániček	m3	1,34	1250,00	1 675		
103	460650023	betonová vozovka vrstva 15cm vč.materiálu	m2	6,50	490,00	3 185		
součet						81 587		
Ostatní náklady								
104	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	3,00	6,40	19		
105	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	3,00	4,70	14		
106	219990025	zkreslení skutečného provedení	hod	2,00	350,00	700		
107	219000211	nakladní auto 5t	hod	2,00	510,00	1 020		
108	219000231	montážní plošina MP10 do 10m výšky	hod	6,00	650,00	3 900		
109	219000235	přesun montážní plošiny MP10	km	20,00	21,00	420		
110	219990014	pomocné práce	hod	4,00	210,00	840		
111	219990036	úklid stavby	hod	2,00	210,00	420		
112	219990013	úprava stávajícího rozvodu veřejného osvětlení	hod	4,00	250,00	1 000		
113	219990022	vypnutí a opětovné zapnutí vedení	hod	1,00	250,00	250		
114	219990023	rozměření světelných bodů	ks	3,00	200,00	600		
115	219000105	zajištění provizorního napájení	hod	1,00	250,00	250		
116	219990040	dozory provozovatele veřejného osvětlení	hod	3,00	250,00	750		
117	219990041	součinnost s provozovatelem veřejného osvětlení	hod	1,00	250,00	250		
118	219990021	zjištění stávajícího stavu	hod	1,00	250,00	250		
119	219990031	ekologická likvidace odpadu	hod	2,00	250,00	500		
120	219990030	koordinace s ostatními profesemi	hod	4,00	250,00	1 000		
121	219990044	práce spojené s vyhledáním stáv.obvodů a odpojení	hod	1,00				
součet						12 183		

Při zpracování cenové nabídky je nutné vycházet ze všech částí projektové dokumentace (technická zpráva, přílohy, výkresy, legenda, schemata a specifikace materiálu).

Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.

Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Datum: 24.6.2013




Vypracoval:

Rekonstrukce vnitrobloku Karla IV. SO 601 - Vegetační úpravy

VÝKAZ VÝMĚR

Pol.	Popis	mj.	množ.	jed. cena	celkem
	823 - Plochy a úpravy území				
	Sadové úpravy - Kácení a ošetření stávající zeleně				
1.	112 10-11122 Pokácení stromu listnatého do 300 mm	ks	1	755	755
2.	112 10-1111 Pokácení stromu listnatého do 200 mm	ks	1	462	462
3.	111 21-2131 Odstranění nevzh. dřevin v nad 1 m včetně pařezů	m2	60	70	4 200
4.	112 20-1112 Odstranění pařezu do 300 mm	ks	1	800	800
5.	112 20-1111 Odstranění pařezu do 200 mm	ks	1	690	690
6.	184 80-3112 Zmlazení stávajících keřů a živých plotů	m2	50	32	1 600
7.	Ošetření stávajících stromů - suché větve, výmladky, podchod. výška	ks	2	130	260
8.	Likvidace dřevní hmoty - komplet	kpt	1	1 000	1 000
	Kácení a ošetření celkem				9 767
					0
	Sadové úpravy				0
1.	184 80-2613 Chemické odplevelení před založením kultury hnízdově	m2	130	14	1 820
2.	183 40-3 Obdělání půdy	m2	60	11	660
3.	180 40-2111 Založení trávníku parkového výsevem	m2	60	21	1 260
4.	Specifikace dodání trav. semene 60 m2 x 0,03 kg	kg	2	144	288
5.	183 10-1212 Hloubení jamek pro výsadbu rostlin do 0,02 m3 s 50% výměnou půdy	ks	230	18	4 140
6.	183 20-5121 Založení záhonu pro výsadbu rostlin a kolem stávajících keřů	m2	130	15	1 950
7.	184 10-2111 Výsadba rostlin s balem do 200 mm	ks	230	22	5 060
8.	Dodávka rostlin	ks	230		0
	1. Cotoneaster horizontalis - skalník vodorovný 30/40 ko,3 ks/m2 do mezer mezi zachované keře.	ks	150	29	4 350
	2. Vinca minor - brčál barvínek 5 ks/m2	ks	80	25	2 000
9.	184 92-1421 Mulčování záhonů 100 mm	m2	130	25	3 250
10.	Specifikace dodání borky	m3	13	765	9 945
11.	185 80-4311 Zálivka rostlin vodou 3x	m3	7,8	182	1 420
12.	Specifikace dodání zahradní zeminy na výměnu půdy	m3	1,15	640	736
	Sadové úpravy celkem				36 879
	Celkem bez DPH				46 646
	DPH 21%				9 796
	CELKEM				56 441

Datum	Denní záznamy stavby
ZAPS:	PRÁCE NA RINSE - OČERNĚNÍ ŽIDIE PROVÁDĚNÉ V BEMCI, SO 100 OD 5.8.2013 JSOU V SAMOSTATNĚM ŘEMĚLNĚ.
2.9.2013	POČASÍ: ZATÍŽENO +10°C; +18°C PŘEMĚNĚNÝ
POMĚRY	PRAC. DOBA: 6 ³⁰ - 16 ⁰⁰
	POČET PRAC.: 2 THP + 4 HSV (1/2. PRAC. LIST)
	MECHANIZACE: NHL 185; L143; CI-B16R
	PROVÁDĚNÍ PRÁCE: SO 100: - ROZEBRÁNÍ A PŘEKRYTÍ PRAC. DÍLČÍK PŘED Č.P. 2030 - 2031; ODTČENÍ ŽEMNÍ + 1 CM NICH VRSTEV, ODVOZ NA SKLADEN
	- VÝKAL A ZPŘEDPČENÍ SIAVENÍ SIE
3.9.2013	POČASÍ: ZATÍŽENO -12°C; +18°C PŘEMĚNĚNÝ
INTERVY	PRAC. DOBA: 6 ³⁰ - 16 ³⁰
	POČET PRAC.: 2 THP + 4 HSV (1/2. PRAC. LIST)
	MECHANIZACE: NHL 185; L143; CI-B16R
	PROVÁDĚNÍ PRÁCE: SO 100: - V B. VEMCI PRAC. OBRUB PŘED Č.P. 2034 - 2039; ODTČENÍ ŽEMNÍ + 1 CM NICH A 1 CM NICH VRSTEV
	- ZATČENÍ NĚKTERÉ FOLIE K ODVOZ. ŽEMNÍ PŘED Č.P. 2030 - 2037 + DOPLNĚNÍ A HUPNĚNÍ 1 CM VRSTVY ŽE SD 0/32
	- HUPNĚNÍ SD 2 MF2 DEBNIE
	- ODVOZ SMĚS A VÝSPEH NA SKLADEN
ZAPS:	- VAECH E-E' JE PŘESNĚ DÍLČÍ TĚL. 8 CM COŽ JE
	V ROZDÍL S VÝKAZEM VYMER. PROTO BUDE V ČLEH PROSTORU STAVBY DLAŽDENÍ DÍLČÍ TL. 6 CM NE VÝKAZ VYMER
	- CHYBÍ ŽNICKÁ B28 PŘED Č.P. 2039, KTERÁ JE PŘESNĚ V SITUACI. PROTO BUDE RESPEKTOVANO SIAVNÍCI DOPLNĚNÍ ŽNICKENÍ.
	- BUDE KUGENEN CHYBĚJÍCÍ DET. PŘI VÝKAZU KEDLE NĚKTERÝCH SHODSIE
	- BILA SCHVĚLENÍ VÝHRA SIAVNÍCI ČISTĚNÍ OBYH ZA KONE -
	- BUDE KUGENENO. SIAVNÍCI PŘI NĚKTERÝCH SIAVNÍCI SIAVNÍCI.
	- ZUSIEHO PŘI ŽNICKENÍ.

Datum	Denní záznamy stavby
10.9.2013	Pocasi: Jotajino +6°C, +15°C
Pátek	Poc. proc.: JTHP, 4 HSPV (viz práz. list)
	Proc. doba: 6 ³⁰ - 16 ⁰⁰
	Mechanizace: Liaz, NEWHOLLAND
	Proc. práce: Osazování dohot. do bet. lože
	Dosažení: osaz. tereni upraven
	Přikládka sam. kove. dobit
	Vklád do soust. a staveniště
	10400 - Staveniště plochy VO
15.9.2013	Pocasi: Polojarno +14°C, +20°C
Pondělí	Poc. proc.: JTHP, 4 HSPV (viz práz. list)
	Proc. doba: 7 ⁰⁰ - 16 ³⁰
	Mechanizace: NEWHOLLAND
	Proc. práce: - Přelítání list na novou folii
	- Kácení stromů a celoz. dřeva
	- Dosažení chodníků se sam. dobit
	op. 1589
25.9.2013	ZÁPIS: VE VÝMĚRE ZÁMKOVÉ DÍŽBY DOŠLO K CHYBĚ A CELKOVÉ
ÚTERÝ	VÝMĚNĚ BUDĚ ODEČTENÍ SIMNOKEM NA ZÁKLADĚ
	GEODET. ZAMĚŘENÍ. V ROZPOČTU BUDĚ DÍLE
	ODEČTENÍ POLOŽKY 10. A 25. BUDĚ UPRAVENÍ NESESTU.
	  
14.9.2013	Pocasi: Polojarno +15°C, +22°C
	Poc. proc.: JTHP, 4 HSPV (viz práz. list)
	Proc. doba: 7 ⁰⁰ - 16 ³⁰
	Mechanizace: Liaz, NEWHOLLAND
	Proc. práce: - Přelítání list na novou folii
	- Montáž sa'bnech
	- Přelítání dohot. do bet. lože
	- Vklád staveniště
	- Celoz. přikládání materiálu