

název akce: výměna svítidel vč.SDK podhledu

objekt: Silnoprůdová elektrotechnika

Rekapitulace ceny					
p.č.			%	základ	cena /Kč/
1	dodávky zařízení				
2	doprava				
3	materiál				
4	elektromontáže				
5	dodávky celkem				
6	materiálcelkem				
7	ostatní náklady				
8	NÁKLADY hl.III celkem				
9	cena bez DPH				
10	DPH základní sazba		21,00		
11	CENA vč.DPH (Kč)				

Soupis položek					
p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.
Dodávky zařízení					
1	000712119	minerální podhled,demontáž+dodávka+montáž	m ²	310,00	
součet					
Materiál elektromontážní					
2	000101105	kabel CYKY 3x1,5	m	150,00	
3	000312211	krabice D9025/CR IP54 88x88x53mm 4xESt13,5 5x2,5Cu	ks	8,00	
4	000516104	A-svít KMS-49W,LED,podhledové,kompletní	ks	30,00	
5	000516101	B-svít KMS-10W,LED,podhledové,kompletní	ks	4,00	
6	000516102	C-svít KMS-20W,LED,podhledové,kompletní	ks	2,00	
7	000316121	stahovací páska-100ks	ks	1,00	
součet					
Elektromontáže					
8	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	150,00	
9	210100101	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm ²	ks	30,00	
10	210010453	krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8111	ks	12,00	
11	210201023	svítidlo zářivkové vestavné/4 zdroje	ks	30,00	
12	210201021	svítidlo zářivkové vestavné/1 zdroj	ks	4,00	
13	210201021	svítidlo zářivkové vestavné/1 zdroj	ks	4,00	
14	210010433	montáž stahovací pásy	ks	100,00	
součet					
Ostatní náklady					
15	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	36,00	
16	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	126,00	
17	219990012	práce spojené s vyhledáním stáv.obvodů	hod	2,00	
18	219990015	rozměření a rozkreslení svítidel	hod	8,00	
19	219990024	demontážní práce	hod	15,00	
20	219990025	uložení na skládku a ekologická likvidace odpadu	ks	1,00	

21	219990026	zkreslení skutečného provedení	ks	1,00	
22	219990027	výchozí revize	hod	18,00	
součet					