

název akce: Pardubice, Živnostenský úřad, přípoj. klimatizací
objekt: elektroinstalace

Výkaz výměr

| p.č. | č.položky | popis položky | mj. | množství | | | | |
|---------------------------------|-----------|--|-----|----------|--|--|--|--|
| Dodávky zařízení | | | | | | | | |
| 1 | 000714111 | přípojnice PDP | ks | 1,00 | | | | |
| 2 | 000712110 | úprava a doplnění stávajícího rozváděče RE/RH | ks | 1,00 | | | | |
| | | - viz výkres EL3 | | | | | | |
| 3 | 000712210 | přepěťová ochrana 4P v krabici IP55 - viz výkres E | ks | 3,00 | | | | |
| 4 | 000712214 | doplnění stávající jímací soustavy bleskosvodu | ks | 1,00 | | | | |
| | | - viz výkres EL2 | | | | | | |
| Materiál elektromontážní | | | | | | | | |
| 5 | 000171209 | vodič CYY 10 | m | 42,00 | | | | |
| 6 | 000171211 | vodič CYY 25 | m | 45,00 | | | | |
| 7 | 000101105 | kabel CYKY 3x1,5 | m | 115,00 | | | | |
| 8 | 000101306 | kabel CYKY 5x2,5 | m | 158,00 | | | | |
| 9 | 000333111 | lišta vkládací do 20x20 - včetně víka | m | 36,00 | | | | |
| 10 | 000333171 | lišta vkládací do 60x40 - včetně víka | m | 39,00 | | | | |
| 11 | 000362041 | drátový žlab do 54/50, určený pro venkovní prostře | m | 6,00 | | | | |
| 12 | 000362161 | konzole pro drátový žlab do 54/50, montáž | ks | 12,00 | | | | |
| | | na plochou střechu | | | | | | |
| 13 | 000000201 | válcovaný profil ocel tř.11 | kg | 8,00 | | | | |
| 14 | 000000201 | válcovaný profil ocel tř.11 | kg | 10,00 | | | | |
| 15 | 000000932 | ohnivzdorná přepážka s výplní(obecná položka) | m2 | 0,40 | | | | |
| 16 | 000000302 | hmoždinka plastová HM8/8x40mm | ks | 200,00 | | | | |
| Elektromontáže | | | | | | | | |
| 17 | 210800831 | vodič Cu(-CY,CYA) volně uložený do 1x35 | m | 42,00 | | | | |
| 18 | 210800831 | vodič Cu(-CY,CYA) volně uložený do 1x35 | m | 45,00 | | | | |
| 19 | 210810008 | kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 115,00 | | | | |
| 20 | 210810008 | kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 | m | 158,00 | | | | |
| 21 | 210100102 | ukončení na svorkovnici vodič do 50mm2 | ks | 56,00 | | | | |
| 22 | 210010105 | lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm | m | 36,00 | | | | |
| 23 | 210010106 | lišta vkládací úplná pevně uložená do š.80mm | m | 39,00 | | | | |
| 24 | 210020133 | kabelový rošt do š.40cm | m | 6,00 | | | | |
| 25 | 210020151 | stojina nebo závěs s výložníky zesílené provedení | kg | 6,00 | | | | |
| 26 | 210020651 | nosná konstrukce přístroje do 5kg vč.zhotovení | ks | 4,00 | | | | |
| 27 | 210020671 | ocelová nosná konstrukce klasická vč.zhotovení | kg | 10,00 | | | | |
| 28 | 210020912 | ohnivzdorná přepážka s výplní ve stropě | m2 | 0,40 | | | | |
| 29 | 210010702 | osazení do cihly hmoždinky HM8 | ks | 200,00 | | | | |
| 30 | 210192121 | přípojnice PDP | ks | 1,00 | | | | |
| 31 | 210190001 | úprava a doplnění stávajícího rozváděče RE/RH | ks | 1,00 | | | | |
| | | - viz výkres EL3 | | | | | | |
| 32 | 210190001 | přepěťová ochrana 4P v krabici IP55 - viz výkres E | ks | 3,00 | | | | |
| 33 | 210190002 | doplnění stávající jímací soustavy bleskosvodu | ks | 1,00 | | | | |
| | | - viz výkres EL2 | | | | | | |
| Ostatní náklady | | | | | | | | |
| 34 | 219990014 | napojení na stávající zařízení | hod | 1,00 | | | | |
| 35 | 219990019 | koordinace profesí | hod | 3,00 | | | | |
| 36 | 219990024 | drobné zednické výpomocy - prostupy | hod | 3,00 | | | | |
| 37 | 219990028 | zjištění skutečného stavu | hod | 1,00 | | | | |
| 38 | 219990034 | doplnění stávajícího zařízení | hod | 1,00 | | | | |
| 39 | 219990041 | úklidové práce | hod | 4,00 | | | | |
| 40 | 219990044 | výchozí revize elektrického zařízení | ks | 1,00 | | | | |
| 41 | 219990051 | utěsnění prostupů | hod | 3,00 | | | | |
| 42 | 219990064 | dozor technika VZT na zapojení kabeláže | hod | 1,00 | | | | |
| 43 | 219990079 | měření a zkoušky | hod | 1,00 | | | | |
| 44 | 219990080 | úprava stávajícího uzemnění | hod | 1,00 | | | | |
| 45 | 219990081 | vodotěsný prostup na střechu | ks | 1,00 | | | | |