


ZPRACOVATEL DOKUMENTACE:		Ing. arch. Tomáš Slavík Komenského nám. 17 561 12 Brandýs nad Orlicí tel: +420 732 807 128		STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU č.p. 303 ul. 17. LISTOPADU, PARDUBICE (parc. č. st. 795, k. ú. PARDUBICE)	
© ŘEŠENÍ, OBSAŽENÉ VE VÝKRESECH A TEXTOVÉ ČÁSTI JE PŘEDMĚTEM OCHRANY DLE AUTORSKÉHO ZÁKONA					
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU:		Ing. arch. Tomáš Slavík		JEDNOSTUPŇOVÝ PROJEKT	
ARCHITEKT PROJEKTU:		Ing. arch. Tomáš Slavík			
OBJEKT:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		STAVEBNÍK:		
SO01			Statutární město Pardubice Magistrát města, Kancelář tajemníka Pernštýnské nám. 1, 53021 Pardubice		
			OBJEKT:		REVIZE:
			ČÁST:		
			VÝKRES:		
		MĚŘÍTKO:	PARÉ:	ČÍSLO PŘÍLOHY:	
ZPRACOVATEL ČÁSTI:		ROZMĚR:			F.1.SO01.1.06
KRESLIL:		DATUM:			
		1xA4			
		09/2013			

SKLADBY KONSTRUKCÍ

P1 - Skladba podlahy WC:

– keramické dlaždice	9mm
– (odstranit stávající keram. dlaždice)	
– lepicí tmel	
– hydroizolační stěrka	
– penetrace	
– (stávající betonová mazanina / bet. mazanina v místech ZTI)	
celkem	----

P2 - Skladba podlahy ve vchodu:

– (odstranění stávajících souvrství – nekopat hlouběji než k základové spáře !!!)	
– lité teraco	20mm
(rampa bude opatřena protismykovými páskami)	
– podkladní beton ve spádu s karisítí (2x) 70 - 330mm	330mm
– folie	
– tepelná izolace EPS 100Z tl.80mm	80mm
- hydroizolace 2 x modifikovaný asfaltový pás	
- podkladní beton s karisítí	150mm
– štěrk hutněný	150mm
– geotextilie	
celkem	470 - 730mm

P3 - Skladba chodníku před vchodem:

– (odstranění stávajících souvrství - schodů)	
– emulze + asfalt	50mm
– štěrk hutněný	250mm
– geotextilie	
celkem	300mm