

Soupis položek - SO01 Přízemí

p.č.	popis položky	mj.	množství	jedn.cena	cena celkem
Materiál elektromontážní					
	Elektroinstalace				
1	Svítilidlo zářivkové MODUS LL 258 ALDP,EP (2x58W),včzdrojů	ks	1,00	0,00	0,00
2	Svítilidlo zářivkové MODUS BRKL 60W/E27 (1x60W),včzdrojů	ks	1,00	0,00	0,00
3	Signalizační zařízení WC invalidi	ks	1,00	0,00	0,00
4	Jednopolový spínač řaz.1, 3558A-A651B+3559-A01345+3901A-B10B	ks	2,00	0,00	0,00
5	Jednopolový spínač řaz.6, 3558A-A651B+3559-A06345+3901A-B10B	ks	2,00	0,00	0,00
6	Jednopolový spínač tlačítko,3558A-A651B+3559-A25345+3901A-B10B	ks	1,00	0,00	0,00
7	Axiální ventilátor	ks	1,00	0,00	0,00
8	Vyvolávací systém pro asistenci invalidovy	ks	1,00	0,00	0,00
9	Instalační krabice KR 97/5	ks	5,00	0,00	0,00
10	Kabel CYKY-J 3x2,5 mm	m	35,00	0,00	0,00
11	Kabel CYKY-J 3x1,5 mm	m	50,00	0,00	0,00
12	Kabel CYKY-J 5x1,5 mm	m	15,00	0,00	0,00
13	Kabel CYKY-O 2x1,5 mm	m	5,00	0,00	0,00
součet					0,00
Elektromontáže					
14	Provedení drážky pro uložení kabelu 35x35mm	m	20,00	0,00	0,00
15	vyhotovení lože pro krabíčku KO 68	ks	5,00	0,00	0,00
16	vyhledání stávajících obvodů, úprava stáv.osvětlení	kpl	1,00	0,00	0,00
17	montáž a zapojení zařízení - kompletace	kpl	1,00	0,00	0,00
18	úprava,doplnění a zapojení rozváděče R1	kpl	1,00	0,00	0,00
19	stavební přípomoc	kpl	1,00	0,00	0,00
součet					0,00

p.č.	popis položky	mj.	množství	jedn.cena	cena celkem
Ostatní náklady					
20	koordinace řemesel	hod	3,00	0,00	0,00
21	rozměření a rozkreslení vývodů	hod	1,00	0,00	0,00
22	likvidace demontovaného odpadu	Úhrn	1,00	0,00	0,00
23	výchozí revize všech systémů	Úhrn		0,00	0,00
24	Vyhotovení projektové dokumentace	Úhrn		0,00	0,00
25	PD skutečného provedení	hod	2,00	0,00	0,00
součet					0,00

dodávka materiálu	0,00
montáž	0,00
ostatní náklady	0,00
doprava - dle výběru dodavatele	
celkem bez DPH	0,00
celkem s DPH (21%)	0,00