

Položkový rozpočet

Stavba :	SO01 - bezbariérové úpravy 1.NP
Objekt :	Úpravy domu č.p. 303 ul. 17.listopadu Pardubice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 2		Základy,zvláštní zakládání				
1	289 97-0111.R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	15,20		
2	271 57-0010.RAB	Polštář hutněný pod základy ze štěrkopísku tloušťky 15 cm	m2	12,30		
3	271 57-0010.RAD	Polštář hutněný pod základy ze štěrkopísku tloušťky 25 cm	m2	1,05		
	Celkem za	2 Základy,zvláštní zakládání				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
4	317 94-1121.RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 včetně dodávky profilu I č.12	t	0,06		
5	346 48-1112.RT2	Zapletování rýh, nosníků keramickým pletivem s použitím suché maltové směsi	m2	1,00		
6	310 23-9211.RT2	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	0,60		
7	349 23-1811.R00	Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm (WC)	m2	1,00		
8	311 23-1114.R00	Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5 (zazdívka po stranách geberitu)	m3	0,15		
9	346 27-5112.R00	Přizdívky z desek Ytong tl. 75 mm	m2	2,00		
10	346 24-4311.R00	Obezdivky van z desek Ytong tl. 50 mm (obezdění geberitu a kanalizace)	m2	2,00		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
11	416 02-2123.R00	Podhled SDK,ocel.dvouúrov.křížový rošt,1x RBI 12,5	m2	3,20		
12	342 26-4098.RT2	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy 2 - 5 m2	m2	3,20		
13	624 60-2111.R00	Tmelení styku SDK - stěna, akryl	m	5,80		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				
Díl: 5		Komunikace				
14	572 95-2112.R00	Vyspravení krytu po překopu asf.betonem tl.do 7 cm	m2	1,00		
	Celkem za	5 Komunikace				
Díl: 6		Úpravy povrchu,podlahy				
15	919 73-2111.R00	Úprava stáv. podklad. beton. podlahy broušením tl. 2 mm (WC)	m2	3,20		
	Celkem za	6 Úpravy povrchu,podlahy				
Díl: 60		Úpravy povrchů, omítky				
16	602 02-1161.RT2	Omítka sádrová hlazená, ručně, tloušťka vrstvy 20 tloušťka vrstvy 20 mm (1.08)	m2	33,10		
17	602 02-1105.R00	Nátěr stěn Baumit vyrovnávač nasákavosti, ručně (1.08)	m2	33,10		
18	602 01-2102.R00	Postřík cementový Hasit 610 ručně (WC vč. ostat. oprav)	m2	18,70		
19	602 01-2112.RT5	Omítka jádrová nebo vrchní Hasit 650 ručně tloušťka vrstvy 20 mm, (WC vč. ostat. oprav)	m2	18,70		
	Celkem za	60 Úpravy povrchů, omítky				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
20	612 40-3386.R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 10x10cm maltou z SMS (rozvody WC)	m	2,50		
21	612 47-3186.R00	Montáž Apu lišt	m	8,80		
22	283-50210	Lišta okenní APU	m	10,00		
23	612 42-1431.RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	10,00		
24	612 48-1211.RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu (Ytong)	m2	5,00		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
25	629 45-1111.R00	Výrovnávací vrstva MC šifky do 15 cm (překlad WC)	m	1,00		
	Celkem za	62 Úpravy povrchů vnější				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
26	631 31-5511.R00	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 12/15 (B 12,5)	m3	1,85		
27	631 36-1921.RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 6,0 mm, oka 150/150 mm	t	0,05		
28	631 31-3511.R00	Mazanina betonová tl. 7 - 33 cm C 12/15 (B 12,5) šikmá rampa	m3	2,46		

Položkový rozpočet

Stavba :	SO01 - bezbariérové úpravy 1.NP
Objekt :	Úpravy domu č.p. 303 ul. 17.listopadu Pardubice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
29	631 36-1921.RT5	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 6,0 mm, oka 150/150 mm	t	0,11		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				
Díl:	64	Výplně otvorů				
30	642 94-4121.RT4	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2. včetně dodávky zárubně 80x197x11 cm	kus	1,00		
	Celkem za	64 Výplně otvorů				
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
31	941 95-5002.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m (1.08)	m2	15,50		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
32	965 08-1713.R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 (1.08)	m2	12,28		
33	965 04-3441.RT2	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2 ručně mazanina tl. 15 - 20 cm s potěrem (1.08)	m3	2,46		
34	965 08-2941.R00	Odstranění násypu tl. nad 20 cm jakékoliv plochy (1.08)	m3	6,39		
35	968 06-1113.R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m2	kus	2,00		
36	968 06-1126.R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2	kus	4,00		
37	968 06-2456.R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	12,39		
38	963 02-3712.R00	Vybourání schod.stupňů ze zdi cihelné oboustranně (1.08)	m	3,80		
39	961 03-1411.R00	Bourání základů cihelných na MC pod stáv kamen. stupni	m3	0,40		
40	968 06-1125.R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 (WC)	kus	2,00		
41	968 07-2455.R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	2,80		
42	962 03-1132.R00	Bourání příček cihelných tl. 10 cm (WC)	m2	4,10		
43	965 08-1713.RT1	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické (WC)	m2	3,20		
44	962 03-2231.R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC (WC)	m3	0,72		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				
Díl:	97	Prorážení otvorů				
45	978 01-3191.R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % (1.08)	m2	31,40		
46	970 24-1150.R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 150 mm (1.08)	m	1,80		
47	978 05-9521.R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 (WC)	m2	6,20		
48	978 01-3191.R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % do v = 2m (WC)	m2	11,00		
49	974 03-1164.R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm (rozvody WC)	m	2,50		
50	973 03-1325.R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm (WC)	kus	3,00		
51	974 03-1164.R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm (překlad WC)	m	2,80		
52	975 04-3121.R00	Jednořad.podchycení stropů do 3,5 m,do 1000 kg/m provizorní podepření	m	5,00		
53	973 03-1324.R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm	kus	3,00		
54	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	22,39		
55	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	22,39		
56	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	111,96		
57	979 99-9998.R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí	t	22,39		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
58	999 28-1105.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	19,03		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl:	711	Izolace proti vodě				
59	711 11-1001.RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	12,50		
60	711 14-1559.RY5	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením včetně dod.Bitagit 40 a Elastek 40 special mineral	m2	12,50		
61	711 21-2002.RT3	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou Mapelastic (fa Mapei), pružná hydroizolace tl. 2mm	m2	4,35		
62	711 21-2601.RT2	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna Mapeband š. 100 mm (fa Mapei)	m	5,80		
63	998 71-1201.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	80,24		
	Celkem za	711 Izolace proti vodě				
Díl:	713	Izolace tepelné				

Položkový rozpočet

Stavba :	SO01 - bezbariérové úpravy 1.NP
Objekt :	Úpravy domu č.p. 303 ul. 17.listopadu Pardubice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
64	713 12-1111.RV4	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá včetně dodávky polystyren tl. 80 mm	m2	12,50		
65	713 19-1100.RT9	Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE	m2	12,50		
66	998 71-3201.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	26,80		
	Celkem za	713 Izolace tepelné				
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
67	721 17-1808.R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 114	m	3,50		
68	721 17-6102.R00	Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm vč. tvarovek	m	1,00		
69	721 17-6105.R00	Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm vč. tvarovek	m	1,00		
70	721 17-6114.R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm vč. tvarovek	m	2,00		
71	721 17-6115.R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm vč. tvarovek	m	1,00		
		Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm vč. tvarovek	m	5,00		
72	721 17-6222.R00		m	5,00		
73	998 72-1201.R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	37,48		
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace				
Díl: 722		Vnitřní vodovod				
74	722 13-0801.R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	4,00		
75	722 17-2331.R00	Potrubí z PPR Instaplast, teplá, D 20/3,4 mm vč. tvarovek	m	10,00		
76	722 17-2312.R00	Potrubí z PPR Instaplast, studená, D 25/3,5 mm vč. tvarovek	m	8,00		
77	722 18-1213.RT8	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 25 mm	m	8,00		
78	722 18-1215.RT7	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 22 mm	m	10,00		
79	722 23-5121.R00	Kohout kulový závitový, KK DN 15	kus	5,00		
80	998 72-2201.R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	71,81		
	Celkem za	722 Vnitřní vodovod				
Díl: 725		Zařizovací předměty				
81	725 12-2813.R00	Demontáž pisoárů	soubor	1,00		
82	725 21-0821.R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,00		
83	725 11-0814.R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1,00		
84	725 59-0811.R00	Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 6 m	t	0,07		
85	725 98-0113.R00	Dvířka plastová revizní 200 x 200 mm	kus	2,00		
86	725 01-9101.R00	Výlevka stojící MIRA 5104.6 s plastovou mřížkou	soubor	1,00		
87	725 84-5111.RT1	Baterie páková nástěnná k výlevce standardní	kus	1,00		
88	725 01-4141.R00	Klozet závěsný OLYMP ZTP + sedátko, bílý	soubor	1,00		
89	725 29-1132.R00	Madlo dvojité pevné bílé Novaservis dl. 830 mm (Z5)	soubor	1,00		
90	725 29-1136.R00	Madlo dvojité sklopné bílé Novaservis dl. 830 mm (Z4)	soubor	1,00		
91	725 29-1113.R00	Madlo rovné bílé Novaservis dl. 500 mm svislé (Z3)	soubor	1,00		
92	725 21-2370.R00	Umyvadlo pro invalidy, se zápachovou uzávěrkou	soubor	1,00		
93	725 82-3111.R00	Baterie umyvadlová stoján. jednopáková	kus	1,00		
94	725 29-9101.R00	Montáž koupelnových doplňků - mýdelníků, držáků ap	soubor	3,00		
95	615-29073	Zrcadlo výklopné 60x40 cm	kus	1,00		
96	551-49002	Držák toaletního papíru	kus	1,00		
97	551-49030	Koš odpadkový bez víka	kus	1,00		
98	725 53-9102.R00	Montáž elektr.ohříváčů	soubor	1,00		
99	541-32200.60	Ohříváč vody průtokový el., 3,5 kW vč. ventilů	kus	1,00		
100	998 72-5201.R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	310,37		
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				
Díl: 726		Instalační prefabrikáty				
101	726 21-1332.R00	Modul-WC Duofix Special, UP320, ZTP, h 112 cm vč. pneumat. oddáleného ovládání WC pod omítku	soubor	1,00		
102	998 72-6221.R00	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m	%	125,20		
	Celkem za	726 Instalační prefabrikáty				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
103	766 71-1021.R00	Montáž hliníkových vstupních dveří s vypněním	m	8,90		
104	611-43792.A	Dveře vchod. hliník 1880x3500 otvír., nadsvětlík samozavírač, madlo s rozetou, 1bod zámek	kus	1,00		
105	766 66-1112.R00	Mont. dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	1,00		
106	611-60192	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 80x197 vč. nátěru a hmat. orient. znaku - specifik. v PD	kus	1,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	SO01 - bezbariérové úpravy 1.NP
Objekt :	Úpravy domu č.p. 303 ul. 17.listopadu Pardubice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
107	766 67-0021.R00	Montáž kliky, madla, štítku, háčků na oděv vč. dodávek	kus	1,00		
108	998 76-6201.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	624,82		
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
109	767 99-5102.R00	Výroba a montáž nerez. atypických konstr. do 10 kg (Z1)	kg	54,00		
110	767 16-1110.R00	Montáž zábradlí rovného z trubek do zdiva do 20 kg	m	18,60		
111	998 76-7201.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	248,98		
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
112	771 57-5109.RT2	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm Monoflex (Schömburg), ASO-Flexfuge (spár.hmota)	m2	3,20		
113	597-70102	Dlaždice 33,3x33,3 cm dle výběru investora	m2	4,00		
114	771 57-9791.R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	3,20		
115	771 57-9790.R00	Příplatek za diagonální kladení	m2	3,20		
116	771 57-7133.R00	Lišta přechodová, stejná výška podlah	m	2,20		
117	998 77-1201.R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	39,06		
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				
Díl:	773	Podlahy teracové				
118	773 51-1260.R00	Podlahy z přírodního teraca, prosté tl. 2 cm	m2	12,30		
119	773 41-2200.R00	Soklíky z přírod.teraca,rovné bez pozláb. do 15 cm	m	13,70		
120	773 51-2020.R00	Zhotovení protiskluz korund pásků š 15 mm vzdálenost 25 cm	m	27,20		
121	998 77-3201.R00	Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 6 m	%	463,45		
	Celkem za	773 Podlahy teracové				
Díl:	776	Podlahy povlakové				
122	776 97-2117.R00	Rohož z Al profilů Topwell standard tl. 17 mm (Z2)	m2	0,80		
123	776 97-6101.R00	Rám pro zapuštění z Al profilů L (Z2)	m	4,20		
124	998 77-6201.R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	73,82		
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				
Díl:	781	Obklady keramické				
125	781 10-1210.R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	11,60		
126	781 47-5118.R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25x35 cm	m2	11,60		
127	597-81560	Obklad 25x33 dle výběru investora	m2	16,00		
128	781 47-9711.R00	Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	11,60		
129	781 49-1001.R00	Montáž lišt k obkladům vč. dodávky Al.	m	12,80		
130	624 60-1113.R00	Tmelení spár obkladů silikonem (kouty)	m	20,00		
131	998 78-1201.R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	165,18		
	Celkem za	781 Obklady keramické				
Díl:	783	Nátěry				
132	783 22-5400.R00	Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel (zárubně)	m2	1,00		
	Celkem za	783 Nátěry				
Díl:	784	Malby				
133	784 40-2801.R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m (1.08)	m2	12,30		
134	784 19-1101.R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x (1.08)	m2	45,40		
135	784 19-5212.R00	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x (1.08)	m2	45,40		
136	784 40-2801.R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m (WC)	m2	7,00		
137	784 19-1101.R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x (WC + opravy)	m2	20,50		
138	784 19-5212.R00	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x (WC + opravy)	m2	20,50		
	Celkem za	784 Malby				
Díl:	M21	Elektromontáže				
139	M 21	Elektroinstalační práce vč. dodávek (viz. samostatný rozpočet)	kompl.	1,00		
	Celkem za	M21 Elektromontáže				