

**Soupis položek**

p.č.	popis položky	mj.	množství	jedn.cena	cena celkem
<b>Materiál elektromontážní</b>					
	<b>Elektroinstalace</b>				
1	Svítilno zářivkové MODUS LL 258 ALDP,EP (2x58W),včzdrojů	ks	3,00	0,00	0,00
4	Jednopolový spínač řaz.1, 3558A-A651B+3559-A01345+3901A-B10B	ks	2,00	0,00	0,00
7	Zásuvka dvojnásobná s ochr.kolíkem 5513A-C02357 B	ks	30,00	0,00	0,00
8	Kryt zásuvky komunikační 5014A-A200B+3901A-B10B	ks	18,00	0,00	0,00
9	Nosná maska 5014A-B1018	ks	18,00	0,00	0,00
10	Zásuvka komunikační Modular-Jack Cat.5e, 1208.10 RJ 45-8	ks	28,00	0,00	0,00
11	Parapetní kanál dutý PK 140X70 D	m	10,00	0,00	0,00
12	Krabice přístrojová KP PK	ks	78,00	0,00	0,00
13	Koncový kryt 8461	ks	18,00	0,00	0,00
14	Přístrojová podložka pro PK 8440-13	ks	26,00	0,00	0,00
16	kabel UTP 4x2x0.8 cat. 5e	m	780,00	0,00	0,00
17	PVC Trubka průměr do tpa 25mm Monoflex 1425	m	260,00	0,00	0,00
18	Vkládací lišta PVC LV 18x13	m	20,00	0,00	0,00
19	Vkládací lišta PVC LH 60x40	m	40,00	0,00	0,00
20	Instalační krabice KR 97/5	ks	3,00	0,00	0,00
21	Kabel CYKY-J 3x2,5 mm	m	120,00	0,00	0,00
22	Kabel CYKY-J 3x1,5 mm	m	35,00	0,00	0,00
23	Kabel CYKY-O 2x1,5 mm	m	10,00	0,00	0,00
<b>součet</b>					<b>0,00</b>
<b>Elektromontáže</b>					
24	Provedení drážky pro uložení kabelu 35x35mm	m	45,00	0,00	0,00
25	vyhotovení lože pro krabičku KO 68	ks	3,00	0,00	0,00
26	uložení kabelu do PVC trubky do pr. 2,5 mm	m	60,00	0,00	0,00
27	uložení kabelu do PVC žlabu do pr. 2,5 mm	m	60,00	0,00	0,00
28	odborná demontáž,vyhledání stávajících obvodů, úprava stáv.osvětlení	kpl	1,00	0,00	0,00
29	montáž a zapojení zařízení - kompletace	kpl	1,00	0,00	0,00
30	úprava a zapojení rozváděče R2	kpl	1,00	0,00	0,00
31	stavební přípomoc	kpl	1,00	0,00	0,00
32	montáž systému a oživení STK	kpl	1,00	0,00	0,00
<b>součet</b>					<b>0,00</b>

p.č.	popis položky	mj.	množství	jedn.cena	cena celkem
<b>Ostatní náklady</b>					
33	koordinace řemesel	hod	6,00	0,00	0,00
34	rozměření a rozkreslení vývodů	hod	3,00	0,00	0,00
35	likvidace demontovaného odpadu	Úhrn	1,00	0,00	0,00
36	výchozí revize všech systémů	Úhrn		0,00	0,00
37	Vyhotovení projektové dokumentace	Úhrn		0,00	0,00
38	PD skutečného provedení	hod	4,00	0,00	0,00
<b>součet</b>					<b>0,00</b>

<b>dodávka materiálu</b>	<b>0,00</b>
<b>montáž</b>	<b>0,00</b>
<b>ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>doprava - dle výběru dodavatele</b>	
<b>celkem bez DPH</b>	<b>0,00</b>
<b>celkem s DPH (21%)</b>	<b>0,00</b>