

Položkový rozpočet

Stavba :	SO02 - Úpravy kanceláří ve 2.NP
Objekt :	Úpravy domu č.p. 303 ul. 17.listopadu Pardubice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	342 28-0012.RA0	Příčka z desek sádkokarton., s izolací, tl. 100 mm	m2	20,50		
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
2	416 02-1122.R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RF 12,5 mm	m2	10,00		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				
Díl: 60		Úpravy povrchů, omítky				
3	602 01-2102.R00	Postřik cementový Hasit 610 ručně	m2	12,50		
4	602 01-2112.RT5	Omítka jádrová nebo vrchní Hasit 650 ručně tloušťka vrstvy 20 mm	m2	12,50		
5	602 01-2142.R00	Štuk vnitřní i vnější Hasit fein-Kalkputz 160 ručn	m2	16,00		
	Celkem za	60 Úpravy povrchů, omítky				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
6	612 48-1211.RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	16,00		
7	612 42-1131.R00	Oprava vápen.omítek stěn do 5 % pl. - štukových	m2	167,05		
	Celkem za	61 Úpravy povrchů vnitřní				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
8	631 31-2511.R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15 (B 12,5) (alter. doplň. podlahy)	m3	1,95		
9	631 36-1921.RT4	Výztuž mazanin KARI sítí, drát 6,0mm, oka 100/100 (alter. doplň. podlahy)	t	0,13		
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
10	941 95-5003.R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	75,00		
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
11	968 06-1113.R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. nad 1,5 m2	kus	3,00		
12	968 07-2455.R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	5,60		
13	962 03-6124.R00	DMTZ SDK příčky, 1x kov.kce., 2x opláštěné 12,5 mm	m2	20,47		
14	962 03-6125.R00	DMTZ SDK příčky, 2x kov.kce., 2x opláštěné 12,5 mm	m2	7,96		
15	962 03-2231.R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	10,95		
16	965 08-2923.R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2	m3	1,00		
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				
Díl: 97		Prorážení otvorů				
17	975 04-3121.R00	Jednořad.podchycení stropů do 3,5 m,do 1000 kg/m	m	24,08		
18	975 04-8121.R00	Příplatek za každý další 1 m výšky,do 1000 kg/m	m	24,08		
19	974 03-1167.R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm	m	24,08		
20	973 03-1325.R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm	kus	2,00		
21	970 23-1150.R00	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 150 mm	m	14,00		
22	979 01-1111.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	24,88		
23	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	24,88		
24	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	124,38		
25	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	24,88		
26	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	49,75		
27	979 99-9998.R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí	t	24,88		
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
28	999 28-1108.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	8,29		
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
29	762 52-1916.R00	Vyříznutí části podlahy plochy nad 8 m2	m2	20,00		
30	762 52-3935.RT2	Doplnění podlah OSB deskami pl.do 8 m2 tl. 25 mm PD (plochy po zdech)	m2	7,53		
31	762 52-3936.RT2	Doplnění podlah OSB deskami pl.nad 8 m2 desky tl. 24 mm PD(u kanálu ele)	m2	20,00		
32	762 52-4911.RT2	Položení polštářů tloušťky do 100 mm vč. příložek včetně dodávky řeziva, polštáře 80 x 50 mm	m	64,00		
33	998 76-2202.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	209,80		
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				

Položkový rozpočet

Stavba :	SO02 - Úpravy kanceláří ve 2.NP
Objekt :	Úpravy domu č.p. 303 ul. 17.listopadu Pardubice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
34	766 67-0011.R00	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří	kus	1,00		
35	611-64960	Dveře vnitř. lamino 1kř. plně 80x2100	kus	1,00		
36	611-81252.A	Zárubeň obkladová š. 80 cm/tl. stěny 7-15cm průch.v 2100 mm	kus	1,00		
37	766 67-0021.R00	Montáž kliky a štítku	kus	1,00		
38	549-14632	Dveřní kování, klíč Cr	kus	1,00		
39	998 76-6202.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	110,42		
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
40	767 99-5105.R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg (nosníky)	kg	771,28		
41	134-80920	Tyč průřezu I 220, hrubé, jakost oceli 11375	T	0,77		
42	998 76-7202.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	411,56		
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				
Díl:	776	Podlahy povlakové				
43	776 40-1800.R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	82,14		
44	776 51-1810.RT1	Odstranění PVC podlah lepených bez podložky z ploch nad 20 m2	m2	64,24		
45	776 55-1830.RT1	Sejmutí povlaků volně položených z ploch nad 20 m2	m2	51,11		
46	776 52-1100.RT1	Lepení povlakových podlah z pásů PVC na Chemopren pouze položení - PVC ve specifikaci	m2	120,70		
47	284-12304	Podlahovina PVC dle výběru investora	m2	135,00		
48	776 42-1100.RU1	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC včetně	m	64,00		
49	998 77-6202.R00	dodávky soklíku PVC 29x29mm	%	822,42		
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				
Díl:	784	Malby				
50	784 40-2801.R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	313,30		
51	784 19-1101.R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	360,30		
52	784 19-5212.R00	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x	m2	360,30		
	Celkem za	784 Malby				
Díl:	M21	Elektromontáže				
53	210 - 01	Montáž instalačního ele kanálu do podlahy	m	20,00		
54	345-70999.4060	Kanál elektroinstalační 40 x 200 mm (Z1) např. OKA-G20040140R □	m	20,00		
55	M21 01	Elektroinstalační práce vč. dodávek (viz. samostatný rozpočet)	kompl.	1,00		
	Celkem za	M21 Elektromontáže				