

NÁZEV STAVBY:

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ U RYBÁRNY

2

VÝKAZ VÝMĚR

STUPEŇ PROJEKTU:

REALIZAČNÍ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

INVESTOR:

Úřad městského obvodu Pardubice I
U Divadla 828
530 02 Pardubice
IČ: 002 74 046
DIČ: CZ 002 74 046

AUTOR PROJEKTU:

LANDSCAPE ARCHITECTURE
ZAHRADNÍ A KRAJINNÁ ARCHITEKTURA
Ing. Kateřina Kociánová
Křížová 5
603 00 Brno
+420 725 004 443
email@katerinakocianova.cz
IČ: 888 51 605

ČÍSLO PARÉ:

DATUM:

04/2013

Výpočet ceny stavební zakázky

Stavba: Dětské hřiště u Rybárny
Místo: Pardubice
Zhotovitel:
Objednatel: Statutární město Pardubice

Základ daně z přidané hodnoty 21%	0,00
Daň z přidané hodnoty (DPH) 21%	0,00
Cena celkem	0,00

Položkový rozpočet

P.č.	Položka	Název	Množství	MJ	Cena/MJ	Celk.cena
Zemní práce						
1	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	41,00	m3		
3	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	41,00	m3		
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	41,00	m3		
5	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	205,00	m3		
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	41,00	m3		
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	41,00	m3		
8	171201211U00	Poplatek za skládku	73,80	t		
Základy a zvláštní zakládání						
8	271571112R00	Polštář základu ze šterkopísku netříděného	1,10	m3		
9	274321321RX0	Železobeton základové patky C 16/20	2,50	m3		
10	279113132RX0	Základová zeď tl do 200 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	3,80	m3		
Doplňují práce						
11	917862111RX2	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 6-20 500/50/200	76,00	m		
12	910000000RX0	D+M oplocení Nylofor 3D výšky 1m	76,00	m		
Herní prvky, montáž						
13	4 nezatříděno	D+M prolézačka mezi stromy	1,00	ks		
14	4 nezatříděno	D+M krátké a dlouhé kůly	8,00	ks		
15	4 nezatříděno	D+M dubové hranoly 300x300	35,00	bm		
16	4 nezatříděno	D+M dubové hranoly 300x50	20,00	bm		
17	4 nezatříděno	Dodávka písku do pískoviště	10,00	m2		
18	4 nezatříděno	D+M dopadové plochy dle projektu - kačírek tl. 10 cm	207,00	m2		
19	4 nezatříděno	D+M dopadové plochy dle projektu - kačírek tl. 30 cm	111,00	m2		
20	4 nezatříděno	D+M infocedule	1,00	ks		
21	4 nezatříděno	D+M věž se skluzavkou	1,00	ks		
22	4 nezatříděno	D+M skupinová houpačka nízká	1,00	ks		
23	4 nezatříděno	D+M skate	1,00	ks		
24	45 nezatříděno	Doprava prvků	1,00	kpl		