

**SMLOUVA O DÍLO č. OMITS-VZMR/462/2014
č.smlouvy zhotovitele : 2014/1014/0514**

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Hruška – vedoucí odboru majetku a investic

Zastoupený ve věcech technických: Ivana Vojtíšková – technikem odd. investic a technické správy

Tel: 466 859 423, 739 685 868 e-mail: ivana.vojtiskova@mmp.cz

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 326-561/0100

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.

Se sídlem: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Petr Janeček, DiS, Prokura ředitel divize silniční stavby

Zastoupený ve věcech technických: Richard Čapek, náměstek ředitele divize silniční stavby

Ing. David Cidlinský, stavbyvedoucí č. autorizace: 0602473

Tel: 466 791 111 e-mail: info@cht_pce.cz

IČ: 252 53 361 DIČ: CZ 25253361

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B vložka 1441

bankovní spojení: UniCredit

číslo účtu: 2106299978/2700

(dále jen zhotovitel)

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD“ nebo „Smlouva“) je zhotovení stavebního díla

Rekonstrukce zálivů Bezdíčkova, Holubova

Jedná se o rekonstrukci stávajících zálivů 3 autobusových zastávek v ul. Sakařova v Pardubicích včetně přílehlého chodníku do podoby požadované platnými předpisy.

SO 01 ul. Bezdíčkova směr centrum

SO 02 ul. Bezdíčkova směr Dubina

SO 03 ul. Holubova směr centrum

Specifikace prací: Při rekonstrukci dojde k výměně krytu a konstrukčních vrstev zastávek v jízdnicích pruzích, výměně stávajících žulových obrub za bezbariérové, zvýšení nástupních hran zastávek, vydláždění nástupišť v délkách úprav zastávek, vybudování vizuálních, kontrastních a signálních pásů. Dále dojde k úpravě přilehlých sjezdu k nemovitostem pomocí vysokopevnostních obrub.

Odvodnění nástupišť je řešeno příčným a podélným sklonem směrem do komunikace.

Veškeré úpravy jsou provedeny v souladu s vyhl. 398/2009 Sb.

Je navrženo nové vodorovné dopravní značení odpovídající provedeným úpravám. Svislé dopravní značení bude zachováno stávající.

Součástí DÍLA „Rekonstrukce zálivů Bezdíčkova, Holubova“ jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro bezvadné a kompletní dokončení DÍLA v celém rozsahu zadání a v souladu se zadávací dokumentací, s technickými požadavky na výstavbu, příslušnými ČSN (pokud není uvedeno jinak), předpisy BOZP a s dalšími souvisejícími předpisy.

Předmět plnění této smlouvy je blíže vymezen projektovou dokumentací (dále jen PD) „Rekonstrukce zálivu MHD ul. Holubova, Rekonstrukce zálivů MHD ul. Bezdíčkova“, zpracovanou 06/2013 společností Prodin a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, včetně výkazu výměr.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s touto projektovou dokumentací a zavazuje se podle ní postupovat, neboť nevykazuje vady, pro které by nebylo možné dílo řádně zhotovit.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.

Součástí DÍLA dále je:

- a) vytýčení stávajících inženýrských sítí v místech dotčených stavbou;
- b) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště;
- c) projednání a zajištění dopravně inženýrského opatření (dále jen DIO) a dopravně inženýrských rozhodnutí (dále jen DIR);
- d) zřízení náhradních zastávek dle požadavku DPmP
- e) odvoz a skládkovné vytěženého materiálu mimo zájmový prostor staveniště na řízenou skládku; kromě žuly, která zůstane majetkem MmP a bude uložena na Smp
- f) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení DÍLA, zajištění bezpečnosti silničního provozu včetně osazení a údržby dopravního značení v lokalitě dotčené stavebními pracemi po celou dobu výstavby;
- g) zpracování dokumentace skutečného provedení DÍLA 3x v listinné podobě a 1x v datové podobě (ve formátu.pdf) na datovém nosiči v počtu dle výkazu výměr;
- h) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;
- i) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech;
- j) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;

- k) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného (před jejich užíváním u ÚMO Pardubice I.);
 - l) provedení přejímky stavby;
 - m) zajištění všech nezbytných zkoušek a revizí, atestů podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání DÍLA, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů DÍLA;
 - n) zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, ve dvou vyhotoveních;
 - o) zaměření dokončených objektů, které bude provedeno v digitální formě oprávněnou organizací a předáno na MmP Ing. Peckovi (tel. 466 859 415) v dohodnutém formátu (tj. zaměření musí splňovat podmínky III. třídy přesnosti dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, musí obsahovat také zaměření identických bodů pro kontrolu polohy, grafický výsledek zaměření bude předán ve formátu DGN), potvrzený předávací protokol o převzetí zaměření dokončené stavby předá zhotovitel objednateli;
2. Zhotovitel se zavazuje zhotovit DÍLO na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě za podmínek uvedených v této smlouvě a objednatel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou zhotoviteli uhradit cenu DÍLA uvedenou v oddíle I. čl. III. této smlouvy.
3. DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky:
- projektové dokumentace „Rekonstrukce zálivu MHD ul. Holubova a rekonstrukce zálivů MHD ul. Bezdíčkova“, zpracovanou 06/2013 společností Prodin a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice včetně výkazu výměr;
 - zadávacích podmínek veřejné zakázky;
 - dle cenové nabídky zhotovitele ze dne
4. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy vztahující se k provádění staveb a předpisy o ochraně zdraví a dalších souvisejících předpisů a norem uvedenými v projektové dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.
5. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů veřejné správy a organizací, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné i datové podobě, úklid veřejných komunikací (kropení, zametání), zajištění dopravního značení, ekologická likvidace odpadu apod.).
6. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA a veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, monitoringem, pořízením atestů, certifikátů, apod. požadovaných příslušnými předpisy ke splnění účelu DÍLA.
7. Objednatel si vzhledem ke svým finančním možnostem nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu díla, kdy taková úprava bude pro zhotovitele závazná.
8. Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA i v případě, že nejsou uvedeny ve výčtu v odst. 1.
9. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:

Termín zahájení DÍLA: ihned po předání staveniště na základě písemné výzvy objednatele

Dílo se považuje za zahájené v okamžiku předání a převzetí staveniště po podpisu smlouvy o dílo. Objednatel předá zhotoviteli staveniště bezprostředně, nejpozději do 10 pracovních dnů, po uzavření této smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít.

Termín dokončení kompletního DÍLA včetně jeho řádného odevzdání: do 2 měsíců od předání staveniště v souladu s odd. II čl. I této smlouvy.

2. Místo plnění předmětu smlouvy: zálivu v ulici Sakařova a to ul. Bezdíčkova v obou směrech a ul. Holubova směr město
3. Zhotovitel zpracuje harmonogram prací, na jehož základě bude upřesněn rozsah omezení a uzavírek a zajistí povolení zvláštního užívání komunikace.
4. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny klimatické podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení DÍLA. Doba a důvody přerušování provádění DÍLA budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky a ČSN zapsány do stavebního deníku vedeného dle oddílu II. čl. III. odst. 22 v ten den, kdy dojde k přerušování provádění DÍLA zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce objednatele (ve věcech technických), který se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří. Termín dokončení DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění DÍLA z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co tento důvod přerušování odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění DÍLA do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušování odpadne, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení a dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě, že se přerušování ukáže jako neodůvodněné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a dále je objednatel v tomto případě oprávněn od této smlouvy odstoupit.
5. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc – válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Bude-li z těchto důvodů prodlení na straně zhotovitele trvat déle než 15 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušování odpadne, v případě, že tak neučiní do dvou pracovních dnů poté, co důvod přerušování odpadne, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
6. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
7. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.

III. Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací a kolaudací:

SO 01	554 489,-- Kč
SO 02	389 646,-- Kč
SO 03	353 216,-- Kč
Celková cena díla (bez DPH)	1 297 351,-- Kč
DPH 21%	272 444,-- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 569 795,-- Kč

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., čl. I. odst. 11. této smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.
3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS snížené o 10% platné k podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění – méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách.
4. Při nezajištění finančních prostředků objednatele pro realizaci DÍLA, zahájení realizace DÍLA zhotovitelem v termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. odst. 1. této smlouvy, může objednatel od smlouvy odstoupit bez nároku zhotovitele na finanční náhradu. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé nerealizací DÍLA z důvodu odstoupení od smlouvy ze strany objednatele před zahájením prací.

IV. Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že právo na zaplacení DÍLA vznikne zhotoviteli teprve po řádném dokončení kompletního DÍLA bez vad a nedodělků a po jeho protokolárním předání a převzetí objednatelem dle oddílu II. čl. IV. této smlouvy.
3. Právo vystavit konečnou fakturu vznikne podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí kompletního DÍLA bez vad podepsaným kompetentními zástupci obou smluvních stran či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělků, podpisem zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí DÍLA.
Právo na zaplacení DÍLA bude zhotovitelem uplatněno vystavením konečné faktury (daňového dokladu). Splatnost konečné faktury bude **21 kalendářních dnů** od data jejího prokazatelného doručení objednateli.
4. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
5. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. Opravovaný objekt není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
6. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.

7. Úhrada provedených změn a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo.
8. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů, zejména :
 - označení faktury a číslo,
 - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ,
 - předmět plnění a den splnění,
 - den vystavení faktury a lhůtu splatnosti,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
 - fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
 - jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
 - údaje pro daňové účelyKonečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat :
 - jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků.
9. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV. 8, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
10. Fakturu lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz.
11. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.
12. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
13. Zhotovitel prohlašuje, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebude/není nespolehlivým plátcem a má zveřejněn bankovní účet v Registru plátců DPH.
14. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že zhotovitel nebude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátec. Pokud zhotovitel bude zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátec, objednatel uhradí zhotoviteli pouze částku bez DPH, a DPH bude uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.
15. Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že tento účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně. V případě, že tato podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH, a doplatek bude uhrazen zhotoviteli až po zveřejnění čísla účtu. V případě, že účet nebude zveřejněn po uplynutí lhůty stanovené objednatelem, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.

Oddíl II.

Realizace DÍLA

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě písemné výzvy objednatele. Objednatel předá zhotoviteli staveniště bezprostředně, **nejpozději do 10 pracovních dnů, po uzavření této smlouvy**, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít staveniště v takto stanovené lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.

2. O předání staveniště strany sepíše zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Za okamžik předání a převzetí staveniště se považuje okamžik podpisu tohoto zápisu oběma smluvními stranami. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek orgánů veřejné moci a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechny odpady vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učinit veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA vznikly.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou realizační dokumentací a zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.
2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby.
3. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění jeho pozdějších změn) a vyhláškami (zejm. vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb). Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.
4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou zahrnuty v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.
5. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů – průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů,

a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů, revizí a dalších dokladů nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel zajistí na své náklady dle vlastní potřeby případný zábor a povolení k užívání veřejného prostranství (21 dnů před jejich užíváním), případně na základě souhlasu vlastníka dotčeného pozemku k jeho využití po dobu realizace stavby a uhradí případné náklady s tím spojené. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při zhotovování DÍLA dopustil.
2. Po celou dobu výstavby bude zamezen přístup veřejnosti na staveniště, přitom však musí být umožněn a zajištěn bezpečný přístup do každé nemovitosti přiléhající ke staveništi. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Zhotovitel plně zodpovídá za veškeré škody, které by v důsledku nesplnění této povinnosti objednateli či třetím osobám vznikly.
3. Zhotovitel se zavazuje, že na své náklady vyrozumí obyvatele nemovitostí dotčených prováděním DÍLA v minimálně 15-ti denním předstihu o provádění prací doručením oznámení do schránek domů v dotčeném území a uvede předpokládaný termín zahájení a dokončení akce a specifikaci a rozsah prováděných prací. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
4. S ohledem na skutečnost, že staveniště si vyžádá určitá omezení dopravy na stávajících veřejných komunikacích, zhotovitel zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna dopravní obslužnost území (záchranný systém apod.). V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé porušení a dále zhotovitel odpovídá za veškeré škody, který by objednateli či třetím osobám v důsledku porušení této povinnosti vznikly. Postup prací bude projednán v předstihu před zahájením prací mezi objednatelem, zhotovitelem a dalšími dotčenými orgány a institucemi.
5. Zhotovitel zajistí na své náklady projednání a zajištění dopravně inženýrských opatření (DIO) a dopravně inženýrského rozhodnutí (DIR) s příslušným ÚMO Pardubice I v souvislosti s realizací DÍLA.
6. Zhotovitel před započatím s prováděním DÍLA zajistí na své náklady stanovení dopravního značení pro přechodnou úpravu během stavby.
7. Zhotovitel dodrží podmínky všech dotčených orgánů veřejné moci a organizací, které uvedli do svých vyjádření, stanovisek a rozhodnutí (viz. Stavební povolení č. j. OD 6.68.2/42517/2013 He D 52/13 ze dne 30. 8. 2013. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé porušení a dále nahradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými orgány.
8. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti vyjádření v dokladové části a na své náklady zajistit vytyčení inženýrských sítí. Zhotovitel bere na vědomí, že poloha sítí dle technické zprávy a dokladové části je pouze orientační a nemusí být zcela přesná a úplně zachycena, proto si před zahájením strojních výkopových a bouracích prací zhotovitel ověří jejich skutečnou polohu ručně provedenými sondami.
9. Zhotovitel zajistí vytyčení stavby dle vytyčovacího výkresu oprávněnou organizací. Vytyčení bude prokazatelně zaznamenáno do stavebního deníku.
10. Zhotovitel si zajistí na své náklady případné samostatné měření požadovaných energií nutných pro zhotovení DÍLA a jejich úhradu u poskytovatele energií.
11. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení DÍLA, a to v souladu s potřebami zhotovitele, v souladu s projektovou dokumentací předanou objednatelem a v souladu s případnými dalšími požadavky objednatele.

12. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech míst dotčených prováděním DÍLA. Prašnost bude omezena kropením nebo odsáváním, průběžný úklid veřejných komunikací bude zajištěna kropením, zametáním a výjezd vozidel ze stavby bude zajištěn dopravním značením. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
13. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu jeho provádění tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatel, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
14. V ochranných pásmech nesmí být zřizovány manipulační plochy a skládky materiálu a zeminy. Zemní práce musí být prováděny ručně a po provedení sondy na zjištění umístění v terénu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
15. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit stavbu a přejíždění vozidel přes inženýrské sítě mimo vozovku tak, aby nedošlo k mechanickému poškození sítí, a v souladu s podmínkami vyjádření majitelů sítí k PD, a odkryté sítě zabezpečit proti mechanickému poškození a před záhozem odkrytých vedení zajistit kontrolu jejich stavu provedenou správcí sítí. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
16. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy na své náklady nejpozději ke dni předání DÍLA do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
17. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
18. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů na své náklady, nejpozději při přejímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každý započatý den prodlení.
19. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 5., v platném znění, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo., především tyto údaje:
 - jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci DÍLA;
 - popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
 - dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci DÍLA;
 - nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci DÍLA.V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
20. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA. V případě, že bylo DÍLO převzato s vadami dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,--Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
21. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího

- může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo příslušné orgány veřejné správy.
22. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
 23. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k převzetí těchto dílčích částí alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkrýt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA.
 24. Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru stavebníka, který má právo přístupu na staveniště, a to kdykoli.
 25. Zhotovitel se zavazuje pravidelně 1 x týdně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
 26. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.
 27. Zhotovitel se zavazuje správcům sítí a vlastníkům přilehlých nemovitostí umožnit případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních nacházejících se na staveništi. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
 28. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5-ti kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
 29. Změny projektové dokumentace jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu projektové dokumentace a prohlašuje, že PD je úplná a dostatečná pro kompletní realizaci DÍLA a zhotovitel je schopen na základě této PD DÍLO realizovat dle podmínek této SOD.
 30. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
 31. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, včetně předpisů týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení této povinnosti.

32. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.
33. Zhotovitel na své náklady zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
34. Součástí této smlouvy o dílo je harmonogram provádění prací (viz. příloha č. 4), který předal zhotovitel objednateli k odsouhlasení před podpisem této smlouvy a bude platný po celou dobu provádění DÍLA. Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO v souladu s tímto harmonogramem.
35. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, s rozsahem pojištění ve výši nejméně 10 miliónů Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu tvoří přílohu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
36. Poruší-li tyto povinnosti, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500.000,--Kč. V tomto případě je dále objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
37. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti veškerým škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele po celou dobu provádění DÍLA. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných subdodavatelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění DÍLA. Poruší-li tuto povinnost, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč.
38. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů a záruční listy, doklady o provedených zkouškách a revizích, monitoringu, geodetickém zaměření stavby, dále o ekologické likvidaci odpadu).
39. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v 3x tištěné a 1x v digitální podobě dle výkazu výměr.
40. Zhotovitel zajistí na své náklady zaměření dokončených objektů v digitální formě oprávněnou organizací a předání na Magistrát města Pardubice Ing. Peckovi (tel. 466 859 415) v dohodnutém formátu (tj. zaměření musí splňovat podmínky III. třídy přesnosti dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, musí obsahovat také zaměření identických bodů pro kontrolu polohy, grafický výsledek zaměření bude předán ve formátu DGN), potvrzený předávací protokol o převzetí zaměření dokončené stavby předá zhotovitel objednateli.
41. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů.
42. V případě, že pro zhotovení DÍLA budou působit zaměstnanci jiné společnosti (subdodavatel), musí zhotovitel při podpisu smlouvy tuto skutečnost prokazatelně písemně oznámit zástupci objednatele (ve věcech technických) pro účel zajištění koordinátora BOZP. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,--Kč.
43. Zhotovitel je povinen předložit zástupci objednatele (ve věcech technických) ve lhůtě nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy (případně nejpozději do 28. 2. následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok), seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 5% z celkové ceny této zakázky nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Seznam subdodavatelů bude mít formu čestného

prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě porušení této povinnosti či v případě, že údaje uvedené v tomto seznamu se ukáží jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši, kterou objednateli uloží Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (maximálně do 2,000.000,--Kč) dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

44. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. V případě porušení této povinnosti či v případě, že se skutečnosti uvedené v seznamu ukáží jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
45. V případě, že dodavatel v rámci realizace stavby nevyužije subdodavatele nebo v rámci realizace stavby využije subdodavatele, jímž uhradil méně než 5% z celkové ceny nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok, pak bude dodavatel povinen předložit zástupci objednatele (ve věcech technických) ve výše uvedených lhůtách čestné prohlášení s odpovídajícím textem. Toto čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě porušení těchto povinností či v případě, že se skutečnosti uvedené v tomto prohlášení ukáží jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepiší obě strany protokol.
2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá projektovou dokumentaci ve 2 tištěných paré.
3. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace.
4. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané dokumentace.
5. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
6. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
7. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
8. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může zhotovitel pokračovat v činnosti uvedené v záznamu až po obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádření neobdrží do 3 pracovních dnů po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v provádění díla pokračovat v souladu s touto smlouvou podle dosavadních pokynů objednatele.
9. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou podle schválené PD, technických norem a jiných právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný,

a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.

10. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
11. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k vadnému provedení DÍLA, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

V. Předání a převzetí DÍLA

1. DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto smlouvou a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků, přičemž povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do řádného stavu. V případě, že má DÍLO vady, a to i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla. Zhotovitel se nachází v prodlení s řádným provedením DÍLA rovněž v případě, kdy objednatel DÍLO převezme s tím, že v předávacím protokole dle odst. 5. tohoto čl. budou uvedeny vady, s nimiž objednatel DÍLO přebírá.
2. K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou:

za objednatele : Ivana Vojtíšková – technik odd. investic a technické správy OMI MmP tel. 739 685 868
za zhotovitele : Ing. David Cidlinský – stavbyvedoucí tel. 725 601 940
3. Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta, pracovníky odboru dopravy MmP, případně příslušného ÚMO.
4. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení DÍLA zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak) :
 - dokumentaci skutečného provedení DÍLA formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro provedení stavby se zakreslením všech provedených úprav a změn v tištěné a datové podobě (ve formátu.pdf),
 - doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, záruční listy,
 - předávací protokoly se správcí sítí a majiteli stavbou dotčených pozemků a nemovitostí,
 - osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
 - kopie dokladů o ekologické likvidaci odpadů oprávněnou společností,
 - originál stavebního deníku,
 - protokoly o hutnění, zátěžových zkouškách,
 - potvrzený předávací protokol o převzetí geodetického zaměření dokončené stavby,
 - případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA.

5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví oprávněný zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
 - popis zhotovovaného DÍLA,
 - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,
 - seznam případných vad a nedodělků, jež vážnou na předávaném DÍLE, spolu se stanoveným termínem, ve kterém bude zhotovitel povinen vady odstranit,
6. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezavazuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.
7. V případě, že na základě protokolu dle odst. 5 tohoto článku smlouvy bude předáno a převzato nedokončené DÍLO vykazující vady a nedodělky, bude o jejich odstranění vyhotoven protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, v němž bude mj. uveden popis a rozsah vad a způsob jejich odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vad DÍLA.
8. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.

Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky

I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k částem DÍLA, jejichž zabudování je k řádnému provedení DÍLA nezbytné, přechází na objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu předávacího protokolu dle oddílu II. čl. V. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

II. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělky, ode dne odstranění těchto vad a nedodělků, s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Zhotovitel je povinen na odlišnou záruční dobu u všech dotčených komponentů objednatele při předání DÍLA dle oddílu II. čl. V. odst. 5 upozornit a předat objednateli příslušné záruční listy. V případě, že tak neučiní a tato odlišná záruční doba bude kratší než 60 měsíců poskytnutých zhotovitelem, není oprávněn se kratší záruční lhůty dovolávat. V případě, že tak neučiní a tato odlišná záruční doba bude delší, odpovídá objednateli za škodu, která by mu v důsledku porušení této povinnosti vznikla. Záruční doba uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí DÍLA nebo podpisem předávacího protokolu, nebude-li v něm uvedena žádná vada či nedodělek. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které zhotovitel odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání řádnému užívání DÍLA.

4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby.
5. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v dohodnutých termínech.
6. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelům oprávněně reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě sjednané s objednatelům. Nebude-li taková lhůta sjednána, je povinen vady odstranit ve lhůtě 10-ti dnů.

III. Vady DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, způsobilé ke stanovenému účelu, splňující určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v této smlouvě.
2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními občanského zákoníku.
3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamáce objednatel u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
4. Reklamáce musí být uplatněna písemnou formou, a to faxem nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují, a sdělit, jaký z nároků z odpovědnosti za vady uplatňuje, a navrhnout lhůtu pro jejich odstranění, neuplatnil-li jiný nárok z odpovědnosti za vady.
5. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 7 kalendářních dnů od prokazatelného doručení písemného oznámení vad a vadu odstranit v přiměřené lhůtě stanovené objednatelům.
6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 2 pracovních dnů po jejím obdržení. V případě, že tak neučiní, se má za to, že reklamaci bez výhrad uznává.
7. Jestliže zhotovitel neodstraní vadu ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby na náklady zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části DÍLA (atesty, certifikáty apod.) potřebné k jeho užívání, a to v termínu dohodnutém pro odstranění předmětné vady. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít, a zhotovitel je tak v prodlení s plněním odstranění vad a je povinen uhradit smluvní pokutu podle odd. IV čl. II. odst. 2.
11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelům v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.
13. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá do okamžiku, kdy není zhotovitelem prokázán opak.

Oddíl IV.

I. Sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. článku II. odst. 1. této SOD a v souladu s harmonogramem provádění prací, který je přílohou této smlouvy, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,2% z celkové ceny za DÍLO bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této smlouvy o dílo.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. čl. V. odst. 5. ve stanoveném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a každou jednotlivou reklamovanou vadu.
3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny dle odd. I. čl. III. odst. 1. zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. II. odst. 6 a oddílu III. čl. III. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody a to v plném rozsahu.

II. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou, v případech stanovených touto smlouvou a v případě, je-li v insolvenčním řízení příslušným soudem rozhodnuto o úpadku zhotovitele nebo je-li insolvenční návrh ve věci zhotovitele v postavení dlužníka zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje zejména neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy.
2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů uvedeným v odst. 1. a 2. tohoto článku smlouvy budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
4. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě o hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.
5. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací z důvodů na straně zhotovitele a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vlivem nedodržení termínu dokončení DÍLA.
6. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

III. Ustanovení závěrečná

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.
2. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
3. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této smlouvy převezme.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
7. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
8. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

Příloha č. 1 : cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)

Příloha č. 2 : kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikátu (*předloží zhotovitel před uzavřením smlouvy*)

Příloha č. 3 : harmonogram provádění prací (oddělitelná příloha)

V Pardubicích dne **31. 07. 2014**

V Pardubicích dne :



za objednatele

Ing. Jiří Hruška

vedoucí odboru majetku a investic



za zhotovitele

Petr Janeček Dis

ředitel divize silničních staveb

Chládek a Tintěra Pardubice a.s.

prokura



**Chládek
& Tintěra**
PARDUBICE

tel.: 446 791 110-112
fax: 446 310 341-362
IČ: 25253361
DIČ: CZ25253361

Chládek a Tintěra, Pardubice a. s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02

PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE

Objednatel : Statutární město Pardubice
se sídlem Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
Bankovní spojení : KB, a.s., pobočka Pardubice
Číslo účtu : 326561/0100
IČ: 00274046
DIČ: CZ00274046

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.
se sídlem K Vápence 2677, 530 02 Pardubice
Bankovní spojení: UniCredit
Číslo účtu: 2106299978/2700
IČ: 252 53 361
DIČ: CZ 25253361

Vymezení předmětu prací :

Rekonstrukce zálivů Bezdíčkova, Holubova

Jedná se o rekonstrukci stávajících zálivů 3 autobusových zastávek v ul. Sakařova v Pardubicích včetně přilehlého chodníku do podoby požadované platnými předpisy.

SO 01 ul. Bezdíčkova směr centrum

SO 02 ul. Bezdíčkova směr Dubina

SO 03 ul. Holubova směr centrum

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu. Objednatel prohlašuje, že objekt není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva SOD č. OMITS-VZMR/462/2014 ze dne

V Pardubicích dne :




.....
Ing. Jiří Hruška

vedoucí odboru majetku a investic



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2013071

Stavba: Rekonstrukce zálivu MHD ul. Holubova a ul. Bezdíčkova

KSO:
Místo: Pardubice

CC-CZ:
Datum: 07.04.2014

Zadavatel:
Statutární město Pardubice

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

IČ: 25253361
DIČ: CZ 25253361

Projektant:
Prodin a.s.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 297 350,95**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 297 350,95	272 443,70
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH **v** **CZK** **1 569 794,65**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2013071

Stavba: Rekonstrukce zálivu MHD ul. Holubova a ul. Bezdíčkova

Místo: Pardubice

Datum: 07.04.2014

Zadavatel: Statutární město Pardubice

Projektant: Prodin a.s.

Uchazeč: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 297 350,95	1 569 794,65	
1	SO 01 ul. Bezdíčkova (směr centrum)	554 489,06	670 931,76	STA
2	SO 02 ul. Bezdíčkova (směr Dubina)	389 645,53	471 471,09	STA
3	SO 03 ul. Holubova (směr centrum)	353 216,36	427 391,80	STA

 **Chládek & Tintěra**
PARDUBICE
tel.: 466 791 110-112
fax: 466 310 361-362
IČ: 25253361
DIČ: CZ25253361

Chládek a Tintěra, Pardubice a. s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Rekonstrukce zálivu MHD ul. Holubova a ul. Bezdičkova
Objekt:

1 - SO 01 ul. Bezdičkova (směr centrum)

KSO:	CC-CZ:
Místo: Pardubice	Datum: 07.04.2014
Zadavatel: Statutární město Pardubice	IČ:
	DIČ:
Uchazeč: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.	IČ: 25253361
	DIČ: CZ 25253361
Projektant: Prodin a.s.	IČ:
	DIČ:
Poznámka:	

Cena bez DPH	554 489,06	
DPH základní snížená	Základ daně 554 489,06 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%
Cena s DPH	V CZK	Výše daně 116 442,70 0,00
		670 931,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zářivu MHD ul. Holubova a ul. Bezdičkova

Objekt:

1 - SO 01 ul. Bezdičkova (směr centrum)

Místo:

Pardubice

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

Uchazeč:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Datum:

07.04.2014

Projektant:

Prodin a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	554 489,06
1 - Zemní práce	90 911,84
4 - Vodorovné konstrukce	19 113,46
5 - Komunikace	219 958,35
8 - Trubní vedení	11 500,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	112 638,69
99 - Přesun hmot	29 876,56
997 - Přesun sutě	80 366,72
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	20 000,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	20 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce zálivu MHD ul. Holubova a ul. Bezdíčkova
Objekt: 1 - SO 01 ul. Bezdíčkova (směr centrum)
Místo: Pardubice
Zadavatel: Statutární město Pardubice
Uchazeč: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Datum: 07.04.2014
Projektant: Prodin a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

554 489,06

D HSV Práce a dodávky HSV

534 489,06

D	1	Zemní práce				90 911,84		
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	18,000	38,00	684,00	CS ÚRS 2013 01

PP Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěši s ložem z kameniva nebo živíce a s výplní spár z betonových nebo kamenných dlaždic, desek nebo tvarovek

P Poznámka k položce:
Odměřeno z B1.4 Situace bouracích prací

W 8*2,25-5*0,8
W 5*0,8
W Součet

14,000
4,000
18,000

2	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože z kameniva	m2	74,650	38,00	2 836,70	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 50 m2 z drobných kostek nebo odseků kladených do lože z kameniva

P Poznámka k položce:
Odměřeno z B1.4 Situace bouracích prací

W (6,5*0,5)+(6,8*0,5)+(20*3,4)-(6,2*0,5+8,6*3,2)
W 6,2*0,5+8,6*3,2
W Součet

44,030
30,620
74,650

3	K	113107121	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	m2	58,500	125,00	7 312,50	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm

P Poznámka k položce:
Odměřeno z B1.4 Situace bouracích prací

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		19,5*3		58,500			
	VV		Součet		58,500			
4	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	82,120	250,00	20 530,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm					
	P		Poznámka k položce: Odměřeno z B1.4 Situace bouracích prací					
	VV		(6,5*3,5)+(6,8*3,4)-(20*0,5)-(2,8*6,35)		38,090			
	VV		(6,5*0,5)+(6,8*0,5)-(20*3,4)-(6,2*0,5+8,6*3,2)		44,030			
	VV		Součet		82,120			
5	K	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	4,000	350,00	1 400,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm					
	P		Poznámka k položce: Odměřeno z B1.4 Situace bouracích prací					
	VV		5*0,8		4,000			
	VV		Součet		4,000			
6	K	113107127	Odstranění podkladu plochy do 50 m2 z kameniva drceného tl. 550 mm		48,400	615,00	29 766,00	
	P		Poznámka k položce: Odměřeno z B1.4 Situace bouracích prací					
	VV		2,8*6,35		17,780			
	VV		(6,2*0,5+8,6*3,2)		30,620			
	VV		Součet		48,400			
7	K	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živiničných tl 50 mm	m2	58,500	68,00	3 978,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živiničných, o tl. vrstvy do 50 mm					
	P		Poznámka k položce: Odměřeno z B1.4 Situace bouracích prací					
	VV		19,5*3		58,500			
8	K	113107144	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živiničných tl 200 mm	m2	55,870	272,00	15 196,64	CS ÚRS 2013 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živiničných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm					
	P		Poznámka k položce: Odměřeno z B1.4 Situace bouracích prací					
	VV		(6,5*3,5)+(6,8*3,4)-(20*0,5)		55,870			
9	K	113107171	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	58,500	128,00	7 488,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy do 150 mm					
	VV		19,5*3		58,500			
10	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	19,000	80,00	1 520,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých					
P			<i>Poznámka k položce:</i> Odměřeno z B1.4 Situace bouracích prací					
VV			18+1		19,000			
11	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	4,000	50,00	200,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
P			<i>Poznámka k položce:</i> Odměřeno z B1.4 Situace bouracích prací					
VV			1,5+2,5		4,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				19 113,46	
12	K	451571211	Lože pod dlažby z kameniva těženého hrubého vrstva tl do 100 mm	m2	121,360	111,00	13 470,96	CS ÚRS 2013 01
PP			Lože pod dlažby z kameniva těženého hrubého, tl. vrstvy do 100 mm					
P			<i>Poznámka k položce:</i> Odměřeno z B1.2 Situace					
VV			14		14,000			
VV			48,75		48,750			
VV			11,6*2,5+3*3		38,000			
VV			2,5*0,8+5*0,8		6,000			
VV			0,3*13,7		4,110			
VV			3,5*3		10,500			
VV			Součet		121,360			
13	K	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo prážců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	0,185	30 500,00	5 642,50	CS ÚRS 2013 01
PP			Výztuž podkladních desek, bloků nebo prážců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari					
P			<i>Poznámka k položce:</i> Odměřeno z B1.2 Situace					
D	5		Komunikace				219 958,35	
14	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	48,110	137,00	6 591,07	CS ÚRS 2013 01
PP			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
P			<i>Poznámka k položce:</i> Odměřeno z B1.2 Situace					
VV			11,6*2,5+3*3		38,000			
VV			2,5*0,8+5*0,8		6,000			
VV			0,3*13,7		4,110			
VV			Součet		48,110			
15	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	59,250	168,00	9 954,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: Odměřeno z B1.2 Situace					
W			15*3,25		48,750			
W			3,5*3		10,500			
W			Součet		59,250			
16	K	567122114	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 150 mm	m2	72,450	295,00	21 372,75	CS ÚRS 2013 01
PP			Podklad z kameniva zpevněného cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním KSC I, po zhutnění tl. 150					
P			Poznámka k položce: Odměřeno z B1.2 Situace					
W			17,4*3		52,200			
W			(3,5+3,5+33,5)*0,5		20,250			
W			Součet		72,450			
17	K	567134111	Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C20/25) tl 200 mm	m2	48,750	650,00	31 687,50	CS ÚRS 2013 01
PP			Podklad z podkladového betonu PB tř. PB I (C 20/25) tl. 200 mm					
P			Poznámka k položce: Odměřeno z B1.2 Situace					
18	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	72,450	19,00	1 376,55	CS ÚRS 2013 01
PP			Postřik živичný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2					
P			Poznámka k položce: Odměřeno z B1.2 Situace					
19	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství od 0,70 kg/m2	m2	144,900	18,00	2 608,20	CS ÚRS 2013 01
PP			Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2					
P			Poznámka k položce: Odměřeno z B1.2 Situace					
W			52,2*2		104,400			
W			20,25*2		40,500			
W			Součet		144,900			
20	K	577135131	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	72,450	352,00	25 502,40	CS ÚRS 2013 01
PP			Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu, po zhutnění v pruhu šířky do 3 m tl. 40 mm					
P			Poznámka k položce: Odměřeno z B1.2 Situace					
W			17,4*3		52,200			
W			(3,5+3,5+33,5)*0,5		20,250			
W			Součet		72,450			
21	K	577155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	144,900	474,00	68 682,60	CS ÚRS 2013 01
PP			Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm					
P			Poznámka k položce: Odměřeno z B1.2 Situace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		52,2*2			104,400			
W		20,25*2			40,500			
W		Součet			144,900			
22	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	36,250	355,00	12 868,75	CS ÚRS 2013 01
PP			Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého					
P			Poznámka k položce: Odměřeno z B1.2 Situace					
W		14,5*2,5			36,250			
23	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	10,000	400,00	4 000,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty					
P			Poznámka k položce: Odměřeno z B1.2 Situace					
W		0,5*20			10,000			
24	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	48,110	220,00	10 584,20	CS ÚRS 2013 01
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
P			Poznámka k položce: Odměřeno z B1.2 Situace					
W		11,6*2,5+3*3			38,000			
W		2,5*0,8+5*0,8			6,000			
W		0,3*13,7			4,110			
W		Součet			48,110			
25	M	592453080	betonová zámková dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	38,934	188,00	7 319,59	CS ÚRS 2013 01
PP			dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: přírodní tvarově jednoduchá dlažba 20 x 10 x 6					
P			Poznámka k položce: Odměřeno z B1.2 Situace					
W		37,8*1,03			38,934			
26	M	592452670	betonová zámková dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	6,180	500,00	3 090,00	CS ÚRS 2013 01
PP			dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: červená, hnědá, okrová, antracit tvarově jednoduchá dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6					
P			Poznámka k položce: Odměřeno z B1.2 Situace					
27	M	592452680	betonová zámková dlažba 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	4,326	240,00	1 038,24	CS ÚRS 2013 01
PP			dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: červená, hnědá, okrová, antracit tvarově jednoduchá dlažba 20 x 10 x 6					
P			Poznámka k položce: Odměřeno z B1.2 Situace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	10,500	220,00	2 310,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
	P		Poznámka k položce: Odměřeno z B1.2 Situace					
	VV		3,5*3		10,500			
29	M	592453110	betonová zámková dlažba 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	10,500	260,00	2 730,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: přírodní tvarové jednoduchá dlažba 20 x 10 x 8					
	P		Poznámka k položce: Odměřeno z B1.2 Situace					
30	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	14,000	220,00	3 080,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2					
	P		Poznámka k položce: Odměřeno z B1.2 Situace					
31	K	599632111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	m2	51,625	100,00	5 162,50	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením					
	P		Poznámka k položce: Odměřeno z B1.2 Situace					
	VV		36,25		36,250			
	VV		(3,25 + 3,25 + 15)*0,25+(20*0,5)		15,375			
	VV		Součet		51,625			
D	8		Trubní vedení				11 500,00	
32	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže					
	P		Poznámka k položce: Odměřeno z B1.2 Situace					
33	K	89999xxxx	Oprava stávajících uličních vpustí včetně pročištění přípojky - předběžná položka		1,000	10 000,00	10 000,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				112 638,69	
34	K	915211115	Vodorovné dopravní značení žlutým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm	m	50,750	58,00	2 943,50	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá žlutá základní					
	P		Poznámka k položce: Odměřeno z B1.2 Situace					
	VV		21,75+22,5+3,25+3,25		50,750			
35	K	915231115	Vodorovné dopravní značení žlutým plastem přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	3,000	480,00	1 440,00	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy žluté základní					
P			Poznámka k položce: Odměřeno z B1.2 Situace					
36	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	50,750	4,00	203,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodič					
37	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	3,000	18,00	54,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy					
P			Poznámka k položce: Odměřeno z B1.2 Situace					
38	K	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého		123,000	118,00	14 514,00	
P			Poznámka k položce: Odměřeno z B1.2 Situace					
39	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	13,000	165,00	2 145,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
P			Poznámka k položce: Odměřeno z B1.2 Situace					
VV			3,5+3,5+4+1+1		13,000			
40	M	592175090	betonový obrubník 50x8x25 cm přírodní	kus	26,260	48,00	1 260,48	CS ÚRS 2013 01
PP			obrubníky betonové a železobetonové obrubníky provedení: přírodní (d x š x v) vnější poloměr r=200, d. vnějšího oblouku 78 50 x 8 x 25					
P			Poznámka k položce: Odměřeno z B1.2 Situace					
41	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	19,000	475,00	9 025,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
P			Poznámka k položce: Odměřeno z B1.2 Situace					
VV			1+3+14+1		19,000			
42	M	592175430	bezbariérový obrubník přímý 40x29x100 cm šedý	kus	14,000	1 975,00	27 650,00	CS ÚRS 2013 01
PP			obrubníky betonové a železobetonové obrubníky bezbariérové - obrubník HK přímý 40x29x100					
P			Poznámka k položce: Odměřeno z B1.2 Situace					
43	M	592175460	bezbariérový obrubník přechodový pravý 40x29-H25x100 cm šedý	kus	1,000	1 975,00	1 975,00	CS ÚRS 2013 01
PP			obrubníky betonové a železobetonové obrubníky bezbariérové - CSB obrubník HK přechod. pravý 40x29-H25x100					
P			Poznámka k položce: Odměřeno z B1.2 Situace					
44	M	592175465	vysokopevnostní obrubník	m	4,000	500,00	2 000,00	
P			Poznámka k položce: Odměřeno z B1.2 Situace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,430	2 205,00	3 153,15	CS ÚRS 2013 01
	PP		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 12/15					
	P		Poznámka k položce: Odměřeno z B1.2 Situace					
VV			(12*0,4*0,1)+(19*0,5*0,1)		1,430			
46	K	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrký š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	47,000	90,00	4 230,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Řezání spár pro vytvoření komůrký š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu					
	P		Poznámka k položce: Odměřeno z B1.4 Situace bouracích prací					
47	K	919122132	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	47,000	50,00	2 350,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem					
	P		Poznámka k položce: Odměřeno z B1.4 Situace bouracích prací					
48	K	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm	m	47,000	120,00	5 640,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm					
	P		Poznámka k položce: Odměřeno z B1.4 Situace bouracích prací					
VV			41+3+3		47,000			
49	K	460650175	Očištění dlaždic betonových čtyřhranných z rozebraných dlažeb	m2	14,000	10,00	140,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vozovky a chodníky očištění vybouraných kostek nebo dlaždic od spojovacího materiálu s původní výplní spár kamenivem, s odklizením a uložením očištěného materiálu na vzdálenost 3 m z dlaždic betonových čtyřhranných					
	P		Poznámka k položce: Odměřeno z B1.4 Situace bouracích prací					
50	K	919777222	Demontáž a zpětná montáž jízdního řádu a sloupku se značkou zastávky	kus	2,000	500,00	1 000,00	
	P		Poznámka k položce: Odměřeno z B1.2 Situace					
VV			1+1		2,000			
51	K	931994142	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2	m	13,500	155,00	2 092,50	CS ÚRS 2013 01
	PP		Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2					
	P		Poznámka k položce: Odměřeno z B1.2 Situace					
52	K	979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkůvých	m	20,000	10,00	200,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože					
	P		Poznámka k položce: Odměřeno z B1.4 Situace bouracích prací					
VV			19+1		20,000			
53	K	460650172	Očištění kostek kamenných malých z rozebraných dlažeb	m2	74,650	10,00	746,50	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vozovky a chodníky očištění vybouraných kostek nebo dlaždic od spojovacího materiálu s původní výplní spár kamenivem, s odklizením a uložením očištěného materiálu na vzdálenost 3 m z kostek malých					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Poznámka k položce: Odměřeno z B1.4 Situace bouracích prací								
P								
D	99		Přesun hmot				29 876,56	
54	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	17,753	125,00	2 219,13	CS ÚRS 2013 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového					
	W		4,59+13,163		17,753			
	W		Součet		17,753			
55	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	30,875	150,00	4 631,25	CS ÚRS 2013 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů					
	W		5,733+25,142		30,875			
	W		Součet		30,875			
56	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	66,836	125,00	8 354,50	CS ÚRS 2013 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva					
	W		38,333+19,298+1,6+7,605		66,836			
	W		Součet		66,836			
57	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	198,266	74,00	14 671,68	CS ÚRS 2013 01
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
D	997		Přesun sutě				80 366,72	
58	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	66,836	37,00	2 472,93	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do					
	W		7,605+19,298+1,6+38,333		66,836			
	W		Součet		66,836			
59	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	601,524	10,00	6 015,24	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	W		66,836*9 'Přepočtené koeficientem množství		601,524			
60	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	44,038	485,00	21 358,43	CS ÚRS 2014 01
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním z kusových materiálů, na vzdálenost do					
	W		5,733+25,142+13,163		44,038			
	W		Součet		44,038			
61	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	396,342	15,00	5 945,13	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	W		44,038*9 'Přepočtené koeficientem množství		396,342			
62	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	34,800	485,00	16 878,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost do 1 km					
	W		4,59+23,88+5,51+0,82		34,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		34,800			
63	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	80,032	15,00	1 200,48	CS ÚRS 2013 01
PP			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započaty 1 km přes 1 km					
VV			4,59+9,088+5,51+0,82		20,008			
VV			Součet		20,008			
VV			20,008*4 Přepočtené koeficientem množství		80,032			
64	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	110,874	115,00	12 750,51	CS ÚRS 2013 01
PP			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
VV			66,836+44,038		110,874			
VV			Součet		110,874			
65	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	34,800	395,00	13 746,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
VV			34,8		34,800			
VV			Součet		34,800			
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				20 000,00	
D	0		Vedlejší rozpočtové náklady				20 000,00	
66	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě					
67	K	034403000	DIO	Kč	1,000	13 000,00	13 000,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi					
68	K	460010025	Vytýčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Vytýčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru					

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Rekonstrukce zálivu MHD ul. Holubova a ul. Bezdíčkova
Objekt:

2 - SO 02 ul. Bezdíčkova (směr Dubina)

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Pardubice	Datum:	07.04.2014
Zadavatel:		IČ:	
Statutární město Pardubice		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	25253361
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.		DIČ:	CZ 25253361
Projektant:		IČ:	
Prodiň a.s.		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH	389 645,53		
DPH základní snížená	Základ daně 389 645,53 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 81 825,56 0,00
Cena s DPH	v CZK		471 471,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zálivu MHD ul. Holubova a ul. Bezdičkova

Objekt:

2 - SO 02 ul. Bezdičkova (směr Dubina)

Místo:

Pardubice

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

Uchazeč:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Datum: 07.04.2014

Projektant: Prodin a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

389 645,53

HSV - Práce a dodávky HSV

369 645,53

1 - Zemní práce

70 745,96

4 - Vodorovné konstrukce

17 893,57

5 - Komunikace

148 689,87

8 - Trubní vedení

11 500,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

120 816,13

99 - Přesun hmot

45 510,90

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

20 000,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

20 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce zálivu MHD ul. Holubova a ul. Bezdičkova
Objekt: 2 - SO 02 ul. Bezdičkova (směr Dubina)
Místo: Pardubice
Zadavatel: Statutární město Pardubice
Uchazeč: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Datum: 07.04.2014
Projektant: Prodin a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

389 645,53

D HSV Práce a dodávky HSV

369 645,53

D	1	Zemní práce						
1	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože z kameniva	m2	68,820	38,00	2 615,16	CS ÚRS 2013 01

PP Rozebání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 50 m2 z drobných kostek nebo odseků kladených do lože z kameniva

P Poznámka k položce:
Odměřeno z B2.4 Situace bouracích prací

W 6,8*3,4+3*0,5

W 13*3,4

W Součet

24,620

44,200

68,820

2	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm	m2	44,220	250,00	11 055,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PP Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

P Poznámka k položce:
Odměřeno z B2.4 Situace bouracích prací

W 2*2,9+(2,9+2,9+21,8)*0,5

W 6,8*3,4+3*0,5

W Součet

19,600

24,620

44,220

3	K	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drčeného tl 300 mm	m2	53,700	350,00	18 795,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PP Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drčeného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

P Poznámka k položce:
Odměřeno z B2.4 Situace bouracích prací

W 17,9*3

53,700

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	113107127	Odstranění podkladu plochy do 50 m2 z kameniva drceného tl. 550 mm		44,200	615,00	27 183,00	
<i>Poznámka k položce:</i> Odměřeno z B2.4 Situace bouracích prací								
P								
VV			13*3,4		44,200			
5	K	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm	m2	53,700	68,00	3 651,60	CS ÚRS 2013 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy do 50 mm					
<i>Poznámka k položce:</i> Odměřeno z B2.4 Situace bouracích prací								
P					53,700			
VV			17,9*3					
6	K	113107144	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 200 mm	m2	19,600	272,00	5 331,20	CS ÚRS 2013 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm					
<i>Poznámka k položce:</i> Odměřeno z B2.4 Situace bouracích prací								
P					19,600			
VV			2*2,9+(2,9+2,9+21,8)*0,5					
7	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	18,000	80,00	1 440,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých					
<i>Poznámka k položce:</i> Odměřeno z B2.4 Situace bouracích prací								
P					18,000			
VV			17+1					
8	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	13,500	50,00	675,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých					
<i>Poznámka k položce:</i> Odměřeno z B2.4 Situace bouracích prací								
P					13,500			
VV			1,5+12					
17 893,57								
D	4		Vodorovné konstrukce					
9	K	451571211	Lože pod dlažby z kameniva těžného hrubého vrstva tl do 100 mm	m2	110,370	111,00	12 251,07	CS ÚRS 2013 01
PP			Lože pod dlažby z kameniva těžného hrubého, tl. vrstvy do 100 mm					
<i>Poznámka k položce:</i> Odměřeno z B2.2 Situace								
P								
VV			15*3,25		48,750			
VV			3*3		9,000			
VV			10,9*2,7+3,2*2,6		37,750			
VV			2,5*0,8		2,000			
VV			0,3*12,9		3,870			
VV			3*3		9,000			
VV			Součet		110,370			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo prážců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	0,185	30 500,00	5 642,50	CS ÚRS 2013 01
	PP		Výztuž podkladních desek, bloků nebo prážců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari					
	P		Poznámka k položce: Odměřeno z B2.2 Situace					
D 5 Komunikace								
11	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	43,620	137,00	5 975,94	CS ÚRS 2013 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
	P		Poznámka k položce: Odměřeno z B2.2 Situace					
	W		10,9*2,7+3,2*2,6		37,750			
	W		2,5*0,8		2,000			
	W		0,3*12,9		3,870			
	W		Součet		43,620			
12	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	57,750	168,00	9 702,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm					
	P		Poznámka k položce: Odměřeno z B2.2 Situace					
	W		15*3,25		48,750			
	W		3*3		9,000			
	W		Součet		57,750			
13	K	567122114	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 150 mm	m2	19,320	295,00	5 699,40	CS ÚRS 2013 01
	PP		Podklad z kameniva zpevněného cementem bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním KSC I, po zhutnění tl. 150					
	P		Poznámka k položce: Odměřeno z B2.2 Situace					
	W		6,9*2,8		19,320			
14	K	567134111	Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C20/25) tl 200 mm	m2	48,750	650,00	31 687,50	CS ÚRS 2013 01
	PP		Podklad z podkladového betonu PB tř. PB I (C 20/25) tl. 200 mm					
	P		Poznámka k položce: Odměřeno z B2.2 Situace					
	W		15*3,25		48,750			
15	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	34,320	19,00	652,08	CS ÚRS 2013 01
	PP		Postřik živичný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2					
	P		Poznámka k položce: Odměřeno z B2.2 Situace					
16	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	68,800	18,00	1 238,40	CS ÚRS 2013 01
	PP		Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2					
	P		Poznámka k položce: Odměřeno z B2.2 Situace					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		19,4*2			38,800			
VV		15*2			30,000			
VV		Součet			68,800			
17	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	34,400	352,00	12 108,80	CS ÚRS 2013 01
PP			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm					
P			Poznámka k položce: Odměřeno z B2.2 Situace					
VV		19,4+15			34,400			
18	K	577155132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	68,800	474,00	32 611,20	CS ÚRS 2013 01
PP			Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm					
P			Poznámka k položce: Odměřeno z B2.2 Situace					
VV		19,4*2			38,800			
VV		15*2			30,000			
VV		Součet			68,800			
19	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	39,750	355,00	14 111,25	CS ÚRS 2013 01
PP			Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého					
P			Poznámka k položce: Odměřeno z B2.2 Situace					
VV		(14,5*3,0)-(7,5*0,5)			39,750			
VV		Součet			39,750			
20	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	52,620	220,00	11 576,40	CS ÚRS 2013 01
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
P			Poznámka k položce: Odměřeno z B2.2 Situace					
VV		3*3			9,000			
VV		10,9*2,7+3,2*2,6			37,750			
VV		2,5*0,8			2,000			
VV		0,3*12,9			3,870			
VV		Součet			52,620			
21	M	592453080	betonová zámková dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	48,153	188,00	9 052,76	CS ÚRS 2013 01
PP			dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: přírodní tvarové jednoduchá dlažba 20 x 10 x 6					
P			Poznámka k položce: Odměřeno z B2.2 Situace					
VV		3*3+1,03			9,270			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			(10,9*2,7+3,2*2,6)*1,03		38,883			
WV			Součet		48,153			
22	M	592452670	betonová zámková dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	2,060	500,00	1 030,00	CS ÚRS 2013 01
PP			dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: červená, hnědá, okrová, antracit tvarově jednoduchá dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6					
P			Poznámka k položce: Obměřeno z B2.2 Situace					
WV			2,5*0,8*1,03		2,060			
23	M	592452680	betonová zámková dlažba 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	3,986	240,00	956,64	CS ÚRS 2013 01
PP			dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: červená, hnědá, okrová, antracit tvarově jednoduchá dlažba 20 x 10 x 6					
P			Poznámka k položce: Obměřeno z B2.2 Situace					
WV			0,3*12,9*1,03		3,986			
24	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	9,000	220,00	1 980,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2					
P			Poznámka k položce: Obměřeno z B2.2 Situace					
WV			3*3		9,000			
25	M	592453110	betonová zámková dlažba 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	9,000	260,00	2 340,00	CS ÚRS 2013 01
PP			dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: přírodní tvarově jednoduchá dlažba 20 x 10 x 8					
P			Poznámka k položce: Obměřeno z B2.2 Situace					
26	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	14,000	220,00	3 080,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2					
P			Poznámka k položce: Obměřeno z B2.2 Situace					
27	K	599632111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením	m2	48,875	100,00	4 887,50	CS ÚRS 2013 01
PP			Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením					
P			Poznámka k položce: Obměřeno z B2.2 Situace					
WV			39,75		39,750			
WV			(3,25+3,25+15)*0,25+(7,5*0,5)		9,125			
WV			Součet		48,875			
D		8	Trubní vedení				11 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
28	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříže					
	P		Poznámka k položce: Obměřeno z B2.2 Situace					
29	K	89999xxxx	Oprava stávajících uličních vpustí včetně pročištění přípojky - předběžná položka		1,000	10 000,00	10 000,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				120 816,13	
30	K	915211115	Vodorovné dopravní značení žlutým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm	m	50,400	58,00	2 923,20	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá žlutá základní					
	P		Poznámka k položce: Obměřeno z B2.2 Situace					
	VV		15+22,4+3,25+3,25+3,25+3,25		50,400			
31	K	915231115	Vodorovné dopravní značení žlutým plastem přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	6,000	480,00	2 880,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy žluté základní					
	P		Poznámka k položce: Obměřeno z B2.2 Situace					
32	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	50,400	4,00	201,60	CS ÚRS 2013 01
	PP		Předznačení vodorovného liniového značení					
	P		Poznámka k položce: Obměřeno z B2.2 Situace					
33	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	6,000	18,00	108,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Předznačení vodorovného plošného značení					
	P		Poznámka k položce: Obměřeno z B2.2 Situace					
34	K	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	73,000	118,00	8 614,00	CS ÚRS 2014 01
	PP		Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého tř. C 12/15					
	P		Poznámka k položce: Obměřeno z B2.2 Situace					
	VV		(3,25+3,25+15)*2+7,5*4		73,000			
	VV		Součet		73,000			
35	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	20,200	165,00	3 333,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
	P		Poznámka k položce: Obměřeno z B2.2 Situace					
	VV		1+3+1,5+11,5+3,2		20,200			
36	M	592175090	betonový chodníkový obrubník 50x8x25 cm přírodní	kus	40,804	48,00	1 958,59	CS ÚRS 2013 01
	PP		obrubníky betonové a železobetonové obrubníky provedení: přírodní (d x š x v) vnější poloměr r=200, d. vnějšího oblouku 50 x 8 x 25					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
P			<i>Poznámka k položce: Odměřeno z B2.2 Situace</i>					
37	K	916241113	Osazení obručniku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	18,000	475,00	8 550,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Osazení obručniku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
P			<i>Poznámka k položce: Odměřeno z B2.2 Situace</i>					
38	M	592175430	bezbariérový obručník přímý 40x29x100 cm šedý	kus	13,000	1 975,00	25 675,00	CS ÚRS 2013 01
PP			obrubníky betonové a železobetonové obručnický bezbariérové obručník HK přímý 40x29x100					
P			<i>Poznámka k položce: Odměřeno z B2.2 Situace</i>					
39	M	592175460	bezbariérový obručník přechodový pravý 40x29-H25x100 cm šedý	kus	1,000	1 975,00	1 975,00	CS ÚRS 2013 01
PP			obrubníky betonové a železobetonové obručnický bezbariérové obručník HK přechod. pravý 40x29-H25x100					
P			<i>Poznámka k položce: Odměřeno z B2.2 Situace</i>					
40	M	592175465	vysokopevnostní obručník	m	3,000	500,00	1 500,00	
P			<i>Poznámka k položce: Odměřeno z B2.2 Situace</i>					
41	K	916991121	Lože pod obručnický, krajníky nebo obruzy z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,708	2 205,00	3 766,14	CS ÚRS 2013 01
PP			Lože pod obručnický, krajníky nebo obruzy z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 12/15					
P			<i>Poznámka k položce: Odměřeno z B2.2 Situace</i>					
W			(18*0,5*0,1)+(20,2*0,4*0,1)					
42	K	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrký š 20 mm hl 40 mm pro těsnící závluku v živčném krytu	m	36,000	90,00	3 240,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Řezání spár pro vytvoření komůrký š 20 mm hl 40 mm pro těsnící závluku v živčném krytu					
P			<i>Poznámka k položce: Odměřeno z B2.4 Situace bouracích prací</i>					
43	K	919122132	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrký š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	36,000	50,00	1 800,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrký š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem					
P			<i>Poznámka k položce: Odměřeno z B2.4 Situace bouracích prací</i>					
44	K	919735114	Řezání stávajícího živčného krytu hl do 200 mm	m	36,000	120,00	4 320,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Řezání stávajícího živčného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm					
P			<i>Poznámka k položce: Odměřeno z B2.4 Situace bouracích prací</i>					
W			30+3+3					
45	K	919777222	Demontáž a zpětná montáž jízdního řádu, sloupku se značkou zastávky a odpadkového koše	kus	3,000	500,00	1 500,00	
P			<i>Poznámka k položce: Odměřeno z B2.2 Situace</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1+1+1		3,000			
46	K	931994142	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2	m	13,500	155,00	2 092,50	CS ÚRS 2013 01
PP			Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2					
P			<i>Poznámka k položce:</i> Obměřeno z B2.4 Situace bouracích prací					
47	K	979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkůvých	m	18,000	10,00	180,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože					
P			<i>Poznámka k položce:</i> Obměřeno z B2.4 Situace bouracích prací					
VV			17+1		18,000			
48	K	460650172	Očištění kostek kamenných malých z rozebranych dlažeb	m2	68,820	10,00	688,20	CS ÚRS 2013 01
PP			Vozovky a chodníky očištění vybouraných kostek nebo dlaždic od spojovacího materiálu s původní výplní spár kamenivem, s odklizením a uložením očištěného materiálu na vzdálenost 3 m z kostek malých					
P			<i>Poznámka k položce:</i> Obměřeno z B2.4 Situace bouracích prací					
D	99		Přesun hmot				45 510,90	
49	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	86,183	37,00	3 188,77	CS ÚRS 2013 01
PP			Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km					
VV			"odvoz žulových kostek do Smp" 5,222		5,222			
VV			10,392+21,48+35,006+5,263+8,82		80,961			
VV			Součet		86,183			
50	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	890,571	10,00	8 905,71	CS ÚRS 2013 01
PP			Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů					
VV			(10,392+21,48+35,006+5,263+8,82)*11		890,571			
51	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	7,698	485,00	3 733,53	CS ÚRS 2013 01
PP			Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km					
VV			"odvoz obrubníků do Smp" 4,93		4,930			
VV			2,768		2,768			
VV			Součet		7,698			
52	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	30,382	15,00	455,73	CS ÚRS 2013 01
PP			Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot					
VV			2,762*11		30,382			
53	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	86,183	115,00	9 911,05	CS ÚRS 2013 01
PP			Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu					
54	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	7,698	395,00	3 040,71	CS ÚRS 2013 01
PP			Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu					
55	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkové)	t	2,768	125,00	346,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkové)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		2,768						
56	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	14,083	150,00	2 112,45	CS ÚRS 2013 01
PP								
W		5,263+8,82						
57	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	66,878	125,00	8 359,75	CS ÚRS 2013 01
PP								
W		35,006+21,48+10,392						
58	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	73,746	74,00	5 457,20	CS ÚRS 2013 01
PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu						
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
D		0	Vedlejší rozpočtové náklady					
59	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2013 01
PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě						
60	K	034403000	DIO	Kč	1,000	13 000,00	13 000,00	CS ÚRS 2013 01
PP		Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi						
61	K	460010025	Výtyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2013 01
PP		Výtyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru						

20 000,00

20 000,00

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: Rekonstrukce zálivu MHD ul. Holubova a ul. Bezdičkova
Objekt:

3 - SO 03 ul. Holubova (směr centrum)

KSO:	CC-CZ:
Místo: Pardubice	Datum: 07.04.2014
Zadavatel: Statutární město Pardubice	IČ:
	DIČ:
Uchazeč: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.	IČ: 25253361
	DIČ: CZ 25253361
Projektant: Prodin a.s.	IČ:
Poznámka:	DIČ:

Cena bez DPH	353 216,36		
DPH základní snížená	Základ daně 353 216,36 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 74 175,44 0,00
Cena s DPH	v CZK		427 391,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce zálivu MHD ul. Holubova a ul. Bezdičkova
Objekt: 3 - SO 03 ul. Holubova (směr centrum)
Místo: Pardubice
Zadavatel: Statutární město Pardubice
Uchazeč: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Datum: 07.04.2014
Projektant: Prodin a.s.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem		353 216,36
HSV - Práce a dodávky HSV		333 216,36
1 - Zemní práce		71 363,11
4 - Vodorovné konstrukce		17 254,21
5 - Komunikace		124 344,33
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		120 254,71
99 - Přesun hmot		42 506,47
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		20 000,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady		20 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce zálivu MHD ul. Holubova a ul. Bezdičkova
Objekt: 3 - SO 03 ul. Holubova (směr centrum)
Místo: Pardubice
Zadavatel: Statutární město Pardubice
Uchazeč: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Datum: 07.04.2014
Projektant: Prodin a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

353 216,36

D HSV Práce a dodávky HSV

333 216,36

D 1 Zemní práce

71 363,11

1	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože z kameniva	m2	64,870	38,00	2 465,06	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

PP Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěši, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 50 m2 z drobných kostek nebo odseků kladených do lože z kameniva

P Poznámka k položce:

Obměřeno z B3.4 Situace bouracích prací

W 1,2*2,3+1*1+3,8*3,2+0,4*0,5

16,120

W 15*3,25

48,750

W Součet

64,870

2	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	29,920	250,00	7 480,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

PP Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

P Poznámka k položce:

Obměřeno z B3.4 Situace bouracích prací

W (2,8+20)*0,5+2,4*1

13,800

W 1,2*2,3+1*1+3,8*3,2+0,4*0,5

16,120

W Součet

29,920

3	K	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	62,400	350,00	21 840,00	CS ÚRS 2013 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

PP Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

P Poznámka k položce:

Obměřeno z B3.4 Situace bouracích prací

W 19,5*3,2

62,400

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	113107127	Odstranění podkladu plochy do 50 m2 z kameniva drčeného tl. 550 mm		48,750	615,00	29 981,25	
	P		Poznámka k položce: Obměřeno z B3.4 Situace bouracích prací					
	VV		15*3,25		48,750			
5	K	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm	m2	62,400	68,00	4 243,20	CS ÚRS 2013 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy do 50 mm					
	P		Poznámka k položce: Obměřeno z B3.4 Situace bouracích prací					
	VV		19,5*3,2		62,400			
6	K	113107144	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 200 mm	m2	13,800	272,00	3 753,60	CS ÚRS 2013 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm					
	P		Poznámka k položce: Obměřeno z B3.4 Situace bouracích prací					
	VV		(2,8÷20)*0,5÷2,4*1		13,800			
7	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	20,000	80,00	1 600,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých					
	P		Poznámka k položce: Obměřeno z B3.4 Situace bouracích prací					
	VV		19÷1		20,000			
Vodorovné konstrukce							17 254,21	
8	K	451571211	Lože pod dlažby z kameniva těženého hrubého vrstva tl do 100 mm	m2	104,610	111,00	11 611,71	CS ÚRS 2013 01
	PP		Lože pod dlažby z kameniva těženého hrubého, tl. vrstvy do 100 mm					
	P		Poznámka k položce: Obměřeno z B3.2 Situace					
	VV		15*3,25		48,750			
	VV		1,7*2,6÷2,6*14,4		41,860			
	VV		2,5*0,8		2,000			
	VV		0,3*15		4,500			
	VV		2,5*3		7,500			
	VV		Součet		104,610			
9	K	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo prážců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	0,185	30 500,00	5 642,50	CS ÚRS 2013 01
	PP		Výztuž podkladních desek, bloků nebo prážců v otevřeném výkopu ze svařovaných sítí typu Kari					
	P		Poznámka k položce: Obměřeno z B3.2 Situace					

D 5 Komunikace

124 344,33

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
10	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	55,860	137,00	7 652,82	CS ÚRS 2013 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm					
	P		Poznámka k položce: Obměřeno z B3.2 Situace					
	W		1,7*2,6+2,6*14,4		41,860			
	W		2,5*0,8		2,000			
	W		2,5*3		7,500			
	W		0,3*15		4,500			
	W		Součet		55,860			
11	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	48,750	168,00	8 190,00	CS ÚRS 2013 01
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm					
	P		Poznámka k položce: Obměřeno z B3.2 Situace					
	W		15*3,25		48,750			
	W		Součet		48,750			
12	K	567122114	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 150 mm	m2	28,530	295,00	8 416,35	CS ÚRS 2013 01
	PP		Podklad z kameniva zpevněného cementem bez dřílačích spár, s rozproštěním a zhutněním KSC I, po zhutnění tl. 150					
	P		Poznámka k položce: Obměřeno z B3.2 Situace					
	W		3,8*2,8+1,3*2,8		14,280			
	W		(3,5+3,5+21,5)*0,5		14,250			
	W		Součet		28,530			
13	K	567134111	Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C20/25) tl 200 mm	m2	48,750	650,00	31 687,50	CS ÚRS 2013 01
	PP		Podklad z podkladového betonu PB tř. PB I (C 20/25) tl. 200 mm					
	P		Poznámka k položce: Obměřeno z B3.2 Situace					
	W		15*3,25		48,750			
14	K	573111112	Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	28,530	19,00	542,07	CS ÚRS 2013 01
	PP		Postřík živичný infiltrační z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2					
	P		Poznámka k položce: Obměřeno z B3.2 Situace					
	W		3,8*2,8+1,3*2,8		14,280			
	W		(3,5+3,5+21,5)*0,5		14,250			
	W		Součet		28,530			
15	K	573211111	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	57,200	18,00	1 029,60	CS ÚRS 2013 01
	PP		Postřík živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,50 do 0,70 kg/m2					
	P		Poznámka k položce: Obměřeno z B3.2 Situace					
	W		14,3*2		28,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			14,3*2		28,600			
W			Součet		57,200			
16	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	28,530	352,00	10 042,56	CS ÚRS 2013 01
PP			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm					
P			Poznámka k položce: Obměřeno z B3.2 Situace					
W			3,8*2,8+1,3*2,8		14,280			
W			(3,5+3,5+21,5)*0,5		14,250			
W			Součet		28,530			
17	K	577155131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	28,530	474,00	13 523,22	CS ÚRS 2013 01
PP			Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu, po zhutnění v pruhu šířky do 3 m tl. 60 mm					
P			Poznámka k položce: Obměřeno z B3.2 Situace					
W			3,8*2,8+1,3*2,8		14,280			
W			(3,5+3,5+21,5)*0,5		14,250			
W			Součet		28,530			
18	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	40,400	355,00	14 342,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého					
P			Poznámka k položce: Obměřeno z B3.2 Situace					
W			14,5*3,0-6,2*0,5		40,400			
W			Součet		40,400			
19	M	592453080	betonová zámková dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	50,841	188,00	9 558,11	CS ÚRS 2013 01
PP			dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná BEST standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: přírodní tvarové jednoduchá dlažba KLASIKO 20 x 10 x 6					
P			Poznámka k položce: Obměřeno z B3.2 Situace					
W			(1,7*2,6+2,6*14,4+2,5*3)*1,03		50,841			
W			Součet		50,841			
20	M	592452670	betonová zámková dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	2,142	500,00	1 071,00	CS ÚRS 2013 01
PP			dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná BEST standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: červená, hnědá, okrová, antracit tvarové jednoduchá dlažba KLASIKO pro nevidomé 20 x 10 x 6					
P			Poznámka k položce: Obměřeno z B2.2 Situace					
W			2,6*0,8*1,03		2,142			
W			Součet		2,142			
21	M	592452680	betonová zámková dlažba 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	4,635	240,00	1 112,40	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			dlaždice betonové dlažba zámková (ČSN EN 1338) dlažba vibrolisovaná BEST standardní povrch (uzavřený hladký povrch) provedení: červená,hnědá,okrová,antracit tvarově jednoduchá dlažba KLASIKO 20 x 10 x 6						
P			Poznámka k položce: Obměřeno z B2.2 Situace						
VV			0,3*15*1,03			4,635			
VV			Součet			4,635			
22	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2		m2	55,860	220,00	12 289,20	CS ÚRS 2013 01
PP			Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžného nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojítm hutněním, vibrováním a se smetením přebytkového materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2						
P			Poznámka k položce: Obměřeno z B3.2 Situace						
VV			1,7*2,6+2,6*14,4			41,860			
VV			2,5*0,8			2,000			
VV			2,5*3			7,500			
VV			0,3*15			4,500			
VV			Součet			55,860			
23	K	599632111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením		m2	48,875	100,00	4 887,50	CS ÚRS 2013 01
PP			Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením						
P			Poznámka k položce: Obměřeno z B3.4 Situace bouracích prací						
VV			40,4			40,400			
VV			(3,25+3,25+15)*0,25+(6,2*0,5)			8,475			
VV			Součet			48,875			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání					120 254,71	
24	M	592175430	bezbariérový obrubník přímý 40x29x100 cm šedý		kus	15,000	1 975,00	29 625,00	CS ÚRS 2013 01
PP			obrubníky betonové a železobetonové obrubníky bezbariérové - obrubník HK přímý 40x29x100						
P			Poznámka k položce: Obměřeno z B3.2 Situace						
25	M	592175460	bezbariérový obrubník přechodový pravý 40x29-H25x100 cm šedý		kus	1,000	1 975,00	1 975,00	CS ÚRS 2013 01
PP			obrubníky betonové a železobetonové obrubníky bezbariérové - obrubník HK přechod. pravý 40x29-H25x100						
P			Poznámka k položce: Obměřeno z B2.2 Situace						
26	M	592175465	bezbariérový obrubník přechodový levý		m	1,000	1 975,00	1 975,00	
P			Poznámka k položce: Obměřeno z B3.2 Situace						
27	K	915211115	Vodorovné dopravní značení žlutým plastem dělicí čáry souvislé šířky 125 mm		m	50,600	58,00	2 934,80	CS ÚRS 2013 01
PP			Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá žlutá základní						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce: Obměřeno z B3.2 Situace</i>					
VV			15+22,6+3,25+3,25+3,25+3,25		50,600			
28	K	915231115	Vodorovné dopravní značení žlutým plastem přechody pro chodce, šípky, symboly	m2	6,000	480,00	2 880,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šípky, symboly nápisy žluté základní					
P			<i>Poznámka k položce: Obměřeno z B3.2 Situace</i>					
29	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	50,600	4,00	202,40	CS ÚRS 2013 01
PP			Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící					
P			<i>Poznámka k položce: Obměřeno z B3.2 Situace</i>					
30	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	6,000	18,00	108,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šípky, symboly, nápisy					
P			<i>Poznámka k položce: Obměřeno z B3.2 Situace</i>					
31	K	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	67,800	118,00	8 000,40	CS ÚRS 2014 01
PP			Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého tř. C 12/15					
P			<i>Poznámka k položce: Obměřeno z B3.2 Situace</i>					
VV			(3,25+3,25+15)*2+6,2*4		67,800			
VV			Součet		67,800			
32	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	9,000	165,00	1 485,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
P			<i>Poznámka k položce: Obměřeno z B3.2 Situace</i>					
VV			1+4+1+1+2		9,000			
33	M	592175090	betonový chodníkový obrubník 50x8x25 cm přírodní	kus	18,180	48,00	872,64	CS ÚRS 2013 01
PP			obrubníky betonové a železobetonové obrubníky provedení: přírodní (d x š x v) vnější poloměr r=200, d. vnějšího oblouku 50 x 8 x 25					
P			<i>Poznámka k položce: Obměřeno z B3.2 Situace</i>					
34	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	20,000	475,00	9 500,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky					
P			<i>Poznámka k položce: Obměřeno z B2.2 Situace</i>					
VV			1+15+1+3		20,000			
VV			Součet		20,000			
35	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,360	2 355,00	3 202,80	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 12/15					
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Obměřeno z B3.2 Situace</i>					
VV			(9*0,4*0,1)+(20*0,5*0,1)		1,360			
36	K	919112233	Řezání spár pro vytvoření komůrký š 20 mm hl 40 mm pro těsnící závluku v živičném krytu	m	33,600	90,00	3 024,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Řezání spár pro vytvoření komůrký š 20 mm hl 40 mm pro těsnící závluku v živičném krytu					
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Obměřeno z B3.2 Situace bouracích prací</i>					
37	K	919122132	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrký š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	33,600	50,00	1 680,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrký š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem					
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Obměřeno z B3.4 Situace bouracích prací</i>					
38	K	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm	m	33,600	120,00	4 032,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm					
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Obměřeno z B3.4 Situace bouracích prací</i>					
VV			27,6÷3÷3		33,600			
39	K	919777222	D+M svislého dopravního značení	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Obměřeno z B3.2 Situace</i>					
40	K	931994142	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2	m	13,500	155,00	2 092,50	CS ÚRS 2013 01
PP			Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2					
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Obměřeno z B3.4 Situace bouracích prací</i>					
41	K	979024442	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků chodníkůových	m	1,000	10,00	10,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože					
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Obměřeno z B3. Situace bouracích prací</i>					
42	K	460650172	Očištění kostek kamenných malých z rozebranych dlažeb	m2	64,870	10,00	648,70	CS ÚRS 2013 01
PP			Vozovky a chodníky očištění vybouraných kostek nebo dlaždic od spojovacího materiálu s původní výplní spár kamenivem, s odklizením a uložením očištěného materiálu na vzdálenost 3 m z kostek malých					
P			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Obměřeno z B3.2 Situace bouracích prací</i>					
D	99		Přesun hmot				42 506,47	
43	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	87,128	37,00	3 223,74	CS ÚRS 2013 01
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			"odvoz žulových kostek do Smp" 4,202		4,202			
VV			7,031+24,96+38,61+6,115+6,21		82,926			
VV			Součet		87,128			
44	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	912,186	10,00	9 121,86	CS ÚRS 2013 01
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
VV			(7,031+24,96+38,61+6,115+6,21)*11		912,186			
45	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	5,510	485,00	2 672,35	CS ÚRS 2013 01
PP			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
VV			"odvoz obrubníku do Smp"5,51		5,510			
46	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	60,610	15,00	909,15	CS ÚRS 2013 01
PP			Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
VV			5,51*11		60,610			
47	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	87,128	115,00	10 019,72	CS ÚRS 2013 01
PP			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
48	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	5,510	395,00	2 176,45	CS ÚRS 2013 01
PP			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot					
49	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	12,325	150,00	1 848,75	CS ÚRS 2013 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů					
VV			6,115+6,21		12,325			
50	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	63,570	120,00	7 628,40	CS ÚRS 2013 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z kameniva					
VV			24,96+38,61		63,570			
51	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	66,298	74,00	4 906,05	CS ÚRS 2013 01
PP			Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
D VRN								20 000,00
D 0								20 000,00
52	K	012303000	Vedlejší rozpočtové náklady	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Geodetické práce po výstavbě					
53	K	034403000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	13 000,00	13 000,00	CS ÚRS 2013 01
PP			DIO					
54	K	460010025	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště dopravní značení na staveništi	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2013 01
PP			Vytčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru					



POTVRZENÍ o sjednání pojistné smlouvy

Potvrzujeme, že s firmou **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.** se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02, IČO: 25 25 33 61 je sjednána pojistná smlouva číslo **7720565530** od **1.4.2011 do 31.3.2021.**

V rámci pojistné smlouvy je sjednáno i pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v následujícím rozsahu:

pojištění obecné odpovědnosti a odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem dle doložky DODP2 s limitem plnění 100 000 000,- Kč se spoluúčastí 50 000,- Kč (pro SŽDC s.o. se ujednává dle čl. V. této smlouvy bez spoluúčasti) na území České republiky a sousedních států

dle doložky DODP3 odpovědnost na věci převzaté s limitem plnění ve výši **1.000.000,- Kč** se spoluúčastí 10.000,- Kč na území České republiky

dle doložky DODP4 odpovědnost za věci užívané s limitem plnění ve výši **1.000.000,- Kč** se spoluúčastí 10.000,- Kč na území České republiky

dle doložky DODP5 náklady zdravotní pojišťovny s limitem plnění ve výši **5.000.000,- Kč** se spoluúčastí 10.000,- Kč na území České republiky

Pojištění obecné odpovědnosti se dále vztahuje i na odpovědnost vzniklou.
V souvislosti s provozováním drážní dopravy ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb. v rozsahu licenci udělených pojištěnému - sublimit činí **10.000.000,- Kč** na území České republiky a spoluúčast činí 100.000,- Kč

Pojištění se řídí pojistnou smlouvou, Všeobecnými pojistnými podmínkami a Smluvními ujednáními k výše uvedeným doložkám.

Potvrzení nenahrazuje pojistnou smlouvu a je platné pouze v případě oboustranně podepsané pojistné smlouvy.

V Pardubicích dne 6.4. 2011


Ing. Petr MLEJNEK
underwriter specialist


Ing. Emilie KVAPILOVÁ
underwriter specialist

HARMONOGRAM - Rekonstrukce zálivů Bezdíčkova, Holubova - Pardubice

	1. týden	2. týden	3. týden	4. týden
	P Ú S Č Pá	P Ú S Č Pá	P Ú S Č Pá	P Ú S Č Pá
SO 01 - Bezdržková směs Nastěhování, příprava staveniště, vytýčení stavby, provizorní zastávky Zemní práce, bourací práce Provádění podkladních a podsypných vrstev Pokládka obrubníků a přídlažby Provedení podkladních betonů Pokládka dlažby v aut.zastávce Pokládka dlažby v chodníku Provedení živičných vrstev Dokončovací práce				
SO 02 - Bezdržková směs Nastěhování, příprava staveniště, vytýčení stavby, provizorní zastávky Zemní práce, bourací práce Provádění podkladních a podsypných vrstev Pokládka obrubníků a přídlažby Provedení podkladních betonů Pokládka dlažby v aut.zastávce Pokládka dlažby v chodníku Provedení živičných vrstev Dokončovací práce				
SO 03 - Holubova směs Nastěhování, příprava staveniště, vytýčení stavby, provizorní zastávky Zemní práce, bourací práce Provádění podkladních a podsypných vrstev Pokládka obrubníků a přídlažby Provedení podkladních betonů Pokládka dlažby v aut.zastávce Pokládka dlažby v chodníku Provedení živičných vrstev Dokončovací práce Předání díla				

Doba zráni zálevky na aut.zastávkách od 5. týdne realizace do 9 týdne realizace !!!

