



Městský obvod – Statutární město Pardubice
M Ě S T S K Ý O B V O D P A R D U B I C E V I
Úřad městského obvodu Pardubice VI
Odbor vnitřních věcí, investic, dopravy a životního prostředí
Kostnická 865, 530 06 Pardubice

Smlouva o dílo

Uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řízení, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon),

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice VI

Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice

Zastoupený: Petrem Králíčkem, starostou MO Pardubice VI

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Zdeněk Vašák, vedoucí OVVIDŽP
ÚMO Pardubice VI, tel. 466 301 162

Bankovní spojení: Česká spořitelna Pardubice, č. ú. 27-1205456399/0800

IČ: 00274046

DIČ:CZ00274046

2. Zhotovitel:

Chrupa stavební společnost spol. s r. o. Pardubice

Raisova 232, 530 02 Pardubice

Zastoupený: Ing. Jaroslavem Novotným, jednatelem společnosti

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Robert Novotný, jednatel

Bankovní spojení: ČSOB Pardubice, č. ú. ČSOB Pardubice, č. ú. 272150723/0300

IČ:25285262

DIČ:CZ25285262

uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele stavební a jiné práce specifikované v příloze 1 této smlouvy a za které se objednatel zavazuje zaplatit cenu podle článku II a přílohy 1 této smlouvy, a to v případě řádného a včasného provedení díla za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelem použití.

Článek I

Předmět díla

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „**Multifunkčního hřiště K Rybníčku a Sportoviště v ulici Branecká**“.
2. Jednotlivé práce, které budou realizovány a jejich jednotlivé ceny jsou vypsány v rozpisu prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

Článek II

Cena díla, platební a fakturační podmínky

1. Maximální cena, kterou bude zhotovitel fakturovat, činí na základě cenové nabídky ze dne 26.06.2014 částku:

cena (bez DPH)	2.466.788,00 Kč
hodnota DPH	518.025,00 Kč
cena (včetně DPH)	2.984.813,00 Kč

2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu díla uvedenou v článku II této smlouvy na základě faktury v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v této smlouvě.
3. Právo zhotovitele na zaplacení ceny vzniká provedením díla. Provedením díla se rozumí jeho dokončení a předání. O předání musí smluvní strany sepsat protokol o převzetí díla, ve kterém bude současně uvedeno, zda je dílo přejímáno bez výhrad či s výhradami.
4. Provedené práce bude zhotovitel fakturovat dle skutečně provedených prací odsouhlasených technickým dozorem objednatele. Součástí faktury bude i soupis provedených prací a služeb.
5. Faktury budou adresovány na adresu objednatele uvedenou v této smlouvě a budou splňovat náležitosti daňového dokladu.
6. Výše fakturované částky bude odpovídat výši ceny dle přílohy 1 této smlouvy.
7. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto ustanovení, nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení faktury. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen fakturu včetně jejích příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněnému vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi splňujícími podmínky této smlouvy.
8. Lhůta splatnosti faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí pracovní den po odeslání.
9. Úhradou se rozumí připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
10. Objednatel prohlašuje, že financování prací, které jsou předmětem této smlouvy, má zajištěno.

Článek III

Čas plnění, místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. I této smlouvy dodat objednateli v těchto termínech

Zahájení prací: neprodleně po podpisu smlouvy

Kompletní stavba bude dokončena a předána do 90 dní po předání staveniště.

Místem plnění: Pardubice – MO Pardubice VI

Článek IV

Závazky zhotovitele při provádění díla

1. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí.
2. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli na požádání listiny prokazující jakost všech použitých komponentů.
3. Před zahájením stavby si zhotovitel zajistí potřebná povolení dle platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeném stavbou.
4. Zhotovitel si zajistí případný zábor veřejného prostranství dle vlastní potřeby.

5. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení díla a jeho provoz dle PD.
6. Zhotovitel zajistí provedení aktualizace vyjádření dotčených orgánů státní správy a organizací včetně dodržení podmínek všech dotčených orgánů státní správy a organizací (je-li to nutné).
7. Zhotovitel zajistí veškeré nutné geodetické práce svými vlastními silami.
8. V ochranných pásmech inženýrských sítí nesmí být zřizovány manipulační plochy a skládky materiálu a zeminy a zemní práce musí být prováděny ručně a včetně provedení sond na zjištění umístění inženýrských sítí v terénu.
9. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním díla.
10. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost při provádění kontrolních prohlídek a při předávání a přebírání prací.
11. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na zhotovovaném díle i za škody způsobené svou stavební a jinou činností v souvislosti s prováděním díla třetí osobě po celou dobu provádění díla (výstavby), tzn. do dokončení a převzetí díla objednatelem.
12. V případě jakéhokoli narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k předání hotového díla do původního stavu, a to včetně terénních úprav dotčených nezpevněných ploch a jejich osetí trávou nebo dosadbou rostlinného materiálu. Původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
13. Při nakládání se závadnými látkami, mezi které patří mimo jiné i ropné látky, bude zhotovitel postupovat v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
14. Zhotovitel odpovídá za veškeré odpady vzniklé v souvislosti s plněním předmětu díla. Bude s nimi nakládat podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Dále je povinen v souladu s výše uvedenými zákony zabezpečit jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady.
15. Zhotovitel předá objednateli uklizené a vyklizené staveniště v den předání a převzetí díla.

Článek V

Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli místo určené k provádění díla v neprodleně po podpisu smlouvy.
2. Objednatel nebo jeho zástupce se bude účastnit kontrolních prohlídek a bude spolupracovat při pořizování záznamu z kontrolní prohlídky.

Článek VI

Záruky a vady díla

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku na všechny zhotovené práce v délce 60 měsíců.

Článek VII

Zajištění závazku

K zajištění včasného a řádného dokončení díla a dalších závazků dle této smlouvy se zhotovitel a objednatel zavazují k níže uvedenému způsobu vypořádání:

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s plněním závazků dle čl. III. této smlouvy, je oprávněn objednatel požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.
2. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat smluvní pokutu 0,3% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3. Celková výše smluvních pokut dle tohoto článku smlouvy však nepřesáhne 10% z celkové ceny díla.

Článek VIII

Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje zejména nedodržení termínu plnění předmětu smlouvy podle čl. III této smlouvy, nedodržení garantovaných parametrů, nedodržení jakosti, jakož i závažné porušování technologické kázně. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy i v případě, že zhotovitel je v konkurzním nebo vyrovnacím řízení nebo v likvidaci.
2. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodů na straně zhotovitele uhradí objednatel zhotoviteli pouze prokazatelné a účelně vynaložené náklady, které zhotoviteli vznikly v souvislosti s přípravou plnění předmětu smlouvy.

Článek IX

Staveniště

1. Do termínu předání a převzetí dokončeného díla objednatelem odstraní zhotovitel ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště a dílo jako celek v čistém a bezpečném stavu.

Článek X


Závěrečná ustanovení

1. V případě, že bude objednatel po uzavření této smlouvy v důsledku nových skutečností požadovat práce nad rámec plnění předmětu této smlouvy, zavazuje se zhotovitel, pokud to bude technicky možné, tyto práce provést.
2. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu závazky, které vyplývají z této smlouvy. Tyto závazky je však zhotovitel povinen převést na svého případného právního nástupce.
3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy nedošlo k žádným změnám oproti předloženým výpisům z obchodního rejstříku a ani nebyly k tomuto datu podány žádné návrhy na zápis změn, které by měly vliv na závazky smluvních stran vyplývajících z této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje na výzvu druhé smluvní strany neprodleně předložit aktuální výpis z obchodního rejstříku.
4. Objednatel prohlašuje, že zhotovené dílo nebude používáno k ekonomické činnosti, a proto nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
5. Jakékoliv změny této smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestliže byly dohodnuty formou číslovaného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Tyto dodatky pak budou tvořit nedílnou součást této smlouvy. Změny kontaktních osob, telefonních a faxových čísel se považují za provedené dnem doručení obvyklým způsobem.

6. Tato smlouva vstupuje v účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci zhotovitele a objednatele.
7. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytnout informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel podpisem této smlouvy udílí objednateli souhlas k poskytnutí veškerých informací obsažených v této smlouvě třetím osobám na jejich vyžádání.
8. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
9. Zhotovitel se zavazuje provádět všechny práce legálně, zejména respektovat všechny předpisy týkající se BOZP a PO platné pro ČR.
10. Zhotovitel prohlašuje, že v okamžiku podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem a má zveřejněn bankovní účet v Registru plátců DPH. Pokud zhotovitel v době předání faktury objednateli bude veden jako nespolehlivý plátec, bude objednatel zhotoviteli hradit pouze část ve výši základu daně a DPH bude odvedeno místně příslušnému správci daně.
11. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Pardubicích dne:

za objednatele:



Petr Králíček
starosta MO Pardubice VI

za zhotovitele:



Ing. Jaroslav Novotný
jednatel společnosti



CHRTA
stavební společnost s r.o. PARDUBICE
Rásova 181, 532 01 Pardubice
IČ: 25285262 DIČ: CZ25285262
OR: KS Hradec Králové oddíl C, vložka 12861

Multifunkční hřiště K Rybníčku

SLEPÝ ROZPOČET



ZPRACOVATEL: ING. VLADIMÍR BŘEZNA
autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb
VĚŠÍN - BUKOVÁ 106

262 42 ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM

IČO: 16441133

DIČ: CZ531210213

ČKAIT - číslo autorizace: 0500530

TEL.: 720 381 703

MAIL.: brezna@quick.cz

15.12.2013

ROZPOČET

Rozpočet	13100.1.Z0	Multifunkční hřiště K Rybníčku	JKSO	928.1
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Multifunkční hřiště K Rybníčku		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
13100	Multifunkční hřiště K rybníčku		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubi			
Dodavatel	Chrpa stav.spol. S r.o.PARDUBICE		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	399 575	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	1 593 647	Oborová přírážka - opravy, úpravy	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	1 993 222	Zařízení staveniště	0	
		Provoz investora	0	
HZS	2 970	Kompletační činnost (IČD)	0	
ZRN+HZS	1 996 192	Ostatní náklady neuvedené	0	
ZRN+ost.náklady+HZS	1 996 192	Ostatní náklady celkem	0	

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	1 996 192 Kč
DPH	21,0 %	419 200 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		2 415 392 Kč

Poznámka :

Stavba :	13100 Multifunkční hřiště K rybníčku	Rozpočet :	13100.1.Z0
Objekt :	01 Multifunkční hřiště K Rybníčku		Multifunkční hřiště K Rybníčku

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	148 070	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	28 119	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	15 421	0	0	0	0
5 Komunikace	102 115	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	890	0	0	0	2 970
91 Doplnující práce na komunikaci	57 858	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	3 287	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	42 305	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	90 640	0	0	0
777 Podlahy ze syntetických hmot	0	610 003	0	0	0
799 Ostatní	0	893 004	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	1 511	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	399 575	1 593 647	0	0	2 970

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			1 993 222	0
Oborová přírážka - opravy, úpravy			1 993 222	0
Přesun stavebních kapacit			1 993 222	0
Mimostaveništní doprava			1 993 222	0
Zařízení staveniště			1 993 222	0
Provoz investora			1 993 222	0
Kompletační činnost (IČD)			1 993 222	0
Rezerva rozpočtu			1 993 222	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	13100 Multifunkční hřiště K rybníčku	Rozpočet: 13100.1.Z0
Objekt :	01 Multifunkční hřiště K Rybníčku	Multifunkční hřiště K Rybníčku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm Kácení dřevin spočívá v odstranění jedné vykloněné vzrostlé břízy ve skupince vzrostlých stromů.	kus	1,00	229,00	229,00
2	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	1,00	427,00	427,00
3	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho srovnatelná položka pro demontáž pryžové dlažby	m2	24,00	30,70	736,80
4	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	16,81	45,10	758,13
5	113152212T00	Odstranění krytu hřišť z antuky tl. 50 mm	m3	10,81	233,00	2 518,26
6	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m	16,40	31,00	508,40
7	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu vybourání patek po oplocení, sloupcích na volejbal, basketbal a základů laviček	m3	6,29	3 900,00	24 523,20
8	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	20,04	26,20	525,05
9	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 sportovního povrchu (spád 1cm na 1mb). pod jednotlivými ostatními povrchy -dle skladby	m3	108,21	104,00	11 253,32
10	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	108,21	23,10	2 499,54
11	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	13,05	99,30	1 296,26
12	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	13,05	395,00	5 156,33
13	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m výkopek ze základů pro prvky hřiště	m3	9,83	136,00	1 336,61
14	162301401R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm do 5000 m	kus	10,00	26,40	264,00
15	162301412R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50cm do 5000 m	kus	1,00	822,00	822,00
16	162301422R00	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 5000 m	kus	1,00	333,00	333,00
17	162301901R00	Příplatek za dalších 5000m - větve listnaté D 30cm	kus	10,00	5,89	58,90
18	162301912R00	Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté D 50cm	kus	1,00	67,90	67,90
19	162301922R00	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 50cm	kus	1,00	38,60	38,60
20	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m přebytečné výkopky a přebytečná ornice	m3	118,03	187,00	22 072,17
21	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km za dalších 10 km, celkem do 20 km bez ornice	m3	1 180,33	11,00	12 983,63
22	167103101R00	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění	m3	11,53	29,10	335,51
23	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných uložení přebytečné zeminy na skládku	m3	118,03	18,30	2 160,00
24	174201202R00	Zásyp jam po pařezech D 50 cm	kus	1,00	133,00	133,00
25	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině Poznámky: provedení výsevu. doporučuje ve výši 5%. doporučuje ve výši 8%.	m2	170,21	49,00	8 340,39
26	181101102R00	Úprava pláň v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	349,68	10,00	3 496,80
27	182303111R00	Doplnění ornice tl. do 5 cm v rovině	m2	170,21	12,00	2 042,55
28	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	170,21	1,90	323,40
29	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 první závlhka po založení - trvalkový záhon, živý plot 2 x 20 l/m2	m3	6,80	10,00	68,00
30	185851111R00	Dovoz vody pro závlhku rostlin do 6 km	m3	6,80	550,00	3 740,00
31	199000001R00	Poplatek za skládku - ornice	m3	11,53	70,00	807,06
32	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	118,03	310,00	36 590,23
33	00572422	Směs travní OBNOVA balení 25 kg PROFI Složení směsi umožní rychlé oživení Vašeho trávníku s následným plným zapojením.	kg	9,18	177,00	1 624,86

Slepý rozpočet

Stavba :	13100 Multifunkční hřiště K rybníčku	Rozpočet: 13100.1.Z0
Objekt :	01 Multifunkční hřiště K Rybníčku	Multifunkční hřiště K Rybníčku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Celkem za		1 Zemní práce				148 069,90
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
34	264311100T00	Vrty zemním vrtákem prům.do 300 mm hl.do 1 m hor.3 pro sloupky oplocení	m	12,10	231,00	2 795,10
35	270351111R00	Zřiz kotev otvor v 0 02 m2 hl 0 5m pro sloupky vybavení hřiště předpoklad, že sloupky budou vyjímatelné	kus	2,00	222,00	444,00
36	271531113R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm	m3	1,21	1 240,00	1 497,92
37	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25 patky pro sloupky oplocení	m3	1,13	2 310,00	2 602,45
38	275313711R00	Beton základových patek prostý C 25/30 pod základy herních prvků a laviček	m3	8,02	2 380,00	19 095,45
39	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	6,84	201,00	1 374,84
40	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	6,84	45,20	309,17
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				28 118,93
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
41	457971111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m	m2	349,68	25,70	8 986,78
42	69366197	Geotextilie FILTEK 200 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	402,13	16,00	6 434,11
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				15 420,89
Díl: 5		Komunikace				
43	564211111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhuštění tloušťky 5 cm	m2	216,48	32,00	6 927,36
44	564811111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 5 cm	m2	40,30	39,00	1 571,70
45	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm 0-32 mm	m2	216,48	64,00	13 854,72
46	564831111V04	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm frakce 16 - 32 mm podklad pod povrch z EPDM	m2	90,50	65,00	5 882,50
47	564851111V63	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm frakce 32-63 mm	m2	90,50	91,00	8 235,50
48	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 25 cm 0-63 mm	m2	256,78	152,00	39 030,56
49	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	40,30	234,00	9 430,20
50	592453119	Dlažba BEST – Elegia, barva colormix Sahara tl. 60 mm	m2	41,11	418,00	17 182,31
Celkem za		5 Komunikace				102 114,85
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
51	900000010	Sloupek a tabule s provozním řádem repase stávajícího	kus	1,00	890,00	890,00
52	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce odborná dmtž stávajících herních prvků - pérových houpaček - 2 ks uložení, ochrana proti poškození a zcizení zpětná montáž před předáním stavby odborná demontáž stávajících laviček uložení dle požadavků investora nebo odvoz na skládku - 5 ks odborná dmtž stávajících prvků hřiště sloupky na volejbal sloupky s deskami a koši na basketbal případná demontáž částí a uložení dle pokynů investora	h	16,50	180,00	2 970,00
Celkem za		9 Ostatní konstrukce, bourání				3 860,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
53	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	161,30	116,00	18 710,80
54	916991191R00	Příplatek za provedení oblouku r do 20 m Položky jsou určeny i pro monolitické lože z betonu pod obrubníky	m	38,50	40,00	1 540,00

Slepý rozpočet

Stavba :	13100 Multifunkční hřiště K rybníčku	Rozpočet: 13100.1.Z0
Objekt :	01 Multifunkční hřiště K Rybníčku	Multifunkční hřiště K Rybníčku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
55	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15	m3	3,23	2 250,00	7 258,50
56	27252998	Obrubník pryžový 1000x250x40 mm červený	kus	59,67	355,00	21 182,85
57	59217510.B	Obrubník Best LIMITA barevný 50x5x15 cm pískovcová, karamelová, hnědá, červená	kus	132,19	45,00	5 948,64
58	59217524.B	Obrubník Best PARKAN II barevný 100x5x20 cm barva bílá, žlutá, skořicová	kus	38,76	83,00	3 217,08
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						57 857,87
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					
59	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m pro montáž oplocení	m2	66,40	49,50	3 286,80
Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy						3 286,80
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
60	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	290,18	139,00	40 334,43
61	998223091R00	Přesun hmot, komunikace dlážděná, příplatek 1 km	t	290,18	6,79	1 970,32
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						42 304,75
Díl: 767	Konstrukce zámečnické					
62	7675530000	D + M systémového oplocení včetně vrátek výška 4 m	m	59,20	532,00	31 494,40
63	767911822R00	Demontáž drátěného pletiva výšky do 2,0 m srovnatelná položka vzhledem k likvidaci celého oplocení	m	172,50	39,00	6 727,50
64	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg demontáž sloupků a paždiků stávajícího oplocení	kg	871,60	30,90	26 932,44
65	767 67-0021	M + D silonové sítě na oplocení s oky PL 45/45/3 zelené barvy včetně šňůry pro uchycení	m2	224,80	108,00	24 278,40
66	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	894,32	1,35	1 207,33
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické						90 640,07
Díl: 777	Podlahy ze syntetických hmot					
67	589118100	Sportovní polyuretanový povrch Conipur EPDM 13 mm	m2	218,00	1 198,00	261 164,00
68	589118105	Elastická podložka Conipur ET 35 mm	m2	218,00	705,00	153 690,00
69	589118190	Lajnování povrchu Conipur PU barvami s UV Conica BASF šířky 50 mm délka lajn bude účtována dle skutečnosti	m	167,49	60,00	10 049,43
70	589118540	Litý umělý bezpečnostní povrch Super Elastic EPDM tl. 35 mm běžový	m2	36,00	1 715,00	61 740,00
71	589118580	Litý umělý bezpečnostní povrch Super Elastic EPDM tl. 80 mm běžový	m2	54,50	2 230,00	121 535,00
72	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	%	6 082,00	0,30	1 824,60
Celkem za 777 Podlahy ze syntetických hmot						610 003,03
Díl: 799	Ostatní					
73	7990000020	D + M herních prvků HUCK závěsná síť ze článků ocelového lana, N2 Závěsná síť ze článků ocelového lana HUCK9061 kus sadasloupků pro závěsné sítě ocel vč. ložisekHUCK805S1 sada	kus	1,00	34 340,00	34 340,00
74	7990000060	D + M herních prvků HUCK kolotoč 8002457, N6	kus	1,00	175 530,00	175 530,00
75	7990000080	D + M herních prvků HUCK agito corio 8022959, N8	kus	1,00	429 576,00	429 576,00
76	7990000140	D + M cvičebního prvku fy Flora Servis FIT 15 brusle, N4	kus	1,00	21 329,00	21 329,00
77	7990000150	D + M cvičebního prvku fy Flora Servis FIT21 twister, N5	kus	1,00	22 538,00	22 538,00
78	7990000210	D + M betonové lavičky s plast. prkny ADVAS LBPO2, M1 lavička ADVAS betonová s plastovými prkny	kus	5,00	6 330,00	31 650,00
79	7990000220	D + M odpadkového betonového koše s kovovým krytem, OK 012, M2	kus	3,00	4 860,00	14 580,00

Slepý rozpočet

Stavba :	13100 Multifunkční hřiště K rybníčku	Rozpočet: 13100.1.Z0
Objekt :	01 Multifunkční hřiště K Rybníčku	Multifunkční hřiště K Rybníčku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
80	7990000430	D + M herních prvků KLIMSPORT stůl na stolní tenis se sítí kovovou, N3	kus	1,00	14 999,00	14 999,00
81	7990000910	D + M nerozbitné branky SAM 3x2m s košem N1 Nerozbitná branka 3x2 m z galvanizované oceli s basketbalovým košem pro použití především na veřejných hřištích. Součástí dodávky jsou potřebné zemní kotvy, ocelová deska s basketbalovým košem a řetězovou sítí.	kus	2,00	64 056,00	128 112,00
82	102050022	Sloupky volejbalové, alu, elox. kruhové včetně pouzdra	pár	1,00	15 800,00	15 800,00
83	110025128	Objímka na volejbalové sloupky s háčkem - 90mm pozinkovaná	kus	1,00	590,00	590,00
84	110025129	Objímka na volejbalové sloupky s kladkou - 90mm pozinkovaná	kus	1,00	1 570,00	1 570,00
85	110025130	Naviják na volejbalové sloupky - 90 mm pozinkovaný	kus	1,00	590,00	590,00
86	110030216	Volejbal. síť-černá, ocel.lanko,i nohejbal, 12,8m PPHF	kus	1,00	1 800,00	1 800,00
Celkem za		799 Ostatní				893 004,00
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					
87	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	9,05	75,00	678,72
88	979981101R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	8,14	90,00	733,02
89	979981101T00	Kontejner, suť s příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	0,90	110,00	99,55
Celkem za		D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				1 511,29

Sportoviště v ulici Branecká

SLEPÝ ROZPOČET



ZPRACOVATEL: ING. VLADIMÍR BŘEZNA

autORIZOVANÝ INŽENÝR V OBOU POZEMNÍCH STAVEB

VĚŠÍN - BUKOVÁ 106

262 42 ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM

IČO: 16441133

DIČ: CZ531210213

ČKAIT - číslo autorizace: 0500530

TEL.: 720 381 703

MAIL.: brezna@quick.cz

15.12.2013

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	13101.1.Z0	Sportoviště v ulici Branecká	JKSO	928.1
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Sportoviště v ulici Branecká		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
13101	Sportoviště v ulici Branecká		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. Ivo Kraml - projektová kancelář		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. Ivo Kraml - projektová kancelář			
Objednatel	Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubi			
Dodavatel	Chrpa stav.spol. S r.o.Pardubice		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	314 488	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	156 109	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	470 596	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	470 596	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	470 596	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	
DPH	21,0 %	470 596 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	98 825 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		569 421 Kč

Poznámka :

Stavba :	13101 Sportoviště v ulici Branecká	Rozpočet : 13101.1.Z0
Objekt :	01 Sportoviště v ulici Branecká	Sportoviště v ulici Branecká

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	241 822	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	18 684	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	9 422	0	0	0	0
5 Komunikace	15 008	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	1 871	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	27 681	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	33 051	0	0	0
799 Ostatní	0	123 058	0	0	0
CELKEM OBJEKT	314 488	156 109	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			470 596	0
Oborová přírážka			470 596	0
Přesun stavebních kapacit			470 596	0
Mimostaveništní doprava			470 596	0
Zařízení staveniště			470 596	0
Provoz investora			470 596	0
Kompletační činnost (IČD)			470 596	0
Rezerva rozpočtu			470 596	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	13101 Sportoviště v ulici Branecká	Rozpočet: 13101.1.Z0
Objekt :	01 Sportoviště v ulici Branecká	Sportoviště v ulici Branecká

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 prosekání cesty a kruhu pro místo s beton.prvky	m2	66,00	31,80	2 098,80
2	111207111R00	Prořez porostu do 60 mm 5 ks/m2, svah 1:4 celková plocha úprav činí cca 3200 m2 zde je výměra dle uvážení zhotovitele rozpočtu účtováno bude dle skutečnosti po odsouhlasení úprav odbornou firmou na místě	m2	1 250,00	30,00	37 500,00
3	111207211R00	Prořez porostu do 100 mm 5 ks/m2, svah 1:4 celková plocha úprav činí cca 3200 m2 zde je výměra dle uvážení zhotovitele rozpočtu účtováno bude dle skutečnosti po odsouhlasení úprav odbornou firmou na místě	m2	1 250,00	36,00	45 000,00
4	111212111R00	Odstranění nevhod. dřevin výšky do 1m, svah do 1:5 celková plocha úprav činí cca 3200 m2 zde je výměra dle uvážení zhotovitele rozpočtu účtováno bude dle skutečnosti po odsouhlasení úprav odbornou firmou na místě	m2	680,00	17,50	11 900,00
5	111212131R00	Odstranění dřevin výš.nad 1m, svah 1:5, s pařezem celková plocha úprav činí cca 3200 m2 zde je výměra dle uvážení zhotovitele rozpočtu účtováno bude dle skutečnosti po odsouhlasení úprav odbornou firmou na místě	m2	20,00	21,00	420,00
6	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm odstranění jedné vykloněné vzrostlé hrušně	kus	1,00	128,00	128,00
7	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	1,00	222,00	222,00
8	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m Realizace stavebního záměru vyžaduje skryvku ornice (s travinou a drny) v ploše o rozměrech 26 x 15 m. Uvažováno v tl. 50 mm (pouze vegetace - drny)	m3	19,50	26,20	510,90
9	133201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3	m3	0,86	99,30	85,80
10	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	0,86	395,00	341,28
11	162201203R00	Vodorovné přemístění.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m výkopek ze základů pro lavičky, sloupky atd.	m3	3,99	136,00	542,40
12	162301401R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm do 5000 m	kus	10,00	26,40	264,00
13	162301411R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm do 5000 m	kus	1,00	357,00	357,00
14	162301421R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m	kus	1,00	95,00	95,00
15	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m	m2	66,00	51,00	3 366,00
16	162301509T00	Vodorovné přemístění křovin za dalších 5000 m	m2	66,00	41,00	2 706,00
17	162301901R00	Příplatek za dalších 5000m - větve listnaté D 30cm	kus	10,00	5,89	58,90
18	162301911R00	Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté D 30cm	kus	1,00	5,89	5,89
19	162301921R00	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 30cm	kus	1,00	19,40	19,40
20	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m přebytečné výkopky	m3	3,99	188,00	749,78
21	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km za dalších 10 km, celkem do 20 km bez ornice	m3	39,88	20,70	825,56
22	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných uložení přebytečné zeminy na skládku	m3	3,99	18,30	72,98
23	174201201R00	Zásyp jam po pařezech D 30 cm	kus	1,00	62,70	62,70
24	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině Poznámky: provedení výsevu. doporučuje ve výši 5%. doporučuje ve výši 8%.	m2	50,00	51,00	2 550,00
25	180404111R00	Založení hřiškového trávníku výsevem na ornici	m2	390,00	47,00	18 330,00
26	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	390,00	10,00	3 900,00

Slepý rozpočet

Stavba :	13101 Sportoviště v ulici Branecká	Rozpočet: 13101.1.Z0
Objekt :	01 Sportoviště v ulici Branecká	Sportoviště v ulici Branecká

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
27	181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm, do 500m2	m2	390,00	54,00	21 060,00
28	182303111R00	Doplnění ornice tl. do 5 cm v rovině	m2	20,00	12,00	240,00
29	182303111R00	Doplnění ornice tl. do 5 cm v rovině zde míněno doplnění substrátem	m2	390,00	12,00	4 680,00
30	183101311R00	Hloub. jamek s výměnou 100% půdy do 0,01 m3, 1:5	kus	320,00	10,00	3 200,00
31	183101313R00	Hloub. jamek s výměnou 100% půdy do 0,05 m3, 1:5	kus	5,00	105,00	525,00
32	183204112R00	Výsadba trvalek prostokořenných	kus	320,00	12,00	3 840,00
33	183403141R00	Obdělání půdy rytím starého trávníku, v rovině záhon pro tavolu záhon pro živý plot z růží	m2	54,00	34,00	1 836,00
34	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	50,00	1,50	75,00
35	183551411RX0	Úprava půdy rot. kypřičem 15 cm, do 5 ha, do 5 st.	har	0,04	15 500,00	604,50
36	184102114R00	Výsadba dřevin s balem D do 50 cm, v rovině	kus	5,00	255,00	1 275,00
37	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	390,00	2,50	975,00
38	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina	m2	54,00	22,00	1 188,00
39	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině 30 g/ m2 při zpracování podkladu 5 g/m2 po prvním pokosení	t	0,01	2 530,00	34,41
40	185804312R00	Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 první záливka po založení - trvalkový záhon, živý plot 2 x 20 l/m2	m3	2,16	10,00	21,60
41	185851111R00	Dovoz vody pro záливku rostlin do 6 km	m3	2,16	550,00	1 188,00
42	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	3,99	310,00	1 236,34
43	00572422	Směs travní OBNOVA balení 25 kg PROFI hřišť. Složení směsi umožní rychlé oživení Vašeho trávníku s následným plným zapojením.	kg	2,50	177,00	442,50
44	00572440	Směs travní hřištní III. - vysoká zátěž PROFI	kg	21,06	155,00	3 264,30
45	02654935.C	Tavola kalinolistá - Physocarpus opulifolius	kus	50,00	76,00	3 800,00
46	02654939	Katalpa trubačovitá - Catalpa bignonioides	kus	5,00	2 255,00	11 275,00
47	02656023.C	Růže mnohokvětá - Rosa multiflora	kus	270,00	86,00	23 220,00
48	10371500	Substrát zahradnický B VL	m3	21,45	955,00	20 484,75
49	10391100	Kůra mulčovací VL	m3	5,40	824,00	4 449,60
50	25191158	Trávníkové hnojivo po 10 kg 30 g/ m2 při zpracování podkladu 5 g/m2 po prvním pokosení	Kg	13,65	25,00	341,25
51	25234000.A	ROUNDUP BIAKTIV herbicid totální bal. po 1 litru	l	1,00	453,00	453,00
Celkem za		1 Zemní práce				241 821,64
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					
52	264311100T00	Vrty zemním vrtákem prům.do 300 mm hl.do 1 m hor.3	m	44,20	231,00	10 210,20
53	271531113R00	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-32 mm	m3	0,27	1 150,00	308,89
54	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25 patky pro sloupky oplocení výšky 4 m patky prokotvení fotbalových branek	m3	2,52	2 310,00	5 813,35
55	275313711R00	Beton základových patek prostý C 25/30 pod základy laviček	m3	0,86	2 380,00	2 056,32
56	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	1,20	201,00	241,20
57	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	1,20	45,20	54,24
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				18 684,20
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					
58	338171112R00	Osazení sloupků plot. ocelových do 2 m, zabet. C25/30	kus	26,00	213,00	5 538,00
59	553901801	Sloupek pozink 48x1,5x2050 mm vč. čepičky a přichytek nap. drátu	kus	18,00	162,00	2 916,00

Slepý rozpočet

Stavba :	13101 Sportoviště v ulici Branecká	Rozpočet: 13101.1.Z0
Objekt :	01 Sportoviště v ulici Branecká	Sportoviště v ulici Branecká

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		barva zelená				
60	553901802	Vzpěra pozink 48x1,5x2050 mm vč. spoj. mat.	kus	8,00	121,00	968,00
		barva zelená				
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				9 422,00
Díl: 5		Komunikace				
61	594111110	Dlažba z jednotl.kamenů, lože z kam.těž.do 5 cm	kus	32,00	164,00	5 248,00
		zde osazení tzv. šlapáků				
62	58284185	Šlapák malý "Beton Brož"	kus	32,00	305,00	9 760,00
	Celkem za	5 Komunikace				9 760,00
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				15 008,00
63	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	37,80	49,50	1 871,10
		pro montáž oplocení výšky 4 m				
	Celkem za	94 Lešení a stavební výtahy				1 871,10
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
64	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	48,99	565,00	27 680,74
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				27 680,74
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
65	7675530000	D + M systémového oplocení výška 4 m	m	31,50	397,00	12 505,50
		Základní a ekonomická varianta síťového oplocení COURT				
		Sloupek - ocelová trubka kruhového průřezu o pr. 76 mm				
		Lanka z nerezavějící oceli pr. 5 mm				
		Vodorovné výztuhy - ocelová trubka kruhového průřezu o pr. 42,4 mm				
66	767911120R00	Montáž oplocení z pletiva v.do 1,6 m,napínací drát	m	39,94	95,00	3 794,30
67	767 67-0021	M + D silonové síť na oplocení s oky PL 45/45/3 zelené	m2	126,00	88,00	11 088,00
		barvy včetně šňůry pro uchycení				
68	31327501	Pletivo 4hr drátěné plastifik 50x2,2x1250mmFluidex	m	41,94	53,00	2 222,66
69	31327501.C	Doplňky k oplocení - vázací drát nebo sponky napínací strojky	Kč	3 000,00	1,00	3 000,00
70	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	326,10	1,35	440,24
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				33 050,70
Díl: 799		Ostatní				
71	7990000210	D + M betonové lavičky s plast. prkny ADVAS LBPO2, M1	kus	2,00	6 330,00	12 660,00
		lavička ADVAS betonová s plastovými prkny				
72	7990000220	D + M odpadkového betonového koše s kovovým krytem, OK 012, M2	kus	2,00	4 860,00	9 720,00
73	7990000910	D + M nerozbitné fotbalové branky Hercules 3x2m N1	kus	2,00	36 100,00	72 200,00
		Dodávka zahrnuje 4 ks kotvicích prvků pro zabetonování a speciální síť Herkules.				
		Bezpečností upozornění:				
		Volně stojící fotbalové branky musí být dle norem zajištěny proti převrácení pomocí kotvicích systémů.				
74	7990010020	D + M zahradního prvku Beton Brož stůl typ letokruh, M2	kus	2,00	6 909,00	13 818,00
75	7990010030	D + M zahradního prvku Beton Brož sedák typ letokruh, M3	kus	10,00	1 331,00	13 310,00
76	7990020000	D + M provozního a návštěvního řádu s ocelovým sloupkem	kus	1,00	1 350,00	1 350,00
		Provozní a návštěvní řád hřiště: ocelový sloupek + destička pro umístění provozního řádu hřiště. email -zelená mat).				
	Celkem za	799 Ostatní				123 058,00