

+

SMLOUVA O DÍLO č. OMI-VZZR-2014-505
Č.SMLOUVY ZHOTOVITELE: 2014/1014/0574

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice
Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Hruškou, vedoucím odboru majetku a investic
Zastoupený ve věcech technických: Evou Klívarovou – technikem odd. investic a technické správy
Tel: 466 859 423, 739 68 58 68 e-mail: eva.klivarova@mmp.cz

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046
bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice
číslo účtu: 326-561/0100
(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.

Se sídlem: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Petr Janeček, DiS, Prokura ředitel divize silniční stavby

Zastoupený ve věcech technických: Richard Čapek, náměstek ředitele divize silniční stavby

Tomáš Valenta DiS., stavbyvedoucí č. autorizace: 35736

Tel: 466 791 111 e-mail: info@cht_pce.cz

IČ: 252 53 361 DIČ: CZ 25253361

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B vložka 1441

bankovní spojení: UniCredit

číslo účtu: 2106299978/2700

(dále jen zhotovitel)

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD“ nebo „Smlouva“) je zhotovení stavebního díla

Rekonstrukce zálivu MHD Karla IV. směr centrum, Pardubice

Specifikace prací:

- Rekonstrukce stávajícího povrchu zálivu autobusové zastávky bude proveden v celé své ploše. Šířka zálivu se navrhuje cca 2,85 m povrch zálivu bude zpevněný kostkou drobnou 120mm do vějířů. Bude opraven odvodňovací proužek šířky 0,50 m v délce cca 91,00 m dále dojde k obnově stávajících obrusných a ložných vrstev asfaltové komunikace přilehlého jízdního pruhu-šířky 3,50 m. Dojde k obnově vodorovného dopravního značení. Dojde k obnově stávajícího keřového patra cca 45,00 m v zeleném pásu mezi vozovkou a stávajícím chodníkem po pravé straně komunikace do centra před bytovými domy čp.155 a 41.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.

Součástí DÍLA dále je:

- a) vytýčení stávajících inženýrských sítí v místech dotčených stavbou;
- b) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště;
- c) odvoz a skládkovné vytěženého materiálu mimo zájmový prostor staveniště na řízenou skládku; kromě žuly, která zůstane majetkem MmP a bude uložena na SmP
- d) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení DÍLA, zajištění bezpečnosti silničního provozu včetně osazení a údržby dopravního značení v lokalitě dotčené stavebními pracemi po celou dobu výstavby;
- e) zpracování dokumentace skutečného provedení DÍLA 3x v listinné podobě a 1x v datové podobě (ve formátu.pdf) na datovém nosiči v počtu dle výkazu výměř;
- f) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;
- g) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech;
- h) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- i) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného (před jejich užíváním u ÚMO Pardubice I.);
- j) provedení přejímky stavby;
- k) zajištění všech nezbytných zkoušek a revizí, atestů podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání DÍLA, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů DÍLA;
- l) zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, ve dvou vyhotoveních;
- m) zaměření dokončených objektů, které bude provedeno v digitální formě oprávněnou organizací a předáno na MmP Ing. Peckovi (tel. 466 859 415) v dohodnutém formátu (tj. zaměření musí splňovat podmínky III. třídy přesnosti dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, musí obsahovat také zaměření identických bodů pro kontrolu polohy, grafický výsledek zaměření bude předán ve formátu DGN), potvrzený předávací protokol o převzetí zaměření dokončené stavby předá zhotovitel objednateli;

2. Zhotovitel se zavazuje zhotovit DÍLO na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě za podmínek uvedených v této smlouvě a objednatel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou zhotoviteli uhradit cenu DÍLA uvedenou v oddíle I. čl. III. této smlouvy.
3. DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky:
 - projektové dokumentace „Rekonstrukce zálivu MHD Karla IV směr centrum, Pardubice, zpracovanou 04/2014 společností PRODIN a.s., Jiráskova 169, 530 03 Pardubice.
 - zadávacích podmínek veřejné zakázky;
 - dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 16.7.2014
4. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy vztahující se k provádění staveb a předpisy o ochraně zdraví a dalších souvisejících předpisů a norem uvedenými v projektové dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.
5. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů veřejné správy a organizací, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné i datové podobě, úklid veřejných komunikací (kropení, zametání), ekologická likvidace odpadu apod.).
6. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA a veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, monitoringem, pořízením atestů, certifikátů, apod. požadovaných příslušnými předpisy ke splnění účelu DÍLA.
7. Objednatel si vzhledem ke svým finančním možnostem nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu díla, kdy taková úprava bude pro zhotovitele závazná.
8. Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA i v případě, že nejsou uvedeny ve výčtu v odst. 1.
9. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
10. Veškeré změny předmětu díla musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě opatřeného podpisem obou smluvních stran.

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:

Termín zahájení DÍLA: ihned po předání staveniště

Dílo se považuje za zahájené v okamžiku předání a převzetí staveniště po podpisu smlouvy o dílo.

Objednatel předá zhotoviteli staveniště bezprostředně, nejpozději do 10 pracovních dnů, po uzavření této smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít.

Termín dokončení kompletního DÍLA včetně jeho řádného odevzdání: do 8mi týdnů od předání staveniště

2. Místo plnění předmětu smlouvy: záliv MHD Karla IV směr centrum
3. Zhotovitel zpracuje harmonogram prací a zajistí povolení na zábor chodníku

4. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny klimatické podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení DÍLA. Doba a důvody přerušení provádění DÍLA budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky a ČSN zapsány do stavebního deníku vedeného dle oddílu II. čl. III. odst. 16 v ten den, kdy dojde k přerušení provádění DÍLA zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce objednatele (ve věcech technických), který se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří. Termín dokončení DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění DÍLA z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co tento důvod přerušení odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění DÍLA do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušení odpadl, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení a dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě, že se přerušení ukáže jako neodůvodněné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a dále je objednatel v tomto případě oprávněn od této smlouvy odstoupit.
5. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc – válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Bude-li z těchto důvodů prodlení na straně zhotovitele trvat déle než 15 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, v případě, že tak neučiní do dvou pracovních dnů poté, co důvod přerušení odpadl, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
6. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
7. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.

III. Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací a předáním hotového díla do užívání:

cenadíla (bez DPH)	964.000,-	Kč
DPH 21%	202.440,-	Kč
Celková cena díla včetně DPH	1.166.440,-	Kč

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., čl. I. odst. 10. této smlouvy). Veškeré

práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.

3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS ponížené o 10% platné k podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění – méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách.
4. Při nezajištění finančních prostředků objednatele pro realizaci DÍLA, nezačínání realizace DÍLA zhotovitelem v termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. odst. 1. této smlouvy, může objednatel od smlouvy odstoupit bez nároku zhotovitele na finanční náhradu. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé nerealizací DÍLA z důvodu odstoupení od smlouvy ze strany objednatele před zahájením prací.

IV. Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že právo na zaplacení DÍLA vznikne zhotoviteli teprve po řádném dokončení kompletního DÍLA bez vad a nedodělků a po jeho protokolárním předání a převzetí objednatelem dle oddílu II. čl. V. této smlouvy.
3. Právo vystavit konečnou fakturu vznikne podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí kompletního DÍLA bez vad podepsaným kompetentními zástupci obou smluvních stran či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělkami, podpisem zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí DÍLA.

Právo na zaplacení DÍLA bude zhotovitelem uplatněno vystavením konečné faktury (daňového dokladu). Splatnost konečné faktury bude 21 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli.

4. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
5. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění.

Objednatel prohlašuje, že objekt **není používán** k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 **nebude** pro výše uvedenou dodávku **aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a** zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.

6. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
7. Úhrada provedených změn a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo.
8. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů, zejména :
 - označení faktury a číslo,
 - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ,
 - předmět plnění a den splnění,
 - den vystavení faktury a lhůtu splatnosti,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
 - fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
 - jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
 - údaje pro daňové účely

Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat :

- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků.
- 9. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV. 8, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
- 10. Fakturu lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz.
- 11. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.
- 12. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
- 13. Zhotovitel prohlašuje, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebude/není nespolehlivým plátcem a má zveřejněn bankovní účet v Registru plátců DPH.

Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že zhotovitel nebude **ke dni uskutečnění zdanitelného plnění** zveřejněný správcem daně jako **nespolehlivý plátce** v Registru plátců DPH. Pokud zhotovitel bude zveřejněný správcem daně jako nespolehlivý plátce, objednatel uhradí zhotoviteli pouze částku bez DPH a DPH bude uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.

Objednatel provede úhradu ve splatnosti na **bankovní účet zhotovitele** uvedený na faktuře za předpokladu, že tento účet bude **ke dni platby zveřejněný správcem daně** v Registru plátců DPH.

V případě, že tato podmínka nebude splněna, objednatel uhradí pouze částku bez DPH a doplatek bude uhrazen zhotoviteli až po zveřejnění čísla účtu. V případě, že účet nebude zveřejněn po uplynutí lhůty stanovené objednatelem, bude DPH uhrazeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.

Oddíl II. Realizace DÍLA

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě písemné výzvy objednatele. Objednatel předá zhotoviteli staveniště bezprostředně, nejpozději do 10 pracovních dnů, po uzavření této smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít staveniště v takto stanovené lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.
2. O předání staveniště strany sepíší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Za okamžik předání a převzetí staveniště se považuje okamžik podpisu tohoto zápisu oběma smluvními stranami. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržívat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek orgánů veřejné moci a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.

4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechny odpady vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učinit veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA vznikly.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou realizační dokumentací a zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.
2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby.
3. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění jeho pozdějších změn) a vyhláškami (zejm. vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb). Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.
4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou zahrnuty v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.
5. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů – průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů, revizí a dalších dokladů nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel zajistí na své náklady dle vlastní potřeby případný zábor a povolení k užívání veřejného prostranství (21 dnů před jejich užíváním), případně na základě souhlasu vlastníka dotčeného pozemku k jeho využití po dobu realizace stavby a uhradí případné náklady s tím spojené. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při zhotovování DÍLA dopustil.
2. Po celou dobu výstavby bude zamezen přístup veřejnosti na staveniště, přitom však musí být umožněn a zajištěn bezpečný přístup do každé nemovitosti přiléhající ke staveništi. V případě

- porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000,-- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Zhotovitel plně zodpovídá za veškeré škody, které by v důsledku nesplnění této povinnosti objednateli či třetím osobám vznikly.
3. Zhotovitel se zavazuje, že na své náklady vyrozumí obyvatele nemovitostí dotčených prováděním DÍLA v minimálně 15-ti denním předstihu o provádění prací doručením oznámení do schránek domů v dotčeném území a uvede předpokládaný termín zahájení a dokončení akce a specifikaci a rozsah prováděných prací. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
 4. Zhotovitel dodrží podmínky všech dotčených orgánů veřejné moci a organizací, které jsou součástí projektové dokumentace. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé porušení a dále nahradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými orgány.
 5. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti vyjádření v dokladové části a na své náklady zajistit vytyčení inženýrských sítí. Zhotovitel bere na vědomí, že poloha sítí dle technické zprávy a dokladové části je pouze orientační a nemusí být zcela přesná a úplně zachycena, proto si před zahájením strojních výkopových a bouracích prací zhotovitel ověří jejich skutečnou polohu ručně provedenými sondami.
 6. Zhotovitel zajistí vytyčení stavby dle vytyčovacího výkresu oprávněnou organizací. Vytyčení bude prokazatelně zaznamenáno do stavebního deníku.
 7. Zhotovitel si zajistí na své náklady případné samostatné měření požadovaných energií nutných pro zhotovení DÍLA a jejich úhradu u poskytovatele energií.
 8. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení DÍLA, a to v souladu s potřebami zhotovitele, v souladu s projektovou dokumentací předanou objednatelem a v souladu s případnými dalšími požadavky objednatele.
 9. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech míst dotčených prováděním DÍLA. Prašnost bude omezena kropením nebo odsáváním, průběžný úklid veřejných komunikací bude zajištěn kropením, zametáním a výjezd vozidel ze stavby bude zajištěn dopravním značením. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
 10. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu jeho provádění tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
 11. V ochranných pásmech nesmí být zřizovány manipulační plochy a skládky materiálu a zeminy. Zemní práce musí být prováděny ručně a po provedení sondy na zjištění umístění v terénu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
 12. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit stavbu a přejíždění vozidel přes inženýrské sítě mimo vozovku tak, aby nedošlo k mechanickému poškození sítí, a v souladu s podmínkami vyjádření majitelů sítí k PD, a odkryté sítě zabezpečit proti mechanickému poškození a před záhozem odkrytých vedení zajistit kontrolu jejich stavu provedenou správci sítí. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
 13. V případě jakéhokoli narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy na své náklady nejpozději ke dni předání DÍLA do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
 14. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.

15. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů na své náklady, nejpozději při přejímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každý započatý den prodlení.
16. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 5., v platném znění, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo., především tyto údaje:
 - jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci DÍLA;
 - popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
 - dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci DÍLA;
 - nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci DÍLA.V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
17. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA. V případě, že bylo DÍLO převzato s vadami dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,--Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
18. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo příslušné orgány veřejné správy.
19. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
20. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k převzetí těchto dílčích částí alespoň 3 dny předem, je povinen na vyzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkryt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA.
21. Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru stavebníka, který má právo přístupu na staveniště, a to kdykoli.
22. Zhotovitel se zavazuje pravidelně 1 x týdně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
23. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.
24. Zhotovitel se zavazuje správcům sítí a vlastníkům přilehlých nemovitostí umožnit případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních nacházejících se na staveništi. V případě porušení

- této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
25. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5-ti kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
26. Změny projektové dokumentace jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu projektové dokumentace a prohlašuje, že PD je úplná a dostatečná pro kompletní realizaci DÍLA a zhotovitel je schopen na základě této PD DÍLO realizovat dle podmínek této SOD.
27. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
28. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, včetně předpisů týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení této povinnosti.
29. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.
30. Zhotovitel na své náklady zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
31. Součástí této smlouvy o dílo je harmonogram provádění prací (viz. příloha č. 4), který předal zhotovitel objednateli k odsouhlasení před podpisem této smlouvy a bude platný po celou dobu provádění DÍLA. Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO v souladu s tímto harmonogramem.
32. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, s rozsahem pojištění ve výši nejméně 1 milion Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu tvoří přílohu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
33. Poruší-li tyto povinnosti, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500.000,-Kč. V tomto případě je dále objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
34. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti veškerým škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele po celou dobu provádění DÍLA. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných subdodavatelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání objednatele kdykoliv v průběhu provádění DÍLA. Poruší-li tuto povinnost, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč.

35. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u převjímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů a záruční listy, doklady o provedených zkouškách a revizích, monitoringu, geodetickém zaměření stavby, dále o ekologické likvidaci odpadu).
36. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené DÍLO poskytnuté v odd. III. čl. II. této smlouvy odpovídá za hutnění podkladních vrstev po provedených pracích na inženýrských sítích prováděných i případně jinými zhotoviteli. K tomu si u jednotlivých zhotovitelů vyžádá protokoly o hutnících zkouškách, případně si provede vlastní kontrolní zkoušky.
37. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v 3x tištěné a 1x v digitální podobě dle výkazu výměr.
38. Zhotovitel zajistí na své náklady zaměření dokončených objektů v digitální formě oprávněnou organizací a předání na Magistrát města Pardubice Ing. Peckovi (tel. 466 859 415) v dohodnutém formátu (tj. zaměření musí splňovat podmínky III. třídy přesnosti dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, musí obsahovat také zaměření identických bodů pro kontrolu polohy, grafický výsledek zaměření bude předán ve formátu DGN), potvrzený předávací protokol o převzetí zaměření dokončené stavby předá zhotovitel objednateli.
39. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů.
40. V případě, že pro zhotovení DÍLA budou působit zaměstnanci jiné společnosti (subdodavatel), musí zhotovitel při podpisu smlouvy tuto skutečnost prokazatelně písemně oznámit zástupci objednatele (ve věcech technických) pro účel zajištění koordinátora BOZP. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,-Kč.
41. V případě, že dodavatel v rámci realizace stavby nevyužije subdodavatele nebo v rámci realizace stavby využije subdodavatele, jímž uhradil méně než 5% z celkové ceny nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok, pak bude dodavatel povinen předložit zástupci objednatele (ve věcech technických) ve výše uvedených lhůtách čestné prohlášení s odpovídajícím textem. Toto čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě porušení těchto povinností či v případě, že se skutečnosti uvedené v tomto prohlášení ukážou jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč.
42. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v 3x tištěné a 1x v digitální podobě dle výkazu výměr.
43. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů.
44. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům CRR ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, Ministerstva financí ČR, Ministerstva pro místní rozvoj, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Evropského úřadu pro potírání podvodného jednání (OLAF), Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
45. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy, minimálně však do roku 2021. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. V případě porušení kterékoli z těchto povinností je zhotovitel

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé porušení této povinnosti a dále nahradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými orgány.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepíše obě strany protokol.
2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá projektovou dokumentaci ve 2 tištěných paré.
3. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace.
4. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatel, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané dokumentace.
5. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
6. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
7. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
8. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může zhotovitel pokračovat v činnosti uvedené v záznamu až po obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádření neobdrží do 3 pracovních dnů po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v provádění díla pokračovat v souladu s touto smlouvou podle dosavadních pokynů objednatele.
9. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou podle schválené PD, technických norem a jiných právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.
10. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
11. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k vadnému provedení DÍLA, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

V. Předání a převzetí DÍLA

1. DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto smlouvou a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků, přičemž povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do řádného stavu.
V případě, že má DÍLO vady, a to i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla. Zhotovitel se nachází v prodlení s řádným provedením DÍLA rovněž v případě, kdy objednatel DÍLO převezme s tím, že v předávacím protokole dle odst. 5. tohoto čl. budou uvedeny vady, s nimiž objednatel DÍLO přebírá.
2. K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou:

za objednatele : Eva Klívarová – technik odd. investic a technické správy OMI MmP
za zhotovitele : Richard Čapek – náměstek ředitele divize silničních staveb
Tomáš Valenta DiS. – stavbyvedoucí
3. Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta, případně příslušného ÚMO.
4. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení DÍLA zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak) :
 - dokumentaci skutečného provedení DÍLA formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro provedení stavby se zakreslením všech provedených úprav a změn v tištěné a datové podobě (ve formátu.pdf),
 - doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů, záruční listy,
 - předávací protokoly se správci sítí,
 - osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
 - kopie dokladů o ekologické likvidaci odpadů oprávněnou společností,
 - originál stavebního deníku,
 - protokoly o hutnění, zátěžových zkouškách,
 - potvrzený předávací protokol o převzetí geodetického zaměření dokončené stavby,
 - případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA.
5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
 - popis zhotovovaného DÍLA,
 - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,
 - seznam případných vad a nedodělků, jež vážnou na předávaném DÍLE, spolu se stanoveným termínem, ve kterém bude zhotovitel povinen vady odstranit,
6. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.
7. V případě, že na základě protokolu dle odst. 5 tohoto článku smlouvy bude předáno a převzato nedokončené DÍLO vykazující vady a nedodělky, bude o jejich odstranění vyhotoven protokol podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, v němž bude mj. uveden popis a rozsah vad a způsob jejich odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vad DÍLA.

8. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.

Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky

I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k částem DÍLA, jejichž zabudování je k řádnému provedení DÍLA nezbytné, přechází na objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu předávacího protokolu dle oddílu II. čl. V. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

II. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělkami, ode dne odstranění těchto vad a nedodělků, s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Zhotovitel je povinen na odlišnou záruční dobu u všech dotčených komponentů objednatele při předání DÍLA dle oddílu II. čl. V. odst. 5 upozornit a předat objednateli příslušné záruční listy. V případě, že tak neučiní a tato odlišná záruční doba bude kratší než 60 měsíců poskytnutých zhotovitelem, není oprávněn se kratší záruční lhůty dovolávat. V případě, že tak neučiní a tato odlišná záruční doba bude delší, odpovídá objednateli za škodu, která by mu v důsledku porušení této povinnosti vznikla. Záruční doba uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělky vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí DÍLA nebo podpisem předávacího protokolu, nebude-li v něm uvedena žádná vada či nedodělek. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které zhotovitel odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání řádnému užívání DÍLA.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby.
5. Zhotovitel se zavazuje této kontrole zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v termínu stanoveném objednatel.
6. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatel oprávněně reklamovaných vad ve lhůtě stanovené objednatel, a to v případě, že objednatel uplatní nárok v podobě požadavku na odstranění vady. Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen vady odstranit ve lhůtě 10-ti dnů.

III. Vady DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět DÍLA má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, způsobilé ke stanovenému účelu, splňující určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v této smlouvě.
2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními občanského zákoníku.

3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamáce objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
4. Reklamáce musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením do datové schránky nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují, a sdělit, jaký z nároků z odpovědnosti za vady uplatňuje, a navrhnout lhůtu pro jejich odstranění, neuplatnil-li jiný nárok z odpovědnosti za vady.
5. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 7 kalendářních dní od prokazatelného doručení písemného oznámení vad a vadu odstranit v přiměřené lhůtě stanovené objednatelem. Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen vady odstranit ve lhůtě 10-ti dnů.
6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 2 pracovních dnů po jejím obdržení. V případě, že tak neučiní, se má za to, že reklamaci bez výhrad uznává.
7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby na náklady zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části DÍLA (atesty, certifikáty apod.) potřebné k jeho užívání, a to v termínu dohodnutém pro odstranění předmětné vady. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít, a zhotovitel je tak v prodlení s plněním odstranění vad a je povinen uhradit smluvní pokutu podle odd. IV čl. II. odst. 2.
11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.
13. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá do okamžiku, kdy není zhotovitelem prokázán opak.

Oddíl IV.

I. Sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. článku II. odst. 1. této SOD a v souladu s harmonogramem provádění prací, který je přílohou této smlouvy, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,2% z celkové ceny za DÍLO bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této smlouvy o dílo.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. čl. V. odst. 5. ve stanoveném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a každou jednotlivou reklamovanou vadu.
3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny dle odd. I. čl. III. odst. 1. zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.

5. V případě prodloužení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. II. odst. 6 a oddílu III. čl. III. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodloužení.
6. Jakýmkoliv ujednání o povinnosti uhradit smluvní pokutu nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody a to v plném rozsahu.

II. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou, v případech stanovených touto smlouvou a v případě, je-li v insolvenčním řízení příslušným soudem rozhodnuto o úpadku zhotovitele nebo je-li insolvenční návrh ve věci zhotovitele v postavení dlužníka zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje zejména neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy.
2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů uvedeným v odst. 1. a 2. tohoto článku smlouvy budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
4. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě o hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.
5. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací z důvodů na straně zhotovitele a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vlivem nedodržení termínu dokončení DÍLA.
6. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

III. Ustanovení závěrečná

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.
2. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn. měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
3. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této smlouvy převezme.
5. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem třetí osobě.

6. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
9. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
10. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

Příloha č. 1 : cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)

Příloha č. 2 : prohlášení objednatele

Příloha č. 3 : harmonogram provádění prací

V Pardubicích dne 18. 08. 2014

V Pardubicích dne 14.8.2014


za objednatele
Ing. Jaroslav Hruška
vedoucí oddělení majetku a investic


Chládek a Tintora, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelený Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 53002
za zhotovitele
Petr Janeček DiS.
Prokura, ředitel divize silničních staveb

PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE

Objednatel : Statutární město Pardubice
se sídlem Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
Bankovní spojení : KB, a.s., pobočka Pardubice
Číslo účtu : 326561/0100
IČ: 00274046
DIČ: CZ00274046

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
se sídlem K Vápence 2677
530 02 Pardubice
Bankovní spojení: UniCredit
Číslo účtu: 2106299978/2700
IČ: 25253361
DIČ:CZ 25253361

Vymezení předmětu prací :

Rekonstrukce zálivu MHD Karla IV., směr centrum

Jedná se o provedení kompletní rekonstrukce zálivu včetně obnovy živičného krytu přilehlého jízdního pruhu.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu. Objednatel prohlašuje, že objekt není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a a §29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva SOD č. OMI-VZZR/2014/505

ze dne 14.8.2014

V Pardubicích dne : 14.8.2014



Ing. Jaroslav Hruška
vedoucí oddělení majetku a investic

Harmonogram postupu stavebních prací

Akce: Rekonstrukce zářivu Karla IV, Pardubice

Termín zahájení : 8.9.2014

Termín dokončení : 15.10.2014

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 188
Stavba: Rekonstrukce zálivu MHD v ul. Karla IV. (směr centrum)

KSO:
Místo: Pardubice

Zadavatel:
Statutární město Pardubice

Uchazeč:
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant:
PRODIN a.s. Pardubice

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8.7.2014

IČ:
DIČ:

IČ: 25253361
DIČ: CZ25253361

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			964 000,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 964 000,00	Výše daně 202 440,00
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 166 440,00

(156)  **Chládek & Tintěra** tel.: +420 466 791 111
PARDOBICE fax: +420 466 340 361
IČ: 25253361
DIČ: CZ25253361
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 53002

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 188

Stavba: Rekonstrukce zálivu MHD v ul.Karla IV. (směr centrum)

Místo: Pardubice

Datum:

08.07.2014

Zadavatel: Statutární město Pardubice

Projektant:

PRODIN a.s. Pardubice

Uchazeč: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		964 000,00	1 166 440,00	
SO 101	Komunikace a zpevněné plochy	933 312,50	1 129 308,13	STA
SO 111	DIO	30 687,50	37 131,88	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce zálivu MHD v ul. Karla IV. (směr centrum)

Objekt:

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

Uchazeč:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant:

PRODIN a.s. Pardubice

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 08.07.2014

IČ:

DIČ:

IČ:

25253361

DIČ:

CZ25253361

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

933 312,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	933 312,50	21,00%	195 995,63
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 129 308,13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zálivu MHD v ul. Karla IV. (směr centrum)

Objekt:

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo:

Datum: 08.07.2014

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

Projektant: PRODIN a.s. Pardubice

Uchazeč:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

933 312,50

HSV - Práce a dodávky HSV

900 643,87

1 - Zemní práce

169 629,60

5 - Komunikace

475 512,00

8 - Trubní vedení

3 500,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

84 624,25

997 - Přesun sutě

131 070,00

998 - Přesun hmot

36 308,02

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

32 668,63

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

12 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

13 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

7 668,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zálivu MHD v ul. Karla IV. (směr centrum)

Objekt:

SO 101 - Komunikace a zpevněné plochy

Místo:

Datum: 08.07.2014

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

Projektant: PRODIN a.s. Pardubice

Uchazeč:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

pČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

933 312,50

D HSV

Práce a dodávky HSV

900 643,87

D 1

Zemní práce

169 629,60

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	50,000	40,00	2 000,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> Odměněno z výkresu B.1.2.9 - Bourací práce ; Součet					
			VV "stávající keře" 50		50,000			
			VV Součet		50,000			
2	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	50,000	10,00	500,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> Odměněno z výkresu B.1.2.9 - Bourací práce ; Součet					
			VV "likvidace odstraněných keřů" 50		50,000			
			VV Součet		50,000			
3	K	11106171	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 ze zámkové dlažby do lože z kameniva	m2	15,000	40,00	600,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> Odměněno z výkresu B.1.2.9 - Bourací práce					
			VV 15		15,000			
			VV Součet		15,000			
4	K	11106221	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 50 do 200 m2 z drobných kostek do lože z kameniva	m2	148,000	15,00	2 220,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> Odměněno z výkresu B.1.2.9 - Bourací práce ; Součet					
			VV 148		148,000			
			VV Součet		148,000			
5	K	11107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	15,000	220,00	3 300,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> Odměněno z výkresu B.1.2.9 - Bourací práce					
			VV "podklad stávajícího sjezdu" 15		15,000			
			VV Součet		0,000			
			VV Součet		15,000			
6	K	11107130	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	40,750	360,00	14 670,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> Odměněno z výkresu B.1.2.9 - Bourací práce ; Součet					
			VV "stávající lože pod bouraným vodícím páskem" 81,5*0,5		40,750			
			VV Součet		40,750			
7	K	11107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	15,000	415,00	6 225,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> Odměněno z výkresu B.1.2.9 - Bourací práce ; Součet					
			VV "podklad stávajícího sjezdu" 15		15,000			
			VV Součet		15,000			
8	K	11107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	148,000	50,00	7 400,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> Odměněno z výkresu B.1.2.9 - Bourací práce					
			VV "podklad stávající zastávky" 148		148,000			
			VV Součet		148,000			
9	K	11107177	Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 300 mm	m2	148,000	260,00	38 480,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> Odměněno z výkresu B.1.2.9 - Bourací práce ; Součet					
			VV "podklad stávající zastávky" 148		148,000			
			VV Součet		148,000			
10	K	11154122	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	318,000	58,00	18 444,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> Odměněno z výkresu B.1.2.9 - Bourací práce ; Součet					
			VV "povrch stávající asf.komunikace - odměřeno z výkresu" 318		318,000			
			VV Součet		318,000			
11	K	11154124	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	269,000	95,00	25 555,00	
12	K	113201111	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	81,500	70,00	5 705,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> Odměněno z výkresu B.1.2.9 - Bourací práce ; Součet					
13	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	54,200	80,00	4 336,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> Odměněno z výkresu B.1.2.9 - Bourací práce ; Součet					
			VV "stávající silniční obruby OP" 54,2		54,200			
			VV Součet		54,200			
14	K	113202111	Vytrhání obrub krajních obrubníků stojatých	m	2,000	40,00	80,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> Odměněno z výkresu B.1.2.9 - Bourací práce ; Součet					
			VV "stávající betonová obruba" 2		2,000			
			VV Součet		2,000			
15	K	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	22,900	100,00	2 290,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> Odměněno z výkresu B.1.2.9 - Bourací práce ; Součet					
			VV "doronování na zemní pláň" (148*0,05)+(15*0,10)+(80*0,5*0,35)		22,900			
			VV Součet		22,900			
16	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlov	m3	11,450	1,00	11,45	
17	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	22,900	210,00	4 809,00	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Součet</i>					
VV			22,9		22,900			
VV			Součet		22,900			
18	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	22,900	12,00	274,80	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Součet</i>					
VV			22,9		22,900			
VV			Součet		22,900			
19	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	42,365	110,00	4 660,15	
20	K	181111111	Plášťová úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	176,000	15,00	2 640,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Odměreno z výkresu B.1.2.1 - Situace ; Součet</i>					
VV			58+7+31+40*2		176,000			
VV			Součet		176,000			
21	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	203,000	12,00	2 436,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Odměreno z výkresu B.1.2.1 - Situace ; Součet</i>					
VV			148+15+80*0,5		203,000			
VV			Součet		203,000			
22	K	183101213	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	120,000	50,00	6 000,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Odměreno z výkresu B.1.2.1 - Situace ; Součet</i>					
VV			"nová výsadba keřů" 40*3		120,000			
VV			Součet		120,000			
23	M	103211000	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	2,100	650,00	1 365,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Součet</i>					
VV			"pro výměnu půdy při výsadbách" 120*0,035*0,5		2,100			
VV			Součet		2,100			
24	K	183205121	Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 na starém záhonu	m2	45,000	20,00	900,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Odměreno z výkresu B.1.2.1 - Situace ; Součet</i>					
VV			45*1		45,000			
VV			Součet		45,000			
25	K	184102111	Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	135,000	30,00	4 050,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Odměreno z výkresu B.1.2.1 - Situace</i>					
VV			45*3		135,000			
26	M	026503405	Ptačí zob /Ligustrum ovalifolium/	kus	120,000	25,00	3 000,00	
27	K	184911421	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2	45,000	25,00	1 125,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Odměreno z výkresu B.1.2.1 - Situace ; Součet</i>					
VV			45*1		45,000			
VV			Součet		45,000			
28	M	103911000	kůra mulčovací VL	m3	4,120	750,00	3 090,00	
29	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	0,300	200,00	60,00	
30	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závlivku rostlin do 1000 m ZKO 1000 m	m3	1,200	20,00	24,00	
31	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	176,000	15,00	2 640,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Odměreno z výkresu B.1.2.1 - Situace ; Součet</i>					
VV			"obnova trávníku" 58+7+31+40*2		176,000			
VV			Součet		176,000			
32	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	6,160	120,00	739,20	
D	5		Komunikace				475 512,00	
33	K	564871111	Podklad ze štrkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	203,000	155,00	31 465,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Odměreno z výkresu B.1.2.1 - Situace, B.1.2.3 - vzorové příčné řezy ; Součet</i>					
VV			203		203,000			
VV			Součet		203,000			
34	K	567134111	Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C20/25) tl 200 mm	m2	203,000	550,00	111 650,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Odměreno z výkresu B.1.2.1 - Situace, B.1.2.3 - vzorové příčné řezy ; Součet</i>					
VV			"podkladní vrstva zastávky" 203		203,000			
VV			Součet		203,000			
35	M	313166620	sít' výtuzná svařovaná KARI KY 50 11 139 3 x 2 m D 8 mm	kus	40,600	420,00	17 052,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Součet</i>					
VV			"vyztužení podkladového betonu" (203/6*1,2)		40,600			
VV			Součet		40,600			
36	K	573231111	Postřik živinový spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	587,000	15,00	8 805,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Odměreno z výkresu B.1.2.1 - Situace, B.1.2.3 - vzorové příčné řezy ; Součet</i>					
VV			269+318		587,000			
VV			Součet		587,000			
37	K	577134141	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	318,000	235,00	74 730,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Odměreno z výkresu B.1.2.1 - Situace, B.1.2.3 - vzorové příčné řezy ; Součet</i>					
VV			"z VV projektanta" 318		318,000			
VV			Součet		318,000			
38	K	577155141	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	269,000	352,00	94 688,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Odměreno z výkresu B.1.2.1 - Situace, B.1.2.3 - vzorové příčné řezy ; Součet</i>					
VV			"z VV projektanta" 269		269,000			
VV			Součet		269,000			
39	K	584121111	Osazení silničních dílců z žb do lože z kameniva těženého tl 40 mm	m2	3,000	100,00	300,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Odměreno z výkresu B.1.2.1 - Situace ; Součet</i>					
VV			"ochrana stávajícího plynovodu" 3		3,000			
VV			Součet		3,000			

PČ	TY	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	M	593810850	panel silniční IZD 2/10 299x119x15 cm	kus	1,020	3 100,00	3 162,00	
41	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	163,000	350,00	57 050,00	
	P		Poznámka k položce: Odměreno z výkresu B.1.2.1 - Situace, B.1.2.3 - vzorové příčné řezy					
	VV		148+15		163,000			
	VV		Součet		163,000			
42	M	583801230	kostka dlažební drobná, žula velikost 8/10 cm II tř	t	3,750	2 200,00	8 250,00	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		"využije se vybouraná drobná kostka" (163-148)*0,25		3,750			
	VV		Součet		3,750			
43	K	597661112	Rigol dlaždený do lože z betonu tl 100 mm z dlažebních kostek velkých	m2	40,000	1 100,00	44 000,00	
	P		Poznámka k položce: Odměreno z výkresu B.1.2.1 - Situace, B.1.2.3 - vzorové příčné řezy; Součet					
	VV		"vodící proužek podél zastávky" 80*0,5		40,000			
	VV		Součet		40,000			
44	K	599111111	Zálivka živčná spár dlažby z velkých kostek hl 50 mm	m2	40,000	120,00	4 800,00	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		"vodící proužek" 80*0,5		40,000			
	VV		Součet		40,000			
45	K	599121111	Zálivka živčná spár dlažby z drobných kostek hl 50 mm	m2	163,000	120,00	19 560,00	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		148+15		163,000			
	VV		Součet		163,000			
D 8 Trubní vedení							3 500,00	
46	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	
	P		Poznámka k položce: Odměreno z výkresu B.1.2.1 - Situace; Součet					
	VV		"stávající kanalizační šachta ve vjezdu" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
47	K	899991199	Pročištění stávající uliční vpustí včetně přípojky	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	
	P		Poznámka k položce: Odměreno z výkresu B.1.2.1 - Situace					
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							84 624,25	
48	K	915111112	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní bílou barvou dělicí čáry souvislé	m	11,200	10,00	112,00	
	P		Poznámka k položce: Odměreno z výkresu B.1.2.1 - Situace					
49	K	915111122	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní bílou barvou dělicí čáry přerušované	m	79,500	5,00	397,50	
	P		Poznámka k položce: Odměreno z výkresu B.1.2.1 - Situace					
	VV		12,5+67		79,500			
	VV		Součet		79,500			
50	K	915131112	Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílou barvou přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	2,000	120,00	240,00	
	P		Poznámka k položce: Odměreno z výkresu B.1.2.1 - Situace					
51	K	915331111	Předformátované vodorovné dopravní značení čára šířky 12 cm	m	90,700	105,00	9 523,50	
	VV		12,5+67+11,2		90,700			
	VV		Součet		90,700			
52	K	915341112	Předformátované vodorovné dopravní značení šipka délky 2 m	kus	2,000	850,00	1 700,00	
53	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	8,300	220,00	1 826,00	
	P		Poznámka k položce: Odměreno z výkresu B.1.2.1 - Situace; Součet					
	VV		"u nájezdové rampy na sjezd" 8,3		8,300			
	VV		Součet		8,300			
54	M	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	8,466	95,00	804,27	
55	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	49,000	240,00	11 760,00	
56	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	10,000	240,00	2 400,00	
	P		Poznámka k položce: Odměreno z výkresu B.1.2.1 - Situace; Součet					
	VV		"nové obloukové obruby OP" 2,5+1+6,5		10,000			
	VV		Součet		10,000			
57	M	583804340	obrubník kamenný obloukový, žula, r=3+5 m OP3 25x20	m	2,500	1 500,00	3 750,00	
	P		Poznámka k položce: Součet					
58	M	583804440	obrubník kamenný obloukový, žula, r=5+10 m OP3 25x20	m	7,500	1 500,00	11 250,00	
	P		Poznámka k položce: Součet					
59	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,241	2 280,00	7 389,48	
	P		Poznámka k položce: Odměreno z výkresu B.1.2.1 - Situace; Součet					
	VV		(8,3*0,035)*(59*0,05)		3,241			
	VV		Součet		3,241			
60	K	919112232	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 30 mm pro těsnící zálivku v živčném krytu	m	97,500	85,00	8 287,50	
	P		Poznámka k položce: Odměreno z výkresu B.1.2.1 - Situace; Součet					
	VV		"napojovací spára v asf.krytu" 97,5		97,500			
	VV		Součet		97,500			
61	K	919122131	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 30 mm s těsnícím profilem	m	97,500	40,00	3 900,00	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		"napojovací spára v asf.krytu" 97,5		97,500			
	VV		Součet		97,500			
62	K	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2	m2	40,000	38,00	1 520,00	
	P		Poznámka k položce: Odměreno z výkresu B.1.2.1 - Situace, B.1.2.3 - vzorové příčné řezy; Součet					
	VV		"odvodnění nepropustné podkladní vrstvy z PB" 80*0,5		40,000			
	VV		Součet		40,000			

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	97,500	50,00	4 875,00	
	P		Poznámka k položce: Odměřeno z výkresu B.1,2,1 - Situace; Součet					
	VV		"z VV projektanta" 97,5		97,500			
	VV		Součet		97,500			
64	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	95,500	60,00	5 730,00	
65	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	54,200	20,00	1 084,00	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		54,2		54,200			
	VV		Součet		54,200			
66	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	15,000	45,00	675,00	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		"stávající sjezd" 15		15,000			
	VV		Součet		15,000			
67	K	979071122	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živičnou směsí nebo MC	m2	148,000	50,00	7 400,00	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		"povrch stávající zastávky" 148		148,000			
	VV		Součet		148,000			
D 997 Přesun sutě							131 070,00	
68	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	164,343	38,00	6 245,03	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		3,525+59,2+32,754+68,864		164,343			
	VV		Součet		164,343			
69	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z sypkých materiálů	t	1 479,087	10,00	14 790,87	
70	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	85,506	42,00	3 591,25	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		7,539+3,375+74,592		85,506			
	VV		Součet		85,506			
71	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	769,554	10,00	7 695,54	
72	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	39,298	350,00	13 754,30	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		4,425+18,745+15,718+0,41		39,298			
	VV		Součet		39,298			
73	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	212,220	17,00	3 607,74	
74	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	249,849	115,00	28 732,64	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		164,343+85,506		249,849			
	VV		Součet		249,849			
75	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	39,298	360,00	14 147,28	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		39,298		39,298			
	VV		Součet		39,298			
76	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	109,086	150,00	16 362,90	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		4,425+7,539+3,375+74,592+18,745+0,41		109,086			
	VV		Součet		109,086			
77	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	101,618	150,00	15 242,70	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		32,754+68,864		101,618			
	VV		Součet		101,618			
78	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	62,725	110,00	6 899,75	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		3,525+59,20		62,725			
	VV		Součet		62,725			
D 998 Přesun hmot							36 308,02	
79	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	259,343	140,00	36 308,02	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							32 668,63	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							12 000,00	
80	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		"vytýčení podzemních inženýrských sítí" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
81	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	2 500,00	2 500,00	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
82	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		"zaměření skutečného provedení stavby" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
83	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
	P		Poznámka k položce: Součet					

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
D VRN3 Zařízení staveniště							13 000,00	
84	K	034203000	Oplocení staveniště	m	80,000	100,00	8 000,00	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV		"stavební plot pro ohraničení záboru stavby" 80		80,000			
	VV	Součet			80,000			
85	K	034503000	Informační tabule na staveništi	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			
D VRN4 Inženýrská činnost							7 668,63	
86	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	Kč	1,000	7 668,63	7 668,63	
	P		Poznámka k položce: Součet					
	VV	1			1,000			
	VV	Součet			1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce zářívů MHD v ul. Karla IV. (směr centrum)

Objekt:

SO 111 - DIO

KSO:

Místo: Pardubice

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

Uchazeč:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Projektant:

PRODIN a.s. Pardubice

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 08.07.2014

IČ:

DIČ:

IČ:

25253361

DIČ:

CZ25253361

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

30 687,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	30 687,50	21,00%	6 444,38
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

37 131,88

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zálivu MHD v ul. Karla IV. (směr centrum)

Objekt:

SO 111 - DIO

Místo:

Pardubice

Datum:

08.07.2014

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

Projektant:

PRODIN a.s., Pardubice

Uchazeč:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

30 687,50

HSV - Práce a dodávky HSV

30 687,50

5 - Komunikace

3 840,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

26 847,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce zálivu MHD v ul. Karla IV. (směr centrum)

Objekt:

SO 111 - DIO

Místo:

Pardubice

Datum: 08.07.2014

Zadavatel:

Statutární město Pardubice

Projektant: PRODIN a.s. Pardubice

Uchazeč:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							30 687,50	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				30 687,50	
D	5		Komunikace				3 840,00	
1	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	48,000	80,00	3 840,00	
	P		Poznámka k položce: Odměřeno ze situace B, 1, 2, 1					
	VV		"nástupiště provizorní zastávky" 12*4		48,000			
	VV		Součet		48,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				26 847,50	
2	K	913111111	Montáž a demontáž plastového podstavce dočasné dopravní značky	kus	32,000	4,00	128,00	
	P		Poznámka k položce: Příloha A5					
	VV		(2*2)+23+5		32,000			
	VV		Součet		32,000			
3	K	913111112	Montáž a demontáž sloupku délky do 2 m dočasné dopravní značky	kus	4,000	8,00	32,00	
	P		Poznámka k položce: Příloha A5					
	VV		(2*2)		4,000			
	VV		Součet		4,000			
4	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní	kus	8,000	25,00	200,00	
	P		Poznámka k položce: Příloha A5					
	VV		8		8,000			
	VV		Součet		8,000			
5	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití	kus	240,000	10,00	2 400,00	
	VV		8*30		240,000			
	VV		Součet		240,000			
6	K	913221112	Montáž a demontáž dočasné dopravní zábrany Z2 světelné šířky 2,5 m s 5 světly	kus	2,000	80,00	160,00	
	P		Poznámka k položce: Příloha A5					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
7	K	913221212	Příplatek k dočasné dopravní zábraně Z2 světelné šířky 2,5m s 5 světly za první a ZKD den použití	kus	60,000	150,00	9 000,00	
	VV		2*30		60,000			
	VV		Součet		60,000			
8	K	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní Z4	kus	23,000	10,00	230,00	
	P		Poznámka k položce: Příloha A5					
	VV		"Z4a" 3		3,000			
	VV		"Z4b" 20		20,000			
	VV		Součet		23,000			
9	K	913321116	Montáž a demontáž dočasné soupravy směrových desek Z4 s výstražným světlem 5 desek	kus	1,000	120,00	120,00	
	P		Poznámka k položce: Příloha A5					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
10	K	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní Z4 za první a ZKD den použití	kus	1 035,000	6,00	6 210,00	
	VV		45*23		1 035,000			
	VV		Součet		1 035,000			
11	K	913321216	Příplatek k dočasné soupravě směrových desek Z4 s výstražným světlem 5 desek za 1. a ZKD den použití	kus	45,000	80,00	3 600,00	
	VV		45*1		45,000			
	VV		Součet		45,000			
12	K	913911112	Montáž a demontáž akumulátoru dočasného dopravního značení olověného 12 V/55 Ah	kus	1,000	20,00	20,00	
	P		Poznámka k položce: Příloha A5					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
13	K	91391212	Příplatek k dočasnému akumulátoru 12V/55 Ah za první a ZKD den použití	kus	45,000	15,00	675,00	
	VV		45*1		45,000			
	VV		Součet		45,000			
14	K	913921131	Dočasné omezení platnosti zakrytí základní dopravní značky	kus	3,000	10,00	30,00	
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
15	K	913921132	Dočasné omezení platnosti odkrytí základní dopravní značky	kus	3,000	10,00	30,00	
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
16	K	915121111	Vodorovné dopravní značení šířky 250 mm žlutou barvou vodící čáry	m	140,000	15,00	2 100,00	
	P		Poznámka k položce: Příloha A5					
	VV		"přechodné VDZ" 140		140,000			
	VV		Součet		140,000			
17	K	919726121	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 200 g/m2	m2	56,250	34,00	1 912,50	
	P		Poznámka k položce: Odměřeno z B, 1, 2, 1 - situace					
	VV		"nástupiště provizorní zastávky" 12,5*4,5		56,250			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
vv			Součet		56,250			