

# ZÁZNAM O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK

ze dne 30.10.2014 v rámci zadávání veřejné zakázky malého rozsahu:

## Oprava ocelové tribuny G – Dostihové závodiště

### PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY :

Oprava ocelové tribuny G na Dostihovém závodišti v Pardubicích dle dokumentace - Ing. Karel Vrbický, nám.T.G.M. 24, Holice v Čechách 534 04.

### Specifikace prací:

#### **oprava ocelové tribuny F - DZ dle Dokumentace**

- Bude provedeno odstranění stávajících desek z umělého dřeva a podlahových desek. Nově budou osazeny ocelové lisované (presované rošty). Délka roštů cca.2000mm. Šířka dle půdorysu (800 a 700mm). V schodišťové části budou osazeny schodišťové rošty délky 2000mm. Šířka dle půdorysu (800, 700, 330, 300mm). Schodišťové stupně budou opatřeny protiskluzným úhelníkem. Před objednávkou materiálu je nutné délku a šířku roštů přeměřit.
- Na tribunu se namontují plastové sedáky. Pod sedáky je nutné přivařit ke stávající konstrukci dva podélné profily Jackl 60x40x3. Pod jednotlivé sedáky se pak vevadí mezi podélné profily dva příčníky, do kterých se přikotví sedák.
- Doplnění zavětrování ve střední a zadní straně řadě sloupů – v horní části na stávající navažené stykové plechy budou osazeny vodorovné a šikmé prvky jako v krajním (západním) schodišťovém poli – vodorovně profil TR4HR 40/40/3, šikmo L50/50/4.
- Všechna místa napadená korozí (zejména v místech svarových a šroubových spojů a v místech kotvení) budou očištěna až na kov a opatřena 2x základním nátěrem. Následně bude proveden vrchní nátěr. Některé spoje je nutné před očištěním a nátěrem rozebrat.
- Kotvení sloupů k základům je nutno opravit tak, aby patní plech byl podlitý po celé ploše a tím se zabránilo zatékání vody pod kotvení. Jedná se o montážní podepření konstrukce, demontáž matic kotevních šroubů, nazdvihnutí sloupu, vyčištění povrchu betonu a odstranění zbytků dřevěných podložek a vyplnění celé plochy pod patním plechem jemnozrnným betonem min.C20/25. DO čerstvého betonu bude osazen sloup, distance bude vymezena plechovými podložkami v rozích patního plechu, které budou po vytvrdnutí betonu odstraněny.
- Styk čelních plechů na vrcholu sloupu bude rozpojen, nerovnost dotykových ploch budou vyklínovány plechovými podložkami plech a následně budou šrouby opět dotaženy a s dotažením je v hodné podložky fixovat bodovým svarem.

### **PŘEHLED VYZVANÝCH DODAVATELŮ K PODÁNÍ NABÍDKY**

1/ STAFI FINALIZACE STAVEB, s.r.o.	IČ: 25968203
2/ Jan Barvínek	IČ: 14548941
3/ Marian Drobný	IČ: 73669610
4/ STAKVO s.r.o.	IČ: 27472221
5/ ONYX S.D. s.r.o.	IČ: 25290207

Výzva k podání nabídek nebyla uveřejněna na profilu zadavatele po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek.

## ZADAVATELEM STANOVENÉ POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

Zadavatel požadoval v nabídce doložit:

- příslušné oprávnění k podnikání (v neověřené kopii),
- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm dodavatel zapsán (v neověřené kopii),
- seznam obdobných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních třech letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění.

Požadavkem zadavatele je doložení min. 3 referenčních zakázek provedených dodavatelem za posledních pět let a to obdobného charakteru a rozsahu jako je předmět této veřejné zakázky a ve finanční výši min.150 tisíc Kč bez DPH/zakázka → seznam bude mít formu čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, které bude obsahovat předmět zakázky, název objednatele, IČ objednatele, rozsah předmětu plnění, dobu plnění a dále telefonní kontakt na oprávněnou osobu jednatele.

## PŘEHLED NABÍDEK, KTERÉ ZADAVATEL OBDRŽEL

### NABÍDKA Č. 1

Jan Barvínek

Pardubická 760, 535 01 Přelouč

IČ: 14548941

Celková nabídková cena: 610.846,30 Kč bez DPH

Doklady požadované zadavatelem nabídka obsahuje/neobsahuje.

### NABÍDKA Č. 2

STAFI FINALIZACE STAVEB, s.r.o.

Ostřešany 320, 530 02 Pardubice

IČ: 25968203

Celková nabídková cena: 596.983,- Kč bez DPH

Doklady požadované zadavatelem nabídka obsahuje/neobsahuje.

Na základě informace společnosti STAFI FINALIZACE STAVEB, s.r.o. je IČ : 25968203.

Původně uvedené IČ : 27545288 je u společnosti STAFI FINALIZACE STAVEB CZ, A.S., v současné době v nečinnosti.

## HODNOCENÍ NABÍDEK

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky byla stanovena nejnižší nabídková cena. Pořadí nabídek bylo hodnotící komisí provedeno dle výše nabídkové ceny.

### PO PROSTUDOVÁNÍ NABÍDEK BYLO STANOVENO NÁSLEDUJÍCÍ POŘADÍ :

1. místo – STAFI FINALIZACE STAVEB, s.r.o. IČ: 25968203
2. místo – Jan Barnínek, IČ: 14548941
3. místo –
4. místo –
5. místo –

### HODNOTÍCÍ KOMISE:

František Brendl – náměstek primátorky

Ing. Jaroslav Hruška – vedoucí OMI

Milan Ujec – technik OITS

Ing. Jan Chvojka – technik OMI

OMLUVEN

