

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Demolice objektu na st. p. č.2994,p.č.372/10 a 372/3 v k.ú Pardubice	JKSO	
		EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Statutární město Pardubice Perštýnské náměstí 1		
Projektant	Projekční kancelář ing. Karel Vrbický, Holice		
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
		1.9.2014	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 0,00			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								snížená	15,0	0,00	0,00
								základní	21,0	0,00	0,00
								Cena s DPH 0,00			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel 0,00			
								Klouzavá doložka 0,00			
								Zvýhodnění 0,00			

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Demolice objektu na st. p. č.2994,p.č.372/10 a 372/3 v k.ú Pardubice

Datum: 1.9.2014

Objednatel: Statutární město Pardubice Perštýnské náměstí 1

Projektant: Projekční kancelář ing. Karel Vrbický, Holice

Zhotovitel:

Zpracoval:

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	NUS	KČ
Vrbický140	Demolice objektu na st. p. č.2994,p.č.372/10 a 372/3 v k.ú Pardubice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	Demolice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Nové oplocení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>Celkem</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Demolice objektu na st. p. č.2994,p.č.372/10 a 372/3 v k.ú Pardubice	JKSO	
Název objektu	Demolice	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel	Statutární město Pardubice Perštýnské náměstí 1		
Projektant	Projektční kancelář ing. Karel Vrbický, Holice		
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	
		03.09.2014	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní		0,00	
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 0,00			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								snížená	15,0	0,00	0,00
								základní	21,0	0,00	0,00
								Cena s DPH 0,00			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel		0,00	
								Klouzavá doložka		0,00	
								Zvýhodnění		0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Demolice objektu na st. p. č.2994,p.č.372/10 a 372/3 v k.ú Pardubice

Objekt: Demolice

Objednatel: Statutární město Pardubice Perštýnské náměstí 1

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 3.9.2014

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
1	Zemní práce	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
99	Přesun hmot	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
767	Konstrukce zámečnické	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Demolice objektu na st. p. č.2994,p.č.372/10 a 372/3 v k.ú Pardubice

Objekt: Demolice

JKSO:

Datum: 3.9.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	221	113106521	Rozebrání dlažeb vozovek pl přes 200 m2 z drobných kostek do lože z kameniva	m2	89,000		
			"vstup "89		89,000		
17	221	113107151	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	m2	274,704		
			"před tribunou"21,65*2,88*2		124,704		
			"zpevněná plocha"150		150,000		
			Součet		274,704		
18	221	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	363,704		
			"před tribunou"21,65*2,88*2		124,704		
			"kostky"89		89,000		
			"zpevněná plocha"150		150,000		
			Součet		363,704		
3	221	113107176	Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 150 mm	m2	274,704		
			"před tribunou"21,65*2,88*2		124,704		
			"zpevněná plocha"150		150,000		
			Součet		274,704		
33	001	122101401	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 100 m3	m3	344,000		
32	001	122101402	Výkopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3	m3	344,000		
			"zemina-ornice "1720*0,2		344,000		
31	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	344,000		
			"zemina-ornice "1720*0,2		344,000		
40	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním-zásyp po odbouraných základech	m3	85,416		
			85,416		85,416		
37	231	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do +/- 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	1 720,000		
26	001	181151213	Úprava zrnitosti ornice rozpojením balvanů tl vrstvy do 200 mm v hornině tř. 1 až 4 pl přes 500 m2	m2	1 720,000		
			86,0*20		1 720,000		
34	001	181301113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	1 720,000		
35	231	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 720,000		
36	005	005724100	<i>osivo směs travní parková</i>	kg	43,000		
			1720,000*0,025		43,000		
39	231	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 720,000		
38	231	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	1 720,000		
41	R	199	Nákup zeminy	t	550,400		
			344*1,6		550,400		

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

28	013	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	85,416		
			"vnější obvod"				
			(2,82+22,44)*0,3*0,5		3,789		
			5,58*0,3*0,5		0,837		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Demolice objektu na st. p. č.2994,p.č.372/10 a 372/3 v k.ú Pardubice

Objekt: Demolice

JKSO:

Datum: 3.9.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
			7,15*0,45*0,5		1,609		
			(7,32+4,94)*0,7*0,5		4,291		
			(1,66+0,5+16,15+0,3+2,3)*0,5*0,5		5,228		
			(0,5*0,7*0,5)*3		0,525		
			(5,14+2,9+2,95+4,94+2,65+16,08+2,2)*0,5*0,5		9,215		
			0,5*0,7*0,5*3		0,525		
			5,95*0,6*0,5		1,785		
			(4,1+8,27+0,44+5,89+4,7+7,24*3)*0,6*0,5		13,536		
			5,34*2*0,5*0,5		2,670		
			21,65*2*1,0*0,5		21,650		
			4,94*0,6*0,5		1,482		
			(1,95+17,45)*0,5*0,5		4,850		
			"vnitřní"				
			(5,18+3,54+4,22+0,9)*0,6*0,5		4,152		
			2,99*0,7*0,5		1,047		
			4,9*0,3*0,5*2		1,470		
			(3,66+0,45)*0,4*0,5*2		1,644		
			(2,98+1,32)*0,4*0,5*2		1,720		
			(2,55+0,9*2)*0,3*0,5*2		1,305		
			2,98*0,4*0,5*2		1,192		
			2,98*0,3*0,5*2		0,894		
			Součet		85,416		
5	006	981013714	Demolice budov ze železobetonu podíl konstrukcí do 25 % těžkou mechanizací	m3	1 498,865		
			"část I-III"				
			5,58*5,41*(2,1+2,6)/2		70,941		
			7,15*5,73*(2,1+2,6)/2		96,278		
			7,32*4,3*(2,8+3,3)/2		96,002		
			4,72*1,94*(3,3+2,69)/2		27,425		
			2,8*0,64*(2,8+3,3)/2		5,466		
			"tribuny řez C"21,65*8,22*(4,38+0,6)/2*2		886,256		
			2,95*5,14*4,38*2		132,828		
			(8,27*4,1+4,7*1,79)*4,34		183,669		
			Součet		1 498,865		
6	006	981513111	Demolice konstrukcí objektů zděných na MVC těžkou mechanizací	m3	29,056		
			"zeď v části I"				
			(22,44+2,82)*2,2*0,15+0,3*0,15*2,1*7		8,997		
			"zeď nad střechou část I"				
			3,36*6,62*0,5		11,122		
			"zeď nad střechou část III"				
			2,7*6,62*0,5		8,937		
			Součet		29,056		
7	006	981513113	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého nebo kamenného zdiva těžkou mechanizací	m3	113,471		
			"podlahy"				
			"sklady"				
			(18,3+27,68+43,22+24,0)*0,25		28,300		
			"šatny"				
			3,98*4,9*0,25*2		9,751		
			5,06*4,13*0,25*2		10,449		
			(11,55*1,56+10,24*1,42)*0,25*2		16,279		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Demolice objektu na st. p. č.2994,p.č.372/10 a 372/3 v k.ú Pardubice

Objekt: Demolice

JKSO:

Datum: 3.9.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
			"sauna a pod schodama"				
			10,3*4,05*0,25*2		20,858		
			"soc"				
			(1,13+1,08+15,64+9,48+11,13)*0,25*2		19,230		
			(7,82*3,65+4,35*1,35)*0,25		8,604		
			Součet		113,471		
8	006	981513114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového těžkou mechanizací	m3	112,895		
			"zeď nad střechou část I"				
			7,32*0,8*0,5		2,928		
			"zeď nad tribunou"				
			(4,8+4,86+4,79+2,43)*2,91*0,3*2		29,472		
			0,48*0,94*2,91*(4+3)		9,191		
			0,45*0,44*4,22		0,836		
			2,25*2,91*0,46		3,012		
			"konsrukce nad vstupem"				
			(2,0+2,78+2,72+2,05)*2,24*0,3+0,45*0,45*2,3*3		7,815		
			10,9*8,25*0,15		13,489		
			(5,92*5,98*0,45-1,5*2,9*0,45)*2		27,946		
			5,73*6,73*0,3		11,569		
			(10,9+0,4*2)*0,9*0,1		1,053		
			"zeď na konci části III"				
			1,425*2,0*0,44		1,254		
			"zdi před tibunami"				
			21,65*1,0*0,1*2		4,330		
			Součet		112,895		
9	R	985	Demontáž staveništní buňky a její přemístění cca do 2km	kpl	1,000		
10	R	986	Osazení a dodávka kontejneru	kpl	1,000		
11	R	987	Odpojení všech přípojek a jejich zaslepení	kpl	1,000		
99 Přesun hmot							
20	006	997006001	Drcení stavebního odpadu z demolice ze zdiva z cihel a kamene s oddělením kovu	t	214,323		
			"demolice z cihel 20%"809,387*0,2		161,877		
			"zděné konstrukce"52,446		52,446		
			Součet		214,323		
21	006	997006002	Drcení stavebního odpadu z demolice ze zdiva z betonu prostého s oddělením kovu	t	503,800		
			"základy"170,832		170,832		
			"betonové plochy"62,907		62,907		
			"podlahy"270,061		270,061		
			Součet		503,800		
12	006	997006003	Drcení stavebního odpadu z demolice ze zdiva z betonu železového s oddělením kovu	t	757,709		
			"demolice-60%"809,387*0,6		485,632		
			"demolice konstrukcí"272,077		272,077		
			Součet		757,709		
13	006	997006511	Vodorovná doprava sutí s naložením a složením na skládku do 100 m	t	1 796,900		
			1796,9		1 796,900		
14	006	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	1 626,068		
			1796,9-170,832		1 626,068		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Demolice objektu na st. p. č.2994,p.č.372/10 a 372/3 v k.ú Pardubice

Objekt: Demolice

JKSO:

Datum: 3.9.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
15	006	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	14 634,612		
			1626,068*9		14 634,612		
16	006	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t	1 796,900		
22	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	1 248,580		
			503,8+757,709+28,48+43,953+85,47-170,832		1 248,580		
23	013	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	214,323		
			214,323		214,323		
24	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	163,165		
			1796,9-1419,412-214,323		163,165		

PSV

Práce a dodávky PSV

767

Konstrukce zámečnické

29	767	767161814	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí přes 20 kg	m	30,000		
			7,5*4		30,000		
30	767	767392802	Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných	m2	76,600		
			19,15*4		76,600		

Celkem

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Demolice objektu na st. p. č.2994,p.č.372/10 a 372/3 v k.ú Pardubice	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
		IČ	
Objednatel	Statutární město Pardubice Perštýnské náměstí 1		
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo		
		Dne	
		03.09.2014	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní		0,00	
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)		0,00	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D Celkem bez DPH 0,00			
								DPH	%	Základ daně	DPH celkem
								snížená	15,0	0,00	0,00
								základní	21,0	0,00	0,00
								Cena s DPH 0,00			
								E Přípočty a odpočty			
								Dodá zadavatel		0,00	
								Klouzavá doložka		0,00	
								Zvýhodnění		0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Demolice objektu na st. p. č.2994,p.č.372/10 a 372/3 v k.ú Pardubice

Objekt: Nové oplocení

Objednatel: Statutární město Pardubice Perštýnské náměstí 1

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 3.9.2014

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
1	Zemní práce	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
2	Zakládání	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
99	Přesun hmot	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,000</u>	<u>0,000</u>

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Demolice objektu na st. p. č.2994,p.č.372/10 a 372/3 v k.ú Pardubice

Objekt: Nové oplocení

JKSO:

Datum: 3.9.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

11	001	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,789		
			"sloupky"				
			0,3*0,3*0,7*51		3,213		
			0,6*0,6*0,8*2		0,576		
			Součet		3,789		
12	001	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	3,789		
13	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,789		
14	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	3,789		
15	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,789		
16	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	6,062		
			3,789*1,6		6,062		

2 Zakládání

21	011	271572211	Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	3,484		
			0,3*0,3*0,1*51		0,459		
			121*0,25*0,1		3,025		
			Součet		3,484		

3 Svislé a kompletní konstrukce

4	231	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,6 m se zabetonováním	kus	51,000		
2		55345	<i>Dodávka sloupku plotových 60/4,5mm délky 230cm</i>	kus	41,000		
3		55347	<i>Dodávka vzpěra L40x40x4 délky 230cm</i>	kus	10,000		
9	231	348101219-R	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 2 m2 osazení sloupku a zabet	kus	1,000		
10		55349	<i>Branka FAB 100x180cm</i>	kus	1,000		
5	231	348401130	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu	m	121,100		
			17,93+85,88+17,29		121,100		
8		55348	<i>Čtyřhranné pletivo ZN/PVC oko 50x50 v. 180cm vč. napínacího drátu</i>		121,100		
			17,93+85,88+17,29		121,100		

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

18	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	121,100		
19	592	592173140	<i>obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABZ 10/95 50x8x25 cm</i>	kus	244,622		
			<i>spotřeba: 2 kus/m</i>				
			121,100*2*1,01		244,622		
20	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,028		
			121,1*0,25*0,1		3,028		

99 Přesun hmot

17	231	998232111	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárníc v do 10 m	t	44,203		
----	-----	-----------	---	---	--------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

783 Dokončovací práce - nátěry

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Demolice objektu na st. p. č.2994,p.č.372/10 a 372/3 v k.ú Pardubice

Objekt: Nové oplocení

JKSO:

Datum: 3.9.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
1	2	3	4	5	6	7	8
22	783	783295211	Nátěry vodou ředitelné KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikoroční a 1x email	m2	21,354		
			"sloupky"3,14*0,06*2,3*41		17,766		
			"vzpěry"0,156*2,3*10		3,588		
			Součet		21,354		
23	783	783295228	Nátěry vodou ředitelné KDK barva dražší základní antikoroční	m2	21,354		

Celkem