

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP:

Č.M./NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	Em [lx]	UGR [-]	Uo [-]	Ra [-]	REF. Č.*)	VNĚJŠÍ VLIV(**)
101 HALA+SCHODIŠTĚ	40.32	200	22	0.4	80	5.36.16	---
102 CHODBA+SCHODIŠTĚ	134.00	150	25	0.4	80	5.36.18	---
103 WC DÍVKY-PŘÍSTUP	4.40	200	25	0.4	80	5.2.4	---
104 WC DÍVKY	8.10	200	25	0.4	80	5.2.4	---
105 KABINET	23.50	300	19	0.6	80	5.36.20	---
106 POČÍTAČOVÁ UČEBNA	62.24	300	19	0.6	80	5.36.13	---
107 UČEBNA	61.61	300	19	0.6	80	5.36.1	---
108 UČEBNA	61.61	300	19	0.6	80	5.36.1	---
109 CHODBA+SCHODIŠTĚ	103.68	150	25	0.4	80	5.36.18	---
110 KANCELÁŘ	18.89	500	19	0.6	80	5.26.2	---
111 KANTÝNA	4.84	300	22	0.4	80	5.27.1	---
112 UČEBNA	49.83	300	19	0.6	80	5.36.1	---
113 UČEBNA	74.18	300	19	0.6	80	5.36.1	---
114 PŘÍSTUP	4.05	100	25	0.4	80	5.36.17	---
115 KABINET	8.81	300	19	0.6	80	5.36.20	---
116 UČEBNA	49.34	300	19	0.6	80	5.36.1	---
117 WC CHLAPCI-PŘÍSTUP	2.74	200	25	0.4	80	5.2.4	---
118 WC CHLAPCI	5.06	200	25	0.4	80	5.2.4	---
119 WC UČITELÉ-PŘÍSTUP	2.70	200	25	0.4	80	5.2.4	---
120 WC UČITELÉ	3.30	200	25	0.4	80	5.2.4	---
121 KABINET	23.47	300	19	0.6	80	5.36.20	---
122 WC DÍVKY-PŘÍSTUP	4.45	200	25	0.4	80	5.2.4	---
123 WC DÍVKY	7.69	200	25	0.4	80	5.2.4	---

*) referenční číslo dle ČSN EN 12464-1:2012
**) uvedený zvětšená nebezpečné vnější vlivy dle ČSN 33 200-4-41 ed.2 Z1

SÍŤ: TN-C-S

PROUDOVÁ SOUSTAVA:
3+N+PE AC 400/230V 50Hz
OCHRANA ZÁKLADNÍ:
IZOLACÍ A KRYTY.
OCHRANA PŘI PRVNÍ PORUŠE:
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DLE ČSN 33 2000 4-41 ED. 2
A OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM
DLE ČSN 33 2000 5-54 ED. 2

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Zodpovědný projektant:	Vypracoval:
HIP:	Profese: EL
P. Slezák	P. Slezák
Obec: Pardubice	Kraj: Pardubický
Investor: Statutární město Pardubice, magistrát města, Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice	
Akce: Základní škola Pardubice – Ohrazenice rekonstrukce elektroinstalace	
Zařízení silnoproudé elektrotechniky	
Výkres: Půdorys rozvodu 1.NP – hlavní budova	

Petr Slezák
PROJEKTY ELEKTRO
IČO: 729 82 180
530 02 Pardubice Bratrská Vesnická 2213
tel: 466 610 225, mobil: 774 975 823
e-mail: slezak@seznam.cz

Čís. zak.:	11/2014
Druh projektu:	DPS
Datum:	15.04.2014
Formát:	1/0 A4
Měřítko:	1:50
	EL04