

**název akce: CHLAZENÍ ČÁSTI 1.patra, 2.patra a 3.patra, BUDOVA MmP,U DIVADLA,PCE**  
**objekt: D.1.4.b-SILNOPROUD**

Rekapitulace ceny				
p.č.		%	základ	cena /Kč/
1	dodávky zařízení			
2	doprava dodávek	3,60		
3	přesun dodávek	1,00		
4	materiál elektromontážní			
5	prořez	5,00		
6	materiál podružný	3,00		
7	elektromontáže			
8	zemní práce			
9	PPV pro elektromontáže	6,00		
10	PPV pro zemní práce	1,00		
11	dodávky celkem			
12	materiál+výkony celkem			
13	ostatní náklady			
14	NÁKLADY hl.III celkem			
15	navýšení příkonu ČEZ-63A á 500Kč			
16	NÁKLADY hl.XI celkem			
17	cena bez DPH			
18	DPH základní sazba	21,00		
19	CENA vč.DPH (Kč)			

Položky z rozpočtu a výkazu výměr jsou výčetem množství z výkresů 1.p (08)+2.p (09)+3.p,4.p(10,11)

## Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem
<b>Dodávky zařízení</b>								
1	000712110	rozdávč R-KLIMA,viz.výkres 12, dodávka+montáž	ks	1,00				
2	000712110	skříň MX1,viz.výkres 12, dodávka+montáž	ks	1,00				
3	000712110	doplnění stáv.rozv RE,viz.výkres 12,dodávka+prodrá	ks	1,00				
		tování+úprava masky						
4	000712110	doplnění stáv.rozv R1-2NP,viz.výkres 12,dodávka+pr	ks	1,00				
		odrátování+úprava masky						
5	000712110	úprava stáv.rozv R1-4NP,viz.výkres 12,dodávka+prod	ks	1,00				
		rátování						
<b>součet</b>								
<b>Materiál elektromontážní</b>								
6	000171108	vodič CY 6 /H07V-U/ 44+0+46	m	90,00				
7	000171109	vodič CY 10 /H07V-U/ 42+42+42	m	126,00				
8	000171110	vodič CY 16 /H07V-U/ 0+0+48	m	48,00				
9	000101105	kabel CYKY 3x1,5 0+80+110	m	190,00				
10	000101107	kabel CYKY 3x4 42+0+0	m	42,00				
11	000101308	kabel CYKY 5x6 0+0+42	m	42,00				
12	000101310	kabel CYKY 5x16 0+0+2	m	2,00				
13	000295223	jímací tyč hladká JR2,0 FeZn pr.19/2000mm 0+0+2	ks	2,00				
14	000295411	svorka k jímací tyči SJ1 4šrouby FeZn 0+0+2	ks	2,00				

## Soupis položek

15	000295891	podstavec k jímací tyči beton/M16 16kg	ks	2,00				
		0+0+2						
16	000295894	podložka plast kruhová k podstavci JT	ks	2,00				
		0+0+2						
17	000295602	drát AlMgSi pr.8mm měkký 0,135kg/m vč.podpěr	m	8,00				
		0+0+8						
18	000295404	svorka spojovací SS AlMgSi	ks	8,00				
		0+0+8						
19	000311117	krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66	ks	12,00				
		0+6+6						
20	000333111	lišta vkládací LHD 20x20 kompletní	m	180,00				
		40+80+60						
21	000333171	lišta vkládací LH 60x40 kompletní	m	46,00				
		0+0+46						
22	000321234	trubka ohebná superflex HFPP 1225	m	12,00				
		6+0+6						
23	000000302	hmoždinka plastová HM8/8x40mm vč.šroubu	ks	280,00				
		60+110+110						
24	000000303	hmoždinka plastová HM10/10x50mm vč.šroubu	ks	30,00				
		0+0+30						
25	000340121	elektroinstal kanál EKD 120x40 kompletní	m	2,00				
		0+0+2						
<b>součet</b>								
<b>Elektromontáže</b>								
26	210800610	vodič Cu(-CY,CYA) v zatažené trubce do 1x35	m	90,00				
27	210800610	vodič Cu(-CY,CYA) v zatažené trubce do 1x35	m	126,00				
28	210800610	vodič Cu(-CY,CYA) v zatažené trubce do 1x35	m	48,00				
29	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	190,00				
30	210810048	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	42,00				
31	210810052	kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5	m	42,00				
32	210810054	kabel(-CYKY) pevně ulož.do 4x16/24x2,5/48x1,5	m	2,00				
33	210100101	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm <sup>2</sup>	ks	60,00				
34	210220231	jímací tyč do 3m montáž na stojan	ks	2,00				
35	210220101	svod vč.podpěr drát do pr.10mm	m	8,00				
36	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	8,00				
37	210010321	krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68)	ks	12,00				
38	210010105	lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm	m	180,00				
39	210010106	lišta vkládací úplná pevně uložená do š.80mm	m	46,00				
40	210010004	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2329/pr.29	m	12,00				
41	210010702	osazení do cihly hmoždinky HM8	ks	280,00				
42	210010703	osazení do cihly hmoždinky HM10	ks	30,00				
43	210010107	lišta vkládací úplná pevně uložená do š.120mm	m	2,00				
<b>součet</b>								
<b>Zemní práce</b>								
44	460520201	zajištění otvoru ve zdi proti vniknutí vody vč.mat	ks	2,00				
<b>součet</b>								
<b>Ostatní náklady</b>								
45	219990012	práce spojené s vyhledáním stáv.obvodů	hod	2,00				
46	219990020	úprava napájecího bodu	hod	5,00				
47	219990014	koordinace řemesel	hod	2,00				
48	219990015	rozměření a rozkreslení tras	hod	4,00				
49	219990012	práce spojené se zapojením cizích zařízení	hod	10,00				
50	219001214	vyvrt.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,60m	ks	10,00				
		2+4+4						
51	219002213	vysekání kapsy/zed' cihla/ do 100x100x100mm	ks	12,00				
		0+6+6						
52	219002611	vysekání rýhy/zed' cihla/ hl.do 30mm/š.do 30mm	m	10,00				
		5+0+5						
53	219002263	vysekání niky/zed' cihla/ pro rozváděč	ks	1,00				
		0+0+1						
54	219003113	zazdívka rozváděče	ks	1,00				
		0+0+1						
55	219003621	omítka hladká/stěna/rýha šířka do 0,15m/vč.maltyMV	m <sup>2</sup>	7,00				

## Soupis položek

		3,5+0+3,5						
56	219003643	oprava malby	m2	10,00				
		3+3+4						
57	219990012	práce spojené s měřením celkového zatížení objektu	hod	12,00				
58	219990012	práce spojené s jednáním na ČEZu	hod	8,00				
59	219990027	výchozí revize	hod	10,00				
součet								

Datum: 13.10.2014

Vypracoval: J. Lněnička