

# VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce sociálních zařízení a rozvodů ZTI, Štrossova 44

Objekt:

Část: vodovodní přípojka

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum:

Kód pol.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6

## 1 Zemní a ostatní práce

1000	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu, vč. pažení	m3	2,000		
1003	Příplatek za lepivost u rýh do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	2,000		
1010	Bourání zpevněných ploch z živice do tl. 10cm, odvoz sutí nebo živice na skládku a nezávadná likvidace.	m2	1,000		
1011	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se	m3	2,000		
1012	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	0,500		
1015	Oprava živice - chodník	m2	1,000		
1023	Písek tříděný, zásypový, frakce 0-8	t	1,000		
1029	Zajištění plynotěsnosti vstupu přípojky do objektu	ks	1,000		
1030	Zabezpečení staveniště oplocením a zřízení staveniště	kpl	1,000		
1032	Vyhledávání sítí a předání správcům sítí	kpl	1,000		
1033	Odvozy a likvidace přebytečných hmot vč. nakládání na dopravní prostředky	m3	1,000		

Pozn.: Přesná klasifikace zemin na staveništi projektantovi není známa!

## 4 Vodovod

4023	Instalační sestava pro vodoměr, na přívodu ventil se šikmým sedlem, na vývodu ventil se zpětnou klapkou - Qn10 (2")	ks	1,000		
4033	ROBUST SUPERPIPE PE100RC D63 (SRD 11) + montáž, vč.	m	4,000		
4095	Filtr mosazný s 2x vnitřním závitem PN 16, T 120 °C G 2"	kus	1,000		
4121	Uzavírací ventil se šikmým sedlem 2" s vypouštěním (Meibes)	kus	1,000		

**Celkem**