



Městský obvod - Statutární město Pardubice
M Ě S T S K Ý O B V O D P A R D U B I C E V I
Úřad městského obvodu Pardubice VI
Odbor vnitřních věcí, investic, dopravy a životního prostředí

Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice

„Revitalizace parku ve Svítkově“

Smlouva o dílo

Uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řízení, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice VI

Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice

Zastoupený: Petrem Králíčkem, starostou MO Pardubice VI

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Tomáš Jílek, referent OVVIDŽP ÚMO Pardubice VI

Bankovní spojení: Česká spořitelna Pardubice, č. ú. 27-1205456399/0800

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

2. Zhotovitel:

AQUASTAV PARDUBICE s.r.o.

Lány na Důlku 18, 533 31 Pardubice

Zastoupený: Ing. Petrem Sedlákem

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Luboš Bína

Bankovní spojení: KB a.s. 35-9446130257/0100

IČ: 27515729

DIČ: CZ27515729

uzavírají tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele stavební a jiné práce specifikované v příloze 1 této smlouvy a za které se objednatel zavazuje zaplatit cenu podle článku II a přílohy 1 této smlouvy, a to v případě řádného a včasného provedení díla za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelem použití.

Článek I

Předmět díla

1. Předmětem provedení díla je „**Revitalizace parku ve Svítkově**“.
2. Jednotlivé práce, které budou realizovány a jejich jednotlivé ceny jsou vypsány v rozpisu prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
- 3.
4. Jednotlivé položky z přílohy č. 1 jsou jednoznačně definovány Katalogem popisů a směrných cen stavebních prací ÚRS Praha a jsou úplné a závazné. Zde jsou také definovány kvalitativní požadavky.
5. Případné zvláštní užívání, zábor veřejného prostranství, stanovení dopravního značení, vytyčení inženýrských sítí a další práce, které je třeba vykonat před zahájením stavby, obstará zhotovitel bez dalších finančních nároků.

Článek II

Cena díla, platební a fakturační podmínky

1. Maximální cena, kterou bude zhotovitel fakturovat, činí na základě cenové nabídky ze dne 25.08.2015 částku:

cena (bez DPH)	1 799 936 Kč
hodnota DPH	377 987 Kč
cena (včetně DPH)	2 177 923 Kč

2. Zhotovitel bude fakturovat 5 % z celkové ceny díla až po úspěšné kolaudaci.
3. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu díla uvedenou v článku II této smlouvy na základě faktury v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v této smlouvě.
4. Právo zhotovitele na zaplacení ceny vzniká provedením díla. Provedením díla se rozumí jeho dokončení a předání, částka rovnající se 5 % z celkové sumy bude fakturována až po úspěšné kolaudaci. O předání musí smluvní strany sepsat protokol o převzetí díla, ve kterém bude současně uvedeno, zda je dílo přejímáno bez výhrad či s výhradami a bude doplněn o seznam zjištěných vad a nedodělků.
5. Provedené práce bude zhotovitel fakturovat dle skutečně provedených prací odsouhlasených osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických. Faktury budou opatřeny podpisem této osoby. Bez výše uvedeného podpisu je faktura neplatná.
6. Faktury budou adresovány na adresu objednatele uvedené v této smlouvě a budou splňovat náležitosti daňového dokladu.
7. Výše fakturované částky bude odpovídat výši ceny dle přílohy 1 této smlouvy.
8. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto ustanovení, nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení faktury. V závislosti na povaze vady je zhotovitel povinen fakturu včetně jejích příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněnému vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení objednateli doplněné, opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi splňujícími podmínky této smlouvy.
9. Lhůta splatnosti faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí pracovní den po odeslání.
10. Úhradou se rozumí připsání fakturované částky na účet zhotovitele.
11. Objednatel prohlašuje, že financování prací, které jsou předmětem této smlouvy, má zajištěno.

Článek III

Čas plnění, místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. I této smlouvy dodat objednateli v těchto termínech
Zahájení prací: neprodleně po podpisu smlouvy
Kompletní stavba bude dokončena a předána do 60 dní po předání staveniště.
Místem plnění: Pardubice – MO Pardubice VI

Článek IV

Závazky zhotovitele při provádění díla

1. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za způsobilost staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany od okamžiku jeho převzetí. Odpovídá

- v plném rozsahu za bezpečnost práce a ochranu zdraví svých zaměstnanců (včetně zaměstnanců subdodavatelů) a za jejich vybavení ochrannými pomůckami. V této souvislosti zejména za to, aby jeho zaměstnanci povinně dodržovali platné předpisy bezpečnosti práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů a předpisy v oblasti požární ochrany ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
2. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli protokoly o výsledcích zkoušek užitých materiálů, provedených stavebních konstrukcí a realizovaných stavebních prvků v souladu s požadavky ČSN, TP, TKP a souvisejících technických a právních předpisů.
 3. Před zahájením stavby si zhotovitel zajistí potřebná povolení dle platných předpisů, aby byla zajištěna obslužná doprava v místě dotčeném stavbou. Zhotovitel si zajistí případný zábor veřejného prostranství dle vlastní potřeby.
 4. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení díla a jeho provoz dle PD. Veškerá zařízení staveniště budou umístěna pouze na pozemcích investora v rámci pozemků stavby.
 5. Zhotovitel zajistí provedení aktualizace vyjádření dotčených orgánů státní správy a organizací včetně dodržení podmínek všech dotčených orgánů státní správy a organizací (je-li to nutné) a bude se řídit jejich zněním a obsahem.
 6. V ochranných pásmech inženýrských sítí nesmí být zřizovány manipulační plochy a skládky materiálu a zeminy a zemní práce musí být prováděny ručně a včetně provedení sond na zjištění umístění inženýrských sítí v terénu.
 7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním díla.
 8. Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost při provádění kontrolních prohlídek a při předávání a přebírání prací.
 9. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené na zhotovovaném díle i za škody způsobené svou stavební a jinou činností v souvislosti s prováděním díla třetí osobě po celou záruční dobu.
 10. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem uvede zhotovitel poškozené plochy neprodleně do původního stavu, a to včetně terénních úprav dotčených nepevněných ploch a jejich osetí trávou nebo dosadbou rostlinného materiálu. Původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
 11. Při nakládání se závadnými látkami, mezi které patří mimo jiné i ropné látky, bude zhotovitel postupovat v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
 12. Zhotovitel odpovídá za veškeré odpady vzniklé v souvislosti s plněním předmětu díla. Bude s nimi nakládat podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Dále je povinen v souladu s výše uvedenými zákony zabezpečit jejich uskladnění a následnou likvidaci na vlastní náklady.
 13. Odpady vzniklé v důsledku plnění předmětu díla jsou majetkem zhotovitele. Zhotovitel plní za objednatele povinnosti vlastníka odpadu.
 14. Zhotovitel předá objednateli uklizené a vyklizené staveniště v den předání a převzetí díla.

Článek V

Spolupůsobení objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli místo určené k provádění díla v neprodleně po podpisu smlouvy.
2. Objednatel nebo jeho zástupce se bude účastnit kontrolních prohlídek a bude spolupracovat při pořizování záznamu z kontrolní prohlídky.

Článek VI

Záruky a vady díla

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku na všechny práce a služby v délce 60 měsíců.

Článek VII

Zajištění závazku

K zajištění včasného a řádného dokončení díla a dalších závazků dle této smlouvy se zhotovitel a objednatel zavazují k níže uvedenému způsobu vypořádání:

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s plněním závazků dle čl. III. této smlouvy, je oprávněn objednatel požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení.
2. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat smluvní pokutu 0,3% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3. Celková výše smluvních pokut dle tohoto článku smlouvy však nepřesáhne 10% z celkové ceny díla.

Článek VIII

Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje zejména nedodržení termínu plnění předmětu smlouvy podle čl. III této smlouvy, nedodržení garantovaných parametrů ČSN, TP, TKP, ale i postupů provádění dle platné legislativy popř. dle návodu výrobce výrobku, nedodržení jakosti, jakož i závažně porušování technologické kázně. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy i v případě, že zhotovitel je v konkurzním nebo vyrovnacím řízení nebo v likvidaci.
2. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodů na straně zhotovitele uhradí objednatel zhotoviteli pouze prokazatelné, zdokladované a účelně vynaložené náklady, které zhotoviteli vznikly v souvislosti s přípravou plnění předmětu smlouvy.

Článek IX

Staveniště

1. Staveniště bude předáno neprodleně po podpisu smlouvy.
2. Do termínu předání a převzetí dokončeného díla objednatelem odstraní zhotovitel ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materiály a zařízení používané pro dočasné účely a opustí staveniště a dílo jako celek v čistém a bezpečném stavu.

Článek X

Závěrečná ustanovení

1. V případě, že bude objednatel po uzavření této smlouvy v důsledku nových skutečností požadovat práce nad rámec plnění předmětu této smlouvy, zavazuje se zhotovitel, pokud to bude technicky možné, tyto práce provést.

2. Zhotovitel není oprávněn přenést bez písemného souhlasu objednatele na třetí osobu závazky, které vyplývají z této smlouvy. Tyto závazky je však zhotovitel povinen převést na svého případného právního nástupce.
3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy nedošlo k žádným změnám oproti předloženým výpisům z obchodního rejstříku a ani nebyly k tomuto datu podány žádné návrhy na zápis změn, které by měly vliv na závazky smluvních stran vyplývajících z této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje na výzvu druhé smluvní strany neprodleně předložit aktuální výpis z obchodního rejstříku.
4. Objednatel prohlašuje, že zhotovené dílo nebude používáno k ekonomické činnosti, a proto nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
5. Jakékoliv změny této smlouvy jsou platné pouze tehdy, jestliže byly dohodnuty formou číslovaného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Tyto dodatky pak budou tvořit nedílnou součást této smlouvy. Změny kontaktních osob, telefonních a faxových čísel se považují za provedené dnem doručení obvyklým způsobem.
6. Tato smlouva vstupuje v účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci zhotovitele a objednatele.
7. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytnout informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel podpisem této smlouvy udílí objednateli souhlas k poskytnutí veškerých informací obsažených v této smlouvě třetím osobám na jejich vyžádání.
8. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
9. Zhotovitel se zavazuje provádět všechny práce legálně, zejména respektovat všechny předpisy týkající se BOZP a PO platné pro ČR.
10. Zhotovitel prohlašuje, že v okamžiku podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem a má zveřejněn bankovní účet v Registru plátců DPH. Pokud zhotovitel v době předání faktury objednateli bude veden jako nespolehlivý plátcem, bude objednatel zhotoviteli hradit pouze část ve výši základu daně a DPH bude odvedeno místně příslušnému správci daně.
11. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

V Pardubicích dne: 7.9.2015

za objednatele:

Petr Králíček

starosta MO Pardubice VI

za zhotovitele:

Ing. Petr Sedlák


jednatel společnosti

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1544.01.Z0	Revitalizace parku ve Svítkově	JKSO	928.1
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Park ve Svítkově		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
1544	Revitalizace parku - Pardubice VI - Svítkov		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing.Mgr.akad.arch.Ivo Kraml - Projektová kancelář		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing.Mgr.akad.arch.Ivo Kraml - Projektová kancelář			
Objednatel	Statutární město Pardubice, městský obvod PA VI			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	1 144 738	Ztižené výrobní podmínky	1
Z	PSV celkem	181 234	Oborová přírážka - opravy, úpravy	1
R	M práce celkem	454 314	Přesun stavebních kapacit	1
N	M dodávky celkem	11 802	Mimostaveništní doprava	1
ZRN celkem		1 792 088	Zařízení staveniště	1
			Provoz investora	1
HZS		7 840	Kompletační činnost (IČD)	1
ZRN+HZS		1 799 928	Ostatní náklady neuvedené	1
ZRN+ost.náklady+HZS		1 799 936	Ostatní náklady celkem	8
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum : AQUASTAV PARDUBICE z.s.ř.o.			Datum :	Datum :
Lány na Dálku 18				
533 31 Pardubice				
IČ: 27515729			Podpis:	Podpis:
DIČ: CZ27515729				
				
③				
Základ pro DPH			21,0 %	1 799 936 Kč
DPH			21,0 %	377 987 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				2 177 923 Kč

Poznámka :

Stavba :	1544 Revitalizace parku - Pardubice VI - Svítkov	Rozpočet :	1544.01.Z0
Objekt :	01 Park ve Svítkově		Revitalizace parku ve Svítkově

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	95 644	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	506 315	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	16 350	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	960	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	26 816	0	0	0	0
5 Komunikace	67 878	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby komunikací	147 421	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	8 280	0	0	0	5 040
91 Doplňující práce na komunikaci	146 103	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	52 514	0	0	0	0
783 Nátěry	0	264	0	0	0
799 Ostatní	0	180 970	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	11 802	357 300	2 800
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	97 014	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	76 459	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 144 738	181 234	11 802	454 314	7 840

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	1		1 325 972	1
Oborová přírážka - opravy, úpravy	1		1 325 972	1
Přesun stavebních kapacit	1		1 325 972	1
Mimostaveništní doprava	1		1 325 972	1
Zařízení staveniště	1		1 780 286	1
Provoz investora	1		1 780 286	1
Kompletační činnost (IČD)	1		1 792 088	1
Rezerva rozpočtu	1		1 792 088	1
CELKEM VRN				8

Slepý rozpočet

Stavba :	1544 Revitalizace parku - Pardubice VI - Svítkov	Rozpočet: 1544.01.Z0
Objekt :	01 Park ve Svítkově	Revitalizace parku ve Svítkově

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	240,00	35,00	8 400,00
2	113107112R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2, kam.těžené tl.20 cm pod původními komunikacemi	m2	240,00	98,00	23 520,00
3	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m	308,00	40,00	12 320,00
4	121101100R00	Sejmutí ornice, pl. do 400 m2, přemístění do 50 m pod novými plochami a chodníky tl. 50 mm plocha 265 m2 s ponecháním na místě, určeno pro dokončení při sadových úpravách (dosypání okolo obrubníků, rozprostření na plochách dotčených pracemi a pod.	m3	13,25		
5	122201101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3	m3	53,00	130,00	6 890,00
6	130901121R00	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk. základy bouraných betonových laviček a základ přemísťovaného pomníku	m3	1,36	3 800,00	5 168,00
7	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 startovací a konečná jáma pro protlak	m3	13,50	596,00	8 046,00
8	131201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3	m3	13,50	40,00	540,00
9	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 základ pro pomník, základy pro informační tabuli	m3	1,19	850,00	1 013,20
10	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložené - hloubky do 4 m startovací jáma	m2	20,00	75,00	1 500,00
11	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložené - hl. do 4 m	m2	20,00	25,00	500,00
12	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	13,50	76,00	1 026,00
13	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	1,19	150,00	178,80
14	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m bude účtováno podle skutečné vzdálenosti odvozu	m3	54,19	164,00	8 887,49
15	162701101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 6000 m bude účtováno podle skutečné vzdálenosti odvozu	m3		180,00	
16	162701102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 7000 m bude účtováno podle skutečné vzdálenosti odvozu	m3		200,00	
17	162701103R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 8000 m bude účtováno podle skutečné vzdálenosti odvozu	m3		226,00	
18	162701104R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 9000 m bude účtováno podle skutečné vzdálenosti odvozu	m3		240,00	
19	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m bude účtováno podle skutečné vzdálenosti odvozu	m3		267,00	
20	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km bude účtováno podle skutečné vzdálenosti odvozu	m3		19,90	
21	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	54,19	200,00	10 838,40
22	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	54,19	22,00	1 192,22
23	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním jámy pro protlak	m3	13,50	90,00	1 215,00
24	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	432,28	10,20	4 409,27
Celkem za		1 Zemní práce				95 644,38
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				
25	18100	Sadové úpravy - provedení včetně dodávek viz samostatný rozpočet / výkaz	Kč	1,00	506 314,60	506 314,60
Celkem za		18 Povrchové úpravy terénu				506 314,60
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
26	271571115T00	Polštář základu ze šterkodrti v celé ploše domu - pod základy i podkladním betonem	m3	0,10	995,00	99,50

Slepý rozpočet

Stavba :	1544 Revitalizace parku - Pardubice VI - Svítkov	Rozpočet: 1544.01.Z0
Objekt :	01 Park ve Svítkově	Revitalizace parku ve Svítkově

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		nutné provedení byplyne z geologického posudku a doporučení z něj vyplývajícího				
27	275313811R00	Beton základových patek prostý C 30/37	m3	1,23	2 756,00	3 400,08
28	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	0,80	380,00	304,00
		uvažováno bednění vrchní části patky základu pod pomník - křížek výšky cca 200 mm				
29	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	0,80	80,00	64,00
30	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m	m2	368,00	15,00	5 520,00
		pod zpevněné plochy a chodníky				
31	69370504	Geotextilie MOKRUTEX HQ PES 250g/m2 do 6 m	m2	404,80	17,20	6 962,56
		podkladní vrstva				
Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				16 350,14
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					
32	338171112R00	Osazení sloupků plot. ocelových do 2 m, zabet. C25/30	kus	2,00	480,00	960,00
		srovnatelná položka pro osazení 2 ks ocelových sloupků s informační tabulí				
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				960,00
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
33	451579877R00	Příplatek za další 1cm šterkopísku nad 10 cm	m2	368,00	12,00	4 416,00
		srovnatelná položka ke skladbě P3 a tl. uložení 50 mm				
34	460300201RT4	Protlačení otvoru strojně do D150 mm pevné stěny, chránička Kopodur 110	m	8,00	2 800,00	22 400,00
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				26 816,00
Díl: 5	Komunikace					
35	564811111R05	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm frakce 4/8 mm	m2	374,50	60,00	22 470,00
36	564831111R04	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm frakce 16/32 mm	m2	374,50	115,00	43 067,50
37	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	6,50	240,00	1 560,00
		zámková dlažba může být použita stávající z likvidovaných ploch, které se nahrazují kamennou mozaikou. Tato plocha je cca 6,5m2				
38	59245020	Dlažba zámková 6 cm přírodní dle výběru investora	m2	6,50	120,00	780,00
		zámková dlažba může být použita stávající z likvidovaných ploch, které se nahrazují kamennou mozaikou. náklady na vyřízení, naložení a odvoz na místo stavby				
Celkem za		5 Komunikace				67 877,50
Díl: 59	Dlažby a předlažby komunikací					
39	596111111R00	Kladení dlažby mozaika 1barva, lože z kam.do 4 cm	m2	176,00	340,00	59 840,00
40	596113111R00	Kladení dlažby mozaika, lože z kam.do 4 cm vícebarevná skládaná do vzorů a ornamentů	m2	192,00	340,00	65 280,00
		chodníky				
41	58380056.AG	Mozaika dlažební žulová chodníková 4/6 řezaná šedá	m2	189,88	60,00	11 392,80
		bez dodávky materiálu, materiál investora				
		náklady na vyřízení, naložení a odvoz na místo stavby				
42	58380056.AR	Mozaika dlažební žulová chodníková 4/6 řezaná červená	m2	67,67	60,00	4 060,20
		9,5 m2/t cena cca 1150,-Kč/m2				
		bez dodávky materiálu, materiál investora				
		náklady na vyřízení, naložení a odvoz na místo stavby				
43	58380056.AW	Mozaika dlažební žulová chodníková 4/6 řezaná bílá	m2	114,13	60,00	6 847,80
		9,5 m2/t cena cca 1400,-Kč/m2				
		bez dodávky materiálu, materiál investora				
		náklady na vyřízení, naložení a odvoz na místo stavby				
Celkem za		59 Dlažby a předlažby komunikací				147 420,80
Díl: 9	Ostatní konstrukce, bourání					
44	1002544802	Automobil nákladní P2	Sh	4,00	850,00	3 400,00

Slepý rozpočet

Stavba :	1544 Revitalizace parku - Pardubice VI - Svítkov	Rozpočet: 1544.01.Z0
Objekt :	01 Park ve Svítkově	Revitalizace parku ve Svítkově

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		pomník "křížek" - demontáž, přemístění a osazení na nový základ				
45	1711564603	Jeřáb automobilní P2	Sh	4,00	1 220,00	4 880,00
		pomník "křížek" - demontáž, přemístění a osazení na nový základ - přistavení, práce - 4 hod				
46	900 RT3	HZS Práce v tarifní třídě 6	h	18,00	280,00	5 040,00
		demontáž 2 ks parkových laviček šroubovaných do zemního základu - 2 pracovníci x 1 hod/lavičku = 4 hod				
		pomník "křížek" - demontáž, přemístění a osazení na nový základ - 4 pracovníci x 1 hod - 2 x (P2)				
		informační tabule - demontáž a přemístění na nové místo, osazení - 3 pracovníci x 1 hod - 2 x (M5)				
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				13 320,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
47	916261111R00	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou	m	946,00	149,90	141 805,40
		dvě řady				
48	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	4,50	130,00	585,00
49	58380056.AG	Mozaika dlažební žulová chodníková 4/6 řezaná šedá	m2	57,33	60,00	3 439,66
		bez dodávky materiálu, materiál investora				
		náklady na vytřídění, naložení a odvoz na místo stavby				
50	59217512	Obrubník Best PARKAN I přírodní 50x5x20 cm	kus	9,09	30,00	272,70
	Celkem za	91 Doplňující práce na komunikaci				146 102,76
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
51	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	324,16	162,00	52 513,59
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				52 513,59
Díl:	783	Nátěry				
52	783224900R00	Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.1x + 1x email	m2	0,75	350,00	263,90
	Celkem za	783 Nátěry				263,90
Díl:	799	Ostatní				
53	7799 - M1	parkové lavičky s opěradlem rozměr 1930 x 635 x 835 mm,	kus	7,00	13 210,00	92 470,00
		bočnice z broušeného betonu, sedák a opěradlo z dřevěných lamel				
		včetně povrchové úpravy, kolevního a spojovacího materiálu				
		včetně zemních prací a základů lavičky				
54	7799 - M2	odpadkového koše	kus	5,00	9 800,00	49 000,00
		30 l, koš na sloupku, se stříškou, opláštění tropickými lamelami bez povrchové úpravy				
		včetně zemních prací, základu, kolevního a spojovacího materiálu				
55	7799 - M3	oblouku pro pnoucí růže	kus	1,00	15 000,00	15 000,00
56	7799 - M4	kovového zahrazovacího sloupku + spoj. řetěz,	kus	7,00	3 500,00	24 500,00
	Celkem za	799 Ostatní				180 970,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
57	210010125R00	Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 100 mm	m	274,00	45,00	12 330,00
58	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	48,00	14,30	686,40
59	210100422R00	Koncovka kabelová KSM 35 do 4 x 16 mm2	kus	12,00	151,00	1 812,00
60	210204002RW1	Stožár osvětlovací ocelový bezpalcový 133/76 4 m žár. zinkovaný, vč.dod.stožáru + elektrovýzbroj	kus	6,00	2 940,00	17 640,00
		K1, 01				
61	210220022RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm	m	264,00	50,00	13 200,00
62	210810005RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený včetně dodávky kabelu	m	30,00	25,00	750,00
63	210810006RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený včetně dodávky kabelu	m	272,00	31,00	8 432,00
64	210810013RT1	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 volně uložený včetně dodávky kabelu	m	12,00	110,00	1 320,00
65	210810014RT1	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 volně uložený včetně dodávky kabelu	m	145,00	180,00	26 100,00

Slepý rozpočet

78

Stavba :	1544 Revitalizace parku - Pardubice VI - Svítkov	Rozpočet: 1544.01.Z0
Objekt :	01 Park ve Svítkově	Revitalizace parku ve Svítkově

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
66	210 - 35711643	Rozvaděč elektroměrový ELPLAST Rokycany elměr.pilíř 1x EJ hl.jistič PL7-10/B/1ks1,00 připojk.skříň vest.ks1,00 3x poj.PH00 25Aks3,00 skříň prázdná na pilířks1,00 p.ch.PFL7-6/1N/B/0,003ks1,00	kus	1,00	25 000,00	25 000,00
67	210000000	Kamera na stožár venkovní, HD IP,WIFI,noční vid.	kus	2,00		
68	210000010	Úprava stávajícího rozvaděče - přidané do RVO p.ch.PFL7-16/1N/B/0,003	kus	1,00	5 460,00	5 460,00
69	210202136	Svítlidlo zemní IGUZZINI BB36, 3000 K včetně dodávky, 02	kus	5,00	28 250,00	141 250,00
70	210202536	Stožárové svítidlo Philips Metronomis Led Sharp včetně dodávky	kus	4,00	25 830,00	103 320,00
71	3457114703	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09075	m	223,65	35,00	7 827,75
72	3457114705	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09110	m	64,05	48,00	3 074,40
73	3543999955	Koncovka kabelová KTK 10/4	kus	12,00	75,00	900,00
74	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize	h	8,00	350,00	2 800,00
Celkem za		M21 Elektromontáže				371 902,55
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				
75	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	16,12	200,00	3 223,60
76	460050602RT1	Jáma pro stožár, hornina třídy 3-4 ruční výkop jámy	m3	3,84	850,00	3 264,00
77	460080001RT1	Betonový základ do zeminy bez bednění uložení betonu do výkopu	m3	3,84	2 960,00	11 366,40
78	460200153RT1	Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.3 strojní výkop rýhy 80% z celkové délky 354 m	m	283,20	80,00	22 656,00
79	460200153RT2	Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.3 ruční výkop rýhy 20% z celkové délky 354 m	m	70,80	185,00	13 098,00
80	460420022RT1	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku lože tloušťky 10 cm	m	354,00	56,60	20 036,40
81	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	354,00	9,00	3 186,00
82	460570143R00	Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3, se zhutněním	m	354,00	30,00	10 620,00
83	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 10000 m Naložení zeminy na motorové vozidlo, její odvoz a složení na skládce. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět.	m3	16,12	310,00	4 996,58
84	460620013RT1	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3 ruční vyrovnání a zhutnění	m2	177,00	25,80	4 566,60
Celkem za		M46 Zemní práce při montážích				97 013,58
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
85	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	123,92	190,00	23 544,80
86	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	123,92	112,00	13 879,04
87	979981101R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 3 t	t	123,92	315,00	39 034,80
Celkem za		D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				76 458,64

Revitalizace parku ve Svítkově, parc. č. 667/1 k.ú. Svítkov – objekt zeleň
- položkový výkaz výměr -

Položka	Měrná jednotka	Počet měrných jednotek	Cena za m. Jednotku (Kč bez DPH)	Cena celkem (Kč bez DPH)
PŘÍPRAVA STANOVISTĚ				
Vytýčení průběhu sítě technického vybavení	soubor	1	3500	3 500,00
Odstranění nevhodných dřevin				
Odstranění nevhodných dřevin o průměru kmene do 10cm s odstraněním pařezu	m2	390	33	12 870,00
Směrové pokácení stromu v rovině, pr. km. 11-20 cm	ks	2	195	390,00
Postupné pokácení stromu v rovině, pr. km. 21-30 cm	ks	2	470	940,00
Postupné pokácení vzrostlého stromu v rovině, pr. 31-40 cm	ks	3	1300	3 900,00
Postupné pokácení vzrostlého stromu v rovině, pr. 41-50 cm	ks	3	3040	9 120,00
Odstranění nevhodných dřevin celkem				27 220,00
<i>Poznámky pro položky „Práce - kácení“:</i>				
1. V cenách jsou započteny i náklady na rozřezání a odklizení částí kmene a větví s přesunem hmot na vzdálenost do 20 m se složením na hromady a s naložením na dopravní prostředek a odvozem do 10 km na předem určené místo.				
2. V cenách je započtena likvidace větví o průměru menším než 6 cm štěpkováním s odvozem do 10km a konečnou likvidací.				
3. Průměr kmene stromů nebo keřů byl měřen ve výšce 130cm nad terénem.				
4. V cenách jsou započteny i náklady na odstranění pařezů vykopáním, vytrháním, frézováním či jinou technologií s odstraněním náběhových kořenů a celého pařezového lože do hloubky 20–60 cm a odklizení získaného dřeva na vzdálenost do 20 m, jeho složení na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a odvoz a uložení biologického odpadu na skládku.				
5. V cenách jsou započteny i náklady na zaspání jámy, doplnění zeminy, zhutnění a úpravu terénu, příp. založení trávníku.				
6. V cenách jsou započteny i náklady na dodání zeminy na zaspání jam po pařezích.				
7. V cenách jsou započteny i náklady na dopravu materiálu a osob, zařízení staveniště, zajištění bezpečnosti provozu a práce.				
8. Podrobnosti k jednotlivým stromům jsou uvedeny v PD v tabulce "Evidence a vyhodnocení zdravotního stavu dřevin" a v popisu technologií arboristických opatření.				
PŘÍPRAVA STANOVISTE CELKEM:				30 720,00
OŠETŘENÍ A OCHRANA STÁVAJÍCÍCH DŘEVIN				
Ochrana kmene stromu bedněním, včetně materiálu (strom č. 2,3,4,6,7,39,14,23,24,25,27)	ks	11	1043	11 473,00
1. V cenách jsou započteny i náklady na demontáž a likvidaci ochranného bednění.				
Ošetření stromu řezem zdravotním (stromy č. 2,3,4,6,7,8,10,12,13,23,24,25,27,28,29,31,33,34,35,36,37,38,39,42,45,63,65)	ks	27	2400	64 800,00
Ošetření stromu řezem redukčním (stromy č. 2, 25, 27, 31, 65)	ks	5	1680	8 400,00
Ošetření stromu řezem výchovným / komparativním (stromy č. 53, 63)	ks	2	180	360,00
Instalace dynamické bezpečnostní vazby v koruně stromu (stromy č. 2, 25, 27)	ks	3	3880	11 640,00
Udržovací řez keře, průklest, zmlazovací řez keře (keř č. 43, 46, 56, 58, 69, 70)	m2	180	65	11 700,00
<i>Poznámky k položkám „Ošetření stávajících dřevin“:</i>				
1. V cenách jsou započteny i náklady na zabezpečující opatření před padajícími větvemi.				
2. V cenách jsou započteny i náklady spojené s rozřezáním na metry, přemístěním odstraněných větví na vzdálenost do 20 m, uložení na hromady, naložení na dopravní prostředek, odvozem do 10 km a se složením.				
V cenách je započtena likvidace větví o průměru menším než 6 cm štěpkováním s odvozem do 10km a konečnou likvidací.				
3. Měrou jednotkou kus se u řezu rozumí jeden strom nebo jeden keř a u bezpečnostních vazeb jedna vazba.				
4. Podrobnosti arboristických opatření k jednotlivým stromům jsou uvedeny v PD v tabulce "Evidence a vyhodnocení zdravotního stavu dřevin" a v popisu technologií arboristických opatření.				
6. V cenách jsou započteny i náklady na dopravu materiálu a osob, zařízení staveniště, zajištění bezpečnosti provozu a práce.				
OŠETŘENÍ A OCHRANA STÁVAJÍCÍCH DŘEVIN CELKEM:				108 373,00
VÝSADBY ROSTLIN				

Rostlinný materiál:				
Alekový strom s balem, obvod kmínku 12-14 cm				
Acer campestre 'Elsrijk'	ks	1	1640	1 640,00
Amelanchier laevis 'Ballerina'	ks	7	2680	18 760,00
Malus x 'Evereste'	ks	1	2110	2 110,00
Malus x 'Rudolph'	ks	2	2110	4 220,00
Ulmus glabra 'Camperdownii'	ks	1	1990	1 990,00
Tilia cordata	ks	5	1220	6 100,00
Alekové stromy celkem:		17		34 820,00
Kontejnerované keře listnaté vel. 60 – 80 cm				
Buddleia davidii	ks	2	35	70,00
Cornus mas	ks	3	35	105,00
Cornus alba 'Argenteomarginata'	ks	5	35	175,00
Crataegus laevigata	ks	3	140	420,00
Corylus avellana	ks	2	35	70,00
Forsythia x intermedia	ks	5	35	175,00
Philadelphus coronarius	ks	5	35	175,00
Prunus laurocerasus	ks	6	90	540,00
Ribes sanguineum	ks	6	35	210,00
Rosa hugonis	ks	3	35	105,00
Viburnum lantana	ks	3	35	105,00
Viburnum opulus	ks	3	35	105,00
Viburnum rhytidophyllum	ks	5	58	290,00
Viburnum x bodnantense 'Dawn'	ks	5	58	290,00
Viburnum x pragense	ks	5	58	290,00
Weigela floribunda 'Variegata'	ks	3	35	105,00
Celkem kontejnerované keře listnaté, vel. 60-80 cm:		64		3 230,00
Kontejnerované keře jehličnaté vel. 40 – 60 cm				
Taxus baccata 'Compacta'	ks	14	188	2 632,00
Kontejnerované keře jehličnaté celkem:		14		2 632,00
Púdopokryvné / nízké keře listnaté, kontejnetované vel. 20 – 40 cm				
Buxus sempervirens	ks	173	38	6 574,00
Lonicera pileata	ks	14	25	350,00
Potentilla fruticosa 'Goldteppich'	ks	41	25	1 025,00
Rosa sp. (PL)	ks	56	45	2 520,00
Spiraea x bumalda 'Darts Red'	ks	22	25	550,00
Spiraea x bumalda 'Froebelii'	ks	40	25	1 000,00
Symphoricarpos x doorenbosii 'Magic Berry'	ks	43	25	1 075,00
Symphoricarpos x chenaultii 'Hancock'	ks	27	25	675,00
Celkem kontejnerované keře listnaté, vel. 25-40 cm:		416		13 769,00
Popínové dřeviny kontejnerované				
Rosa sp., kont. Min. 1,5 l	ks	4	55	220,00
Popínové dřeviny celkem:		4		220,00
Trvalky kontejnerované, včetně bylinek a trav (vel. K9):				
<i>viz seznam navrhovaných rostlin v textové části PD</i>				
trvalky do šterkových záhonů	ks	1330	24	31 920,00
Trvalky celkem:		1330		31 920,00
Cibuloviny				
<i>viz seznam navrhovaných rostlin v textové části PD</i>				
Cibuloviny do šterkových záhonů	ks	3470	7	24 290,00
Cibuloviny do trávníku	ks	200	7	1 400,00
Cibuloviny celkem:		3670		25 690,00
Osivo				
Travní osivo – parková směs, 3kg/100 m2	kg	60	118	7 080,00
Osivo celkem:				7 080,00
Rostlinný materiál celkem:				119 361,00
Pomocný materiál a substráty:				

Totální herbicid na odplevelení povrchu (5l/ha)	litr	5	320	1 600,00
NPK hnojivo s postupným uvolňováním, tablety	ks	996	1	996,00
Pomalurozpustné trávnickové hnojivo (2,5kg/100m2)	kg	50	16	800,00
Půdní kondicionér	kg	5,1	340	1 734,00
Hydrogel ke keřům	kg	4,98	320	1 593,60
Rákosová rohož š 1,6 m na obalení kmene 0,3 bm /1 strom	m	5,1	89	453,90
Kůl ke stromu frézovaný, 2,5 m, pr. 6-10 cm	ks	51	68	3 468,00
Příčka k ukotvení stromu, 0,5 m, pr. 5 cm, polokulatina	ks	153	8	1 224,00
Textilie mulčovací netkaná	m2	370	12	4 440,00
Úvazek šíře 2,5 cm , 3 m/1strom	m	51	7	357,00
Hliníková obruba na okraje záhonů	bm	180	40	7 200,00
Kůra na mulčování drcená volně ložená (8cm vrstva,240m2)	m3	19	800	15 200,00
Mulčovací štěrk frakce 4 – 16 mm (10cm vrstva)	m3	29,4	920	27 048,00
Zahradnický substrát (výsadby)	m3	8,39	680	5 705,20
Ornice na dorovnání terénu	m3	15	340	5 100,00
Voda pro zálivku při výsadbě	m3	19,98	75	1 498,50
Pomocný materiál a substráty celkem:				78 418,20
Práce - výsadby rostlin:				
Chemické odplevelení před založením kultury	m2	2300	1,6	3 680,00
Příprava záhonu, urovnání povrchu	m2	263	14	3 682,00
				,00
Obrytí záhonů	m	150	5	750,00
Rozmístění dřevin – alejových stromů	ks	17	20	340,00
Rozmístění dřevin – keřů	ks	498	5	2 490,00
Hloubení jamek pro alejové stromy s vým. 50%,do 1m3	ks	17	720	12 240,00
Výsadba alejového stromu, s balem do 60 cm	ks	17	380	6 460,00
Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože	ks	17	120	2 040,00
Ukotvení stromu 3 kůly délky nad 2 m	ks	17	140	2 380,00
Hloubení jamek pro keře s vým. 50%, do 0,05 m3	ks	434	40	17 360,00
Výsadba keřů s balem do 20 cm	ks	434	30	13 020,00
Hloubení jamek pro keře s vým. 50%, do 0,125 m3	ks	64	80	5 120,00
Výsadba keřů s balem do 30 cm	ks	64	40	2 560,00
Rozmístění trvalek	ks	1330	1	1 330,00
Výsadba kontejnerované trvalky	ks	1330	4,2	5 586,00
Instalace hliníkové obruby na okraj záhonů	bm	151	16	2 416,00
Rozmístění cibulovin	ks	3670	0,2	734,00
Výsadba cibulovin	ks	3670	2,4	8 808,00
Položení textilie v rovině	m2	263	22	5 786,00
Mulčování kůrou v rovině	m2	222	26	5 772,00
Mulčování štěrkem v rovině (trvalkové záhony)	m2	294	35	10 290,00
Založení nového trávnicku včetně první seče	m2	2000	27,5	55 000,00
Zaliti rostlin po výsadbě (součást výsadby)	m3	19,98	80	1 598,40
Práce – výsadby rostlin celkem				169 442,40
VÝSADBY ROSTLIN CELKEM:				367 221,60
Celkové náklady na realizaci:				506 314,60
21 % DPH				106 326,07
Celkové náklady na realizaci včetně DPH:				612 640,67

Poznámky:

Poznámky pro položky "Výsadba rostlin" obecně:

V cenách výsadeb jsou započteny i náklady na přípravu a urovnání terénu, vysbírání odpadu, naložení odpadu na dopravní prostředek a odvoz a uložení na skládku.

„Odpad“ zahrnuje i nepoužitelnou nekvalitní zeminu získanou při kopání jam pro stromy.

V cenách jsou započteny i náklady na první seč založených trávníků.

V cenách výsadeb jsou započteny i náklady na povýsadbovou péči o nové rostliny v době od výsadby do předání díla, tj. Zálivka vysazených rostlin, pletí plevelů, ochrana proti škůdcům, atd.

V cenách jsou započteny i náklady na opatření zamezující erozi půdy a sesuv mulčovací borky na svahu.
Nedílnou součástí tohoto výkazu výměr je specifikace jednotlivých prvků a technologií v technické zprávě projektové dokumentace.

Poznámky obecné:

V cenách jsou započteny i náklady na dopravu materiálu a osob, zařízení staveniště, zajištění bezpečnosti provozu a bezpečnosti práce.

Součástí celkové ceny jsou i jakékoli další práce a materiál nespecifikované v tomto výkazu výměr, které se během realizace ukáží být nezbytnými pro zdárné dokončení daných prvků a celého projektu dle schválené projektové dokumentace.

V Lány na Dálku 18 dne 25. 9. 2015

AQUASTAV PARDUBICE s.r.o.

Lány na Dálku 18
533 31 Pardubice
IČ: 27515729
DIČ: CZ27515729

③

podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1544.01.EZ	Elektro	JKSO	928.1
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Park ve Svítkově		Měrná jednotka	m3
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
1544	Revitalizace parku - Pardubice VI - Svítkov		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing.Mgr.akad.arch.Ivo Kraml - Projektová kancelář		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing.Mgr.akad.arch.Ivo Kraml - Projektová kancelář			
Objednatel	Statutární město Pardubice, městský obvod PA VI			
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	16 051	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	472 876	Přesun stavebních kapacit	161
N M dodávky celkem	11 802	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	500 729	Zařízení staveniště	12 223
		Provoz investora	0
HZS	2 800	Kompletační činnost (IČD)	5 007
ZRN+HZS	503 529	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	520 920	Ostatní náklady celkem	17 391
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis : AQUASTAV PARDUBICE s.r.o. Lány na Důlku 18 533 31 Pardubice IČ: 27515729 DIČ: CZ27515729 ③		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		520 920 Kč
DPH	21,0 %		109 393 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			630 313 Kč

Poznámka :

Stavba :	1544 Revitalizace parku - Pardubice VI - Svítkov	Rozpočet :	1544.01.EZ
Objekt :	01 Park ve Svítkově	Elektro	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	16 051	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	11 802	357 300	2 800
M46 Zemní práce při montážích	0	0	0	115 576	0
CELKEM OBJEKT	16 051	0	11 802	472 876	2 800

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	16 051	0
Oborová přírážka	0	0,0	16 051	0
Přesun stavebních kapacit	0	1,0	16 051	161
Mimostaveništní doprava	0	0,0	16 051	0
Zařízení staveniště	0	2,5	488 927	12 223
Provoz investora	0	0,0	488 927	0
Kompletační činnost (IČD)	0	1,0	500 729	5 007
Rezerva rozpočtu	0	0,0	500 729	0
CELKEM VRN				17 391

Položkový rozpočet

Stavba :	1544 Revitalizace parku - Pardubice VI - Svítkov	Rozpočet: 1544.01.EZ
Objekt :	01 Park ve Svítkově	Elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 startovací a konečná jáma pro protlak startovací jáma:3*2*2 konečná jáma:1*1*1,5	m3	13,50	596,00	8 046,00
2	131201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 startovací jáma:3*2*2 konečná jáma:1*1*1,5	m3	13,50	40,00	540,00
3	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m startovací jáma startovací jáma:(3+2)*2*2	m2	20,00	75,00	1 500,00
4	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m startovací jáma:(3+2)*2*2	m2	20,00	25,00	500,00
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m startovací jáma:3*2*2 konečná jáma:1*1*1,5	m3	13,50	76,00	1 026,00
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním jámy pro protlak startovací jáma:3*2*2 konečná jáma:1*1*1,5	m3	13,50	90,00	1 215,00
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 lože:(354-0,8*4)*0,35*0,1 jáma pro stožár:0,8*0,8*1*6	m3	16,12	200,00	3 223,60
	Celkem za	1 Zemní práce				16 050,60
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
8	998289011R00	Přesun hmot pro kabelovody jakéhokoliv rozsahu	t	0,01	0,01	0,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				0,00
Díl: M21		Elektromontáže				
9	210010125R00	Trubka ochranná z PE, uložená volně, DN do 100 mm 213+61	m	274,00	45,00	12 330,00
10	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	48,00	14,30	686,40
11	210100422R00	Koncovka kabelová KSM 35 do 4 x 16 mm2	kus	12,00	151,00	1 812,00
12	210204002RW1	Stožár osvětlovací ocelový bezpaticový 133/76 4 m žár. zinkovaný, vč.dod.stožáru + elektrovyzbroj	kus	6,00	2 940,00	17 640,00
13	210220022RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm	m	264,00	50,00	13 200,00
14	210810005RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený včetně dodávky kabelu	m	30,00	25,00	750,00
15	210810006RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený včetně dodávky kabelu	m	272,00	31,00	8 432,00
16	210810013RT1	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm2 volně uložený včetně dodávky kabelu	m	12,00	110,00	1 320,00
17	210810014RT1	Kabel CYKY-m 750 V 4 x 16 mm2 volně uložený včetně dodávky kabelu	m	145,00	180,00	26 100,00
18	210 - 35711643	Rozvaděč elektroměrový ELPLAST Rokycany elměr.pilíř 1x EJ hl.jistič PL7-10/B/1ks1,00 přípoj.k.skříň vest.ks1,00 3x poj.PH00 25Aks3,00 skříň prázdná na pilířks1,00 p.ch.PFL7-6/1N/B/0,003ks1,00	kus	1,00	25 000,00	25 000,00
19	210000000	Kamera na stožár venkovní, HD IP,WIFI,noční vid.	kus	2,00		
20	210000010	Úprava stávajícího rozvaděče - přidán do RVO p.ch.PFL7- 16/1N/B/0,003	kus	1,00	5 460,00	5 460,00

Položkový rozpočet

Stavba :	1544 Revitalizace parku - Pardubice VI - Svítkov	Rozpočet: 1544.01.EZ
Objekt :	01 Park ve Svítkově	Elektro

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
21	210202136	Svítidlo zemní IGUZZINI BB36, 3000 K včetně dodávky	kus	5,00	28 250,00	141 250,00
22	210202536	Stožárové svítidlo Philips Metronomis Led Sharp včetně dodávky	kus	4,00	25 830,00	103 320,00
23	3457114703	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09075 213*1,05	m	223,65 223,65	35,00	7 827,75
24	3457114705	Trubka kabelová chránička KOPOFLEX KF 09110 61*1,05	m	64,05 64,05	48,00	3 074,40
25	3543999955	Koncovka kabelová KTK 10/4	kus	12,00	75,00	900,00
26	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize	h	8,00	350,00	2 800,00
Celkem za		M21 Elektromontáže				371 902,55
Díl:	M46	Zemní práce při montážích				
27	460050602RT1	Jáma pro stožár, hornina třídy 3-4 ruční výkop jámy 0,8*0,8*1*6	m3	3,84 3,84	850,00	3 264,00
28	460080001RT1	Betonový základ do země bez bednění uložení betonu do výkopu 0,8*0,8*1*6	m3	3,84 3,84	2 800,00	10 752,00
29	460200153RT1	Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.3 strojní výkop rýhy 80% z celkové délky 354 m 354*80/100	m	283,20 283,20	80,00	22 656,00
30	460200153RT2	Výkop kabelové rýhy 35/70 cm hor.3 ruční výkop rýhy 20% z celkové délky 354 m 354*20/100	m	70,80 70,80	185,00	13 098,00
31	460300201RT4	Protlačení otvoru strojně do D150 mm pevné stěny, chránička Kopodur 110	m	8,00	2 800,00	22 400,00
32	460420022RT1	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku lože tloušťky 10 cm	m	354,00	56,60	20 036,40
33	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	354,00	9,00	3 186,00
34	460570143R00	Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3, se zhuťněním 354	m	354,00 354,00	30,00	10 620,00
35	460600001RT8	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 10000 m Naložení zeminy na motorové vozidlo, její odvoz a složení na skládce. Položka zahrnuje obě cesty, tam i zpět. lože:(354-0,8*4)*0,35*0,1 jáma pro stožár:0,8*0,8*1*6	m3	16,12 12,28 3,84	310,00	4 996,58
36	460620013RT1	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3 ruční vyrovnání a zhuťnění 354*0,5	m2	177,00 177,00	25,80	4 566,60
Celkem za		M46 Zemní práce při montážích				115 575,58