

Smlouva o dílo

č. K – MO III 02/2016

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice III
se sídlem:	Jana Zajíce 983, 530 12 Pardubice - Studánka
IČ:	002 74 046
DIČ:	není plátce DPH
zastoupený	
ve věcech smluvních:	Ing. Mgr. Vítězslavem Štěpánkem, starostou městského obvodu
ve věcech technických:	Ing. Lenkou Vacinovou, vedoucí odboru dopravy a životního prostředí
bankovní spojení:	ČSOB a.s., pobočka Pardubice, č. ú.: 181 632 639 / 0300
telefon/fax:	466 799 131/466 799 150
ID DS:	5pmbyi2
(dále jen „objednatel“)	

a

Zhotovitel:	Služby města Pardubic a.s.
se sídlem:	Hůrka 1803, 530 12 Pardubice - Bílé Předměstí
IČ:	252 62 572
DIČ:	CZ 25262572
zastoupená	
ve věcech smluvních:	MUDr. Vítězslavem Novohradským, Ph.D., předsedou představenstva Ing. Leou Tomkovou, místopředsedkyní představenstva
ve věcech technických:	Ing. Oto Doležalem, vedoucím divize Údržba komunikací Ing. Ludkem Čapkem, manažerem výstavby divize Údržba komunikací
bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 123 553 / 5500
obchodní rejstřík:	Krajský soud v Hradci Králové odd. B, vl. 1527
telefon/fax:	466 260 811/466 260 812
ID DS:	yc9gb95
(dále jen „zhotovitel“)	

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění díla je stavba „**Oprava ploch u garáží v ulici Věry Junkové, Pardubice**“.
2. Podklady pro provedení díla jsou:
 - a) projektová dokumentace pro provádění stavby „**Oprava ploch u garáží v ulici Věry Junkové, Pardubice**“ zpracovaná společností PRODIN a.s., se sídlem Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, IČ: 25292161 v červenci 2013 pod č. zakázky 3110/13/073;
 - b) souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru stavby vydané Magistrátem města Pardubic, odborem dopravy, oddělením speciálního stavebního úřadu a dopravy pod č.j.: OD 5.1/36842/2014 He, S 15/14 dne 18. června 2014;
 - c) vyjádření správců inženýrských sítí.

3. Součástí plnění předmětu díla je i provedení potřebných zkoušek a revizí, geodetické zaměření skutečného provedení stavby a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, jakož i práce v tomto článku nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět.
4. Zhotovitel v rámci plnění díla zajistí:
 - a) vytyčení inženýrských sítí,
 - b) povolení příslušných orgánů k omezení provozu na komunikacích – uzavírky, resp. částečné uzavírky komunikací a potřebné dopravní značení, které bude udržovat po celou dobu stavby,
 - c) zařízení staveniště v potřebném rozsahu, včetně případných povolení,
 - d) odběrná místa energií a vody včetně měření a jejich úhrady spotřebovaných médií.
5. Místo plnění: Pardubice, na pozemku parc. č. 897/1 v katastrálním území Pardubice.
6. Konkrétní rozsah prací je uveden v cenové nabídce - položkovém rozpočtu, který je nedílnou přílohou smlouvy.
7. Zhotovitel garantuje, že provedené práce budou v souladu s platnými TP a ČSN.
8. Objednatel se zavazuje uhradit za tyto práce sjednanou cenu dle smlouvy.

III. Termín plnění

1. Doba plnění se sjednává od 21. 3. 2016 do 30. 6. 2016.
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 7 dnů před termínem zahájení stavby. O předání bude pořízen zápis podepsaný zástupci obou smluvních stran.
3. Smluvní strany se dohodly, že při stanovení a plnění termínů budou respektovány závislosti na klimatických podmínkách a případné zásahy vyšší moci. Pokud bude nutné z těchto důvodů realizaci díla přerušit, bude tato skutečnost uvedena ve stavebním deníku s řádným zdůvodněním a dojde k prodloužení doby výstavby o dobu přerušení prací na realizaci díla.

IV. Cena za dílo

1. Cena za dílo vychází z rozsahu předpokládaných prací dle čl. II smlouvy a byla dohodnuta takto:

	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena s DPH 21 %
SO 101 – Zpevněné plochy – ETAPA 1	967 134 Kč	203 098 Kč	1 170 232 Kč
SO 101 – Zpevněné plochy – ETAPA 2	779 404 Kč	163 675 Kč	943 078 Kč
SO 101 – Zpevněné plochy – ETAPA 3	885 838 Kč	186 026 Kč	1 071 864 Kč
SO 101 – Zpevněné plochy – ETAPA 4	669 795 Kč	140 657 Kč	810 452 Kč
CELKEM	3 302 171 Kč	693 456 Kč	3 995 627 Kč

2. Cena za dílo je cena nejvýše přípustná. Tato cena díla zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením díla, je cenou maximální, nelze ji v průběhu provádění prací navyšovat. Je dána rozsahem konkrétně dohodnutých prací, dle přiložené cenové nabídky – položkového rozpočtu.

3. Cena za realizaci celého předmětu dle smlouvy zahrnuje veškeré náklady na zařízení staveniště a jeho provoz, na vytyčení stavby, vytyčení inženýrských sítí, dodávku elektřiny, vodné a stočné, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, náklady na používání strojů, služby, střežení staveniště, uvedení použitých pozemků do původního stavu včetně jejich rekultivace, náklady na opravu příjezdových cest, náklady na provedení předepsaných zkoušek, náklady na vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení, náklady na geodetické zaměření skutečného provedení stavby, úklid staveniště, přilehlých ploch a vnitřních prostor dotčených prováděním díla, dopravní značení, náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních poplatků, náklady na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, daně, cla, správní poplatky, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a jakékoliv další výdaje spojené s realizací stavby, včetně veškerých rizik a vlivů.

V.

Platební podmínky

1. Práce budou vyúčtovány měsíčně ve výši skutečně provedených prací. Účetní doklady vystavené před předáním dokončeného díla nesmí v souhrnu překročit 80 % celkové ceny díla dle smlouvy.
2. Konečný účetní doklad je zhotovitel oprávněn vystavit až po podepsání zápisu o převzetí díla objednatelem. Pokud zápis o převzetí díla obsahuje vady či nedodělky, uplatní objednatel zádržné ve výši 20 % z celkové ceny díla a ve lhůtě splatnosti proplatí pouze částku do 80 % celkové ceny díla dle smlouvy. Zbývající částku objednatel uhradí do 21 dnů od podepsání zápisu o odstranění všech vad a nedodělků.
3. Podkladem vystavení účetních dokladů bude soupis provedených prací vystavený zhotovitelem a odsouhlasený zástupcem objednatele (technický dozor investora).
4. Faktura musí mít náležitosti řádného účetního a daňového dokladu, odkaz na název stavby a číslo smlouvy, razítko a podpis zhotovitele, přílohou bude soupis provedených prací.
5. Faktury budou mít splatnost 21 dní po doručení objednateli.
6. Při platbě daně z přidané hodnoty nebude použit režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění v platném znění, objednatel v daném případě není plátcem DPH.
7. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
8. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění a má zveřejněn účet v registru plátců. V případě, že se zhotovitel stane v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem či nebude mít zveřejněn účet v registru plátců, bude zhotoviteli zaplacen pouze základ daně a DPH bude odvedeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.
9. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené výše, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zhotoviteli. Po opravě faktury předloží zhotovitel objednateli novou fakturu s novým termínem splatnosti.

VI.

Předání díla a záruční podmínky

1. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, který podepíší pověření zástupci smluvních stran ve věcech technických. Pokud při předávání díla nebo jeho části budou objednatelem zjištěny vady nebo

nedodělky, budou uvedeny v protokole s termínem jejich odstranění. Skutečné odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem podepsaným oběma smluvními stranami.

2. K předání a převzetí prací bude objednatel vyzván zhotovitelem minimálně tři pracovní dny předem. Konkrétní termín dohodnou oprávnění zástupci smluvních stran ve věcech technických. Pokud dojde k převzetí díla později z důvodů na straně objednatele, platí termín dokončení díla dle výzvy zhotovitele.
3. Zhotovitel ručí za to, že dílo bude provedeno řádně a úplně.
4. Při předání dokončeného díla zhotovitel předá veškeré povinné doklady k výrobkům a zařízením, atesty, doklady o provedených zkouškách a revize, prohlášení o shodě dle platných ČSN a dle právního řádu České republiky, geodetické zaměření skutečného stavu, dokumentaci skutečného provedení, vše ve 3 vyhotoveních, dále stavební deník a doklad o likvidaci odpadů rozdělený podle druhů odpadu.
5. Nedokončenou dodávku nebo její část není objednatel povinen převzít.
6. Zhotovitel vyklidí staveniště do 10 pracovních dnů od podepsání zápisu o převzetí díla. V případě převzetí díla s vadami či nedodělky může zhotovitel na staveništi ponechat zařízení v nezbytném rozsahu k jejich odstranění. Úplné vyklizení staveniště pak provede do 5 dnů od podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků.
7. Zhotovitel poskytuje za provedené dílo záruku 60 měsíců od data předání díla.
8. Záruční doba začíná běžet dnem předání předmětu díla objednateli. Běh záruční doby se přerušuje po dobu nutnou k odstranění případné vady na díle v době záruky. Po odstranění případné záruční vady a převzetí objednatelem pokračuje dále záruční doba.
9. Záruka za dílo spočívá v tom, že zhotovitel na své náklady, tedy pro objednatele bezplatně odstraní vady na předmětu díla v termínu dohodnutém v reklamačním řízení.
10. Zhotovitel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí v průběhu záruční doby. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany např. válka, mobilizace, živelné pohromy, stávky, zásahy třetích osob a podobně.

VII.

Sankce a smluvní pokuty

Smluvní strany se dohodly na těchto smluvních pokutách:

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním předmětu díla v termínu dle čl. III. této smlouvy, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení. Takto vyúčtovanou případnou smluvní pokutu má právo objednatel odečíst z částky v konečné faktuře.
2. Za nevyklizení staveniště v dohodnutém termínu je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení.
3. Za nedodržení termínu k odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí díla nebo v potvrzení reklamované vady podle čl. VI. bodu 9 ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení.
4. Pro případ pozdní úhrady faktury v termínu její splatnosti objednatelem se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení, kterou uhradí objednatel zhotoviteli. Touto smluvní pokutou není dotčen nárok zhotovitele na úrok z prodlení.

VIII.
Další společná ujednání

1. Zhotovitel umožní objednateli kontrolu zakrývaných prací, ke které jej vyzve písemně (zápisem ve stavebním deníku nebo elektronickou poštou) min. 3 pracovní dny předem.
2. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu jeho výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené jeho stavební a jinou činností třetí osobě. V průběhu provádění díla bude zhotovitel dodržovat zásady bezpečnosti práce a požární ochrany. Kontrolní dny stavby budou stanoveny dle požadavku objednatele.
3. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, do kterého budou zaznamenávány všechny události a okolnosti rozhodné pro plnění díla. Tento stavební deník povede zhotovitel až do doby dokončení díla a případně až do odstranění všech vad a nedodělků sepsaných při přejímacím řízení.
4. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že veškeré práce budou provedeny v souladu s platnými normami ČR a případnými pokyny vydanými výrobcí materiálů, provedení prací a použité materiály budou doloženy atesty. Zhotovitel zajistí odborné vedení stavby stavbyvedoucím, který bude mít autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění.
5. Průběh prací bude sledován při pravidelných kontrolních dnech stavby, které se budou konat na stavbě za účasti stavbyvedoucího a technického dozoru investora, v případě potřeby i autorského dozoru, každý týden. Přesný termín bude dohodnut zápisem ve stavebním deníku.
6. Dopravu, skládku nebo případnou mezideponii materiálů, a to i vytěženého si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do ceny díla dle smlouvy.
7. Pokud Zhotovitel bude řešit materiály vzniklé při stavebních pracích formou mezideponie, je povinen dbát podmínek vlastníka pozemku a zajistit ochranu deponovaného materiálu před povětrnostními vlivy tak, aby nedošlo k poškození složek životního prostředí. K mezideponii dojde v období 21. 3. do 31. 8. 2016 a v rozsahu 800 m² na pozemku parc. č. 988/12 v katastrálním území Pardubice ve vlastnictví Statutárního města Pardubice.
8. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch v době provádění stavebních prací zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy do původního stavu nejpozději ke dni předání díla.
9. Stavební odpady budou řádně uloženy na skládku a likvidace bude zabezpečena dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění, což zhotovitel doloží dokladem. Původcem veškerého odpadu vzniklého v souvislosti s prováděním stavby bude zhotovitel.
10. Zhotovitel prohlašuje, že:
 - a) řádně si prověřil místní podmínky na staveništi,
 - b) všechny technické, organizační a dodací podmínky díla zahrnul do ceny díla a s těmito podmínkami souhlasí,
 - c) veškeré požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě o dílo.

IX.
Platnost smlouvy

1. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ukončení této smlouvy je možné:
 - a) dohodou smluvních stran před započatím prací ze strany zhotovitele;

- b) v průběhu provádění díla dohodou s tím, že objednatel uhradí zhotoviteli všechny již prokazatelně účelně vynaložené náklady vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy.
3. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky z této smlouvy třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

X.


Závěrečná ustanovení

1. Změny této smlouvy nebo jejích příloh jsou možné pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci ve věcech smluvních obou smluvních stran.
2. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na případné právní zástupce obou smluvních stran.
3. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá z obou smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech. Každý ze stejnopisů má platnost originálu. Obě smluvní strany prohlašují, že si text smlouvy důkladně přečetly a že podpis smlouvy je projevem jejich svobodné vůle. Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují její účastníci své podpisy.

Příloha: Cenová nabídka - položkový rozpočet



V Pardubicích, dne 15 -03- 2016

Za objednatele:


Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek
starosta městského obvodu

V Pardubicích, dne 15 -03- 2016


Za zhotovitele:


MUDr. Vítězslav Novohradský, Ph.D.
předseda představenstva
Ing. Lea Tomková
místopředsedkyně představenstva

Služby města Pardubic a.s.
Hůrka 1803, Bílé Předměstí
530 12 Pardubice
IČ: 252 62 572

DOLOŽKA

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením
Rady městského obvodu Pardubice III
č. R/190/2016 ze dne 29. února 2016

V Pardubicích, dne 15 -03- 2016 
vedoucí ODŽP Úřadu městského obvodu Pardubice III

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava ploch u garáží v ulici Věry Junkové, Pardubice	JKSO	
Název objektu	SO 101 zpevněná plocha - etapa 1	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	Služby města Pardubic	25262572	CZ25262572
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		08.02.2016	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	92 369,19	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště	0,00	
2		Montáž	763 874,21	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy	0,00	
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Provozní vlivy	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní	0,00	
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu	110 890,44	
7	ZRN (ř. 1-6)		856 243,40	12	DN (ř. 8-11)	0,00		19	VRN (ř. 13-18)	110 890,44	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady	0,00	

Projektant			D		Celkové náklady	
Datum a podpis		Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22		967 134,00
Objednatel		Městský obvod Pardubice III Jana Zajíce 983 530 12 Pardubice	24	15 %	0,00 DPH	0,00
Datum a podpis		Razítko	25	21 %	967 134,00 DPH	203 098,00
Zhotovitel		SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC a.s. Údržba komunikací Bílé předměstí, Hůrka 1803 530 02 Pardubice	26	Cena s DPH (ř. 23-25)		1 170 232,00
Datum a podpis		Razítko	E		Přípočty a odpočty	
			27	Dodávky objednatele		0,00
			28	Klouzavá doložka		0,00
Datum a podpis		Razítko	29	Zvýhodnění + -		0,00

Městský obvod Pardubice III
Jana Zajíce 983
530 12 Pardubice

SLUŽBY MĚSTA PARDUBICE a.s.
Údržba komunikací
Bílé předměstí, Hůrka 1803
530 02 Pardubice
DIČ: CZ25262572

ROZPOČET

Stavba: Oprava ploch u garáží v ulici Věry Junkové, Pardubice
 Objekt: SO 101 zpevněná plocha - etapa 1
 Část:
 JKSO:

Objednatel:
 Zhotovitel: Služby města Pardubic
 Datum: 08.02.2016

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D HSV									
D 1									
Zemní práce									
1	K	221	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	1,500	45,00	67,50	21,0
2	K	221	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	114,500	53,00	6 068,50	21,0
3	K	221	113107170	Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	113,000	83,00	9 379,00	21,0
4	K	001	120001101	Příplatek za ztlžení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	25,251	185,00	4 671,44	21,0
5	K	001	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	172,770	67,00	11 575,59	21,0
6	K	001	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepihost	m3	86,385	12,00	1 036,62	21,0
7	K	001	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	332,250	153,00	50 834,25	21,0
8	K	001	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepihost	m3	166,125	28,00	4 651,50	21,0
9	K	001	130001101	Příplatek za ztlžení výkopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	24,263	298,00	7 230,37	21,0
10	K	001	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	121,317	110,00	13 344,87	21,0
11	K	001	131201109	Příplatek za lepihost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	60,659	10,00	606,59	21,0
12	K	001	132202202	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	36,000	490,00	17 640,00	21,0
13	K	001	132202209	Příplatek za lepihost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	18,000	85,00	1 530,00	21,0
14	K	001	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 4 m	m2	90,000	97,00	8 730,00	21,0
15	K	001	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeptření stěn rýh hl do 4 m	m2	90,000	58,00	5 220,00	21,0
16	K	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	157,317	54,00	8 495,12	21,0
17	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	662,337	145,00	96 038,87	21,0
18	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	662,337	14,00	9 272,72	21,0
19	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 225,323	50,00	61 266,15	21,0
20	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	28,800	73,80	2 125,44	21,0
21	M	MAT	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	26,640	177,00	4 715,28	21,0
22	M	MAT	583313400	kamenivo těžené drobné frakce 0-4 pr.	t	10,080	254,00	2 560,32	21,0
23	M	MAT	693111980	textilie GEOFILTEX 73 73/25 250 g/m2 do š 8,8 m	m2	562,822	40,00	22 512,88	21,0
24	M	MAT	693111440	textilie GEOFILTEX 63 63/25 250 g/m2 do š 8,8 m	m2	461,725	38,00	17 545,55	21,0
25	K	001	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	5,040	197,00	992,88	21,0
26	K	001	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 414,000	10,00	14 140,00	21,0
27	K	271	451573111	Vodorovné konstrukce Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	2,160	540,00	7 821,40	21,0

28	K	221	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těžného tl do 100 mm	m2	121,000	55,00	6 655,00	21,0
				Komunikace				326 237,76	
29	K	221	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 100 mm	m2	1 293,000	59,00	76 287,00	21,0
30	K	221	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	1 293,000	97,00	125 421,00	21,0
31	K	221	564811113	Podklad ze šěrčodrtě ŠD tl 70 mm	m2	1 293,000	49,00	63 357,00	21,0
32	K	221	564871111	Podklad ze šěrčodrtě ŠD tl 250 mm	m2	121,000	139,00	16 819,00	21,0
33	K	221	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	121,000	185,00	22 385,00	21,0
34	M	MAT	592453110	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	123,420	178,00	21 968,76	21,0
				Trubní vedení				19 531,80	
35	K	271	817314111	Montáž betonových útesů s hrdlem DN 150	kus	3,000	1 750,00	5 250,00	21,0
36	K	271	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	18,000	512,00	9 216,00	21,0
37	K	271	877313123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem dteřvený výkop DN 150	kus	3,000	34,60	103,80	21,0
38	M	MAT	286113610	koleno kanalizace plastové KGB 150x45°	kus	3,000	134,00	402,00	21,0
39	K	221	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	3,000	1 520,00	4 560,00	21,0
				Ostatní konstrukce a práce-bourání				120 401,00	
40	K	221	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	252,500	160,00	40 400,00	21,0
41	M	MAT	592174900	obrubník betonový chodnikový ABO 13-10 100x10x25 cm	kus	257,550	88,00	22 664,40	21,0
42	K	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,788	2 200,00	8 333,60	21,0
43	K	221	919731112	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 150 mm	m	242,000	65,00	15 730,00	21,0
				Přesun hmot				33 273,00	
44	K	221	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	45,800	35,00	1 603,00	21,0
45	K	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	412,200	5,00	2 061,00	21,0
46	K	221	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	20,905	37,00	773,49	21,0
47	K	221	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	188,145	6,00	1 128,87	21,0
48	K	221	997221571	Vodorovná doprava vyburaných hmot do 1 km	t	0,383	120,00	45,96	21,0
49	K	221	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vyburaných hmot	t	3,447	5,00	17,24	21,0
50	K	221	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	66,705	119,00	7 937,90	21,0
51	K	221	997221612	Nakládání vyburaných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,383	340,00	130,22	21,0
52	K	221	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	21,288	100,00	2 128,80	21,0
53	K	221	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	45,800	95,00	4 351,00	21,0
54	K	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	278,628	47,00	13 095,52	21,0
				Vedlejší rozpočtové náklady				110 890,44	
				Vedlejší rozpočtové náklady				110 890,44	
55	K	000	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00	21,0
56	K	000	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	3 500,00	3 500,00	21,0
57	K	000	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00	21,0
58	K	000	034403000	Dopravní značení na staveništi	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	21,0
59	K	000	043134000	Zkoušky zatěžkávací	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00	21,0
60	K	PK	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63	m3	92,432	320,00	29 578,24	21,0

61	K	PK	211971122	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1,2 š přes	m2	489,410	45,00	22 023,45	21,0
62	K	PK	212682111	Lože pro trativody z prohozeného výkopového materiálu	m3	28,885	250,00	7 221,25	21,0
63	K	PK	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5š do 6m	m2	401,500	45,00	18 067,50	21,0
64	K	PK	359901xxx	vyčištění uličních vpustí	kus	3,000	5 500,00	16 500,00	21,0
				Celkem				967 133,84	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava ploch u garáží v ulici Věry Junkové, Pardubice	JKSO	
Název objektu	SO 101 zpevněná plocha - etapa 2	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	Služby města Pardubic	25262572	CZ25262572
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		08.02.2016	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady			B			Doplňkové náklady			C			Vedlejší rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	74 043,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00							
2		Montáž	620 740,70	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00							
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00							
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00							
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00							
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		84 619,81							
7	ZRN (ř. 1-6)		694 783,70	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	VRN (ř. 13-18)		84 619,81							
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00							

Projektant		D Celkové náklady	
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22
Objednatel	Městský obvod Pardubice III Jana Zajíce 983 530 12 Pardubice	24	15 % 0,00 DPH 0,00
Datum a podpis	Razítko	25	21 % 779 404,00 DPH 163 675,00
Zhotovitel	SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC a.s. Údržba komunikací Bílé předměstí, Hůrka 1803 530 02 Pardubice DIČ: CZ25262572	26	Cena s DPH (ř. 23-25) 943 079,00
Datum a podpis	Razítko	E Přípočty a odpočty	
		27	Dodávky objednatele 0,00
		28	Klouzavá doložka 0,00
		29	Zvýhodnění + - 0,00

ROZPOČET

Stavba: Oprava ploch u garáží v ulici Věry Junkové, Pardubice
Objekt: SO 101 zpevněná plocha - etapa 2
Část:

JKSO:

Objednatel: Služby města Pardubic
Zhotovitel: 08.02.2016
Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D	D	HSV						694 783,70	
D	D	1		Zemní práce				291 735,69	
1	K	221	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	2,000	45,00	90,00	21,0
2	K	221	113107163	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	106,000	53,00	5 618,00	21,0
3	K	221	113107170	Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	104,000	83,00	8 632,00	21,0
4	K	001	120001101	Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	22,629	185,00	4 186,37	21,0
5	K	001	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	154,830	67,00	10 373,61	21,0
6	K	001	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	77,415	12,00	928,98	21,0
7	K	001	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	297,750	153,00	45 555,75	21,0
8	K	001	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepidlost	m3	148,875	28,00	4 168,50	21,0
9	K	001	130001101	Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	20,948	298,00	6 242,50	21,0
10	K	001	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	104,738	110,00	11 521,18	21,0
11	K	001	131201109	Příplatek za lepidlost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	52,369	10,00	523,69	21,0
12	K	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	104,738	54,00	5 655,85	21,0
13	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	557,318	145,00	80 811,11	21,0
14	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	557,318	14,00	7 802,45	21,0
15	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 031,038	50,00	51 551,90	21,0
16	M	MAT	693111980	textilie GEOFILTEX 73 73/25 250 g/m2 do š 8,8 m	m2	497,852	40,00	19 914,08	21,0
17	M	MAT	693111440	textilie GEOFILTEX 63 63/25 250 g/m2 do š 8,8 m	m2	405,519	38,00	15 409,72	21,0
18	K	001	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	1 275,000	10,00	12 750,00	21,0
D	D	4		Vodorovné konstrukce				5 720,00	
19	K	221	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva lžčeného tl do 100 mm	m2	104,000	55,00	5 720,00	21,0
D	D	5		Komunikace				292 633,24	
20	K	221	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 100 mm	m2	1 171,000	59,00	69 089,00	21,0
21	K	221	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	1 171,000	97,00	113 587,00	21,0
22	K	221	564811113	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 70 mm	m2	1 171,000	49,00	57 379,00	21,0
23	K	221	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	104,000	139,00	14 456,00	21,0
24	K	221	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	104,000	185,00	19 240,00	21,0
25	M	MAT	592453110	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	106,080	178,00	18 882,24	21,0
D	D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				104 694,77	
26	K	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	221,000	160,00	35 360,00	21,0

SS

27	M	MAT	592174900	obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 100x10x25 cm	kus	225,420	88,00	19 836,96	21,0
28	K	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,315	2 200,00	7 293,00	21,0
29	K	221	919731112	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 150 mm	m	210,500	65,00	13 682,50	21,0
30	D	99		Přesun hmot				28 522,31	
31	K	221	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	42,400	35,00	1 484,00	21,0
32	K	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	381,600	5,00	1 908,00	21,0
33	K	221	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	19,240	37,00	711,88	21,0
34	K	221	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	173,160	6,00	1 038,96	21,0
35	K	221	997221571	Vodorovná doprava vyburaných hmot do 1 km	t	0,510	120,00	61,20	21,0
36	K	221	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vyburaných hmot	t	4,590	5,00	22,95	21,0
37	K	221	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	61,640	119,00	7 335,16	21,0
38	K	221	997221612	Nakládání vyburaných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,510	340,00	173,40	21,0
39	K	221	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	19,750	100,00	1 975,00	21,0
40	K	221	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	42,400	95,00	4 028,00	21,0
	K	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiným	t	208,165	47,00	9 783,76	21,0
	D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				84 619,81	
41	D	0		Vedlejší rozpočtové náklady				84 619,81	
42	K	000	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00	21,0
43	K	000	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	3 500,00	3 500,00	21,0
44	K	000	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00	21,0
45	K	000	034403000	Dopravní značení na staveništi	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	21,0
46	K	000	043134000	Zkoušky zatěžkávací	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00	21,0
47	K	PK	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo tratí vodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63	m3	79,800	320,00	25 536,00	21,0
48	K	PK	211971122	Zřízení opláštění žeber nebo tratí vodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes1:2 š přes	m2	432,915	45,00	19 481,18	21,0
49	K	PK	212682111	Lože pro trativody z prohozeného výkopového materiálu	m3	24,938	250,00	6 234,50	21,0
	K	PK	213141112	Zřízení vstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5š do 6m	m2	352,625	45,00	15 868,13	21,0
				Celkem				779 403,51	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava ploch u garáží v ulici Věry Junkové, Pardubice	JKSO	
Název objektu	SO 101 zpevněné plochy - etapa 3	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	Služby města Pardubic	25262572	CZ25262572
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		08.02.2016	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A				Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Vedlejší rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	114 233,49	8	Práce přesčas	0,00		13	Zařízení staveniště		0,00		
2		Montáž	688 083,40	9	Bez pevné podl.	0,00		14	Projektové práce		0,00		
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00		15	Územní vlivy		0,00		
4		Montáž	0,00	11		0,00		16	Provozní vlivy		0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00		
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		83 521,48		
7	ZRN (ř. 1-6)		802 316,89	12	DN (ř. 8-11)	0,00		19	VRN (ř. 13-18)		83 521,48		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00		22	Ostatní náklady		0,00		

Projektant		D Celkové náklady	
Datum a podpis		23	Součet 7, 12, 19-22
Objednatel		24	15 %
Datum a podpis		25	21 %
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25)
Datum a podpis		27	Dodávky objednatele
		28	Klouzavá doložka
		29	Zvýhodnění + -

Razítko
Městský obvod Pardubice III
Jana Zajíce 983
530 12 Pardubice
Razítko
SLUŽBY MĚSTA PARDUBICE
Údržba komunikací
Bílé předměstí, Hůrka 180
530 02 Pardubice
DIČ: CZ25262572

885 838,00	
0,00	
186 026,00	
1 071 864,00	
0,00	
0,00	
0,00	

ROZPOČET

Stavba: Oprava ploch u garáží v ulici Věry Junkové, Pardubice
Objekt: SO 101 zpevněné plochy - etapa 3
Část:
JKSO:

Objednatel: Služby města Pardubic
Zhotovitel: 08.02.2016
Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
HSV									
D				Práce a dodávky HSV				802 316,89	
D		1		Zemní práce				340 332,24	
1	K	221	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	3,500	45,00	157,50	21,0
2	K	221	113107163	Odstanění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	96,500	53,00	5 114,50	21,0
3	K	221	113107170	Odstanění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	93,000	83,00	7 719,00	21,0
4	K	001	120001101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	20,653	185,00	3 820,81	21,0
5	K	001	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	141,310	67,00	9 467,77	21,0
6	K	001	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepvost	m3	70,655	12,00	847,86	21,0
7	K	001	122302202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	271,750	153,00	41 577,75	21,0
8	K	001	122302209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepvost	m3	135,875	28,00	3 804,50	21,0
9	K	001	130001101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	101,449	298,00	30 231,80	21,0
10	K	001	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	104,816	110,00	11 529,76	21,0
11	K	001	131201109	Příplatek za lepvost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	52,408	10,00	524,08	21,0
12	K	001	132202202	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneu nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	40,860	490,00	20 021,40	21,0
13	K	001	132202209	Příplatek za lepvost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneu nářadím v hornině tř. 3	m3	20,430	85,00	1 736,55	21,0
14	K	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	145,676	54,00	7 866,50	21,0
15	K	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	558,736	145,00	81 016,72	21,0
16	K	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	558,736	14,00	7 822,30	21,0
17	K	001	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 033,662	50,00	51 683,10	21,0
18	K	001	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	23,835	73,80	1 759,02	21,0
19	M	MAT	583312000	kamenivo těžené záspový materiál	t	44,095	177,00	7 804,82	21,0
20	M	MAT	693111980	textilie GEOFILTEX 73 73/25 250 g/m2 do š 8,8 m	m2	479,024	40,00	19 160,96	21,0
21	M	MAT	693111440	textilie GEOFILTEX 63 63/25 250 g/m2 do š 8,8 m	m2	395,672	38,00	15 035,54	21,0
22	K	001	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 163,000	10,00	11 630,00	21,0
	D		4	Vodorovné konstrukce				8 847,40	
23	K	271	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štiřkopisků	m3	6,810	540,00	3 677,40	21,0
24	K	221	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm	m2	94,000	55,00	5 170,00	21,0
	D		5	Komunikace				266 667,64	
25	K	221	564731111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 100 mm	m2	1 069,000	59,00	63 071,00	21,0
26	K	221	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	1 069,000	97,00	103 693,00	21,0
27	K	221	564811113	Podklad ze štiřkordité ŠD tl 70 mm	m2	1 069,000	49,00	52 381,00	21,0

12

28	K	221	564871111		Podklad ze šetrkodně ŠD tl 250 mm	m2	94,000	139,00	13 066,00	21,0
29	K	221	596212213		Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	94,000	185,00	17 390,00	21,0
30	M	MAT	592453110		dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	95,880	178,00	17 066,64	21,0
	D	8			Trubní vedení				87 792,25	
31	K	PK	460510274		Kanály do rýhy ze žlabů plastových šířky do 20 cm	m	113,500	250,00	28 375,00	21,0
32	M	MAT	345751450		žlab kabelový PVC ZEKAN3 (130x140) žlab s výkem	m	119,175	310,00	36 944,25	21,0
33	K	271	899623131		Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	10,215	2 200,00	22 473,00	21,0
	D	9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				98 677,36	
34	K	221	916231213		Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	203,000	160,00	32 480,00	21,0
35	M	MAT	592174900		obrubník betonový chodnikový ABO 13-10 100x10x25 cm	kus	207,060	88,00	18 221,28	21,0
36	K	221	916991121		Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,045	2 200,00	6 699,00	21,0
37	K	221	919731112		Zarovnání stýčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 150 mm	m	192,500	65,00	12 512,50	21,0
	D	99			Přesun hmot				28 764,58	
38	K	221	997221551		Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	38,600	35,00	1 351,00	21,0
39	K	221	997221559		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	347,400	5,00	1 737,00	21,0
40	K	221	997221561		Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	17,205	37,00	636,59	21,0
41	K	221	997221569		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	154,845	6,00	929,07	21,0
42	K	221	997221571		Vodorovná doprava vyburaných hmot do 1 km	t	0,893	120,00	107,16	21,0
43	K	221	997221579		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vyburaných hmot	t	8,037	5,00	40,19	21,0
44	K	221	997221611		Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	55,805	119,00	6 640,80	21,0
45	K	221	997221612		Nakládání vyburaných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,893	340,00	303,62	21,0
46	K	221	997221815		Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	18,098	100,00	1 809,80	21,0
47	K	221	997221855		Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	38,600	95,00	3 667,00	21,0
48	K	221	998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živčným	t	245,582	47,00	11 542,35	21,0
	D	VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				83 521,48	
	D	0			Vedlejší rozpočtové náklady				83 521,48	
49	K	000	012203000		Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00	21,0
50	K	000	012303000		Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	3 500,00	3 500,00	21,0
51	K	000	013254000		Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00	21,0
52	K	000	034403000		Dopravní značení na staveništi	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	21,0
53	K	000	043134000		Zkoušky zatěžkávací	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00	21,0
54	K	PK	211531111		Výplň odvodňovacích žeber nebo tratí vodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63	m3	79,860	320,00	25 555,20	21,0
55	K	PK	211971122		Zřízení opláštění žeber nebo tratí vodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1,2 š přes	m2	416,543	45,00	18 744,44	21,0
56	K	PK	212682111		Lože pro trativody z prohozeného výkopového materiálu	m3	24,956	250,00	6 239,00	21,0
57	K	PK	213141112		Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5š do 6m	m2	344,063	45,00	15 482,84	21,0
					Celkem				885 838,37	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Oprava ploch u garáží v ulici Věry Junkové, Pardubice	JKSO	
Název objektu	SO 101 zpevněné plochy - etapa 4	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	Služby města Pardubic	25262572	CZ25262572
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
		08.02.2016	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedlejší rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	66 198,84	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	530 892,23	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		72 704,10
7	ZRN (ř. 1-6)		597 091,07	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	VRN (ř. 13-18)		72 704,10
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant				D		Celkové náklady	
				23	Součet 7, 12, 19-22		669 795,00
Datum a podpis		Razítko		24	15 %	0,00 DPH	0,00
Objednatel		Městský obvod Pardubice III Jana Zajíce 983 530 12 Pardubice		25	21 %	669 795,00 DPH	140 657,00
Datum a podpis		Razítko		26	Cena s DPH (ř. 23-25)		810 452,00
Zhotovitel		SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC a.s. Údržba komunikací Bílé předměstí, Hůrka 1803 530 02 Pardubice DIČ: CZ25262572		E		Přípočty a odpočty	
Datum a podpis		Razítko		27	Dodávky objednatele		0,00
				28	Klouzavá doložka		0,00
				29	Zvýhodnění + -		0,00

ROZPOČET

Stavba: Oprava ploch u garáží v ulici Věry Junkové, Pardubice
Objekt: SO 101 zpevněné plochy - etapa 4
Část:
JKSO:

Objednatel: Služby města Pardubic
Zhotovitel: 08.02.2016
Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
HSV									
D				Práce a dodávky HSV				597 091,07	
D			1	Zemní práce				258 910,74	
K	221	113106121		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	12,500	45,00	562,50	21,0
K	221	113106122		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši z kamenných dlaždic	m2	5,000	45,00	225,00	21,0
K	221	113107163		Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	115,500	53,00	6 121,50	21,0
K	221	113107170		Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	98,000	83,00	8 134,00	21,0
K	001	120001101		Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	16,910	185,00	3 128,35	21,0
K	001	122202202		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	115,700	67,00	7 751,90	21,0
K	001	122202209		Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepihost	m3	57,850	12,00	694,20	21,0
K	001	122302202		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 4	m3	222,500	153,00	34 042,50	21,0
K	001	122302209		Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepihost	m3	111,250	28,00	3 115,00	21,0
K	001	130001101		Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	101,449	298,00	30 231,80	21,0
K	001	131201102		Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	86,100	110,00	9 471,00	21,0
K	001	131201109		Příplatek za lepihost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	43,050	10,00	430,50	21,0
K	001	132202202		Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneu nářadím v nesusoudržných horninách tř. 3	m3	4,320	490,00	2 116,80	21,0
K	001	132202209		Příplatek za lepihost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneu nářadím v hornině tř. 3	m3	2,160	85,00	183,60	21,0
K	001	161101101		Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	90,420	54,00	4 882,68	21,0
K	001	162701105		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	428,620	145,00	62 149,90	21,0
K	001	171201201		Uložení sypaniny na skládky	m3	428,620	14,00	6 000,68	21,0
K	001	171201211		Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	792,947	50,00	39 647,35	21,0
K	001	174101101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím kamenivo těžené zásypový materiál	m3	2,520	73,80	185,98	21,0
M		583312000		textilie GEOFILTEX 73 73/25 250 g/m2 do š 8,8 m	t	4,662	177,00	825,17	21,0
M		693111980		textilie GEOFILTEX 63 63/25 250 g/m2 do š 8,8 m	m2	409,262	40,00	16 370,48	21,0
M		693111440		Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m2	334,075	38,00	12 694,85	21,0
K	001	181951102		Vodorovné konstrukce	m2	994,500	10,00	9 945,00	21,0
D		4		Lož pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	0,720	540,00	388,80	21,0
K	271	451573111		Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm	m2	87,500	55,00	4 812,50	21,0
K	221	451577777		Komunikace				230 171,50	
D		5		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 100 mm	m2	907,000	59,00	53 513,00	21,0
K	221	564731111		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	907,000	97,00	87 979,00	21,0

Handwritten signature or mark at the top left of the page.

28	K	221	564811113	Podklad ze šterkodně ŠD tl 70 mm	m2	907,000	49,00	44 443,00	21,0
29	K	221	564871111	Podklad ze šterkodně ŠD tl 250 mm	m2	87,500	139,00	12 162,50	21,0
30	K	221	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	87,500	185,00	16 187,50	21,0
31	M	MAT	592453110	dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	89,250	178,00	15 886,50	21,0
32	D	8		Trubní vedení				9 282,00	
32	K	PK	460510274	Kanály do rýhy ze žlabů plastových šířky do 20 cm	m	12,000	250,00	3 000,00	21,0
33	M	MAT	345751450	žlab kabelový PVC ZEKAN3 (130x140) žlab s víkem	m	12,600	310,00	3 906,00	21,0
34	K	271	899623131	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 8/10 otevřený výkop	m3	1,080	2 200,00	2 376,00	21,0
35	D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				93 525,53	
35	K	221	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	184,000	160,00	29 440,00	21,0
36	M	MAT	592174900	obrubník betonový chodnikový ABO 13-100 100x10x25 cm	kus	187,680	88,00	16 515,84	21,0
37	K	221	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,760	2 200,00	6 072,00	21,0
38	K	221	919731112	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 150 mm	m	174,500	65,00	11 342,50	21,0
39	D	99		Přesun hmot				30 155,19	
39	K	221	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	46,200	35,00	1 617,00	21,0
40	K	221	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	415,800	5,00	2 079,00	21,0
41	K	221	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	18,130	37,00	670,81	21,0
42	K	221	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	163,170	6,00	979,02	21,0
43	K	221	997221571	Vodorovná doprava vyburaných hmot do 1 km	t	4,363	120,00	523,56	21,0
44	K	221	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vyburaných hmot	t	39,267	5,00	196,34	21,0
45	K	221	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	64,330	119,00	7 655,27	21,0
46	K	221	997221612	Nakládání vyburaných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	4,363	340,00	1 483,42	21,0
47	K	221	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkové)	t	22,493	100,00	2 249,30	21,0
48	K	221	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkové)	t	46,200	95,00	4 389,00	21,0
49	K	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiným	t	176,861	47,00	8 312,47	21,0
50	D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				72 704,10	
50	D	0		Vedlejší rozpočtové náklady				72 704,10	
50	K	000	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00	21,0
51	K	000	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Kč	1,000	3 500,00	3 500,00	21,0
52	K	000	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00	21,0
53	K	000	034403000	Dopravní značení na staveništi	Kč	1,000	2 000,00	2 000,00	21,0
54	K	000	043134000	Zkoušky zatěžávací	Kč	1,000	4 000,00	4 000,00	21,0
55	K	PK	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63	m3	65,600	320,00	20 992,00	21,0
56	K	PK	211971122	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu přes 1:2 š přes	m2	355,880	45,00	16 014,60	21,0
57	K	PK	212682111	Lože pro trativody z prohozeného výkopového materiálu	m3	20,500	250,00	5 125,00	21,0
58	K	PK	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5š do 6m	m2	290,500	45,00	13 072,50	21,0
				Celkem				669 795,17	