

ARHOLD

Výpis z obchodního rejstříku oddíl B, vložka 2583, Krajský soud Hradec Králové

# SMLOUVA O DÍLO

Uzavřená ve smyslu ustanovení § 536 a násl. Obchodního zákoníku v platném znění.

Registrační číslo smlouvy: 39 / 2013

## I. SMLUVNÍ STRANY

### 1.1. Objednatel: Statutární město Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Čáněm, vedoucím odboru majetku a investic MmP  
Zastoupený ve věcech technických: Liborem Jiroutem – technikem odd. majetku a investic MmP  
Sídlo: Pernštýnské náměstí 1  
530 21 Pardubice  
Tel.: 466 859 402, 736 519 022  
E-mail: [libor.jirout@mmp.cz](mailto:libor.jirout@mmp.cz)  
IČO: 00274046  
DIČ: CZ00274046  
Bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice č.ú. 326-561/0100

(dále jen objednatel)

a

### 1.2. Zhotovitel: MARHOLD a.s.

Zastoupený: Ing. Davidem Petráskem, předsedou představenstva  
Vítelem Hruškou, členem představenstva  
Ing. Lukášem Skokanem, členem představenstva  
Sídlo: Pardubice, Zelené Předměstí, Jiráskova 169, PSČ 530 02  
Tel.: 466 00 99 11  
Fax.: 466 00 99 12  
E-mail: [info@marhold.cz](mailto:info@marhold.cz), [skokan@marhold.cz](mailto:skokan@marhold.cz)  
Výpis z obchodního rejstříku oddíl B, vložka 2583 Krajský soud Hradec Králové  
Pověřený zástupce ve věcech technických:  
Vít Hruška – výrobní ředitel, 602 117 819  
Stavbyvedoucí: Jaroslav Kudrna, 724 290 158  
IČO: 15050050  
DIČ: CZ 15050050  
Bankovní spojení: ČSOB Praha č.ú.: 209 619 322 / 0300  
Komerční banka a.s. č.ú.: 43 – 393 372 0257 / 0100

(dále jen zhotovitel)

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo.

## II. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE

- 2.1. Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 09. 07. 2013.

## III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební a montážní práce a konstrukce na díle:  
**„Rekonstrukce sociálního zařízení ŠD – MŠ ZŠ“**  
dle položkového rozpočtu, který tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo jako příloha č.1 a požadavků objednatele.
- 3.2. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka a provedení všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádné realizaci díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí a zpracování dokumentace skutečného provedení díla. Přesný rozsah prováděných prací je dán položkovým rozpočtem, který je součástí této smlouvy.
- 3.3. Rozsah stavby a technické a kvalitativní podmínky jsou vymezeny položkovým rozpočtem.
- 3.4. Pokud není stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních a montážních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsob její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.
- 3.5. Dojde-li v průběhu realizace díla ke změně rozsahu oproti zadání nebo bude-li třeba provést nepředvídané práce (t.j. například práce, které budou prováděny na základě zvláštního požadavku objednatele, které nebyly součástí zadání), zavazují se zástupci obou smluvních stran uzavřít dodatek k této smlouvě, jímž budou upravena jednotlivá ustanovení smlouvy přiměřeně nově vzniklým skutečnostem do 14 dnů ode dne předání dodatku objednateli.
- 3.6. Dílo bude provedeno v souladu s technickými normami, ČSN EN ISO 9001:2001, ČSN EN ISO 14001, stavebním zákonem, navazujícími vyhláškami, předpisy výrobců jednotlivých navržených materiálů, předpisy o bezpečnosti staveb a technických zařízení.
- 3.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude prováděno způsobem, který neohrozí životní prostředí a to jak při realizaci díla, tak po jeho skončení. Současně se zavazuje zajistit odvoz a likvidaci případného odpadu tak, aby jeho činností nebyly porušeny právní normy upravující ochranu životního prostředí.

## IV. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1. **Termíny plnění:**
- |                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| 4.1.1. Zahájení prací           | 15. 07. 2013 |
| 4.1.2. Dokončení a předání díla | 09. 09. 2013 |
| 4.1.3. Lhůta realizace          | 8 týdnů      |
- 4.2. Dokončením díla se rozumí jeho provedení včetně protokolárního předání bez vad a nedodělků bránících jeho užívání.
- 4.3. Termín dokončení díla dle ods. 4.1.2. je stanoven za podmínky včasného předání staveniště objednatelem k termínu zahájení prací uvedeného v ods. 4.1.1., poskytnutí součinnosti objednatele v rozsahu a termínech dohodnutých v této smlouvě včetně předání všech povolení vydaných pro tuto stavbu.
- 4.4. Pokud zhotovitel dokončí dílo nebo jeho dohodnutou část a připraví ji k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít řádně provedené dílo i v tomto zkráceném termínu.
- 4.5. Zhotovitelem navržená doba realizace díla je pro zhotovitele závazná i v případě, kdy v průběhu realizace díla vzniknou dodatečné požadavky na rozšíření rozsahu díla, pokud rozsah těchto prací výrazně nezmění charakter sjednaného díla.
- 4.6. Termíny provádění prací budou být prodlouženy:
- jestliže překážky v práci zavinil prokazatelně objednatel (např. prodlení s odsouhlasením případných méně a více prací)
  - jestliže objem prací se zvýšil o více jak 5% celkové ceny díla bez DPH

- jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí ve smyslu ust. § 374 a § 375 zák.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. (např. klimatické podmínky, které nejsou v souladu s ETICS, pokles teploty pod 5°C u provádění venkovních prací)
- jestliže je objednatel v prodlení s platbou za odsouhlasenou a vyfakturovanou část díla o více jak 20 kalendářních dnů

4.7. **Místo plnění:** je ZŠ Ohrazenice – Arbesova č.p. 158, Pardubice.

## V. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

### 5.1. **Cena díla**

5.1.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu díla stanovenou v položkovém rozpočtu, který je přílohou č.1 této smlouvy, a to v rozsahu skutečně provedených prací do výše:

=====			
Realizační cena celkem bez DPH			981 941,80 Kč
DPH 15%		0,00 Kč	0,00 Kč
DPH 21%		981 941,80 Kč	206 207,80 Kč
<u>Celková cena včetně DPH</u>			<u>1 188 149,60 Kč</u>

Slovy: jedenmilionstoosmdesátosmtisícstočtyřicetdevět korun českých 60/100

=====

5.1.2. Podkladem pro stanovení ceny díla jsou položkové rozpočty zpracované zhotovitelem a předložené v nabídce. Rozpočty jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo. Jednotkové ceny uvedené v těchto rozpočtech a rozpočtové přírážky (sazby VRN apod.) jsou pevné do data ukončení díla. Zhotovitel prohlašuje, že položkový rozpočet je úplný ve smyslu ust. § 547 odst.2 zák.č.513/1991 sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

5.1.3. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené s pořízením díla.

5.1.4. Sjednanou cenu lze měnit pouze v případě:

- změny rozsahu díla, sjednaném na základě dodatku k této smlouvě
- změny podmínek stanovených zadávací dokumentací (podklad pro vypracování nabídky) sjednaných na základě písemné dohody obou smluvních stran

5.1.5. Cena byla zpracována formou položkové kalkulace dle zadávacích podmínek jako cena smluvní podle zákona č. 526/1990 Sb. O cenách v platném znění. Jedná se o cenu nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou po celou dobu realizace díla, kterou je možno překročit jen za podmínek stanovených touto smlouvou. Výši této ceny zhotovitel garantuje až do úplného ukončení celého díla a jeho předání objednateli.

### 5.2. **Platební podmínky**

5.2.1. Práce budou hrazeny měsíčně, a to na základě daňových dokladů (=faktur), vystavených zhotovitelem dle soupisu skutečně provedených prací, odsouhlaseného technickým dozorem objednatele a to do maximální výše 90% smluvní ceny díla.

5.2.2. Úhrada zůstatku 10% smluvní ceny díla, je vázána na odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení díla a vystavení konečné faktury. Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po předání dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli na základě sepsaného předávacího a přejímacího protokolu.

5.2.3. Splatnost faktur bude 21 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Za den zaplacení se považuje den, kdy byla částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

5.2.4. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.

5.2.5. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. Opravovaný objekt je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFR a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH.

5.2.6. Konečná faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů, zejména:

- označení faktury a číslo,
- obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ,
- předmět plnění a den splnění,
- den vystavení faktury a lhůtu splatnosti,
- označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
- fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
- jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
- údaje pro daňové účely
- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků.

5.2.7. Fakturu lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz

5.2.8. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.

## **VI. VÍCE A MÉNĚ PRÁCE**

- 6.1. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění, z odborných znalostí zhotovitele je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho písemném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu.
- 6.2. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, které zhotovitel ocení. Veškeré takové změny musí být objednatelem technicky projednány se zpracovatelem projektové dokumentace.
- 6.3. Na výše uvedené změny bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla a ceny díla.
- 6.4. Zhotovitel je povinen předložit oceněný soupis případných změn do 10 pracovních dnů ode dne zjištěných nových skutečností a objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit do 5 pracovních dnů.
- 6.5. Oceňování víceprací:
  - Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními stranami doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny včetně příslušných přírážek. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací obsaženy v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle aktuálního ceníku ÚRS Praha, ceny budou odsouhlaseny objednatelem a projektantem.
- 6.6. Případné méně práce budou odečteny z nákladů díla v cenách uvedených v rozpočtu.

## **VII. ZÁRUČNÍ DOBA**

- 7.1. Zhotovitel poskytuje na kompletně provedené dílo záruku na jakost díla po dobu, která činí **60 měsíců** na stavební a montážní práce a na ostatní předměty je záruka dána záručními podmínkami jednotlivých výrobců, které budou doloženy při přejímacím řízení stavby. Ustanovení předchozí věty tohoto odstavce platí pro takový komponent nebo zařízení, pokud je zhotovitel při předání díla dokladuje objednateli příslušnými originály záručních listů výrobce, návodem k použití nebo dohodnutým a objednatelem potvrzeným soupisem. Pokud je dokladovat nebude, platí záruka shodná se zárukou základní, tedy 60 měsíců.
- 7.2. Dílo bude po dobu trvání záruční doby způsobilé ke svému účelu a zachová si po tuto dobu smluvně vlastnosti. Po dobu záruky zhotovitel odpovídá za oprávněné vady, které objednatel zjistil a které včas zhotoviteli oznámil.
- 7.3. Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem předání díla objednateli, v případě odstraňování vad a nedodělků dnem odstranění poslední vady a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla.

- 7.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V pochybnostech se má za to, že reklamáce byla doručena 3. den po odeslání. V reklamaci musí být uvedeno, o jaké vady se jedná a jak se projevují.
- 7.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10-ti dnů po obdržení reklamáce písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává a zároveň objednateli písemně navrhnout, v jakém termínu nastoupí k odstranění reklamované vady.
- 7.6. Zhotovitel má povinnost odstranit reklamovanou vadu ve lhůtě stanovené objednatelem. Tato lhůta musí být přiměřená k charakteru reklamované vady. Jestliže zhotovitel nenastoupí do 14 dnů od dohodnutého termínu k odstranění vad, nebo bezdůvodně vyřízení reklamáce oddaluje či znemožňuje, anebo reklamovanou vadu neodstraní ve lhůtě stanovené objednatelem, má objednatel právo nechat odstranit vadu prostřednictvím jiné osoby na náklady zhotovitele, které se zhotovitel zavazuje uhradit do 15 dnů od doručení výzvy objednatele k zaplacení takovýchto nákladů zhotoviteli.
- 7.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 7.8. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.

### **VIII. SMLUVNÍ POKUTY**

- 8.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty dle níže uvedených bodů 8.2 až 8.7.:
- 8.2. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním předmětu díla objednateli v termínu uvedeném v čl. 4.1.2 smlouvy má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení s tím, že tuto případnou smluvní pokutu má objednatel právo odečíst z částky uvedené v konečné faktuře.
- 8.3. V případě, že objednateli vznikne z ujednání smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kteréhokoliv daňového dokladu a snížit o ni sjednanou cenu díla.
- 8.4. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště do 5 dnů od termínu předání a převzetí předmětu díla má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel právo odečíst z částky uvedené v konečné faktuře.
- 8.5. Převezme-li objednatel dílo s drobnými vadami a nedodělkami, které nebrání užívání, má objednatel právo na bezplatné odstranění vad a nedodělků ve lhůtě stanovené objednatelem. Jestliže tak zhotovitel v této lhůtě neučiní je objednatel oprávněn dát vady a nedodělků na náklad zhotovitele odstranit a současně účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,00 Kč za každý i započatý den a vadu v prodlení s odstraněním vad a nedodělků.
- 8.6. V případě prodlení zhotovitele s nástupním termínem na odstraňování reklamačních vad nebo dodržování stanoveného harmonogramu odstraňování jednotlivých reklamačních vad, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta se taktéž vztahuje na prodlení zhotovitele s odstraňováním vad díla, případně nedodržení způsobu odstraňování vad a též na prodlení zhotovitele s úhradou nákladů, které objednatel vynaložil na odstranění vad prostřednictvím jiné osoby ve smyslu čl. 7.6. této smlouvy.
- 8.7. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením vyúčtování (faktur) nebo zálohových listů zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti. V případě, že prodlení s platbou objednatele bude delší jak 20 kalendářních dnů je zhotovitel oprávněn přerušit probíhající práce, a to z viny objednatele bez možnosti uplatnění jakýchkoliv sankcí ze strany objednatele vůči zhotoviteli. Veškeré škody vzniklé z přerušení prací zhotovitel vyčíslí a objednatel uhradí do 30 kalendářních dnů od dne doručení této faktury.
- 8.8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen případný nárok na náhradu škody.

### **IX. STAVENIŠTĚ**

- 9.1. Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště, prosté práv třetí osoby, v termínu dle odstavce 4.1.1. této smlouvy.

- 9.2. Objednatel odpovídá za to, že řádný průběh prací zhotovitele nebude rušen neoprávněnými zásahy třetích osob. Do prostor předaného staveniště mohou vstoupit jen pověřeni pracovníci objednatele.
- 9.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu. Zhotovitel zajistí na staveništi veškerá potřebná bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště a předmětu díla, a to způsobem a v rozsahu požadovaném příslušnými právními předpisy. Prostory staveniště budou využívány výlučně pro účely související s prováděním díla.

## **X. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA**

- 10.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
- 10.2. Dílo bude dále provedeno dle podmínek, které budou specifikovány v příslušných povoleních vydaných pro tuto stavbu (územní řízení, stavební povolení) a v souladu se stanovisky dotčených orgánů státní správy.
- 10.3. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 10.4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 2 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.
- 10.5. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 10.6. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody jím způsobené na zhotoveném díle a to stavební činností, činnostmi svých pracovníků a činnostmi subdodavatelů po celou dobu výstavby až do doby převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností třetí osobě, tzn., že v případě jakéhokoli narušení či poškození okolních ploch nebo majetku (tj. vjezdů, plotů, objektů, prostranství a inženýrských sítí) v soukromém vlastnictví uvede zhotovitel poškozené věci nejpozději k předání díla objednateli bezplatně do původního stavu, popřípadě po dohodě s objednatelem je povinen tyto případné vzniklé škody uhradit. Původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
- 10.7. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků zhotovitele. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.
- 10.8. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně (tyto osoby mají povinnost se hlásit při vstupu na staveniště u stavbyvedoucího zhotovitele) a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární či případně jiné předpisy související s realizací díla.
- 10.9. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude prováděno způsobem, který neohrozí životní prostředí, a to jak při realizaci díla, tak po jeho dokončení. Současně se zavazuje zajistit odvoz a likvidaci případného odpadu tak, aby jeho činností nebyly porušeny právní normy upravující ochranu životního prostředí /zák. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů o odpadech /.
- 10.10. Objednatel zajistí uzamykatelnou místnost, kde se bude po dobu realizace prací ukládat pracovní materiál a která bude sloužit jako šatní prostor pro zhotovitele.
- 10.11. Objednatel se zavazuje zajistit zábor veřejných prostranství, která budou při realizaci díla dotčena. Úhrada za zábor veřejných prostranství dotčených při realizaci díla je v plné výši v režii objednatele.

## **XI. STAVEBNÍ DENÍK**

- 11.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo.
- 11.2. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
- 11.3. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
- 11.4. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku je povinen připojit k záznamu do 3 pracovních dnů své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- 11.5. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 11.6. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný pomocný stavební deník víceprací a změn díla (dále jen deník víceprací). Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy o dílo.
- 11.7. Stavební deník a projektová dokumentace musí být stále přístupná na stavbě.

## **XII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA**

- 12.1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo podle této smlouvy jeho řádným ukončením v odpovídající kvalitě a protokolárním předáním díla objednateli. Zhotovitel oznámí písemně, nejméně 5 pracovních dnů předem technickému dozoru objednatele uvedenému v čl. I. termín dokončení díla a vyzve jej k jeho převzetí. Místem předání je místo, kde se dílo provádělo.
- 12.2. Objednatel je povinen řádně provedené dílo převzít.
- 12.3. Zhotovitel připraví před zahájením převímacího řízení tyto nezbytné doklady, které se stanou součástí zápisu o předání a převzetí předmětu díla:
- stavební deník
  - doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů
  - doklad o zajištění likvidace veškerého odpadu vzniklého stavebními pracemi v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech
- 12.4. Neukončené dílo není objednatel povinen převzít.
- 12.5. Předání a převzetí předmětu díla bude mezi smluvními stranami provedeno protokolárně a zápis z převímacího řízení bude obsahovat zhodnocení prací, zejména jejich jakost a úplnost, soupis případných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, dále pak soupis zařízení a příloh se seznamy dokladů, předávaných zhotovitelem objednateli jako součást díla, a prohlášení objednatele, že dokončené dílo přebírá, případně z jakých důvodů je nepřebírá.

## **XIII. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA**

- 13.1. Vlastnické právo k věcem (včetně dokumentace skutečného provedení a dalších dokladů, které jsou součástí předání díla) tvořícím součást díla přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je nadále oprávněn na vlastnictví objednatele provádět práce nutné pro odstranění vad a nedodělků zjištěných při převzetí díla objednatel.

## **XIV. VYŠŠÍ MOC**

- 14.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy za podmínek a ve smyslu § 374 obchodního zákoníku, např. živelné pohromy, mobilizace, povstání, válka.
- 14.2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do 2 měsíců od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

- 14.3. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení.

### XV. ZMĚNA A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 15.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. Dodatky budou platné, jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými osobami obou smluvních stran.
- 15.2. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou, jestliže to oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, kdy se o tomto porušení dověděla. Odstoupením od smlouvy není dotčen případný nárok smluvních stran na smluvní pokutu či náhradu škody.
- 15.3. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy považují zejména:
- a) prodlení zhotovitele se splněním díla v termínu shora sjednaném po dobu delší než 21 dnů,
  - b) prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla ve lhůtě stanovené objednatelem po dobu delší než 21 dnů,
  - c) prodlení objednatele s úhradou faktury po dobu delší než 21 dnů.
  - d) prodlení zhotovitele s převzetím staveniště po dobu delší než 7 dnů
- 15.4. Oznámení o odstoupení musí být učiněno písemně a účinnosti nabývá dnem doručení druhé smluvní straně.

### XVI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 16.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 16.2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 16.3. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
- 16.4. Právní vztahy smluvních stran, které vyplývají z této smlouvy a jež smlouva výslovně neupravuje, se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku č. 513/91 Sb. a občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.
- 16.5. Před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli (nejpozději při podpisu SOD) veškerá potřebná povolení pro tuto stavbu.
- 16.6. Po podpisu této smlouvy předá objednatel zhotoviteli 4 výtisky prováděcí projektové dokumentace.
- 16.7. Tato smlouva se řídí ustanoveními obchodního zákoníku, zejména § 536 a násl., a předpisy souvisejícími. Práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran.
- 16.8. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva náleží objednateli a dva zhotoviteli. Každý stejnopis má platnost originálu.


**Přílohy:** příloha č. 1 – položkový rozpočet

příloha č. 2 – prohlášení pro uplatnění snížené sazby DPH a přenesení daňové povinnosti (reverse charge 2012)

V Pardubicích dne 10. 7. 2013

za objednatele

Ing. Jiří Čáň  
vedoucí odboru majetku a investic



V Pardubicích dne 15. 7. 2013

za zhotovitele

Ing. Lukáš Skokan  
člen představenstva

MARHOLD a.s.  
Jiráskova 169  
530 02 Pardubice

IČO: 15050050  
DIČ: CZ15050050  
Tel.: 466 009 91 11

(4)



# KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby **PARDUBICE-Ohrazenice,Arbesova 158**

Název objektu **SO01-SO-HSV,PSV-Rekonstr.soc.zařízení ŠD - MŠ ZŠ**

JKSO

EČO

Místo

**PARDUBICE-Ohrazenice**

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

**ABC ATELIER sro.K Rybníčku 660 Pardubice 6**

Zhotovitel

**MARHOLD a.s.**

27507254	CZ27507254

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

**ABC ATELIER sro.K Rybníčku 660 Pardubice 6**

**9.7.2013**

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady \ CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení stavenišť	1,70%
2		Montáž	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%
4		Montáž	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%
5	"M"	Dodávky				17	Ostatní	0,00%
6		Montáž				18	NUS z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)	965 527,80	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	16 414,00
20	HZS		21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	

**Projektant**

Datum a podpis

Razítko

**Objednatel**

Datum a podpis

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis

Razítko

## D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	981 941,80
24	DPH 10,00 % z 0,00	
25	DPH 21,00 % z 981 941,80	206 207,78
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	1 188 149,58

## E Přípočty a odpočty

27	Dodávky objednatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: PARDUBICE-Ohrazení,Arbesova 158

Objekt: SO01-SO-HSV,PSV-Rekonstr.soc.zařízení ŠD - MŠ ZŠ

JKSO:

Objednatel:

Zhotovitel: MARHOLD a.s.

Datum: 9.7.2013

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	Mj	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

HSV											
Práce a dodávky HSV											
3 Světlé a kompletní konstrukce											
1	1014	317121151	Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti otvoru do 1050 mm	kus	3,000	189,40			568,20		
			"tabulka prefabrikátů"								
			"propojovací dveře z m.č.1-chodba do m.č.5-předstří WC chlapci" 1,00		1,000						
			"propojovací dveře z m.č.5-předstří WC chlapci do m.č.3-učebna dětí" 1,00		1,000						
			"m.č.15-učebna dětí"								
			"propojovací dveře z m.č.15-učebna dětí do m.č.13-šatna dětí" 1,00		1,000						
			Součet		3,000						
2	593	593215100	překlad železobetonový RZP 119/1422 V 119x14x21,5 cm	kus	3,030	403,20			1 221,70		
			"tabulka prefabrikátů - výměra dle pol.montáže , ztratné 1%"								
			3,00*1,01		3,030						
			Součet		3,030						
3	1014	340238211	Zazdivka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl do 100 mm	m2	23,069	411,00			9 481,40		
			"zazdivka otvorů po osazení zárubní"								
			"m.č.103-herna dětí"								
			0,90*2,30-0,70*1,97		0,691						
			"m.č.109-herna dětí-komunikační prostor"								
			1,00*2,30-0,90*1,97		0,527						
			"m.č.101-komunikační prostor - WC dětí"								
			10,1*2,30-0,70*1,97		21,851						
			Součet		23,069						
4	1014	340238212	Zazdivka otvorů pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	m2	0,944	626,60			591,50		
			osazených zárubní"								

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			1,01*2,30-0,70*1,97		0,944						
			Součet		0,944						
5 014		340239212	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	m2	8,633	570,50			4 925,10		
			"stávající dveřní otvor"								
			"m.č.101-komunikační prostor-m.č.104-úklidová místnost"								
			0,70*2,05		1,435						
			"m.č.109-herna dětí-m.č.110-předstíh WC učitelek"								
			1,00*2,05		2,050						
			"dozdění parapetů"								
			"m.č.113-WC dětí"								
			1,17*1,10*4		5,148						
			Součet		8,633						
6 011		342241165	Příčky tl 65 mm z cihel lehčených dl 290 mm na MC	m2	26,394	383,70			10 127,40		
			"m.č.104-úklidová místnost"								
			(0,79+0,78)*3,15		4,946						
			WC učitelek"								
			"m.č.112-předstíh WC dětí - m.č.113-WC dětí"								
			(2,95+1,10+1,80+2,55)*3,21		26,964						
			"odpočet otvorů"								
			-0,70*1,97*4		-5,516						
			Součet		26,394						
7 011		342241166	Příčky tl 140 mm z cihel lehčených dl 290 mm na MC	m2	12,978	716,10			9 293,50		
			"m.č.104-úklidová místnost"								
			2,15*3,05		6,558						
			děti"								
			(0,90+0,10)*2*3,21		6,420						
			Součet		12,978						
<b>6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení</b>											
8 014		611421331	Oprava vnitřních omítek vápenných štukových stropů ŽB rovných v rozsahu do 30 %	m2	60,059	140,10			8 414,30		
			rozsahu do 30%"								
			60,059		60,059						

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Součet		60,059						
9 011	611131111		Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů nanášený ručně	m2	60,059	60,90			3 657,60		
			"výměra dle pol.opravy vnitřních omítek váp štukových vnitřních stropů do 30%" 60,059		60,059						
			Součet		60,059						
10 011	612131101		Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	204,844	66,20			13 560,70		
			"výměra dle pol.omítky hladké VPCM vnitřních stěn" 93,046		93,046						
			"výměra dle pol.omítky štuk.VPCM vnitřních stěn" 100,718		100,718						
			"výměra dle pol.omítky VPCM malých ploch vnitřních stěn-do 0,09m2" 0,09*12		1,080						
			"výměra dle pol.omítky VPCM malých ploch vnitřních stěn-do 0,25m2" 0,25*8		2,000						
			"výměra dle pol.omítky VPCM malých ploch vnitřních stěn-do 1,00m2" 1,00*8		8,000						
			Součet		204,844						
11 011	612131111		Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m2	204,844	50,00			10 242,20		
			"výměra dle pol.omítky hladké VPCM vnitřních stěn" 93,046		93,046						
			"výměra dle pol.omítky štuk.VPCM vnitřních stěn" 100,718		100,718						
			"výměra dle pol.omítky VPCM malých ploch vnitřních stěn-do 0,09m2" 0,09*12		1,080						
			"výměra dle pol.omítky VPCM malých ploch vnitřních stěn-do 0,25m2" 0,25*8		2,000						
			"výměra dle pol.omítky VPCM malých ploch vnitřních stěn-do 1,00m2" 1,00*8		8,000						
			Součet		204,844						
12 014	612135002		Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	204,844	201,60			41 296,60		
			"výměra dle pol.omítky hladké VPCM vnitřních stěn" 93,046		93,046						
			"výměra dle pol.omítky štuk.VPCM vnitřních stěn" 100,718		100,718						
			"výměra dle pol.omítky VPCM malých ploch vnitřních stěn-do 0,09m2" 0,09*12		1,080						
			"výměra dle pol.omítky VPCM malých ploch vnitřních stěn-do 0,25m2" 0,25*8		2,000						
			"výměra dle pol.omítky VPCM malých ploch vnitřních stěn-do 1,00m2" 1,00*8		8,000						
			Součet		204,844						
					204,844						
					204,844						
					93,046						
					100,718						
					1,080						
					2,000						
					8,000						
					204,844						
					204,844						
					93,046						
					100,718						
					1,080						
					2,000						
					8,000						
					204,844						
					204,844						
					93,046						
					100,718						
					1,080						
					2,000						
					8,000						
					204,844						
					204,844						
					93,046						
					100,718						
					1,080						
					2,000						
					8,000						
					204,844						
					204,844						
					93,046						
					100,718						
					1,080						
					2,000						
					8,000						
					204,844						
					204,844						
					93,046						
					100,718						
					1,080						
					2,000						
					8,000						
					204,844						
					204,844						
					93,046						
					100,718						
					1,080						
					2,000						
					8,000						
					204,844						
					204,844						
					93,046						
					100,718						
					1,080						
					2,000						
					8,000						
					204,844						
					204,844						
					93,046						
					100,718						
					1,080						
					2,000						
					8,000						
					204,844						
					204,844						
					93,046						
					100,718						
					1,080						
					2,000						
					8,000						
					204,844						
					204,844						
					93,046						
					100,718						
					1,080						
					2,000						
					8,000						
					204,844						
					204,844						
					93,046						
					100,718						
					1,080						
					2,000						
					8,000						
					204,844						
					204,844						
					93,046						
					100,718						
					1,080						
					2,000						
					8,000						
					204,844						
					204,844						
					93,046						
					100,718						
					1,080						
					2,000						
					8,000						
					204,844						
					204,844						
					93,046						
					100,718						
					1,080						
					2,000						
					8,000						
					204,844						
					204,844						
					93,046						
					100,718						
					1,080						
					2,000						
					8,000						
					204,844						
					204,844						
					93,046						
					100,718						
					1,080						
					2,000						
					8,000						
					204,844						
					204,844						
					93,046						
					100,718						
					1,080						
					2,000						
					8,000						
					204,844						
					204,844						
					93,046						
					100,718						
					1,080						
					2,000						
					8,000						
					204,844						
					204,844						
					93,046						
					100,718						
					1,080						
					2,000						
					8,000						
					204,844						
					204,844						
					93,046						
					100,718						
					1,080						
					2,000						
					8,000						
					204,844						
					204,844						
					93,046						
					100,718						
					1,080						
					2,000						
					8,000						
					204,844						
					204,844						
					93,046						
					100,718						
					1,080						
					2,000						
					8,000						

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13 011	612321141		Vápenocementová omítka štuková dvourvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	100,718	245,30			24 706,10		
			"m.č.104-úklidová místnost"								
			(2,60+1,15+2,15+0,78+0,79)*(3,15-1,80)		10,085						
			"odpočet otvorů"								
			-0,70*(1,97-1,80)		-0,119						
			"přípočet ostění"								
			0,05*1,00 + 0,05*(1,97-1,80)*2		0,067						
			"m.č.105-WC děti"								
			(2,15+0,78+0,79+1,00+2,97+0,99+0,10+2,01+3,70+4,70)*(3,09-1,80)		24,755						
			"odpočet otvorů"								
			-0,80*(1,97-1,80)*2		-0,272						
			-0,87*0,88*2		-1,531						
			"přípočet ostění"								
			0,10*0,90 + 0,10*(2,15-1,80)*2		0,160						
			(0,87+0,88*2)*0,25*2		1,315						
			"přípočet plochy parapetů"								
			0,87*0,25*2		0,435						
			"m.č.107-komunikační prostor"								
			(2,95+2,66*2)*3,21		26,547						
			"odpočet otvorů"								
			-1,00*2,05*2		-4,100						
			-0,80*2,05*2		-3,280						
			-1,15*1,60*2		-3,680						
			"přípočet ostění"								
			0,15*1,15*2 + 0,15*(1,10+1,60)*2*2		1,965						
			"m.č.110-předstíh WC učitelek"								
			(2,55+0,90)*2*(3,21-1,80)		9,729						
			"odpočet otvorů"								
			-0,80*1,97*2		-3,152						
			"m.č.111-kabina WC učitelek"								
			(1,80+0,90)*2*(3,21-1,80)		7,614						
			"odpočet otvorů"								

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cen celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			-0,80*(1,97-1,80)		-0,136						
			"m.č. 112-předstř WC dětí"								
			(1,66+1,10)*2*3,21		17,719						
			"odpočet otvorů"								
			-0,80*2,05*2		-3,280						
			-1,16*1,60		-1,856						
			"přípočet ostění"								
			0,15*1,16 + 0,15*(1,60+1,10)*2		0,984						
			"m.č. 113-WC dětí"								
			(2,95+5,69)*2*(3,21-1,80)		24,365						
			"odpočet otvorů"								
			-0,80*2,05		-1,640						
			-1,17*(2,70-1,80)*3		-3,159						
			-1,16*(2,70-1,80)*1		-1,044						
			"přípočet ostění"								
			0,25*1,17*3 + 0,25*(2,70-1,80)*2*3		2,228						
			Součet		100,718						
14	011	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	93,046	179,00			16 655,20		
			"podkladní povrchová úprava pod vnitřní obklady stěn"								
			"m.č. 104-úklidová místnost"								
			(2,60+1,15+2,15+0,78+0,79)*1,80		13,446						
			"odpočet otvorů"								
			-0,70*1,80		-1,260						
			"přípočet ostění"								
			0,05*1,80*2		0,180						
			"m.č. 105-WC dětí"								
			(2,15+0,78+0,79+1,00+2,97+0,99+0,10+2,01+3,70+4,70)*1,80		34,542						
			"odpočet otvorů"								
			-0,80*1,80*2		-2,880						
			"přípočet ostění"								
			0,10*1,80*2		0,360						
			"přípočet plochy parapetů"								

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0,87*0,25*2		0,435						
			"m.č.110-předsiň WC učitelek"								
			(2,55+0,90)*2*1,80		12,420						
			"odpočet otvorů"								
			-0,80*1,80		-1,440						
			"m.č.111-kabina WC učitelek"								
			(1,80+0,90)*2*1,80		9,720						
			"odpočet otvorů"								
			-0,80*1,80		-1,440						
			"m.č.113-WC dětí"								
			(2,95+5,69)*2*1,80		31,104						
			"odpočet otvorů"								
			-0,80*1,80		-1,440						
			-1,17*(1,80-1,10)*3		-2,457						
			-1,16*(1,80-1,10)*1		-0,812						
			"přípočet ostění"								
			0,25*(1,80-1,10)*2*4		1,400						
			"přípočet plochy parapetů oken"								
			1,17*0,25*3		0,878						
			1,16*0,25*1		0,290						
			Součet		93,046						
15	011	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	193,764	39,20			7 595,50		
			93,046		93,046						
			"výměra dle pol.VPCM omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn"		100,718						
			100,718		100,718						
			Součet		193,764						
16	014	612401191	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2	kus	12,000	77,80			933,60		
			12,00		12,000						
			Součet		12,000						
17	014	612401291	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2	kus	8,000	115,40			923,20		
			"otvory vyústění VZT-interier+exterieur"								
			"m.č.101-komunikační prostor" 1,00*2		2,000						

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			"m.č.112-předstřín WC dětí" 1,00*2		2,000						
			4,00		4,000						
			Součet		8,000						
18	014	612401391	Omlítka malých ploch vnitřních stěn do 1m2	kus	8,000	257,90			2 063,20		
			"m.č.103-herna dětí-úprava po vybourání dveřního otvoru" 4,00		4,000						
			"m.č.109-herna dětí-úprava po vybourání dveřního otvoru" 4,00		4,000						
			Součet		8,000						
19	014	612403399	Hrubá výplň rýh ve vnitřních stěnách maltou	m2	20,000	251,20			5 024,00		
			"po prováděných úpravách elektroinstalace,ZTI,ÚT,VZT" 20,00		20,000						
			Součet		20,000						
20	014	612421331	Oprava vnitřních omítek štukových stěn MV v rozsahu do 30 %	m2	38,211	121,90			4 657,90		
			"výměra dle pol.otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stěn o rozsahu do 30%" 38,211		38,211						
			Součet		38,211						
21	014	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	2,821	3 219,40			9 081,90		
			kanalizačního potrubí"								
			600mm"								
			(20,00+15,00+10,00)*0,60*0,10		2,700						
			dveřních zárubní"								
			"m.č.3-učebna dětí" 0,90*0,20*0,10		0,018						
			"m.č.4-úklidová komora" 0,70*0,16*0,10		0,011						
			"m.č.5-předstřín WC chlapců" 1,01*0,16*0,10		0,016						
			"m.č.6-pisoár chlapců" 0,70*0,06*0,10		0,004						
			"m.č.7-WC chlapců" 0,70*0,06*0,10		0,004						
			"m.č.8-předstřín WC dívků" 0,00								
			"m.č.9-předstřín WC dívků" 0,70*0,06*0,10		0,004						
			"m.č.10-kabina WC dívků" 0,70*0,06*0,10		0,004						
			"m.č.11-kabina WC dívků" 0,70*0,06*0,10		0,004						
			"m.č.13-šatna dětí" 1,00*0,16*0,10		0,016						
			"m.č.15-učebna dětí" 1,00*0,16*0,10		0,016						
			"m.č.16-předstřín WC učitelek" 0,70*0,10*0,10		0,007						
			"m.č.17-kabina WC učitelek" 0,70*0,10*0,10		0,007						
			"m.č.18-kabinet" 0,90*0,10*0,10		0,009						



P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Součet		2,821						
22	011	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	m2	65,246	43,90			2 864,30		
			"okenní výplně otvorů-vnitřní líc"								
			"m.č.101-komunikační prostor"								
			0,90*1,97*3		5,319						
			0,70*1,97		1,379						
			0,60*1,97		1,182						
			1,15*1,60		1,840						
			"m.č.104-úklidová místnost"								
			0,60*1,97		1,182						
			"m.č.105-WC dětí"								
			0,70*1,97*2		2,758						
			0,87*0,88*2		1,531						
			"m.č.106-šatna dětí"								
			0,90*1,97*2		3,546						
			1,15*1,60		1,840						
			"oddělující příčka" 2,95*3,21		9,470						
			"m.č.107-komunikační prostor"								
			0,90*1,97*2		3,546						
			0,70*1,97*2		2,758						
			1,15*1,60*2		3,680						
			"oddělující příčka" 2,95*3,21		9,470						
			"m.č.110-předstíh WC učitelek"								
			0,70*1,97*2		2,758						
			"m.č.111-kabina WC učitelek"								
			0,70*1,97		1,379						
			"m.č.112-předstíh WC dětí"								
			0,70*1,97*2		2,758						
			"m.č.113-WC dětí"								
			0,70*1,97		1,379						
			1,17*1,60*3		5,616						
			1,16*1,60*1		1,856						
			Součet		65,246						

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	011	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	5,469	29,10			159,10		
			"okenní výplně otvorů-vnější líc"								
			"okenní výplně otvorů-vnitřní líc"								
			"m.č.101-komunikační prostor"								
			1,15*1,60		1,840						
			"m.č.104-úklidová místnost"								
			0,00		0,000						
			"m.č.105-WC dětí"								
			0,00		0,000						
			"m.č.106-šatna dětí"								
			0,90*1,97		1,773						
			"m.č.107-komunikační prostor"								
			0,00		0,000						
			"m.č.110-předstíň WC učitelek"								
			0,00		0,000						
			"m.č.111-kabina WC učitelek"								
			0,00		0,000						
			"m.č.112-předstíň WC dětí"								
			1,16*1,60		1,856						
			"m.č.113-WC dětí"								
			0,00		0,000						
			Součet		5,469						
24	011	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	44,621	56,10			2 503,20		
			"m.č.4-úklidová komora"								
			"m.č.5-předstíň WC chlapci"								
			"m.č.6-pisoár chlapci"								
			"m.č.7-WC chlapci"								
			"m.č.8-předstíň WC dívky"								
			"m.č.9-předstíň WC dívky"								
			"m.č.10-kabina WC dívky"								
			"m.č.11-kabina WC dívky"								
			(2,97+0,99+0,07+2,01)*3,70		22,348						
			"m.č.13-šatna dětí - části plochy"								

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			"m.č.16-předstín WC učitelek"								
			"m.č.17-kabina WC učitelek"								
			"m.č.18-kabinet"								
			(4,19+0,10+1,64+0,10+1,52)*2,95		22,273						
			Součet		44,621						
25	011	633811119	Připletek k broušení nerovností betonových podlah ZKD 1 mm úběru	m2	44,621	41,70			1 860,70		
			bet.podlah tl.do 2mm"								
			"tl.celkem 3mm" 44,621		44,621						
			Součet		44,621						
26	014	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	7,000	616,00			4 312,00		
			"m.č.101-komunikační prostor - m.č.105-WC dětí" 1,00		1,000						
			"m.č.103-herna dětí-m.č.105-WC dětí" 1,00		1,000						
			"m.č.107-komunikační prostor-110-předstín učitelek-m.č.111-kabina WC učitelek" 2,00		2,000						
			"m.č.107-komunikační prostor - m.č.112-předstín WC dětí" 1,00		1,000						
			"m.č.112-předstín WC dětí - m.č.113-WC dětí" 1,00		1,000						
			"m.č.109-herna dětí - m.č.107-komunikační prostor" 1,00		1,000						
			Součet		7,000						
27	553	553312200	záрубеň ocelová s drážkou pro těsnění H 180 DV 700 L/P	kus	1,000	1 164,80			1 164,80		
			"m.č.101-komunikační prostor - m.č.105-WC dětí" 1,00		1,000						
			Součet		1,000						
28	553	553311990	záрубеň ocelová s drážkou pro těsnění H 110 DV 700 L/P	kus	5,000	971,00			4 855,00		
			"m.č.103-herna dětí-m.č.105-WC dětí" 1,00		1,000						
			"m.č.107-komunikační prostor-110-předstín učitelek-m.č.111-kabina WC učitelek" 2,00		2,000						
			"m.č.107-komunikační prostor - m.č.112-předstín WC dětí" 1,00		1,000						
			"m.č.112-předstín WC dětí - m.č.113-WC dětí" 1,00		1,000						
			Součet		5,000						
29	553	553312240	záрубеň ocelová s drážkou pro těsnění H 180 DV 900 L/P	kus	1,000	1 209,60			1 209,60		
			"m.č.109-herna dětí - m.č.107-komunikační prostor" 1,00		1,000						
			Součet		1,000						
<b>9 Ostatní konstrukce a práce</b>											
30	011	952901221	Vyčištění budov průmyslových objektů při jakémkoliv výšce podlaží	m2	212,420	39,20			8 326,90		

P.č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena za jednotku	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hřmotnost	Hřmotnost celkem
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			"m.č.101-komunikační prostor" 11,63		11,630						
			"m.č.102-šatna děti-část" 2,95*5		14,750						
			"m.č.103-herna děti-část" (2,01+0,07+0,99+2,97)*5,00		30,200						
			"m.č.104-úklidová místnost" 2,87		2,870						
			"m.č.105-WC děti" 19,04		19,040						
			"m.č.106-šatna děti" 14,23		14,230						
			"m.č.107-komunikační prostor" 8,19		8,190						
			"m.č.108-pracovna a jídelna děti" 36,17		36,170						
			"m.č.109-herna děti" 54,05		54,050						
			"m.č.110-předstřih WC učitelek" 2,30		2,300						
			"m.č.111-kabina WC učitelek" 1,62		1,620						
			"m.č.112-předstřih WC dětí" 1,75		1,750						
			"m.č.113-WC děti" 15,62		15,620						
			Součet		212,420						

94

Lešení a stavební výtahy

31 003	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	221,420	41,00				9 078,20		
		"m.č.101-komunikační prostor" 11,63		11,630							
		"m.č.102-šatna děti-část" 2,95*5		14,750							
		"m.č.103-herna děti-část" (2,01+0,07+0,99+2,97)*5,00		30,200							
		"m.č.104-úklidová místnost" 2,87		2,870							
		"m.č.105-WC děti" 19,04		19,040							
		"m.č.106-šatna děti" 14,23		14,230							
		"m.č.107-komunikační prostor" 8,19		8,190							
		"m.č.108-pracovna a jídelna děti" 36,17		36,170							
		"m.č.109-herna děti" 54,05		54,050							
		"m.č.110-předstřih WC učitelek" 2,30		2,300							
		"m.č.111-kabina WC učitelek" 1,62		1,620							
		"m.č.112-předstřih WC dětí" 1,75		1,750							
		"m.č.113-WC děti" 15,62		15,620							
		Mezisoučet		212,420							
		"exterieur"									
		3,00*1,50*2		9,000							

P.Č.	KČN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Mонтаж celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Mezisoučet		9,000						
			Součet		221,420						
96 Bourání konstrukcí											
32	221	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 100 mm	m	94,770	145,00			13 741,70		
			"rýha v betonové mazanině podlahy pro uložení kanalizačního potrubí"								
			"výměra dle : Zdravotechnika-vnitřní kanalizace"		90,000						
			(20,00+15,00+10,00)*2								
			bet.mazaniny ponechané"								
			"od keramické dlažby a plovoucí bet.mazaniny vybourané"								
			2,95+0,92+0,90		4,770						
			Součet		94,770						
33	013	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	33,388	70,10			2 340,50		
			"oddělující příčka"								
			WC dívky"								
			(1,32+0,09)*2+1,54*3,15		7,671						
			1,50*3,09		4,635						
			"oddělující příčka"								
			učítelek"								
			"a m.č.18-kabinet"								
			2,95*3,21 + (2,18-0,15)*3,21		15,986						
			1,64*2,30 + 1,64*3,21		9,036						
			"odpočet otvorů"								
			-0,80*1,97		-1,576						
			-0,60*1,97*2		-2,364						
			Součet		33,388						
34	013	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	2,688	84,50			227,10		
			"oddělující příčka"								
			"m.č.7-WC chlapci a m.č.10-kabina WC dívky"								
			(0,06+0,75+0,06)*3,09		2,688						
			Součet		2,688						
35	013	962031136	Bourání příček z tvárcí nebo příčkových tl do 150 mm	m2	26,484	64,90			1 718,80		
			"oddělující příčka"								
			"m.č.5-předsíň WC chlapci a m.č.8-předsíň WC dívky"								

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Mo táž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			divky"								
			3,70*3,09		11,433						
			"odpočet otvorů"								
			-0,60*1,97*2		-2,364						
			"oddělovací příčka"								
			"m.č.6-pisoáry chlapci a m.č.7-WC chlapci a m.č.10-kabina WC dívky"								
			1,52*3,09 + 1,40*2,35 + 0,60*1,55		8,917						
			"odpočet otvorů"								
			-0,60*1,97		-1,182						
			"oddělovací příčka"								
			"m.č.7-WC chlapci a m.č.9-předstíň WC dívky"								
			1,40*3,09		4,326						
			"m.č.10-kabina WC dívky a m.č.11-WC dívky"								
			0,70*2,35 + (0,06+0,78)*3,09		4,241						
			"odpočet otvorů"								
			-0,60*1,97		-1,182						
			"m.č.11-WC dívky a m.č.9-předstíň WC dívky"								
			1,48*2,35		3,478						
			"odpočet otvorů"								
			-0,60*1,97		-1,182						
			Součet		26,484						
36 013	965081213		Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm pl přes 1 m2	m2	30,489	47,80			1 457,40		
			"m.č.4-úklidová komora" 2,05		2,050						
			"m.č.5-předstíň WC chlapci" 4,12		4,120						
			"m.č.6-pisoár chlapci" 4,10		4,100						
			"m.č.7-WC chlapci" 1,05		1,050						
			"m.č.8-předstíň WC dívky" 4,06		4,060						
			"m.č.9-předstíň WC dívky" 3,30		3,300						
			"m.č.10-kabina WC dívky" 1,14		1,140						
			"m.č.11-kabina WC dívky" 1,15		1,150						
			"m.č.13-šatna dětí - bourání části plochy"								
			2,95*1,52 + (1,64+0,10)*0,92 + 1,16*0,15 + 0,80*0,10		6,339						

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			"m. č. 16-předsíň WC učitelek" 1,66		1,660						
			"m. č. 17-kabina WC učitelek" 1,52		1,520						
			Součet		30,489						
37 013	971035641		Vybourání otvorů ve zdivu chodného pl do 4 m2 na MC tl do 300 mm	m3	1,113	1 020,90			1 136,30		
			"propojovací dveře z m.č.1-chodba do m.č.5-předsíň WC chlapců"								
			1,01*(2,30+0,10)*0,16		0,388						
			"odpočet objemu stávajícího otvoru"								
			-0,60*1,97*0,16		-0,189						
			"propojovací dveře z m.č.5-předsíň WC chlapců do m.č.3-účebna dětí"								
			(0,90*2,30+0,10)*0,20		0,434						
			"propojovací dveře z m.č.15-účebna dětí do m.č.13-šatna dětí"								
			1,00*(2,30+0,10)*0,20		0,480						
			Součet		1,113						
38 013	971052261		Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB přícháčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 600 mm	kus	2,000	973,50			1 947,00		
			"otvory vyústění VZT"								
			"m.č.101-komunikační prostor" 1,00		1,000						
			"m.č.112-předsíň WC dětí" 1,00		1,000						
			Součet		2,000						
39 013	967031142		Přisekání rovných ostění v chodném zdivu na MC	m2	2,530	125,30			317,00		
			"m.č.101-komunikační prostor-m.č.105-WC dětí"								
			2,30*0,15*2		0,690						
			"m.č.103-herna dětí-m.č.105-WC dětí"								
			2,30*0,20*2		0,920						
			"m.č.107-komunikační prostor-m.č.109-herna dětí"								
			2,30*0,20*2		0,920						
			Součet		2,530						
40 013	973031842		Vysekání kapes ve zdivu chodného na MC pro zavázání přiček tl do 100 mm	m	6,500	128,70			836,60		
			"m.č.104-úklidová místnost" 1,50		1,500						
			"m.č.103-herna dětí-m.č.105-WC dětí" 1,00*2		2,000						
			"m.č.110-předsíň WC učitelek-m.č.107-komunikační prostor" 1,00		1,000						
			"m.č.112-předsíň WC dětí-m.č.107-komunikační prostor" 1,00		1,000						

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			"m.č.112-předstí WC dětí-m.č.113-WC děti" 1,00		1,000						
			Součet		6,500						
41	013	973031843	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MC pro zavázání příček tl do 150 mm	m	15,500	244,70			3 792,90		
			"stávající dveřní otvor"								
			"m.č.101-komunikační prostor-m.č.104-úklidová místnost"								
			1,00*2		2,000						
			otvoru"								
			1,00*2		2,000						
			"m.č.104-úklidová místnost-zazdívka dveřního otvoru"								
			1,00*2		2,000						
			otvoru"								
			1,00*2		2,000						
			"m.č.109-herna dětí-m.č.107-komunikační prostor"								
			1,00*2		2,000						
			"dozdění parapetů"								
			"m.č.113-WC děti"								
			0,50*2*4		4,000						
			"m.č.110-předstí WC učitelek-113-WC děti-příčka"								
			1,50		1,500						
			Součet		15,500						
42	013	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	m	3,600	172,50			621,00		
			"tabulka prefabrikátů"								
			"propojovací dveře z m.č.1-chodba do m.č.5-předstí WC chlapci"								
			1,20*1		1,200						
			"propojovací dveře z m.č.5-předstí WC chlapci do m.č.3-účebna dětí"								
			1,20		1,200						
			"propojovací dveře z m.č.15-účebna dětí do m.č.13-šatna dětí" 1,20								
			Součet		3,600						
43	013	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	13,987	199,50			2 790,40		
			"m.č.1-chodba"								
			chlapci"								
			0,60*1,97*2		2,364						
			dívky"								



P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0,60*1,97		1,182						
			"m.č.9-předsíň WC dívky"								
			dívky"								
			0,60*1,97*2		2,364						
			chlapci"								
			0,60*1,97		1,182						
			"m.č.6-pisoár chlapci"								
			"propojovací dveře do m.č.7-kabina WC chlapci"								
			0,60*1,97		1,182						
			"m.č.15-učebna dětí"								
			"propojovací dveře do m.č.13-šatna dětí"								
			0,90*1,97		1,773						
			"propojovací dveře z m.č.18-kabinet do m.č.13-šatna dětí"								
			0,80*1,97		1,576						
			"propojovací dveře z m.č.13-šatna dětí do m.č.16-předsíň WC učitelky"								
			0,60*1,97		1,182						
			WC učitelky"								
			0,60*1,97		1,182						
			Součet		13,987						
44	013	974042557	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm š do 300 mm	m	45,000	290,60			13 077,00		
			kanalizačního potrubí"								
			"výměra dle : Zdravotechnika-vnitřní kanalizace" 20,00+15,00+10,00		45,000						
			Součet		45,000						
45	013	974042559	Příplatek k vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 100 mm ZKD 100 mm š rýhy	m	135,000	69,00			9 315,00		
			kanalizačního potrubí"								
			600mm"								
			(20,00+15,00+10,00)*3		135,000						
			Součet		135,000						
46	013	978011141	Odlučení vnitřních ornítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 30 %	m2	60,059	21,30			1 279,30		
			"m.č.1-chodba"								
			11,63		11,630						

P.č.	KGN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			"odpočet plochy SDK podhledů"								
			-3,70*0,60		-2,220						
			-(2,95-0,60)*0,45		-1,058						
			"m.č.4-úklidová komora"								
			2,05		2,050						
			"m.č.5-předstín WC chlapci"								
			4,12		4,120						
			"m.č.6-pisoár chlapci"								
			4,10		4,100						
			"m.č.7-WC chlapci"								
			1,054		1,054						
			"m.č.8-předstín WC dívky"								
			4,06		4,060						
			"m.č.9-předstín WC dívky"								
			3,30		3,300						
			"m.č.10-kabina WC dívky"								
			1,14		1,140						
			"m.č.11-kabina WC dívky"								
			1,15		1,150						
			"m.č.12-šatna dětí - (105-WC dětí)"								
			14,23		14,230						
			"odpočet plochy SDK podhledů"								
			-4,77*0,60		-2,862						
			"m.č.13-šatna dětí - (107-komunikační prostor)"								
			8,19		8,190						
			"odpočet plochy SDK podhledů"								
			-2,66*0,60		-1,596						
			"m.č.16-předstín WC učitelé"								
			0,00		0,000						
			"m.č.17-kabina WC učitelky"								
			0,00		0,000						
			"m.č.18-kabinet - (113-WC dětí)"								
			15,62		15,620						

P.č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			"odpočet plochy SDK podhledů"								
			-4,75*0,60		-2,850						
			Součet		60,059						
47	013	978013141	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 30 %	m2	38,211	17,00			649,60		
			"m.č.1-chodba"								
			(2,95+3,70)*2*(3,21-1,63)		21,014						
			"odpočet otvorů"								
			-1,01*(2,30-1,63)		-0,677						
			-0,70*(2,05-1,63)*2		-0,588						
			-1,00*(2,05-1,63)*3		-1,260						
			-1,15*1,60		-1,840						
			"přípočet ostění"								
			(1,00+(2,15-1,63)*2)*0,15		0,306						
			(1,00+(2,15-1,63)*2)*0,20		0,408						
			(1,15+1,60)*2)*0,15		0,653						
			"m.č.12-šatna dětí - (106-šatna dětí)"								
			(4,77*2+2,95)*(3,21-1,50)		21,358						
			"odpočet otvorů"								
			-1,00*(2,05-1,50)*2		-1,100						
			-1,15*1,60		-1,840						
			"přípočet ostění"								
			(1,00+(2,15-1,50)*2)*0,20		0,460						
			(1,00+(2,15-1,50)*2)*0,10		0,230						
			(1,15+1,60)*2)*0,25		1,088						
			Součet		38,211						
48	013	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 100 %	m2	256,417	55,20			14 154,20		
			"stávající vnitřní úpravy povrchů svislých konstrukcí"								
			"m.č.3-učebna dětí"								
			0,90*2,30		2,070						
			"m.č.4-úklidová komora"								
			(1,54+1,32)*2*3,15		18,018						
			"odpočet otvorů"								
			-0,70*2,05		-1,435						

P.č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			"přípočet ostění"								
			(0,70+2,05*2)*0,05		0,240						
			"m.č.5-předstín WC chlapci"								
			(1,01+2,97+1,81+1,50+0,80+1,32+0,09)*3,21		30,495						
			"odpočet otvorů"								
			-0,70*2,05*2		-2,870						
			"m.č.6-pisoár chlapci"								
			(1,35+2,01+0,07+0,99+0,60)*2*3,09 + 0,60*0,07		31,066						
			"odpočet otvorů"								
			-0,70*2,05*2		-2,870						
			-0,87*0,88		-0,766						
			"přípočet ostění"								
			(0,87+0,88)*2*0,25		0,875						
			"m.č.7-WC chlapci"								
			(0,75+1,40)*2*3,09		13,287						
			"odpočet otvorů"								
			-0,70*2,05		-1,435						
			"m.č.8-předstín WC dívky"								
			(0,97+1,32+0,09+0,84+1,50+1,81+2,91)*3,09		29,170						
			"odpočet otvorů"								
			-0,70*2,05*2		-2,870						
			"m.č.9-předstín WC dívky"								
			(1,47+2,23)*2*3,09		22,866						
			"odpočet otvorů"								
			-0,70*2,05*3		-4,305						
			"m.č.10-kabina WC dívky"								
			(0,75+1,52)*2*3,09		14,029						
			"odpočet otvorů"								
			-0,70*2,05		-1,435						
			"m.č.11-kabina WC dívky"								
			(0,78+1,48)*2*3,09		13,967						
			"odpočet otvorů"								
			-0,70*2,05		-1,435						

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			-0,87*0,88		-0,766						
			"přípočet ostění"								
			(0,87+0,88)*2*0,25		0,875						
			"m.č.13-šatna dětí"								
			(1,52+2,66+(2,18-0,15)*0,10+1,64+0,92+1,64+0,10+1,52+2,66)*3,21		47,476						
			"odpočet otvorů"								
			-1,00*2,05*2		-4,100						
			-0,90*2,05		-1,845						
			-0,70*2,05		-1,435						
			-1,15*1,60*3		-5,520						
			"přípočet ostění"								
			(1,15+(1,60+1,10)*2)*0,15*3		2,948						
			"m.č.14-školní družina"								
			0,00		0,000						
			"m.č.15-učebna dětí"								
			1,00*2,30		2,300						
			"m.č.16-předstíř WC učitelek"								
			(1,64+1,01)*2*3,21		17,013						
			"odpočet otvorů"								
			-0,70*2,05*2		-2,870						
			"m.č.17-kabina WC učitelek"								
			(1,64+0,82)*2*3,21		15,793						
			"odpočet otvorů"								
			-0,70*2,05		-1,435						
			-1,16*1,60		-1,856						
			"přípočet ostění"								
			(1,16+(1,60+1,10)*2)*0,15*1		0,984						
			"m.č.18-kabinet"								
			(4,19+2,95)*2*3,21		45,839						
			"odpočet otvorů"								
			-0,90*2,05		-1,845						
			-1,17*1,60*3		-5,616						
			"přípočet ostění"								

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			(1,17+(1,60+1,10)*2)*0,15*3		2,957						
			obkládaček pl.přes 1m2"								
			-9,14		-9,140						
			Součet		256,417						
49 013	978021191		Otlučení cementových omítek vnitřních stěn o rozsahu do 100 %	m2	9,140	142,30			1 300,60		
			"pod obklady stěn"								
			"m.č.5-předsíň WC chlapci"								
			2,40*0,54		1,296						
			"m.č.6-pisoár chlapci"								
			3,15*1,53		4,820						
			"m.č.8-předsíň WC dívky"								
			2,40*0,54		1,296						
			"m.č.16-předsíň WC učitelek"								
			2,00*0,54		1,080						
			"m.č.18-kabinet"								
			1,20*0,54		0,648						
			Součet		9,140						
50 013	978059541		Odebrání a odebrání obkládku stěn z vnitřních obkládaček pl přes 1 m2	m2	9,140	63,70			582,20		
			"m.č.5-předsíň WC chlapci"								
			2,40*0,54		1,296						
			"m.č.6-pisoár chlapci"								
			3,15*1,53		4,820						
			"m.č.8-předsíň WC dívky"								
			2,40*0,54		1,296						
			"m.č.16-předsíň WC učitelek"								
			2,00*0,54		1,080						
			"m.č.18-kabinet"								
			1,20*0,54		0,648						
			Součet		9,140						
51 013	979081111		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	34,343	263,20			9 039,10		
			"stavební suť ..... HSV" 33,118		33,118						
			"stavební suť ..... PSV" 1,225		1,225						
			Součet		34,343						

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena se kem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52 013	979081121		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	995,947	11,20			11 154,60		
			"odvoz celkem na vzdálenost do 30 km"								
			"stavební suť ..... HSV" 33,118*(30,00-1,00)		960,422						
			"stavební suť ..... PSV" 1,225*(30,00-1,00)		35,525						
			Součet		995,947						
53 013	979082111		Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	34,343	218,40			7 500,50		
			"stavební suť ..... HSV" 33,118		33,118						
			"stavební suť ..... PSV" 1,225		1,225						
			Součet		34,343						
54 013	979082121		Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m	t	68,686	16,80			1 153,90		
			"odvoz celkem na vzdálenost do 20 m"								
			"stavební suť ..... HSV" 33,118*2		66,236						
			"stavební suť ..... PSV" 1,225*2		2,450						
			Součet		68,686						
55 006	979093111		Uložení sutí na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	34,343	12,10			415,60		
			"uložení na centrální řízenou skládku"								
			"celkem stavební suť ..... t" 34,343		34,343						
			Součet		34,343						
56 241	979095312		Naložení a složení sutí	t	34,343	504,00			17 308,90		
			"celkem stavební suť ..... t" 34,343		34,343						
			Součet		34,343						
57 013	979098201		Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	34,332	263,20			9 036,20		
			"stavební suť ..... HSV ..... 33,118 t" 33,118		33,118						
			"stavební suť ..... PSV ..... 1,225 t" 1,225		1,225						
			Mezisoučet		34,343						
			"celkem stavební suť ..... 34,343 t"								
			"z celkového množství stavební suť nebezpečná"								
			"oddíl 776-demontáže-Podlahy povlakové ..... 0,0113 t" -0,0113		-0,011						
			Součet		34,332						
58 013	979098213		Poplatek za uložení stavebního odpadu z plastických hmot na skládce (skládkovné)	t	0,011	1 288,00			14,20		
			"stavební suť ..... HSV ..... 33,118 t"								

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celk. m	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			"stavební suť"..... PSV ..... 1,225 t"								
			"celkem stavební suť"..... 34,343 t"								
			"z celkového množství stavební suť nebezpečná"								
			"oddíl 776-demontáže-Podlahy povlakové ..... 0,0113 t" 0,0113		0,011						
			Součet		0,011						
<b>99 Přesun hmot</b>											
59	011	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	32,475	448,00			14 548,80		
<b>PSV</b>											
<b>711 Práce a dodávky PSV</b>											
<b>711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>											
60	711	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	27,000	7,60			205,20		
			"penetrační nátěr - podklad pod izolaci proti zemní vlhkosti a plynům"								
			kanalizačního potrubí"								
			600mm"								
			(20,00+15,00+10,00)*0,60		27,000						
			Součet		27,000						
61	591	581241320	penetrační nátěr	litr	8,100	134,40			1 088,60		
			"výměra dle pol.provedení izolace proti zemní vlhkosti na ploše V"								
			27,00*0,3		8,100						
			Součet		8,100						
62	711	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	22,500	10,00			225,00		
			kanalizačního potrubí"								
			600mm"								
			(20,00+15,00+10,00)*0,50		22,500						
			Součet		22,500						
63	711	711141559	NAIP	m2	27,000	84,00			2 268,00		
			"výměra dle provedení izolace proti zemní vlhkosti - ALP" 27,00		27,000						
			Součet		27,000						
64	628	628522540	pás asfaltovaný modifikovaný SBS	m2	31,050	128,80			3 999,20		
			"výměra dle pol.přítavení pásů na ploše V - ztrátě 15%" 27,00*1,15		31,050						
			Součet		31,050						
65	711	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	80,591	3,42			275,30		



P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>721 Zdravotechnika-vnitřní kanaliz. "viz.samost. rozpočty"</b>											
66	R	721-Nab.1	Zdravotechnika-vnitřní kanalizace"viz.samostatné rozpočty"	sbr	1,000	61 153,70			61 153,70		
			"ZTI-vnitřní kanalizace" 1,00		1,000						
			Součet		1,000						
<b>722 Zdravotechnika-vnitřní vodovod-"viz.samost.rozpočty"</b>											
67	R	722-Nab.1	Zdravotechnika-vnitřní vodovod"viz.samostatné rozpočty"	sbr	1,000	44 300,40			44 300,40		
			"ZTI-vnitřní vodovod" 1,00		1,000						
			Součet		1,000						
<b>725 Zdravotechnika-zařizovací předměty-"viz.samost.rozpočty"</b>											
68	R	725-Nab.1	Zdravotechnika-zařizovací předměty"viz.samostatné rozpočty"	sbr	1,000	71 855,40			71 855,40		
			"ZTI-zařizovací předměty" 1,00		1,000						
			Součet		1,000						
<b>731 Ústřední vytápění-"viz.samostatné rozpočty"</b>											
69	R	731-Nab.1	Zařízení pro vytápění staveb-"viz.samostatné rozpočty"	sbr	1,000	20 217,50			20 217,50		
			"zařízení pro vytápění staveb" 1,00		1,000						
			Součet		1,000						
<b>763 Konstrukce montované z desek, dílců a panelů</b>											
70	763	763131551	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	5,670	592,50			3 359,50		
			"m.č.110-předsiň WC učitelek" 2,30		2,300						
			"m.č.111-kabina WC učitelek" 1,62		1,620						
			"m.č.112-předsiň WC dět" 1,75		1,750						
			Součet		5,670						
71	763	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem "m.č.110-předsiň WC učitelek"	m	17,820	104,60			1 864,00		
			(2,55+0,90)*2		6,900						
			"m.č.111-kabina WC učitelek"								
			(1,80+0,90)*2		5,400						
			"m.č.112-předsiň WC dět"								
			(1,66+1,10)*2		5,520						
			Součet		17,820						
72	763	763131721	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m "m.č.110-předsiň WC učitelek" 0,90	m	1,500	206,20			309,30		
					0,900						

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			"m.č.113- WC dětí" 0,60		0,600						
			Součet		1,500						
73	763	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	5,670	42,90			243,20		
			"m.č.110-předstř WC učitelek" 2,30		2,300						
			"m.č.111-kabina WC učitelek" 1,62		1,620						
			"m.č.112-předstř WC dětí" 1,75		1,750						
			Součet		5,670						
74	763	763164541	SDK obklad kovových kcl tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5	m	3,090	494,10			1 526,80		
			"SDK zakryt stávajících stoupaček ZTI"								
			"m.č.105-WC dětí" 3,09		3,090						
			Součet		3,090						
75	763	763164561	SDK obklad kovových kcl tvaru L š přes 0,8 m desky 1xH2 12,5	m2	23,404	635,00			14 861,50		
			"m.č.101-komunikační prostor"								
			"výška svislého opláštění = (3,21-2,50) = 0,71m"								
			3,70*(0,60+0,71)		4,847						
			"výška svislého opláštění = (3,21-2,70) = 0,51m"								
			(2,95-0,60)*(0,45+0,51)		2,256						
			"m.č.106-šatna dětí"								
			"výška svislého opláštění = (3,21-2,50) = 0,71m"								
			(4,77+0,10)*(0,60+0,71)		6,380						
			"m.č.107-komunikační prostor"								
			"výška svislého opláštění = (3,21-2,50) = 0,71m"								
			2,66*(0,60+0,71)		3,485						
			"m.č.110-předstř WC učitelek"								
			0,00		0,000						
			"m.č.111-kabina WC učitelek"								
			0,00		0,000						
			"m.č.112-předstř WC dětí"								
			0,00		0,000						
			"m.č.113- WC dětí"								
			"výška svislého opláštění = (3,21-2,10) = 1,10m"								
			0,55*(0,60+1,10)		0,935						
			"výška svislého opláštění = (3,21-2,50) = 0,71m"								

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			(4,75-0,55)*(0,60+0,71)		5,502						
			Součet		23,404						
76	763	763164641	SDK obklad kovových kcl tvaru U š do 1,2 m desky 1xH2 12,5	m	6,300	680,40			4 286,50		
			"SDK zakryt stávajících stoupaček ZTI"								
			"m.č.105-WC děti"								
			3,09		3,090						
			"m.č.113-WC děti"								
			3,21		3,210						
			Součet		6,300						
77	763	763172311	Montáž revizních dvířek SDK kcl vel. 150x300 mm	kus	3,000	280,00			840,00		
			"ostatní výrobky - 410" 3,00		3,000						
			Součet		3,000						
78	590	590307100	dvířka revizní s automatickým zámkem 150 x 300 mm	kus	3,000	352,80			1 058,40		
			"ostatní výrobky - 410" 3,00		3,000						
			Součet		3,000						
79	763	763172312	Montáž revizních dvířek SDK kcl vel. 300x300 mm	kus	5,000	336,00			1 680,00		
			"ostatní výrobky - 408" 5,00		5,000						
			Součet		5,000						
80	590	590307110	dvířka revizní s automatickým zámkem 300 x 300 mm	kus	5,000	397,60			1 988,00		
			"ostatní výrobky - 408" 5,00		5,000						
			Součet		5,000						
81	R	763-Nab.1	Výplnění stýčné spáry SDK s obvodovými konstrukcemi akrylovým tmelem	bm	83,430	39,20			3 270,50		
			"SDK zakryt stávajících stoupaček ZTI"								
			"m.č.105-WC děti" 3,09*2		6,180						
			"SDK zakryt stávajících stoupaček ZTI"								
			"m.č.105-WC děti"								
			3,09*2		6,180						
			"m.č.113-WC děti"								
			3,21*2		6,420						
			"m.č.101-komunikační prostor"								
			"výška svislého opláštění = (3,21-2,50) = 0,71m"								
			3,70*2 + (0,60+0,71)*2		10,020						

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dědávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			"výška svislého opláštění = (3,21-2,70) = 0,51m"								
			(2,95-0,60)*2 + (0,45+0,51)*2		6,620						
			"m.č. 106-šatna dětí"								
			"výška svislého opláštění = (3,21-2,50) = 0,71m"								
			(4,77+0,10)*2 + (0,60+0,71)*1		11,050						
			"m.č. 107-komunikační prostor"								
			"výška svislého opláštění = (3,21-2,50) = 0,71m"								
			2,66*2 + (0,60+0,71)*1		6,630						
			"m.č. 113- WC dětí"								
			"výška svislého opláštění = (3,21-2,10) = 1,10m"								
			0,55*2 + (0,60+1,10)*1		2,800						
			"výška svislého opláštění = (3,21-2,50) = 0,71m"								
			(4,75-0,55)*2 + (0,60+0,71)*1		9,710						
			"m.č. 110-předstí WC učitelek"								
			(2,55+0,90)*2		6,900						
			"m.č. 111-kabina WC učitelek"								
			(1,80+0,90)*2		5,400						
			"m.č. 112-předstí WC dětí"								
			(1,66+1,10)*2		5,520						
			Součet		83,430						
82	763	998763201	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%	345,545	8,95			3 092,20		
<b>766 Konstrukce truhlářské</b>											

83	766	766660001	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	7,000	560,00			3 920,00		
			"m.č. 101-komunikační prostor - m.č. 104-úklidová místnost" 1,00		1,000						
			"m.č. 101-komunikační prostor - m.č. 105-WC dětí" 1,00		1,000						
			"m.č. 103-herna dětí-m.č. 105-WC dětí" 1,00		1,000						
			"m.č. 107-komunikační prostor-110-předstí učitelek-m.č.111-kabina WC učitelek" 3,00		3,000						
			"m.č. 112-předstí WC dětí - m.č. 113-WC dětí" 1,00		1,000						
			Součet		7,000						
84	766	766660002	Montáž dveřních křidel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	560,00			560,00		
			"m.č. 109-herna dětí - m.č. 107-komunikační prostor" 1,00		1,000						

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Součet		1,000						
85	611	611603200	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové standard, vč mřížky plastové 60-70x197 cm	kus	3,000	1 960,00			5 880,00		
			"mřížka plastová 455/90mm-osazené v ose dveřního křídla"								
			"pol.409-součást dodávky dveřního křídla"								
			"1/L"								
			"m.č.101-komunikační prostor - m.č.104-úklidová místnost" 1,00		1,000						
			"2/P , 2/P"								
			"m.č.107-komunikační prostor-110-předstíh učitelek-m.č.111-kabina WC učitelek" 2,00		2,000						
			Součet		3,000						
86	611	611601580	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové standardní provedení 70x197cm	kus	4,000	1 892,80			7 571,20		
			"2/L"								
			"m.č.101-komunikační prostor - m.č.105-WC dětí" 1,00		1,000						
			"2/L"								
			"m.č.103-herna dětí-m.č.105-WC dětí" 1,00		1,000						
			"2/P"								
			"m.č.107-komunikační prostor-112-předstíh WC dětí" 1,00		1,000						
			"m.č.112-předstíh WC dětí-113-WC dětí" 1,00		1,000						
			Součet		4,000						
87	611	611602220	dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové standardní provedení 90x197cm	kus	1,000	1 892,80			1 892,80		
			"3/P"								
			"m.č.109-herna dětí - m.č.107-komunikační prostor" 1,00		1,000						
			Součet		1,000						
88	766	766601914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m2	kus	18,000	21,70			390,60		
			"m.č.1-chodba"								
			"propojovací dveře do m.č.2-šatna dětí a m.č.12-šatna dětí"								
			"a opětovné nasazení po provedených stavebních úpravách a nátěru" 2,00*2		4,000						
			"m.č.1-chodba"								
			"propojovací dveře do m.č.8-předstíh WC dívky"								

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			"a opětovné nasazení po provedených stavebních úpravách a nátěru" 1,00*2		2,000						
			"m.č.1-chodba"								
			"propojovací dveře do m.č.4-úklidová komora a m.č.5-předstíň WC chlapci" 1,00+1,00		2,000						
			"propojovací dveře z m.č.8-předstíň WC dívky do m.č.9-předstíň WC dívky" 1,00		1,000						
			"m.č.9-předstíň WC dívky"								
			"propojovací dveře do m.č.11-kabina WC dívky a m.č.10-kabina WC dívky" 1,00+1,00		2,000						
			"m.č.6-pisoár chlapci"								
			"propojovací dveře do m.č.7-kabina WC chlapci" 1,00		1,000						
			"m.č.15-učebna dětí"								
			"propojovací dveře do m.č.13-šatna dětí" 1,00		1,000						
			"m.č.14-školní družina"								
			"propojovací dveře do m.č.13-šatna dětí"								
			"a opětovné nasazení po provedených stavebních úpravách a nátěru" 1,00*2		2,000						
			"propojovací dveře z m.č.18-kabinet do m.č.13-šatna dětí" 1,00		1,000						
			"propojovací dveře z m.č.13-šatna dětí do m.č.16-předstíň WC učitelky" 1,00		1,000						
			"propojovací dveře z m.č.16-předstíň WC učitelky do m.č.17-kabina WC učitelky" 1,00		1,000						
			Součet		18,000						
89 R	766-Nab.1		Nerezový věšáček na ručníčky dětí s dělicími přepážkami-výroba,dodávka	kmpl	1,000	16 800,00			16 800,00		
			"tabulka ostatních výrobků - 404 - výroba,dodávka"								
			"nerezový věšáček na ručníčky dětí s dělicími přepážkami" 1,00		1,000						
			Součet		1,000						
90 R	766-Nab.2		Nerezový věšáček na ručníčky dětí s dělicími přepážkami-montáž	kmpl	1,000	6 272,00			6 272,00		
			"tabulka ostatních výrobků - 404 - montáž"								
			"nerezový věšáček na ručníčky dětí s dělicími přepážkami" 1,00		1,000						
			Součet		1,000						
91 766	998766201		Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	353,344	0,83			292,90		
Konstrukce zámečnické				767							

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Celka celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	R	767-Nab.1	Úprava ocelové mřížové oddělující stěny-m.č.106-107-pro SDK konstrukce	kmpl	1,000	2 240,00			2 240,00		
			"úprava stávající ocelové mřížové oddělující stěny mezi m.č.106-107"								
			"pro provedení SDK konstrukci-zákrytí vedení ZTI,ÚT,VZT" 1,00		1,000						
			Součet		1,000						
93	767	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	20,000	1,51			30,20		
<b>771 Podlahy z dlaždic</b>											
94	771	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	66,490	27,90			1 855,10		
			"m.č.4-úklidová komora"								
			(1,54+1,32)*2		5,720						
			"odpočet otvorů"								
			-0,70		-0,700						
			"přípočet ostění"								
			0,05*2		0,100						
			"m.č.5-předstín WC chlapci"								
			1,01+2,97+1,81+1,50+0,80+1,32+0,09		9,500						
			"odpočet otvorů"								
			-0,70*2		-1,400						
			"m.č.6-pisoár chlapci"								
			(1,35+2,01+0,07+0,99+0,60)*2		10,040						
			"odpočet otvorů"								
			-0,70*2		-1,400						
			"m.č.7-WC chlapci"								
			(0,75+1,40)*2		4,300						
			"odpočet otvorů"								
			-0,70		-0,700						
			"m.č.8-předstín WC dívky"								
			0,97+1,32+0,09+0,84+1,50+1,81+2,91		9,440						
			"odpočet otvorů"								
			-0,70*2		-1,400						
			"m.č.9-předstín WC dívky"								
			(1,47+2,23)*2		7,400						

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			"odpočet otvorů"								
			-0,70*3		-2,100						
			"m.č. 10-kabina WC dívky"								
			(0,75+1,52)*2		4,540						
			"odpočet otvorů"								
			-0,70		-0,700						
			"m.č. 11-kabina WC dívky"								
			(0,78+1,48)*2		4,520						
			"odpočet otvorů"								
			-0,70		-0,700						
			"m.č. 13-šatna dětí"								
			(1,52+2,66+(2,18-0,15)+0,10+1,64+0,92+1,16+0,10+1,52+2,66)		14,310						
			"odpočet otvorů"								
			-1,00*2		-2,000						
			-0,90		-0,900						
			-0,70		-0,700						
			"přípočet ostění"								
			0,15*2*3		0,900						
			"m.č. 16-předstří WC učitelek"								
			(1,64+1,01)*2		5,300						
			"odpočet otvorů"								
			-0,70*2		-1,400						
			"m.č. 17-kabina WC učitelek"								
			(1,64+0,82)*2		4,920						
			"odpočet otvorů"								
			-0,70		-0,700						
			"přípočet ostění"								
			0,15*2		0,300						
			Součet		66,490						
95,771	771574113		Montáž podlah keramických rezných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2	m2	43,200	352,80			15 241,00		
			"m.č. 104-úklidová místnost" 2,87		2,870						
			"m.č. 105-WC dětí" 19,04		19,040						



P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			"m.č.110-předstř WC učitelek" 2,30		2,300						
			"m.č.111-kabina WC učitelek" 1,62		1,620						
			"m.č.112-předstř WC dětí" 1,75		1,750						
			"m.č.113-WC dětí" 15,62		15,620						
			Součet		43,200						
96	597	597614100	dlaždice keramické sliňuté nneglazované mrazuvzdorné 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	44,496	280,00			12 458,90		
			"výměra dle pol.montáže podlah keramických"								
			"ztratné 3%" 43,20*1,03		44,496						
			Součet		44,496						
97	771	771579196	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	43,200	31,90			1 378,10		
			"1.n.p. - výměra dle pol.montáže podlah" 43,20		43,200						
			Součet		43,200						
98	771	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	43,200	16,80			725,80		
			"m.č.104-uklidová místnost" 2,87		2,870						
			"m.č.105-WC dětí" 19,04		19,040						
			"m.č.110-předstř WC učitelek" 2,30		2,300						
			"m.č.111-kabina WC učitelek" 1,62		1,620						
			"m.č.112-předstř WC dětí" 1,75		1,750						
			"m.č.113-WC dětí" 15,62		15,620						
			Součet		43,200						
99	771	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	357,989	6,13			2 193,20		
<b>775 Podlahy skládané (parkety, výsy, lamely aj.)</b>											
100	775	775429121	Montáž podlahové lišty přechodové připevňené vruty	m	2,500	46,70			116,80		
			"tabulka ostatních výrobků - 401"								
			"délka 0,70m..... 1 ks" 0,70*1		0,700						
			"délka 0,90m..... 2 ks" 0,90*2		1,800						
			Součet		2,500						
101		775-Nab. 1	nerozový přechodový profil	m	2,500	761,60			1 904,00		
			"tabulka ostatních výrobků - 401"								
			"délka 0,70m..... 1 ks" 0,70*1		0,700						
			"délka 0,90m..... 2 ks" 0,90*2		1,800						

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>776</b>											
102	775	998775201	Součet		2,500						
			Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m	%	18,023	1,33			24,00		
<b>776 Podlahy povlakové</b>											
103	776	776401800	Odstranění soklíků a listů pryžových nebo plastových	m	14,280	10,00			142,80		
			"m.č. 18-kabinet"								
			(4,19+2,95)*2		14,280						
			0,15*2*3		0,900						
			"odpočet otvorů"								
			-0,90		-0,900						
			Součet		14,280						
104	776	776511810	Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky	m2	12,890	29,90			385,40		
			"m.č. 18-kabinet" 12,89		12,890						
			Součet		12,890						
105	776	776990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevností 15 Mpa	m2	43,200	151,20			6 531,80		
			"m.č. 104-úklidová místnost" 2,87		2,870						
			"m.č. 105-WC děti" 19,04		19,040						
			"m.č. 110-předstí WC učitelek" 2,30		2,300						
			"m.č. 111-kabina WC učitelek" 1,62		1,620						
			"m.č. 112-předstí WC dětí" 1,75		1,750						
			"m.č. 113-WC děti" 15,62		15,620						
			Součet		43,200						
106	776	998776201	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	%	66,321	0,41			27,50		
<b>781</b>											
<b>Dokončovací práce - obklady keramické</b>											
107	781	781444123	Montáž obkladů vnitřních stěn z obkladaček hutných flexibilní lepidlo do 25 ks/m2	m2	102,507	368,50			37 773,80		
			"m.č. 104-úklidová místnost"								
			(2,60+1,15+2,15+0,78+0,79)*1,80		13,446						
			"odpočet otvorů"								
			-0,70*(1,97-1,80)		-0,119						
			"přípočet ostění"								
			0,05*1,80*2		0,180						
			"m.č. 105-WC děti"								
			(2,15+0,78+0,79+1,00+2,97+0,99+0,10+2,01+3,70+4,70)*1,80		34,542						

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	motnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0,25*1,80*2		0,900						
			"odpočet otvorů"								
			-0,80*(1,97-1,80)*2		-0,272						
			"přípočet ostění"								
			0,10*1,80*2		0,360						
			"přípočet plochy parapetů"								
			0,87*0,25*2		0,435						
			"m.č.110-předstřih WC učitelek"								
			(2,55+0,90)*2*1,80		12,420						
			"odpočet otvorů"								
			-0,80*(1,97-1,80)		-0,136						
			"m.č.111-kabina WC učitelek"								
			(1,80+0,90)*2*1,80		9,720						
			"odpočet otvorů"								
			-0,80*(1,97-1,80)		-0,136						
			"m.č.113-WC dětí"								
			(2,95+5,69)*2*1,80		31,104						
			0,25*1,80*2		0,900						
			"odpočet otvorů"								
			-0,80*(1,97-1,80)		-0,136						
			-1,17*(1,80-1,10)*3		-2,457						
			-1,16*(1,80-1,10)*1		-0,812						
			"přípočet ostění"								
			0,25*(1,80-1,10)*2*4		1,400						
			"přípočet plochy parapetů oken"								
			1,17*0,25*3		0,878						
			1,16*0,25*1		0,290						
			Součet		102,507						
108	597	59761100	dlaždice keramické (bílé i barevné) 33,3 x 33,3 x 0,8 cm l. j.	m2	110,708	252,00			27 898,40		
			"výměra dle pol.montáže obkladů"								
			"ztratiní 8%" 102,507*1,08		110,708						
			Součet		110,708						

P.Č.	KCN	Kód položky	Pops	1MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	781	781449191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních stěn z obkladaček hutných za plochu do 10 m2	m2	9,584	41,40			396,80		
			"výměra dle pol.obkladů vnitřních stěn"								
			"m.č.111-kabina WC učitelek"								
			(1,80+0,90)*2*1,80		9,720						
			"odpočet otvorů"								
			-0,80*(1,97-1,80)		-0,136						
			Součet		9,584						
110	781	781449195	Příplatek k montáži obkladů vnitřních stěn z obkladaček hutných za spárovací hmotu	m2	102,507	15,30			1 568,40		
			"výměra dle pol.obkladů vnitřních stěn" 102,507		102,507						
			Součet		102,507						
111	781	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	55,210	131,90			7 282,20		
			"m.č.104-uklidová místnost"								
			"roh ostění dveřního otvoru" 1,80*1		1,800						
			"ukončení dveřního otvoru" 1,80*2		3,600						
			"m.č.105-WC dětí"								
			"roh ostění dveřního otvoru"								
			1,80*2*2		7,200						
			"roh SDK obkladu svislého kanalizačního potrubí" 1,80*3		5,400						
			"roh zešíkmení obvodového zdiva" 1,80*2		3,600						
			"roh parapetu okenního otvoru a obkladu stěn" 0,87*2		1,740						
			"m.č.110-předstín WC učitelek"								
			"ukončení dveřního otvoru" 1,80*2*2		7,200						
			"m.č.111-kabina WC učitelek"								
			"ukončení dveřního otvoru" 1,80*2		3,600						
			"m.č.113-WC dětí"								
			"vnější roh obkladů"								
			1,80*2*2		7,200						
			"ukončení dveřního otvoru" 1,80*2		3,600						
			"roh parapetu okenního otvoru a obkladu stěn" 1,17*3+1,16		4,670						
			"roh ostění okenního otvoru" (1,80-1,10)*2*4		5,600						
			Součet		55,210						

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	781	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	50,170	99,00			4 966,80		
			"m.č. 104-úklidová místnost"								
			2,60+1,15+2,15+0,78+0,79		7,470						
			"odpočet otvorů"								
			-0,70*1		-0,700						
			"přípočet ostění"								
			0,05*2		0,100						
			"m.č. 105-WC děti"								
			2,15+0,78+0,79+1,00+2,97+0,99+0,10+2,01+3,70+4,70		19,190						
			0,25*2		0,500						
			"odpočet otvorů"								
			-0,80*2		-1,600						
			"přípočet ostění"								
			0,10*2		0,200						
			"m.č. 110-předstíh WC učitelek"								
			(2,55+0,90)*2		6,900						
			"odpočet otvorů"								
			-0,80*1		-0,800						
			"m.č. 111-kabina WC učitelek"								
			(1,80+0,90)*2		5,400						
			"odpočet otvorů"								
			-0,80*1		-0,800						
			"m.č. 113-WC děti"								
			(2,95+5,69)*2		17,280						
			0,25*2		0,500						
			"odpočet otvorů"								
			-0,80*1		-0,800						
			-1,17*3		-3,510						
			-1,16*1		-1,160						
			"přípočet ostění"								
			0,25*2*4		2,000						
			Součet		50,170						
113	781	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	102,507	16,80			1 722,10		

P.Č.	KČN	Kód.položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			"výměra dle pol.obkladů vnitřních stěn" 102,507		102,507						
			Součet		102,507						
114	781	781495141	Průnik obkladem kruhový bez izolace do DN 30	kus	36,000	35,70			1 285,20		
			"m.č.104-úklidová místnost" 2,00		2,000						
			"m.č.105-WC dětí" 10,00+5,00		15,000						
			"m.č.110-předstíh WC učitelek" 2,00		2,000						
			"m.č.111-kabina WC učitelek" 2,00		2,000						
			"m.č.113-WC dětí" 10,00+5,00		15,000						
			Součet		36,000						
115	781	781495142	Průnik obkladem kruhový bez izolace do DN 90	kus	11,000	42,90			471,90		
			"m.č.104-úklidová místnost" 0,00								
			"m.č.105-WC dětí" 5,00		5,000						
			"m.č.110-předstíh WC učitelek" 1,00		1,000						
			"m.č.111-kabina WC učitelek" 0,00								
			"m.č.113-WC dětí" 5,00		5,000						
			Součet		11,000						
116	554	554310970	mechanický dávkovač tekutého mýdla (chromovaný k přišroubování na zeď)	kus	11,000	2 094,40			23 038,40		
			"tabulka ostatních výrobků - 403" 11,00		11,000						
			Součet		11,000						
117	554	554310840	zásobníky papírových ručníků skládaných nerezové provedení	kus	1,000	1 601,60			1 601,60		
			"tabulka ostatních výrobků - 405" 1,00		1,000						
			Součet		1,000						
118	554	554310820	koš odpadkový drátěný 350x290x190 nerez	kus	1,000	1 105,40			1 105,40		
			"tabulka ostatních výrobků - 406" 1,00		1,000						
			Součet		1,000						
119	642	642947101	držák na toaletní papír	kus	11,000	504,00			5 544,00		
			"tabulka ostatních výrobků - 407" 11,00		11,000						
			Součet		11,000						
120		781-Nab.1	Klozetová štětka včetně stojánku k přišroubování na zeď	ks	3,000	246,40			739,20		
			"tabulka ostatních výrobků - 402" 3,00		3,000						
			Součet		3,000						
121	R	781-Nab.2	Montáž ostatních výrobků	sbr	1,000	2 016,00			2 016,00		

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			"montáž ostatních výrobků dle tabulky 402,403,405,406,407" 1,00		1,000						
			Součet		1,000						
122	781	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	1 281,138	3,14			4 017,60		
		783	Dokončovací práce - nátery								
123	783	783201811	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí oškrábáním	m2	61,663	21,30			1 313,40		
			"zárubně-nové osazené"								
			"m.č.101-komunikační prostor - m.č.105-WC dětí"								
			(0,70+1,97*2)*(0,025+0,18+0,025)*1		1,067						
			"m.č.103-herna dětí-m.č.105-WC dětí"								
			(0,70+1,97*2)*(0,025+0,11+0,025)*1		0,742						
			WC učitelek"								
			(0,70+1,97*2)*(0,025+0,11+0,025)*2		1,485						
			"m.č.107-komunikační prostor - m.č.112-předstíh WC dětí"								
			(0,70+1,97*2)*(0,025+0,11+0,025)*1		0,742						
			"m.č.112-předstíh WC dětí - m.č.113-WC dětí"								
			(0,70+1,97*2)*(0,025+0,11+0,025)*1		0,742						
			"m.č.109-herna dětí - m.č.107-komunikační prostor"								
			(0,90+1,97*2)*(0,025+0,18+0,025)*1		1,113						
			"zárubně-stávající"								
			"m.č.101-komunikační prostor - m.č.102-šatna dětí"								
			(0,90+1,97*2)*(0,025+0,18+0,025)*1		1,113						
			"m.č.101-komunikační prostor - m.č.106-šatna dětí"								
			(0,90+1,97*2)*(0,025+0,18+0,025)*1		1,113						
			"m.č.101-komunikační prostor - m.č.104-úklidová místnost"								
			(0,60+1,97*2)*(0,025+0,16+0,025)*1		0,953						
			"m.č.108-pracovna a jídelna dětí - m.č.107-komunikační prostor"								
			(0,90+1,97*2)*(0,025+0,18+0,025)*1		1,113						
			"m.č.106-šatna dětí - m.č.107-komunikační prostor"								
			Mezisoučet		10,185						
			"ocelová mřížová dělicí stěna"								
			2,95*3,21*4		37,878						
			Mezisoučet		37,878						
			"výměra dle pol.ÚT-otopná tělesa"								

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0,50*0,80*4*2		3,200						
			0,50*1,60*4*1		3,200						
			Mezisoučet		6,400						
			"výměra dle pol.ÚT-potrubí" 20,00*0,06		1,200						
			Mezisoučet		1,200						
			"výměra dle pol.ÚT-armatury" (3,00+2,00+3,00+3,00+6,00+3,00)*0,3		6,000						
			Mezisoučet		6,000						
			Součet		61,663						
124	783	783222100	Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné	m2	48,063	106,10			5 099,50		
			"zárubně-nové osazené"								
			"m.č.101-komunikační prostor - m.č.105-WC dětí"								
			(0,70+1,97*2)*(0,025+0,18+0,025)*1		1,067						
			"m.č.103-herna dětí-m.č.105-WC dětí"								
			(0,70+1,97*2)*(0,025+0,11+0,025)*1		0,742						
			WC učitelek"								
			(0,70+1,97*2)*(0,025+0,11+0,025)*2		1,485						
			"m.č.107-komunikační prostor - m.č.112-předstíh WC dětí"								
			(0,70+1,97*2)*(0,025+0,11+0,025)*1		0,742						
			"m.č.112-předstíh WC dětí - m.č.113-WC dětí"								
			(0,70+1,97*2)*(0,025+0,11+0,025)*1		0,742						
			"m.č.109-herna dětí - m.č.107-komunikační prostor"								
			(0,90+1,97*2)*(0,025+0,18+0,025)*1		1,113						
			"zárubně-stávající"								
			"m.č.101-komunikační prostor - m.č.102-šatna dětí"								
			(0,90+1,97*2)*(0,025+0,18+0,025)*1		1,113						
			"m.č.101-komunikační prostor - m.č.106-šatna dětí"								
			(0,90+1,97*2)*(0,025+0,18+0,025)*1		1,113						
			"m.č.101-komunikační prostor - m.č.104-úklidová místnost"								
			(0,60+1,97*2)*(0,025+0,16+0,025)*1		0,953						
			"m.č.108-pracovna a jídelna dětí - m.č.107-komunikační prostor"								
			(0,90+1,97*2)*(0,025+0,18+0,025)*1		1,113						
			"m.č.106-šatna dětí - m.č.107-komunikační prostor"								



P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Mořtáz celkem	Cena celkem	Hřmotnost celkem	Hřmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Mezisoučet		10,185						
			"ocelová mřížová dělicí stěna"								
			2,95*3,21*4		37,878						
			Mezisoučet		37,878						
			Součet		48,063						
125	783	783325152	Nátěry syntetické deskových radiátorů barva dražší lesklý povrch 1x antikorozi a 2x email	m2	6,400	256,70			1 642,90		
			"výměra dle pol.ÚT-otopná tělesa"								
			0,50*0,80*4*2		3,200						
			0,50*1,60*4*1		3,200						
			Součet		6,400						
126	783	783401811	Odstanění nátěrů z kovových potrubí do DN 50	m	20,000	2,80			56,00		
			"výměra dle pol.ÚT-potrubí" 20,00		20,000						
			Součet		20,000						
127	783	783402821	Odstanění nátěrů z armatur do DN 100	kus	20,000	66,00			1 320,00		
			"výměra dle pol.ÚT-armatury" 3,00*2,00+3,00+3,00+6,00+3,00		20,000						
			Součet		20,000						
128	783	783425111	Nátěry syntetické armatur do DN 100 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozi, 1x základní, 1x email	kus	20,000	157,60			3 152,00		
			"výměra dle pol.ÚT-armatury" 3,00*2,00+3,00+3,00+6,00+3,00		20,000						
			Součet		20,000						
129	783	783425411	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 1x antikorozi, 1x základní, 1x email	m	20,000	27,40			548,00		
			"výměra dle pol.ÚT-potrubí" 20,00		20,000						
			Součet		20,000						
130	783	783601813	Odstanění nátěrů z dřevěných dveří a zárubní oškrábáním s obroušením	m2	11,372	31,10			353,70		
			"dveřní křídla - stávající"								
			"m.č.101-komunikační prostor - m.č.102-šatna dětí"								
			(0,025+0,90+0,025)*(1,97+0,025)*2*1		3,791						
			"m.č.101-komunikační prostor - m.č.106-šatna dětí"								
			(0,025+0,90+0,025)*(1,97+0,025)*2*1		3,791						
			"m.č.108-pracovna a jídelna dětí - m.č.107-komunikační prostor"								
			(0,025+0,90+0,025)*(1,97+0,025)*2*1		3,791						

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Součet		11,372						
131	783	783621117	Nátěry syntetické truhlářských konstrukcí barva dražší lesklý povrch 2x lakování	m2	11,372	188,90			2 148,20		
			"dveřní křídla - stávající"								
			"m.č.101-komunikační prostor - m.č.102-šatna dětí"								
			(0,025+0,90+0,025)*(1,97+0,025)*2*1		3,791						
			"m.č.101-komunikační prostor - m.č.106-šatna dětí"								
			(0,025+0,90+0,025)*(1,97+0,025)*2*1		3,791						
			"m.č.108-pracovna a jídelna dětí - m.č.107-komunikační prostor"								
			(0,025+0,90+0,025)*(1,97+0,025)*2*1		3,791						
			Součet		11,372						
132	783	783812100	Nátěry olejové omítek stěn dvojnásobné a 1x email	m2	42,318	129,10			5 463,30		
			"m.č.101-komunikační prostor"								
			(3,70+2,95)*2*1,63		21,679						
			"odpočet otvorů"								
			-0,90*1,63*3		-4,401						
			-0,80*1,63		-1,304						
			-0,70*1,63*2		-2,282						
			-1,15*(1,63-1,10)		-0,610						
			"přípočet ostění"								
			0,15*1,63*2		0,489						
			0,20*1,63*2		0,652						
			0,15*(1,63-1,10)*2		0,159						
			"m.č.106-šatna dětí"								
			(4,77+2,95)*2*1,50		23,160						
			"odpočet otvorů"								
			-1,00*1,50*2		-3,000						
			-1,15*(1,50-1,10)		-0,460						
			"přípočet ostění"								
			0,10*1,50*2		0,300						
			0,15*1,50*2		0,450						
			0,25*(1,50-1,10)*2		0,200						
			"m.č.107-komunikační prostor"								

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			(2,66*2+2,95)*1,50		12,405						
			"odpočet otvorů"								
			-1,00*1,50*2		-3,000						
			-0,80*1,50*2		-2,400						
			-1,15*(1,50-1,10)*2		-0,920						
			"připočet ostění"								
			0,20*1,50*2*2		1,200						
			Součet		42,318						
133 783	783903811		Odmaštění nátěrů chemickými rozpouštědly	m2	115,353	46,10			5 317,80		
			"výměra dle pol.nátěrů olejových omítek stěn"								
			42,318		42,318						
			"zárubně" 10,185		10,185						
			"ocelová mřížová dělicí stěna" 37,878		37,878						
			"tělesa desková ÚT" 6,40		6,400						
			"vnitřní rozvody ÚT" 20,00*0,06		1,200						
			"výměra dle pol.ÚT-armatury" (3,00+2,00+3,00+3,00+3,00)*0,3		6,000						
			"dveřní křídla-stávající" 11,372		11,372						
			Součet		115,353						
<b>784</b>											
134 784	784401801		Dokončovací práce - malby	m2	277,156	9,90			2 743,80		
			Odstranění maleb obroušením a oprášením v místnostech v do 3,8 m								
			"stávající omítky - STROPŮ"								
			"m.č.101-komunikační prostor" 11,63		11,630						
			"m.č.104-úklidová místnost" 2,87		2,870						
			"m.č.105-WC dětí" 19,04		19,040						
			"m.č.106-šatna dětí" 14,23		14,230						
			"m.č.107-komunikační prostor" 8,19		8,190						
			"m.č.108-pracovna a jídelna dětí" 36,17		36,170						
			"m.č.109-herna dětí" 54,05		54,050						
			"m.č.110-předstíň WC učitelek" 2,30		2,300						
			"m.č.111-kabina WC učitelek" 1,62		1,620						
			"m.č.112-předstíň WC dětí" 1,75		1,750						
			"m.č.113-WC dětí" 15,62		15,620						
			"stávající omítky - STĚN"								

P.Č.	KČN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			"m.č. 101-komunikační prostor"								
			(2,95+3,70)*2*(3,21-1,63)		21,014						
			"m.č. 103-herna dětí - část plochy"								
			(2,01+0,07+0,99+2,97)*3,21		19,388						
			"m.č. 106-šatna dětí"								
			(4,77*2+2,95)*(3,21-1,50)		21,358						
			"m.č. 108-pracovna a jídelna dětí + m.č. 109-herna dětí - část plochy"								
			(4,19+0,10+1,64+0,10+8,90)*3,21		47,925						
			Součet		277,156						
135	784	784453401	Malby směsi tekuté disperzní bílé omyvatelné jednonásobné s penetrací v místnostech v do 3,8 m	m2	120,813	28,00			3 382,80		
			"nové provedené omítky - STĚN - celkově provedena malba stěn 3 x"								
			"m.č. 104-úklidová místnost"								
			(2,60+1,15+2,15+0,78+0,79)*(3,15-1,80)		10,085						
			"m.č. 105-WC dětí"								
			(2,15+0,78+0,79+1,00+2,97+0,99+0,10+2,01+3,70+4,70)*(3,09-1,80)		24,755						
			"m.č. 107-komunikační prostor"								
			(2,95+2,66*2)*3,21		26,547						
			"m.č. 110-předstih WC učitelek"								
			(2,55+0,90)*2*(3,21-1,80)		9,729						
			"m.č. 111-kabina WC učitelek"								
			(1,80+0,90)*2*(3,21-1,80)		7,614						
			"m.č. 112-předstih WC dětí"								
			(1,66+1,10)*2*3,21		17,719						
			"m.č. 113-WC dětí"								
			(2,95+5,69)*2*(3,21-1,80)		24,365						
			Součet		120,813						
136	784	784453411	Malby směsi tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací v místnostech v do 3,8 m	m2	120,813	35,30			4 264,70		
			"nové provedené omítky - STĚN - celkově provedena malba stěn 3 x"								
			"m.č. 104-úklidová místnost"								
			(2,60+1,15+2,15+0,78+0,79)*(3,15-1,80)		10,085						
			"m.č. 105-WC dětí"								

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hřmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			(2,15+0,78+0,79+1,00+2,97+0,99+0,10+2,01+3,70+4,70)*(3,09-1,80)		24,755						
			"m.č.107-komunikační prostor"								
			(2,95+2,66*2)*3,21		26,547						
			"m.č.110-předstř WC učitelek"								
			(2,55+0,90)*2*(3,21-1,80)		9,729						
			"m.č.111-kabina WC učitelek"								
			(1,80+0,90)*2*(3,21-1,80)		7,614						
			"m.č.112-předstř WC dětí"								
			(1,66+1,10)*2*3,21		17,719						
			"m.č.113-WC dětí"								
			(2,95+5,69)*2*(3,21-1,80)		24,365						
			Součet		120,813						
137 784	784453411		Malby směsí tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací v místnostech v do 3,8 m	m2	271,486	31,40			8 524,70		
			"malby na stávajících omítkách STROPŮ a STĚN"								
			"stávající omítky - STROPŮ"								
			"m.č.101-komunikační prostor" 11,63		11,630						
			"m.č.104-úklidová místnost" 2,87		2,870						
			"m.č.105-WC dětí" 19,04		19,040						
			"m.č.106-šatna dětí" 14,23		14,230						
			"m.č.107-komunikační prostor" 8,19		8,190						
			"m.č.108-pracovna a jídelna dětí" 36,17		36,170						
			"m.č.109-herna dětí" 54,05		54,050						
			"m.č.110-předstř WC učitelek" 0,00								
			"m.č.111-kabina WC učitelek" 0,00								
			"m.č.112-předstř WC dětí" 0,00								
			"m.č.113-WC dětí" 15,62		15,620						
			"stávající omítky - STĚN"								
			"m.č.101-komunikační prostor"								
			(2,95+3,70)*2*(3,21-1,63)		21,014						
			"m.č.103-herna dětí - část plochy"								
			(2,01+0,07+0,99+2,97)*3,21		19,388						
			"m.č.106-šatna dětí"								

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			(4,77*2+2,95)*(3,21-1,50)		21,358						
			"m.č.108-pracovna a jidelna dětí + m.č.109-herna dětí - část plochy"								
			(4,19+0,10+1,64+0,10+8,90)*3,21		47,925						
			Součet		271,486						
138 784	784453411		Malby směsí tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací v místnostech v do 3,8 m	m2	32,344	39,20			1 267,90		
			"malby provedené na SDK konstrukcích"								
			"SDK podhledů"								
			"m.č.110-předstíh WC učitelek" 2,30		2,300						
			"m.č.111-kabina WC učitelek" 1,62		1,620						
			"m.č.112-předstíh WC dětí" 1,75		1,750						
			"výměra dle skokové (výškové) změny SDK"								
			"m.č.110-předstíh WC učitelek" 0,90*0,40		0,360						
			"m.č.113- WC dětí" 0,60*0,40		0,240						
			"SDK zakryt stávajících stoupaček ZTI"								
			"m.č.105-WC dětí" 0,25*2*(3,09-1,80)		0,645						
			"SDK zakryt stávajících stoupaček ZTI"								
			"m.č.105-WC dětí" 0,25*3*(3,09-1,80)		0,968						
			"m.č.113-WC dětí" 0,25*3*(3,21-1,80)		1,058						
			"SDK-zakryt potrubí, VZT"								
			"m.č.101-komunikační prostor"								
			"výška svislého opláštění = (3,21-2,50) = 0,71m"								
			3,70*(0,60+0,71)		4,847						
			"výška svislého opláštění = (3,21-2,70) = 0,51m"								
			(2,95-0,60)*(0,45+0,51)		2,256						
			"m.č.106-šatna dětí"								
			"výška svislého opláštění = (3,21-2,50) = 0,71m"								
			(4,77+0,10)*(0,60+0,71)		6,380						
			"m.č.107-komunikační prostor"								
			"výška svislého opláštění = (3,21-2,50) = 0,71m"								
			2,66*(0,60+0,71)		3,485						
			"m.č.113- WC dětí"								
			"výška svislého opláštění = (3,21-2,10) = 1,10m"								

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0,55*(0,60+1,10)		0,935						
			"výška svislého opláštění = (3,21-2,50) = 0,71m"								
			(4,75-0,55)*(0,60+0,71)		5,502						
			Součet		32,344						

**M Práce a dodávky M**

**21-M Zařízení silnoproudé elektrotechniky-"viz.samostatné rozpočty"**

139	R	21-M-Nab.1	Zařízení silnoproudé elektrotechniky-"viz.samostatné rozpočty"	sbr	1,000	87 061,00			87 061,00		
-----	---	------------	--	-----	-------	-----------	--	--	-----------	--	--

**24-M Vzduchotechnika-"viz.samostatné rozpočty"**

140	R	24-M-Nab.1	Zařízení vzduchotechniky-"viz.samostatné rozpočty"	sbr	1,000	14 827,00			14 827,00		
-----	---	------------	--	-----	-------	-----------	--	--	-----------	--	--

Celkem

965 527,80

# ROZPOČET

Stavba:

Objekt:

Část: ZTI + UT

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

## Zdravotní technika - kanalizace

		Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní DN 100 KG	m	20,000	225,60	4 512,00	
		dtto DN 125	m	15,000	279,00	4 185,00	
		dtto DN 150	m	10,000	338,40	3 384,00	
		Potrubí kanalizační z PVC hrdlové připojovací D 40	m	8,000	178,10	1 424,80	
		dtto D 50	m	10,000	190,00	1 900,00	
		Vyvedení a upevnění odpadních výpustek D 40	ks	11,000	52,20	574,20	
		dtto D 110	ks	12,000	61,70	740,40	
		Zkouška těsnosti potrubí kanalizační	m	63,000	17,80	1 121,40	
		napojení na stávající kanalizaci	ks	4,000	178,10	712,40	
		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech v do 6m	t	0,800	585,30	468,24	
		Zemní práce - výkopy pro potrubí kanalizace, uložení do země	m	45,000	659,70	29 686,50	
		Stavební přimocce - prostupy, začištění	soub	2,000	5 936,00	11 872,00	
		Příplatek k přesunu hmot 721 za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,800	715,90	572,72	
		<b>Celkem</b>				<b>61 153,66</b>	

## Zdravotní technika - vodovod

		Trubka tlaková PPR řada PN 20 DN 20	m	25,000	190,00	4 750,00	
		dtto DN 25	m	20,000	199,50	3 990,00	
		dtto DN 32	m	55,000	219,60	12 078,00	
		Ochrana vod potrubí izolačními trubkami z PE do D 20mm	m	25,000	17,80	445,00	
		dtto D 32	m	75,000	22,50	1 687,50	
		Vyvedení a upevnění výpustku DN 15	ks	25,000	131,80	3 295,00	
		Nástěnka závitová K 247 pro baterii G 1/2" s jedním závitem	pár	2,000	210,10	420,20	
		Ventil přívzdušňovací T 1070 G 3/4" s jedním závitem	ks	4,000	222,00	888,00	
		Ventil trojcestný termoskopický t=35 st G 5/4"	ks	2,000	6 118,80	12 237,60	
		Zkouška tlaková vod potrubí záv do DN 50	m	100,000	21,40	2 140,00	
		Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 50	m	100,000	21,40	2 140,00	
		Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 6m	t	0,200	523,60	104,72	
		Příplatek k přesunu hmot 722 za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,200	622,00	124,40	
		<b>Celkem</b>				<b>44 300,42</b>	

## Zdravotní technika - zařizovací předměty

		Klozet keramický dětský, se spodním odpadem + splach nádržka	ks	10,000	3 020,20	30 202,00	
		Dětské umyvadlo keramické stěnové se zápach uzávěrkou	ks	10,000	1 139,70	11 397,00	
		WC kombi	ks	1,000	3 514,10	3 514,10	
		Vylevka s plastovým poklopem	soub	1,000	3 689,80	3 689,80	
		Umyvadlo keramické stěnové se zápach uzávěrkou	soub	1,000	1 139,70	1 139,70	
		Ventil rohový TE 67 G 1/2" s připojovací trubičkou SAM	soub	25,000	219,60	5 490,00	
		Baterie umyvadlová stojánková páková pro jedno potrubí	soub	10,000	1 219,20	12 192,00	
		Baterie sprchová nástěnná s roztečí 1500mm	ks	1,000	1 568,30	1 568,30	
		Baterie umyvadlová stojánková, páková	ks	1,000	1 016,30	1 016,30	
		Dvířka T 3622 z PH 15/30	ks	2,000	178,10	356,20	
		Přesun hmot pro zař předměty v objektech v do 6 m	t	0,600	1 210,90	726,54	
		Příplatek k přesunu hmot 722 za zvětšený přesun do 1000m	t	0,600	939,10	563,46	
		<b>Celkem</b>				<b>71 855,40</b>	

## Ústřední vytápění

		Ocelové potrubí DN 15	m	20,000	217,30	4 346,00	
		Vypouštěcí kohout DN 1/2"	ks	3,000	136,50	409,50	
		Odvzdušňovací ventíl R 88/1 DN 10	ks	2,000	222,00	444,00	
		Termostatická hlavice	ks	3,000	338,40	1 015,20	
		Vyregulování ventilu nebo kohoutu	ks	3,000	17,80	53,40	
		Deskové těleso VK 22/500/800	ks	2,000	2 988,20	5 976,40	



	Deskové těleso VK 22/500/1600	ks	1,000	4 055,50	4 055,50	
	Závěs potrubí Hilti DN 15	ks	6,000	83,10	498,60	
	Napojení na stávající otopný systém, 3xDN15	ks	3,000	593,60	1 780,80	
	Demontáž stávajících těles	ks	5,000	71,20	356,00	
	Tlaková zkouška potrubí	soub	1,000	237,40	237,40	
	Topná zkouška	soub	1,000	1 044,70	1 044,70	

**Celkem** **20 217,50**

**Součet celkem** **197 526,98**

**název akce: Pardubice - Ohrazenice, ul. Arbesova č.p. 158**  
**objekt: SO 01 - Rekonstrukce sociálního zařízení ŠD - MŠ ZŠ**

Soupis položek	mj	množství	cena mj	cena celkem
<b>Dodávky zařízení</b>				
1 000000001 stáv. rozváděč, úprava dodávka+montáž	ks	1	5 443,20	5 443,20
2 000000163 ventilátor	ks	2	972,00	1 944,00
<b>součet</b>				<b>7 387,20</b>
<b>Materiál elektromontážní</b>				
2 000171107 vodič CY 4 /H07V-U/	m	90	9,60	864,00
3 000171109 vodič CY 10 /H07V-U/	m	30	23,80	714,00
4 000101005 kabel CYKY 2x1,5	m	12	8,30	99,60
5 000101105 kabel CYKY 3x1,5	m	280	11,50	3 220,00
6 000101305 kabel CYKY 5x1,5	m	90	19,00	1 710,00
7 000295081 svorka zemnicí Bernard/ZSA16	ks	3	27,30	81,90
8 000295082 pásek Cu ke svorce Bernard	ks	3	280,00	840,00
9 000295082 svorka zemnicí ZS4	ks	42	30,20	1 268,40
10 000311115 krabice univerzální/přístrojová KU68-1901	ks	24	6,10	146,40
11 000311117 krabice univerz/rozvodka KU68-1903 vč.KO68 +S66	ks	6	30,30	181,80
12 000199222 svorka Wago 273-104 3x2,5mm2 krabicová bezšroubo	ks	12	6,70	80,40
13 000199224 svorka Wago 273-105 5x2,5mm2 krabicová bezšroubo	ks	12	6,80	81,60
14 000311322 krabicová rozvodka KO100E vč.KO100V +EPS	ks	2	38,60	77,20
15 000321123 trubka ohebná PVC monoflex 1416/1	m	11	7,60	83,60
16 000000302 hmoždinka plastová do HM8/8x40mm vč.šroubu	ks	60	0,60	36,00
17 000523275 A-svítlidlo zářiv Hoover4-236-EP/2x36W/IP20 kompl	ks	8	2 684,10	21 472,80
18 000523275 B-svítlidlo zářiv PUL14-218-EP/2x18W/IP65 kompl	ks	4	1 206,00	4 824,00
19 000552143 NA-nouz svítlidlo ATLANTIC-108/8W/3hod/IP65 kompl	ks	3	1 631,10	4 893,30
20 000410130 SESTAVA spínač 1pól Tango 10A/250Vstř řaz.1	ks	4	117,30	469,20
21 000409820 spínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A01340 řaz. 1,1So ks 4,00				
22 000410101 kryt spínače 1-ducký 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0 ks 4,00				
23 000420091 rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10 ks 4,00				
24 000410151 SESTAVA přepín střídavý Tango 10A/250Vstř řaz.6	ks	2	122,20	244,40
25 000409822 přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A06340 řaz.6,6So ks 2,00				
26 000410101 kryt spínače 1-ducký 3558A-A651 pro ř.1,6,7,1/0 ks 2,00				
27 000420091 rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10 ks 2,00				
28 000410156 SESTAVA přepín střídavý Tango 10A/250Vstř řaz.5	ks	1	151,20	151,20
29 000409822 přepínač/strojek 10A/250Vstř 3558-A06340 řaz.5 ks 1,00				
30 000410101 kryt spínače 1-ducký 3558A-A651 pro ř.5 ks 1,00				
31 000420091 rámeček pro 1 přístroj Tango 3901A-B10 ks 1,00				
32 000420091 tlačítko vč. integrovaného doběhu	ks	2	158,50	317,00
<b>součet</b>				<b>41 856,80</b>
<b>Elektromontáže</b>				
35 210800006 vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16	m	90	12,10	1 089,00
36 210800006 vodič Cu(-CY) pod omítkou do 1x16	m	30	12,10	363,00
37 210800569 vodič Cu(-CY,CYA) v rozvaděči do 1x16	m	6	12,10	72,60
38 210800103 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	12	17,40	208,80
39 210800103 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	270	17,40	4 698,00
40 210800103 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	60	17,40	1 044,00
41 210810941 kabel(-1kV CHKE) volně uložený do 2x4/3x2,5/4x1,5	m	75	17,40	1 305,00
42 210100101 ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2	ks	72	19,50	1 404,00
43 210220321 svorka na potrubí vč.pásku (Bernard)	ks	3	61,60	184,80
44 210220321 svorka na potrubí	ks	42	83,60	3 511,20
45 210010301 krabice přístrojová bez zapojení	ks	9	21,50	193,50
46 210010321 krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68)	ks	12	92,70	1 112,40
47 210010323 krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR125)	ks	3	102,80	308,40
48 210010002 trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2316/pr.16	m	11	19,10	210,10
49 210010712 osazení do betonu hmoždinky HM8	ks	60	17,90	1 074,00
50 210201102 svítlidlo zářivkové stropní/2 zdroje	ks	12	210,50	2 526,00
51 210201201 nouzové orientační svítlidlo zářivkové	ks	3	218,70	656,10
52 210800103 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	24	17,40	417,60
53 210110041 spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/řazení 1	ks	4	72,60	290,40
54 210110045 přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6	ks	2	77,60	155,20
55 210110045 přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 5	ks	1	77,60	77,60
56 210111011 tlačítko vč. integrovaného doběhu	ks	2	82,70	165,40
<b>součet</b>				<b>21 067,10</b>
<b>Ostatní náklady</b>				
57 218009001 poplatek za recyklaci svítlidla	ks	27	10,30	278,10
58 218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	45	6,70	301,50
59 219990012 práce spojené s vyhledáním a napojením na stáv.obv	hod	6	235,20	1 411,20
60 219990013 zajištění bezproudí	hod	3	235,20	705,60
61 219990014 koordinace řemesel	hod	3	235,20	705,60
62 219990015 rozměření a rozkreslení svítlidel,ovladačů,zásuvek,	hod	3	235,20	705,60
63 219990019 demontážní práce	hod	15	211,70	3 175,50

64 219990025 uložení na skládku a ekologická likvidace odpadu	ks	1	411,60	411,60
65 219990018 práce spojené s úpravou rozváděčů	hod	3	235,20	705,60
66 219990018 práce spojené s provizorním napájením	hod	3	235,20	705,60
67 219990027 výchozí revize	hod	12	294,00	3 528,00
68 219990016 zednické přípomoce, sekání	hod	15	235,20	3 528,00
69 219990017 zednický materiál	ks	1	588,00	588,00
<b>součet</b>				<b>16 749,90</b>

87 061,00

Při zpracování cenové nabídky je nutné vycházet ze všech částí projektové dokumentace (technická zpráva, přílohy, výkresy, legenda, schemata a specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

## Rozpočet materiálu-vzduchotechnika

**Stavba :**

**Objekt :**

**Objednavatel :**

**Zhotovitel :**

JKSO :

**EČO :**

**Zpracoval :**

**Datum :**

P.Č.	KCN	Pozice	Popis	MJ	Množství	Cena jednotkov	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>Zařízení 1</b>				
1			Potrubní ventilátor, Q=300m3/h, p=100 Pa, CK125C	ks	2	1 975,00	3 950,00
2			Žaluziová klapka 125 mm	ks	4	220,00	880,00
3			Talířový ventil DVS 125 mm	ks	3	212,00	636,00
5			Dveřní mřížka IMOS 457x75	ks	3	477,00	1 431,00
6			Protidešřová žaluzie 125	ks	2	654,00	1 308,00
7			Potrubí SPIRO včetně tvarovek dle výkresové dokumentace	soub.	2	595,00	1 190,00
							<b>9 395,00</b>
			Montážní, spojovací materiál				616,00
			Montáž				4 256,00
			Doprava				560,00
			<b>Zařízení č.1 celkem bez DPH</b>				<b>14 827,00</b>

## PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE

**Objednatel :** Statutární město Pardubice  
Pernštýnské náměstí 1  
530 21 Pardubice  
Bankovní spojení : KB, a.s., okresní pobočka Pardubice  
Číslo účtu : 326561/0100  
IČ: 00274046  
DIČ: CZ00274046

**Zhotovitel:** **MARHOLD a.s**  
se sídlem Jiráskova 169  
530 02 Pardubice  
Bankovní spojení: ČSOB  
Číslo účtu: 209 619 322 / 0300  
IČ: 15050050  
DIČ: CZ15050050

### Vymezení předmětu prací:


Jedná se stavební a montážní práce a konstrukce na díle: „**Rekonstrukce sociálního zařízení ŠD – MŠ ZŠ**“.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43. Objednatel prohlašuje, že objekt je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb. ve znění p.p. o DPH. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb. ve znění p.p. Doručení daňových dokladů bude nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.

Dodavatel prohlašuje, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebude/není nespolehlivým plátcem v Registru plátců DPH. V případě nesplnění této podmínky bude Statutární město Pardubice dodavateli hradit pouze částku ve výši základu daně a DPH bude odvedeno místně příslušnému správci daně dodavatele.

Smlouva SOD č. 39/2013 ze dne 19. 4. 2013

V Pardubicích dne : 19. 4. 2013

  
Ing. Jiří Čáň  
vedoucí odboru majetku a investic

