

## **Rámcová smlouva na stavební práce**

uzavřená podle zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník v platném znění

### **I.**

#### **Smluvní strany**

##### **1. Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice I**

sídlo: Pardubice, U Divadla 828, PSČ 530 02  
IČ: 00274046  
DIČ: CZ00274046  
zastoupené: Ing. arch. Jaroslavem Menšíkem, starostou  
kontaktní osoba: Lenka Tobolková, vedoucí odboru majetku a správních činností  
tel.: 466046050, 737276379  
e-mail: Lenka.tobolkova@umo1.mmp.cz  
(dále jen „objednatel“)

a

##### **2. Marek Lédl**

místo podnikání: Pardubice, Luďka Maturovy 854, PSČ 530 12  
IČ: 75495420  
DIČ: CZ101283322  
jednající: Marek Lédl  
tel.: 777 982 797  
e-mail: poloniab@seznam.cz  
(dále jen „zhotovitel“)

dle vlastního prohlášení k právním úkonům způsobilí,  
uzavírají dále uvedeného dne, měsíce a roku tuto rámcovou smlouvu:

### **II.**

#### **Účel a předmět smlouvy**

1. Účelem této rámcové smlouvy je zabezpečit v období od 1. 6. 2016 do 31. 1. 2018 provádění stavebních prací spočívajících zejména v opravách dlážděných povrchů z kamenné a betonové dlažby na místních a veřejných účelových komunikacích na území Městského obvodu Pardubice I,
2. Předmětem smlouvy je úprava vztahů mezi objednatelem a zhotovitelem při naplňování účelu této smlouvy, které jsou iniciovány objednávkou a ukončeny výkazem provedených prací společně s předávacím protokolem.
3. Oprava dlážděných povrchů bude prováděna na komunikacích se zpevněným povrchem s krytem z přírodního kamene nebo dlažbou z betonu. Součástí předmětu smlouvy jsou rovněž:
  - a. opravy vyvrácených, propadlých či jinak poškozených stávajících betonových obrubníků;
  - b. monitoring stavu komunikací prováděný min. 2 x měsíčně v následujících lokalitách Městského obvodu Pardubice I:
    - i. ul. U Divadla,
    - ii. Smetanovo nám., ul. Tylova, nám. Republiky, ul. Jahnova, městská památková rezervace, ul. Na Třísle, Bělobranské náměstí,
    - iii. ul. Jindřišská (v úseku od ul. U Divadla po tř. Míru – chodníky),

- iv. ul. Sladkovského (chodníky + parkovací stání v úseku od tř. Míru po ul. Smilova)+(chodník po levé straně ulice od ul. Smilova po ul. Hronovická),
  - v. ul. Smilova (v úseku od ul. Jindřišská po ul. Sladkovského, ul. Hronovická (v úseku od ul. Žitná po ul. Sladkovského),
  - vi. tř. Míru (před budovou č.p. 1400 OC Grand, budovou ČSOB, budovou Kooperativy, okolo budovy České spořitelny + průchod směrem do parku Br. Veverkových),
  - vii. park Br. Veverkových,
  - viii. ul. Palackého (směr k nádraží ČD) (chodník po levé straně od č.p. 2546 po ul. Jungmannova); (chodník po levé straně od ul. Macanova po křižovatku ul. Hlaváčova); (chodník po pravé straně ulice Palackého od č.p. 2408 po 2413)
  - ix. nám. Jana Pernera
  - c. oprava dlážděných povrchů, která bude prováděna ze žulové dlažby mozaikových kostek, drobných kostek a velkých kostek. Předmětná zakázka se týká lokálních oprav chybějící, uvolněné nebo propadlé dlažby (1 a více kostek).
  - d. kontrola stavu litinových sloupků, vyvrácené sloupky osadí zpět do betonového lože. Stav před a po opravě závad dle tohoto bodu bude vždy ve spolupráci s technikem městského obvodu zdokumentován.
  - e. Dlažba bude pokládána v souladu s normou ČSN 73 6131. Dlažba z přírodního kamene (žula) bude dodána z vlastních zdrojů zadavatele. Na veškeré opravy, jak na základě avíza, tak vlastního monitoringu, je povinnost nastoupit nejpozději do 48 hodin po oznámení, či zjištění závady.
4. Opravy bude zhotovitel provádět na základě objednávek objednatele nebo na základě akceptace návrhu na opravu některé z komunikací v rámci monitoringu. Jak objednávka, tak akceptace budou min. obsahovat předpokládanou cenu a současně termín dokončení předmětu objednávky.
5. Za řádně provedená plnění se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli řádně a včas sjednanou cenu.

### **III.**

#### **Doba, místo, způsob a lhůty plnění**

1. Zahájení realizace plnění podle této rámcové smlouvy bude ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Ukončení plnění podle této smlouvy bude nejpozději do 31. 1. 2018 nebo do vyčerpání objemu finančních prostředků ve výši 1,5 mil. Kč bez DPH.
3. Plnění podle dílčích objednávek je zhotovitel zahájit nejpozději do 48 hodin po oznámení či zjištění závady.
4. Každá závada bude před zahájením jejího odstranění zdokumentována a její odstranění taktéž.

### **IV.**

#### **Cena díla a platební podmínky**

1. Smluvní strany sjednávají za plnění jednotlivých objednávek realizovaných v rámci této rámcové smlouvy smluvní cenu, která bude vycházet z cenové nabídky vybraného zhotovitele ve výběrovém řízení č. 10/2016, cenové podmínky pro dílčí zakázku nesmí být horší, než byly stanovené v podané cenové nabídce pro uzavření této rámcové smlouvy.
2. Cena se vypočte ze skutečně realizovaného plnění v rámci dané zakázky podle jednotkových smluvních cen zhotovitele podle předložené nabídky. Dohodnutým způsobem vypočtená cena je cenou konečnou, zahrnuje veškeré související náklady zhotovitele, včetně nákladů na třídění, balení, nakládání, dopravu do místa plnění, vykládání, apod.
3. Cena zakázky bude uhrazena bankovním převodem na bankovní účet zhotovitele specifikovaný v záhlaví této smlouvy po řádném splnění zakázky na základě daňového



dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu, její přílohou musí být stejnopis dodacího listu s potvrzením převzetí zakázky bez jakýchkoli vad objednatelem. V záhlaví faktury je nutno taktéž uvést číslo výzvy k uzavření smlouvy.

4. Splatnost faktury se sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn ve lhůtě splatnosti ji vrátit zhotoviteli s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury objednateli.
5. Povinnou přílohou každé faktury je předávací protokol, soupis provedených prací.
6. Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura bude členěna dle struktury specifikované v zadávací dokumentaci a krycím listu nabídky.
7. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. Opravované objekty nejsou používány k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GŘŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o dani z přidané hodnoty.
8. Pokud objednatel zjistí, že zhotovitel je ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem nebo nemá účet, na který požaduje úhradu, uvedený registru plátců, zaplatí objednatel zhotoviteli pouze základ daně a DPH odvede místně příslušnému správci daně zhotovitele.
9. Zálohy objednatel neposkytuje.

## **V.**

### **Předání díla**

1. Zhotovitel dílo odevzdá v rozsahu dle objednávky a objednatel jej převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla dle objednávky. Zhotovitel nejpozději 3 dny předem oznámí písemně objednateli, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s objednatelem dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě zhotovitel svolá předávací a přejímací řízení.
2. Zhotovitel je povinen doložit u přejímacího řízení veškeré nezbytné doklady, zejména:
  - doklady o likvidovaných odpadech,
  - pracovní deník.Nedoložení kteréhokoliv nezbytného dokladu je důvodem pro nepřevzetí díla.
3. Objednatel není povinen převzít dílčí část díla dle objednávky, byť by nevykazovala žádné vady a nedodělky. Objednatel dále není povinen převzít dílo, které nebude řádně provedeno, tj. bude vykazovat takové vady a nedodělky, které by samy o sobě či ve svém souboru bránily jeho řádnému užívání. Takovéto rozhodnutí je objednatel povinen uvést do zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla včetně jeho zdůvodnění. Může však převzít dílo, které má ojedinělé drobné vady či nedodělky nebránící řádnému užívání. V zápise o předání a převzetí zhotoveného díla budou uvedeny veškeré drobné vady a nedodělky a dohodnuty termíny jejich odstranění.

## **VI.**

### **Odpovědnost za vady, záruka, odpovědnost za škodu**

1. Zhotovitel je povinen realizovat veškerá plnění objednávek sjednaných touto rámcovou smlouvou a v rámci ní uzavíraných smluv na jednotlivé veřejné zakázky na svůj náklad a na své nebezpečí.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve standardní kvalitě podle platných legislativních předpisů a norem (zejména ČSN 73 6131), v dohodnutém objemu a lhůtách. Případné vady díla je objednatel povinen reklamovat bez prodlení po jejich zjištění.
3. Objednatel bude reklamovat zjištěné vady jednak telefonicky a jednak písemně, přičemž za písemnou formu se považuje i výzva učiněná e-mailovou zprávou.



4. Zhotovitel je povinen písemně potvrdit přijetí oznámené reklamace bez zbytečného odkladu a uvést způsob odstranění závady.
5. Odpovědnost za vady a nároky z ní vyplývající se řídí ustanoveními § 560 a násl. obchodního zákoníku v platném znění.
6. Případná odpovědnost za škodu se řídí ustanoveními § 373 a následujících obchodního zákoníku. Výše hrazené škody není stranami omezena. Škoda se hradí v penězích nebo, je-li to možné nebo účelné, uvedením do předešlého stavu podle volby objednatele v konkrétním případě.

## **VII.**

### **Sankční ujednání**

1. Pro případ prodlení zhotovitele s uskutečněním zakázky řádně a včas se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5 % z ceny dané objednávkou včetně DPH za každý i započatý den prodlení, nejméně 1000,- Kč nejvýše však do výše ceny dané objednávkou.
2. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním řádně reklamované vady díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 2 % z ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení, nejvýše však do výše ceny díla.
3. Pro případ prodlení objednatele se zaplacením řádně vypočtené a oprávněně účtované ceny se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky vč. DPH za každý i započatý den prodlení.
4. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva smluvních stran na náhradu škody.

## **VIII.**

### **Ostatní ujednání**

1. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí pracoviště s rozmístěním a trasou příp. podzemních vedení v prostoru provádění díla. Zhotovitel je povinen dbát na to, aby v průběhu provádění díla nedošlo k poškození těchto sítí. Pokud na nich přesto dojde zaviněním zhotovitele ke způsobení škody, je zhotovitel povinen na vlastní náklady zabezpečit opravu a nese veškeré náklady spojené s náhradou případných škod.
2. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu trvání této rámcové smlouvy bude mít sjednáno a platně uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti s limitem pojistného plnění ve výši nejméně 0,5 mil. Kč. Splnění tohoto ujednání se zavazuje prokázat objednateli při uzavření této smlouvy a na jeho žádost vždy nejpozději do 15 dnů od uplynutí každého pojistného období, je-li pojistná smlouva uzavřena na dobu určitou nebo jedná-li se o smlouvu s automatickou prolongací. Porušení tohoto závazku bude považováno za podstatné porušení smluvní povinnosti s právem objednatele odstoupit od smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu lze ukončit písemnou výpovědí, nebo v těchto případech: Důvodem k výpovědi ze strany objednatele bude jeden z následujících důvodů: (1) nejméně trojí opakované vadné provedení sjednaného plnění a (2) nejméně trojí opakovaná oprávněná reklamace poskytnutých plnění, vše posuzováno v rámci 6 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Důvodem k výpovědi smlouvy ze strany zhotovitele bude opakovaná (nejméně trojí) pozdní úhrada (tj. překročení splatnosti faktury o více jak 30 kalendářních dní) oprávněně účtované ceny poskytnutých dodávek v rámci 6 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. Výpovědní lhůta je tříměsíční a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
4. V případě zániku smluvního vztahu se smluvní strany zavazují uhradit si navzájem veškeré závazky, které si k datu zániku smluvního vztahu prokazatelně dluží.
5. Zjistí-li zhotovitel při provádění prací skryté překážky, které neumožní provedení plnění podle objednávky, je povinen je oznámit neprodleně objednateli.



## IX.

### Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel bude při vlastní realizaci díla dbát na to, aby stavba neměla negativní dopad na životní prostředí a okolí místa realizace. Zhotovitel učiní veškerá potřebná opatření pro splnění předpisů a pravidel pro ochranu životního prostředí.
2. Zhotovitel se zavazuje, že odpady vzniklé v souvislosti s realizací díla odstraní ihned po provedení příslušných prací v souladu s platnými vyhláškami a zákony (zejména zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů) a zajistí každodenní úklid pracoviště přiléhajícího k místu výkonu prací. Poruší-li tuto povinnost a přes upozornění objednatele nebo technického dozoru objednatele, provedené formou zápisu do pracovního deníku, nepořádek do 2 pracovních dnů neodstraní, je objednatel oprávněn po předchozím upozornění zjednat nápravu na náklady zhotovitele (např. pomocí třetí osoby).
3. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci zaměstnanců, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.
4. Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektové dokumentace, kvalitu prováděných prací a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis. Technický dozor je oprávněn dát zaměstnancům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zaměstnanec zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění prací, život nebo zdraví zaměstnanců zhotovitele, nebo hrozí jiné vážné škody. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu.
5. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele a technický dozor objednatele v předstihu (cca 7 dní) o zásadních krocích při realizaci (např. oznámit, že se bude provádět přístrojová metoda, tak aby dozor mohl dozorovat, tohle je činnost, která nejde zpětně kontrolovat atd.).
6. Pokud bude zhotovitel plnit zakázku s pomocí jiných osob - subdodavatelů, má stejnou odpovědnost, jako by práce uskutečňoval sám.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.
8. Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
9. Zhotovitel je dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
10. Objednatel souhlasí, aby zhotovitel použil údaje vyplývající z této smlouvy při prokazování kvalifikačních předpokladů v zadávacích řízeních dle zákona o veřejných zakázkách či v jiných výběrových řízeních, zejména uvedením zakázky dle této smlouvy v seznamu poskytnutých významných zakázek s uvedením rozsahu, doby a místa plnění, názvu a telefonního kontaktu objednatele a realizační ceny. Souhlas s použitím údajů dle této smlouvy uděluje objednatel i pro období po ukončení vzájemné spolupráce se zhotovitelem, tj. bez časového omezení.
11. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy a její obsah nepovažuje za obchodní tajemství. Zhotovitel akceptuje, že objednatel (zadavatel) je povinen uveřejnit na profilu zadavatele část zadávací dokumentace, seznam subdodavatelů a tuto smlouvu uzavřenou na plnění veřejné zakázky včetně všech jejích změn a dodatků.
12. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
13. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
14. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

15. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními obchodního zákoníku a předpisů souvisejících.
16. Obě smluvní strany prohlašují, že si před podpisem tuto smlouvu přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek pro některou z nich.

V Pardubicích dne 17-05-2016

za objednatele

Ing. arch. Jaroslav Menšík  
starosta



V Pardubicích dne 17-05-2016

za zhotovitele

Marek Lédl

Marek Lédl  
dlaždičské práce  
Ludka Maturov 854, 530 12 Pardubice  
JC: 735 95 420  
DIČ: CZ8101283322

Předmět této smlouvy byl schválen usnesením  
Rady - Zastupitelstva městského obvodu Pardubice I  
Č. 360 (42/05/16) ze dne 16.5.2016

V Pardubicích dne 17-05-2016

Vyhotovil (odpovědný pracovník (jméno, funkce))

Ing. Gabriela Králová  
Úřad městského obvodu Pardubice I





# MĚSTSKÝ OBVOD PARDUBICE 1

p.č.	Název	Mj	Množ	Váha kritéria %	Jednotka bez DPH
<b>NAZEV AKCE :</b>					
<b>1</b>	<b>OPRAVY DLÁŽDĚNÝCH POVRCHŮ - KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ PŘÍRODNÍ KÁMEN (4/6-mozaika)</b>				
1.1	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší	m2	1		50
	*žulová dlažba, mozaika				
1.2	Odstanění podkladu z kameniva drčeného tl do 150 mm	m2	1		40
	*nakládka a odvoz podkladu a výkropku na skládku včetně skládkovného				
	*odkopané hmoty z podkladu				
1.3	Zhotovení podkladu ze ŠD tl. do 150 mm včetně zhuštění	m2	1		110
1.4	Kladení kamenné dlažby 4/6 - mozaiky, jednobarevné i vícebarevné do komunikací pro pěší do lože z drčeného kameniva	m2	1		320
	*včetně zásypu ŠD a zahutnění				
	*dlažbu dodává objednatel				
	*původní dlažba zůstává majetkem UMO1				
	<b>CELKEM</b>	m2	1	15	520
	V JEDNOTKOVÝCH CENÁCH PRO VÝŠE UVEDENÉ PRÁCE JE ROVNĚŽ ZAHNUTO :				
	- MONITORING DLÁŽDĚNÝCH KOMUNIKACÍ PRO PĚŠÍ DOPRAVU				
	- OPERATIVNÍ NÁSTUP NA REALIZACI OPRAVY PORUCHY DO 72 HODIN OD NAHLÁŠENÍ NEBO PŘÍPADNÉHO ZJIŠTĚNÍ PORUCHY				
	- PROJEDNÁNÍ DOPRAVNÍHO STANOVENÍ A ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ				
	- DOPRAVA A ODVOZ VEŠKERÉHO MATERIÁLU NA STAVBU				
p.č.	Název	Mj	Množ	Váha kritéria %	Jednotka bez DPH
<b>NAZEV AKCE :</b>					
<b>2</b>	<b>OPRAVY DLÁŽDĚNÝCH POVRCHŮ - KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ PŘÍRODNÍ KÁMEN (8/10 kostka drobná)</b>				
2.1	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší	m2	1		50
	*žulová dlažba, kostka drobná				
2.2	Odstanění podkladu z kameniva drčeného tl do 150 mm	m2	1		40
	*nakládka a odvoz podkladu a výkropku na skládku včetně skládkovného				
	*odkopané hmoty z podkladu				
2.3	Zhotovení podkladu ze ŠD tl. do 150 mm včetně zhuštění	m2	1		110
2.4	Kladení kamenné dlažby - kostka drobná 8/10, jednobarevné i vícebarevné do komunikací pro pěší do lože z drčeného	m2	1		320
	*včetně zásypu ŠD a zahutnění				
	*dlažbu dodává objednatel				
	*původní dlažba zůstává majetkem UMO1				
	<b>CELKEM</b>	m2	1	15	520



V JEDNOTKOVÝCH CENÁCH PRO VÝŠE UVEDENÉ PRÁCE JE ROVNĚŽ ZAHRNUTO :						
- MONITORING DLÁŽDENÝCH KOMUNIKACÍ PRO PĚŠÍ DOPRAVU						
- OPERATIVNÍ NÁSTUP NA REALIZACI OPRAVY PORUCHY DO 72 HODIN OD NAHLÁŠENÍ NEBO PŘÍPADNÉHO ZJIŠTĚNÍ PORUCHY						
- PROJEKČNÍ DOPRAVNÍHO STANOVENÍ A ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ						
- DOPRAVA A ODVOZ VEŠKERÉHO MATERIÁLU NA STAVBU						
p.č.	Název	Mj	Množ	Váha kritéria	Jedn.cena bez DPH	
NAZEV AKCE :						
3	OPRAVY DLÁŽDENÝCH POVRCHŮ - KOMUNIKACE PRO AUTOMOBILOVOU DOPRAVU PŘÍRODNÍ KÁMEN (8/10;15/17)					
3.1.	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro automobilovou dopravu z kamenné dlažby	m2	1		60	
	*žulová dlažba					
3.2	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 250 mm	m2	1		80	
	*nakládka a odvoz podkladu a výkoppku na skládku včetně skládkovného					
	*odkopené hmoty z podkladu					
3.3	Zhotovení podkladu ze ŠD tl. do 250 mm včetně zhutnění	m2	1		200	
3.4	Kladení kamenné dlažby komunikace pro automobilovou dopravu	m2	1		320	
	*včetně zásypu ŠD a zahutnění					
	*dlažbu dodává objednatel					
	*původní dlažba zůstává majetkem UMO1					
	CELKEM	m2	1	12	660	
		DPH		%	CELKEM S DPH	
V JEDNOTKOVÝCH CENÁCH PRO VÝŠE UVEDENÉ PRÁCE JE ROVNĚŽ ZAHRNUTO :						
- MONITORING DLÁŽDENÝCH KOMUNIKACÍ PRO AUTOMOBILOVOU DOPRAVU						
- OPERATIVNÍ NÁSTUP NA REALIZACI OPRAVY PORUCHY DO 72 HODIN OD NAHLÁŠENÍ NEBO PŘÍPADNÉHO ZJIŠTĚNÍ PORUCHY						
- PROJEKČNÍ DOPRAVNÍHO STANOVENÍ A ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ						
- DOPRAVA A ODVOZ VEŠKERÉHO MATERIÁLU NA STAVBU						
p.č.	Název	Mj	Množ	Váha kritéria	Jedn.cena bez DPH	
NAZEV AKCE :						
4	OPRAVY DLÁŽDENÝCH POVRCHŮ - KOMUNIKACE PRO PĚŠÍ BETONOVÁ DLAŽBA (zamková dlažba, betonové dlaždice do rozměru 50x50 cm, vegetační dílce)					
4.1	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových dlaždic	m2	1		60	
	* zámková dlažba, betonové dlaždice, vegetační dílce					
4.2	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 150 mm	m2	1		40	
	*nakládka a odvoz podkladu a výkoppku na skládku včetně skládkovného					
	*odkopené hmoty z podkladu					
4.3	Zhotovení podkladu ze ŠD tl. do 150 mm včetně zhutnění	m2	1		110	
4.4	Kladení zámkové dlažby komunikace pro pěší tl.do 100 mm	m2	1		250	
	*včetně zásypu křemičitým pískem a zahutnění					
	*dlažbu dodává objednatel					



*původní dlažba zůstává majetkem UMO1		m2		1	10	460
CELKEM		DPH		%	CELKEM S DPH	
V JEDNOTKOVÝCH CENÁCH PRO VÝŠE UVEDENÉ PRÁCE JE ROVNĚŽ ZAHRNUTO :						
- MONITORING DLÁŽDENÝCH KOMUNIKACÍ PRO PĚŠÍ DOPRAVU						
- OPERATIVNÍ NÁSTUP NA REALIZACI OPRAVY PORUCHY DO 72 HODIN OD NAHLÁŠENÍ NEBO PŘÍPADNĚHO ZJIŠTĚNÍ PORUCHY						
- PROJEKDNÁNÍ DOPRAVNÍHO STANOVENÍ A ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ						
- DOPRAVA A ODVOZ VEŠKERÉHO MATERIÁLU NA STAVBU						
p.č.	Název	Mj	Množ	Váha kritéria	Jedn.cena bez DPH	
5	NAZEV AKCE : OPRAVY ULOŽENÍ STÁVAJÍCÍCH BETONOVÝCH OBRUB 1bm					
5.1	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou obrubník záhonový 100*5*20cm přírodní(dodá zhotovitel)	m	1			150
5.2	Lože pod obrubníky z betonu prostého *včetně úpravy pláně se zhutněním	kus m3	x 0,056			70 125
5.3	Odkopávky prokopávky nezapažené v hornině tř.1-2 do 100m3 *pro lože pod obrubníky	m3	bm			290
5.4	Bourání základů z betonu prostého *bourání lože pod obrubníky včetně vytrhání obrub	m3	bm			500
5.5	Nakládka a odvoz sutí a výkopku na skládku včetně skládkovného *vybourané a odkopané hmoty z lože včetně živčního krytu	t	bm			210
5.6	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého obrubník chodnikový 100*8*25 cm přírodní(dodá zhotovitel)	m kus m3	1 x 0,056			150 110 125
5.7	Lože pod obrubníky z betonu prostého *včetně úpravy pláně se zhutněním	m3	bm			290
5.8	Odkopávky prokopávky nezapažené v hornině tř.1-2 do 100m3 *pro lože pod obrubníky	m3	bm			500
5.9	Bourání základů z betonu prostého *bourání lože pod obrubníky včetně vytrhání obrub	m3	bm			210
5.10	Nakládka a odvoz sutí a výkopku na skládku včetně skládkovného *vybourané a odkopané hmoty z lože včetně živčního krytu	t	bm			160
5.11	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého obrubník betonový silniční 100*15*25 cm(dodá zhotovitel)	m kus kus m3	1 x x 0,067			150 380 130 140
5.12	Lože pod obrubníky z betonu prostého *včetně úpravy pláně se zhutněním	m3	bm			290
5.13	Odkopávky prokopávky nezapažené v hornině tř.1-2 do 100m3 *pro lože pod obrubníky	m3	bm			500
5.14	Bourání základů z betonu prostého *bourání lože pod obrubníky včetně vytrhání obrub	m3	bm			210
5.15	Nakládka a odvoz sutí a výkopku na skládku včetně skládkovného	t	bm			



p.č.	Název	Mj	Množ	Váha kritéria	CELKEM S DPH
5.16	*výbourané a odkopané hmoty z lože včetně živичného krytu	m			110
5.17	Řezání stávajícího živичného krytu do hl 50 mm	m2	0,5		40
5.18	Rozproštění ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 vrstva do 100 mm	m2	0,5		20
5.19	Založení parkového trávniku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	0,5		1
5.20	Zaliti rostlin vodou plocha nad 20 m2	m2	0,5		140
5.21	Odstanění podkladu pl do 50 m2 živичných tl 100 mm	m2	0,5		290
5.22	Asfaltový beton ACP 16+ min.tl. 60 mm	m2	0,5		200
5.23	Asfaltový beton ACO 11S min.tl. 40 mm	m	1		70
5.24	Řezání spár pro vytvoření komůrky pro těsnící závluku v živичném krytu	m	1		80
	Těsnění spár asf.modif.závlukou	m	1	8	5641
	CELKEM	DPH	%	CELKEM S DPH	
V JEDNOTKOVÝCH CENÁCH PRO VÝŠE UVEDENÉ PRÁCE JE ROVNĚŽ ZAHRNUTO :					
- PROJEDNÁNÍ DOPRAVNÍHO STANOVENÍ A ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ					
- DOPRAVA A ODVOZ VEŠKERÉHO MATERIÁLU NA STAVBU					
p.č.	Název	Mj	Množ	Váha kritéria	CELKEM S DPH
6	NÁZEV AKCE :				
6	OPRAVY ULOŽENÍ STÁVAJÍCÍCH ŽULOVÝCH OBRUB 1 bm				
6.1	Osazení žulového obrubníku KS3 (K13) do lože z betonu prostého s boční opěrou	m	1		180
6.2	*žulový obrubník KS3(K13)	m3	0,061		130
6.3	Lože pod obrubníky z betonu prostého	m3	bm		290
	*včetně úpravy pláně se zhutněním				
6.4	Odkopávky prokopávky nezapažené v hornině tř. 1-2 do 100m3	m3	bm		500
	*pro lože pod obrubníky				
6.5	Bourání základů z betonu prostého	t	bm		210
	*bourání lože pod obrubníky včetně vytrhání obrub				
6.6	Nakládka a odvoz sutí a výkopku na skládku včetně skládkovného				
	*výbourané a odkopané hmoty z lože včetně živичného krytu				
	*obrubník dodává objednatel(použití stávajícího)				
	*původní obrubník zůstává majetkem UMO1				
6.7	Osazení žulového obrubníku OP do lože z betonu prostého s boční opěrou	m	1		210
	*žulový obrubník OP				
6.8	Lože pod obrubníky z betonu prostého	m3	0,074		155
	*včetně úpravy pláně se zhutněním				
6.9	Odkopávky prokopávky nezapažené v hornině tř. 1-2 do 100m3	m3	bm		290
	*pro lože pod obrubníky				
6.10	Bourání základů z betonu prostého	m3	bm		500
	*bourání lože pod obrubníky včetně vytrhání obrub				
	Nakládka a odvoz sutí a výkopku na skládku včetně skládkovného	t	bm		210
	*výbourané a odkopané hmoty z lože včetně živичného krytu				
	*obrubník dodává objednatel(použití stávajícího)				
	*původní obrubník zůstává majetkem UMO1				
	CELKEM	m	1	8	



V JEDNOTKOVÝCH CENÁCH PRO VÝŠE UVEDENÉ PRÁCE JE ROVNĚŽ ZAHRNUTO :				DPH	% CELKEM S DPH				
- PROJEKOVÁNÍ DOPRAVNÍHO STANOVENÍ A ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ									
- DOPRAVA A ODVOZ VEŠKERÉHO MATERIÁLU NA STAVBU									
p.č.	Název	Mj	Množ	Váha kritéria	Jedn.cena bez DPH				
7	NAZEVAKCE :								
	OSAZENÍ VODÍČÍHO PROUŽKU(ODVODŇOVACÍ LINKY) PODÉL VOZOVKY Z ŽULOVÉ KOSTKY 1bm								
7.1	Osazení jednolinky podél vozovky z žulové kostky 10/10 do lože z betonu prostého *žulovou kostku 10/10	m	1		140				
7.2	Lože pod jednolinku z betonu prostého *včetně úpravy pláně se zhutněním	m3	0,038		85				
7.3	Odkopávky prokopávky nezapažené v hornině tř.1-2 do 100m3 *pro lože pod jednolinku	m3	bm		290				
7.4	Bourání základů z betonu prostého *bourání lože pod jednolinky včetně vytrhání původní jednolinky	m3	bm		500				
7.5	Nakládka a odvoz sutí a výkopku na skládku včetně skládkovného *vybourané a odkopané hmoty z lože včetně živiničného krytu *žulovou kostku 10/10 dodává objednatel (použití stávající) *původní žulová kostka 10/10 zůstává majetkem UMO1	t	bm		210				
7.6	Osazení dvojlinky podél vozovky z žulové kostky 10/10 do lože z betonu prostého *žulovou kostku 10/10	m	1		210				
7.7	Lože pod dvojlinku z betonu prostého *včetně úpravy pláně se zhutněním	m3	0,068		140				
7.8	Odkopávky prokopávky nezapažené v hornině tř.1-2 do 100m3 *pro lože pod jednolinku	m3	bm		290				
7.9	Bourání základů z betonu prostého *bourání lože pod jednolinky včetně vytrhání původní jednolinky	m3	bm		500				
7.10	Nakládka a odvoz sutí a výkopku na skládku včetně skládkovného *vybourané a odkopané hmoty z lože včetně živiničného krytu *žulovou kostku 10/10 dodává objednatel (použití stávající) *původní žulová kostka 10/10 zůstává majetkem UMO1	t	bm		210				
7.11	Řezání stávajícího živiničného krytu do hl 50 mm	m	1		110				
7.12	Odstanění podkladu pl do 50 m2 živiničných tl 100 mm	m2	0,5		140				
7.13	Asfaltový beton ACP 16+ min.tl. 60 mm	m2	0,5		290				
7.14	Asfaltový beton ACO 11S min.tl. 40 mm	m2	0,5		200				
7.15	Řezání spár pro vytvoření komůrek pro těsnící závluku v živiničném krytu	m	1		70				
7.16	Těsnění spár asf.modif.závlukou	m	1		80				
	CELKEM		1	8	3465				







p.č.	Název	Mj	Množ	Váha kritéria %	Jedn.cena bez DPH
<b>9</b>	<b>NÁZEV AKCE :</b> <b>OPRAVY ODVODŇOVACÍHO ŽLABU PŘÍRODNÍ KÁMEN(žulová dlažba, mozaika) 1bm</b>				
9.1	Rozebrání dlažeb *žulová dlažba, mozaika	m2	1		50
9.2	Bourání stávajících odvodňovacích žlabů *bourání lože pod stávajícím odvodňovacím žlabem včetně vytrhání původního žlabu	m3	bm		500
9.3	Nakládka a odvoz sutí a výkopku na skládku včetně skládkovného *vybourané a odkopané hmoty	t	bm		210
9.4	Lože pod odvodňovací žlab z betonu prostého *včetně úpravy pláně se zhutněním	m3	0,1203		250
9.5	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	1		160
9.6	Osazení jednolinky podél odvodňovacího žlabu z žulové dlažby do lože z betonu prostého *žulovou kostku 10/10 dodává objednatel (použití stávající)	m	1		140
9.7	Lože pod jednolinku z betonu prostého *včetně úpravy pláně se zhutněním	m3	0,038		85
9.8	Kladení kamenné dlažby, 4/6 - mozaiky *včetně záspy ŠD a zhutnění *odvodňovací žlab dodává objednatel *původní odvodňovací žlab zůstává majetkem UMO1	m2	1		320
	CELKEM	m	1	8	1715
	V JEDNOTKOVÝCH CENÁCH PRO VÝŠE UVEDENÉ PRÁCE JE ROVNĚŽ ZAHRNUTO : - PROJEDNÁNÍ DOPRAVNÍHO STANOVENÍ A ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ - DOPRAVA A ODVOZ VEŠKERÉHO MATERIÁLU NA STAVBU	DPH	%	CELKEM S DPH	
<b>10</b>	<b>NÁZEV AKCE :</b> <b>OPRAVY ODVODŇOVACÍHO ŽLABU ZÁMKOVÁ DLAŽBA 1bm</b>				
10.1	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových dlaždic * zámková dlažba, betonové dlaždice	m2	1		60
10.2	Bourání stávajících odvodňovacích žlabů *bourání lože pod stávajícím odvodňovacím žlabem včetně vytrhání původního žlabu	m3	bm		500
10.3	Nakládka a odvoz sutí a výkopku na skládku včetně skládkovného *vybourané a odkopané hmoty	t	bm		210
10.4	Lože pod odvodňovací žlab z betonu prostého *včetně úpravy pláně se zhutněním	m3	0,1203		250
10.5	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	1		160
10.6	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1		150



10.7	obrubník chodníkový 100*8*25 cm přírodní(dodává zhotovitel)	kus	x	110
	Lože pod obrubníky z betonu prostého 1bm	m3	0,038	85
10.8	Kladení zámkové dlažby komunikace pro pěši tl.do 100 mm	m2	1	250
	*včetně záspy křemičitým pískem a zahutnění			
	*odvodňovací žlab dodává objednatel			
	*původní odvodňovací žlab zůstává majetkem UMO1			
	CELKEM	m	1	5
		DPH	%	CELKEM S DPH
	V JEDNOTKOVÝCH CENÁCH PRO VÝŠE UVEDENÉ PRÁCE JE ROVNĚŽ ZAHRNUTO :			
	- PROJEDNÁNÍ DOPRAVNÍHO STANOVENÍ A ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ			
	- DOPRAVA A ODVOZ VEŠKERÉHO MATERIÁLU NA STAVBU			
		Mj	Množ	Váha kritéria
				Jedn.cena bez DPH
p.č.	Název			
11	NÁZEV AKCE : OPRAVA KOVOVÉHO BEZPEČNOSTNÍHO SLOUPKU PODÉL VOZOVKY			
11.1	Demontáž a osazení kovového sloupku podél vozovky *včetně vybourání stávajícího sloupku, rozebrání dlažby, nové betonové patky(0,012m3), usazení sloupku, zadláždění *kovový sloupek dodává objednatel	ks	1	800

Marek Lédl  
dlaždicářská práce  
Ludka Maturová 114 136 12 Pardubice  
IC: 135 99 420  
DIK: CZ16128372  
