

KRYCI LIST ROZPOCTU


Název stavby	Pardubice - ul. Hromádkova, Rekonstrukce chodníku vlevo od ul. U Zámečku	JKSO	
Název objektu	Pardubice - ul. Hromádkova	EČO	
		Místo	
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	Stakvo, s.r.o.	27472221	CZ27472221
Zpracoval			
Rozpočet číslo		Dne	
		24.05.2016	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	168 628,28	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště	2,00%	8 000,00
2		Montáž	231 372,64	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy	1,00%	4 000,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		400 000,92	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		12 000,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel		D Celkem bez DPH 412 001,00													
<div></div>		<table><tr><td>DPH</td><td>%</td><td>Základ daně</td><td>DPH celkem</td></tr><tr><td>snížená</td><td>15,0</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>základní</td><td>21,0</td><td>412 001,00</td><td>86 520,21</td></tr></table>		DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	412 001,00	86 520,21
		DPH	%	Základ daně	DPH celkem										
		snížená	15,0	0,00	0,00										
		základní	21,0	412 001,00	86 520,21										
Cena s DPH 498 521,21															
E Přípočty a odpočty															
		Dodá zadavatel	0,00												
		Klouzavá doložka	0,00												
		Zvýhodnění	0,00												

ROZPOČET

Stavba: Pardubice - ul. Hromádkova, Rekonstrukce chodníku vlevo od ul. U Zámečku

Objekt: Pardubice - ul. Hromádkova

Objednatel:

Zhotovitel: Stakvo,s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 24.5.2016

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

1 Zemní práce 101 984,35 0,000

2	113106241	Rozebrání vozovek ze silničních dílců	m2	2,000	23,50	47,00	0,000
1	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	5,000	470,00	2 350,00	0,000
4	113107170	Odstranění podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	225,000	116,00	26 100,00	0,000
3	113107181	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 50 mm	m2	225,000	32,60	7 335,00	0,000
5	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	30,000	94,60	2 838,00	0,000
6	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	180,000	51,10	9 198,00	0,000
47	132301101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	5,500	1 130,00	6 215,00	0,000
48	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	8,000	145,00	1 160,00	0,000
49	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	8,000	15,10	120,80	0,000
50	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	14,000	120,00	1 680,00	0,000
35	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	115,000	13,70	1 575,50	0,000
34	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	115,000	4,64	533,60	0,000
37	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	265,000	9,51	2 520,15	0,000
13	999999001	Zažlabování stáv. kabelu - dodávka půlených chráničků KOPOHALF + osazení vč. všech prací (ruční výkop rýhy) + zýsyp a folie	m	15,000	832,00	12 480,00	0,000
14	999999002	Vytýčení stáv. inž. sítí jednotlivými správci	kpl	1,000	2 310,00	2 310,00	0,000
15	999999003	Vytýčení stavby geodetem vč. výškového fixu	kpl	1,000	4 620,00	4 620,00	0,000
16	999999004	Pasportizace stáv. objektů vč. oplocení - focením resp. na video	kpl	1,000	4 620,00	4 620,00	0,000
17	999999005	DZ po dobu výstavby + ZOV (viz ZOV), upřesnit návrh a projednat vč. Stanovení DZ	kpl	1,000	13 900,00	13 900,00	0,000
33	999999008	Výkop zemního průlehy hl. cca 3cm vč. modelace terénu	m3	2,500	740,00	1 850,00	0,000
36	999999009	Dodávka travní směsi 200kg/ha	kg	2,300	231,00	531,30	0,000

5 Komunikace pozemní 144 512,65 68,562

38	564811113	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 70 mm	m2	245,000	49,30	12 078,50	32,965
39	567114112	Podklad z podkladového betonu tř. PB II (C 16/20) tl 100 mm	m2	65,000	281,00	18 265,00	14,956
40	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	30,000	242,00	7 260,00	2,528
41	596211111	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	215,000	201,00	43 215,00	18,114
42	999999010	Dodávka zámkové dlažby šedé tl. 6cm, tvar dle investora vč. dopravy	m2	248,000	222,40	55 155,20	0,000
43	999999011	Dodávka zámkové dlažby pro nevidomé červené tl. 6cm tvar dle investora vč. dopravy	m2	9,500	564,10	5 358,95	0,000
46	999999014	Zalití spáry asfalt. zálivkou s podrcením (podél dvoulinky)	m	30,000	106,00	3 180,00	0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 72 247,70 35,452

27	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	30,000	85,10	2 553,00	2,157
----	-----------	--	---	--------	-------	----------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
28	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	30,000	110,00	3 300,00	2,693
26	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	30,000	254,00	7 620,00	6,066
30	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	125,000	165,00	20 625,00	16,187
29	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	3,700	2 310,00	8 547,00	8,348
10	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	5,000	34,30	171,50	0,000
11	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	5,000	65,70	328,50	0,000
12	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	6,000	100,00	600,00	0,000
8	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	30,000	25,90	777,00	0,000
9	979071122	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živичnou směsí nebo MC	m2	18,000	52,20	939,60	0,000
7	979094441	Očištění vybouraných silničních dílců s původním spárováním z kameniva těženého	m2	2,000	39,60	79,20	0,000
31	999999006	<i>Dodávka betonové záhonové obruby 100x20x5cm vč. dopravy</i>	<i>kus</i>	<i>127,000</i>	<i>64,70</i>	<i>8 216,90</i>	<i>0,000</i>
32	999999007	Svislá izolace typu NOP, š=20cm - dodávka + osazení	m2	20,000	462,00	9 240,00	0,000
44	999999012	PD skutečného provedení 2x tisk	kpl	1,000	3 700,00	3 700,00	0,000
45	999999013	Zaměření skutečného provedení zodpovědným geodetem 2x tisk + 3x CD	kpl	1,000	5 550,00	5 550,00	0,000

997 Přesun sutě

72 617,90 0,000

22	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	65,500	42,80	2 803,40	0,000
23	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	917,000	12,00	11 004,00	0,000
20	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	14,000	498,00	6 972,00	0,000
21	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	98,000	16,00	1 568,00	0,000
18	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	65,500	145,00	9 497,50	0,000
19	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	14,000	448,00	6 272,00	0,000
25	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	43,500	166,00	7 221,00	0,000
24	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	22,000	1 240,00	27 280,00	0,000

998 Přesun hmot

8 638,32 0,000

51	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	56,093	154,00	8 638,32	0,000
----	-----------	---	---	--------	--------	----------	-------

Celkem

400 000,92 104,014


STAKVO s.r.o.
 Zářecká 18
 530 02 PARDUBICE
 IČ: 274 72 221 • DIČ: CZ27472221
 Tel./fax: 466 511 754 • www.stakvo.cz