

SMLOUVA O DÍLO **č. objednatele: VZMR/055/2013**

z.č. zhotovitele: 2/311/3207

uzavřená podle ust. § 536 a následujících ustanovení Obchodního zákoníku
(dále jen obchodní zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Čáněm, vedoucím odboru majetku a investic MmP

Zastoupený ve věcech technických: Evou Klívarovou – technikem odd. majetku a investic MmP

Tel: 466 859 422, 603 229 175 e-mail: eva.klivarova@mmp.cz

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 326-561/0100

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

Se sídlem: Tovární 1130, 537 23 Chrudim

Zastoupen: Mgr. Leošem Strouhalem, předsedou představenstva

Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Leošem Strouhalem, předsedou představenstva
JUDr. Jaroslavem Cimburkem, členem představenstva

Zastoupený ve věcech technických: Lubomírem Mutňanským, výrobním ředitelem
Ing. Ondřejem Strouhalem, vedoucím střediska

Tel: 469 625 711 e-mail : psch@psch.cz

IČ: 465 04 621 DIČ: CZ46504621

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Hradec Králové, oddíl B ,
vložka 600

bankovní spojení: KB a.s. , Chrudim

číslo účtu: 1706-531/0100

(dále jen zhotovitel)

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen DÍLO)

MŠ Benešovo – zateplení stávající střechy

Předmětem této smlouvy je zateplení stávající střechy Mateřské školy, Benešovo náměstí 2115 v Pardubicích.

Specifikace prací:

- demontáž stávající střešní hydroizolace v místech nové atiky
- demontáž střešní části bleskosvodu včetně jímacích tyčí, rozvodů slaboproudu, potrubí VZT
- odbourání komínových hlavíc, odříznutí odvětrávacího potrubí a střešních vpustí
- provedení vyrovnávacího ŽB věnce, vyždění nové atiky a prodloužení střešního výlezu
- nastavení odvětrávacího potrubí a střešních vpustí
- položení a ukotvení tepelné izolace střešního pláště včetně zateplení atiky
- vybetonování nových komínových hlav
- položení a přikotvení nové hydroizolace včetně ochranné geotextílie a oplechování
- provedení nových fasádních omítek (komínová tělesa, „límeč“ objektu)
- finalizace stavebních prací

Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen projektovou dokumentací „Pardubice – Višňovka, MŠ Benešovo náměstí 2115, zateplení stávající střechy“ zpracovanou v 12/2012 projektantkou EPOS PRO, s. r.o. Pardubice.

Součástí díla „MŠ Benešovo náměstí 2115 – zateplení stávající střechy“ jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, s technickými požadavky na výstavbu, příslušnými ČSN (pokud není uvedeno jinak), předpisy BOZP a dalšími souvisejícími předpisy.

Součástí zakázky je zařízení místo plnění, staveništní a mimostaveništní doprava a přesuny, odvoz a skládkovné suti, závěrečný úklid všech ploch dotčených prováděním prací a vyklizení místo plnění, odvoz a ekologická likvidace vzniklého odpadu, zpracování PD skutečného provedení stavby ve 2 vyhotoveních, pořízení atestů a certifikátů použitého materiálu, prohlášení o shodě.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.

DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky:

- v rozsahu projektové dokumentace „Pardubice – Višňovka, MŠ Benešovo náměstí 2115, zateplení stávající střechy“ zpracovanou v 12/2012 projektantkou EPOS PRO, s. r.o. Pardubice.
- zadávacích podmínkách veřejné zakázky,
- dle nabídky zhotovitele.

2. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem, na svůj náklad a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě. Objednatel se zavazuje řádně provedené práce a splnění DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.
3. Součástí předmětu DÍLA je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu.
4. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní

- dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestů, certifikátů, dokumentací apod.
5. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací může upřesnit rozsah a způsob provedení prací. Takto upravený rozsah DÍLA či posun termínů dílčích částí DÍLA musí být smluvně ošetřen v dodatku smlouvy o dílo. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé členěním nebo úpravou rozsahu DÍLA.
 6. Zadávaní případných víceprací bude realizováno v souladu s §6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
 7. Veškeré změny předmětu díla musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě opatřeného podpisem obou smluvních stran.

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínu:

Termín zahájení prací : po předání místa plnění, předpoklad září 2013

Termín dokončení celého DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. V.:

do 4 kalendářních týdnů od předání místa plnění

Objednatel předá Zhotoviteli místo plnění bezprostředně, nejpozději do 10 pracovních dnů, po uzavření této Smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž Zhotovitel je povinen místo plnění v uvedeném termínu převzít.

Místem plnění předmětu smlouvy je: **MŠ Benešovo nám. 2115, Pardubice**

2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny klimatické podmínky potřebné pro realizaci dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení DÍLA. Doba a důvody přerušení provádění DÍLA budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky a ČSN zapsány do Záznamu o stavbě vedeného dle oddílu II. čl. III. odst.č. 10 v ten den, kdy dojde k přerušení provádění DÍLA zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce objednatele (ve věcech technických), který se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří. Termín dokončení DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění DÍLA z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co tento důvod přerušení odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění DÍLA do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušení odpadl, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Ukáže-li se přerušení jako neodůvodněné, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit, dále je v takovém případě oprávněn požadovat jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
3. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 374 a násl. obchodního zákoníku (vyšší moc), prodlužuje se termín plnění DÍLA o počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Bude-li z těchto důvodů prodlení na straně zhotovitele trvat déle než 15 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne. Neučiní-li tak do dvou pracovních dnů ode dne, kdy tento důvod odpadl, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit, dále je v takovém případě oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 25.000,--Kč za každý započatý den prodlení.

- Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
- Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje vady a žádné nedodělky.

III. Cena za DÍLO

- Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací DÍLA:

Celková cena bez DPH	1.051.688,63 Kč
DPH 21%	220.854,61 Kč
Celková cena DÍLA včetně DPH	1.272.543,24 Kč

(slovy: jedenmiliondvěstěsedmdesátdvatisícepětsetčtyřicettřiorun českých dvacetčtyři haléřů včetně DPH)

- Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., čl. I. odst. 5. této smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.
- Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení změny cen, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS ponížené o 10% platné k podpisu této smlouvy. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění – méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách.
- Výši ceny DÍLA je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce a dodávky, které jsou předmětem této smlouvy.
- Překročení výše ceny DÍLA bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstu cen za dotčené části zakázky, který byl způsoben změnou sazeb DPH nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných objednatelem v průběhu prací.
- Překročení ceny stavebních prací musí být předem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v písemném dodatku k SOD. Netýká se změny sazeb DPH pro které platí odst. 4.

IV. Placení DÍLA a fakturace

- Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
- Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle oddílu I., čl.III této smlouvy bude realizována měsíčně na základě faktur (daňových dokladů) za každý ukončený

kalendářní měsíc plnění DíLA, a to tak, že souhrn částek vyfakturovaných jednotlivými měsíčními fakturami vystavenými do okamžiku převzetí a předání DíLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy nepřesáhne 90% celkové ceny DíLA. Zbývajících 10% z celkové ceny DíLA zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí dokončeného předmětu DíLA bez vad a nedodělků a vyklizení místa plnění.

3. Faktury budou v souladu s touto smlouvou zhotovitelem vystavovány vždy jednou měsíčně na základě soupisu skutečně provedených prací odsouhlaseného technickým zástupcem objednatele, který bude nedílnou součástí každého daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. Při absenci tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele soupis skutečně provedených prací za ukončený kalendářní měsíc plnění ke kontrole a k odsouhlasení.
4. Právo vystavit konečnou fakturu vznikne podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí DíLA bez vad a nedodělků a zápisem o vyklizení místa plnění podepsaným kompetentními zástupci obou smluvních stran či v případě, že bylo DíLO převzato s vadami a nedodělků, zápisem o odstranění vad a nedodělků uvedených v protokole o předání a převzetí DíLA dle oddílu II. čl. V. odst. 4 podepsaném oběma smluvními stranami a zápisem o vyklizení místa plnění podepsaným smluvními oběma stranami.
5. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
7. Objednatel uhradí fakturovanou částku z každého daňového dokladu dle oddílu I., čl. IV. odst. 1 do 14 kalendářních dnů od data jeho prokazatelného doručení objednateli.
6. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. Opravovaný objekt není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
7. Úhrada provedených změn a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě.
8. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené zákonem o DPH a obchodním zákoníkem, zejména:
 - označení faktury a číslo,
 - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ,
 - předmět plnění a den splnění,
 - den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
 - fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
 - jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
 - údaje pro daňové účely

Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:

- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DíLA a zápis o odstranění vad a nedodělků.
9. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV. odst. 8, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
 10. Fakturu lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz

11. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
12. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.
13. Zhotovitel prohlašuje, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebude/není nespolehlivým plátcem v Registru plátců DPH. V případě nesplnění této podmínky bude Statutární město Pardubice dodavateli hradit pouze částku ve výši základu daně a DPH bude odvedeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.

Oddíl II.

Realizace DÍLA

I. Odevzdání a převzetí místa plnění

1. Místo plnění bude zhotoviteli předáno na základě písemné výzvy objednatele. Objednatel předá Zhotoviteli místo plnění bezprostředně, nejpozději do 10 pracovních dnů po uzavření této Smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž Zhotovitel je povinen místo plnění v termínu uvedeném v této výzvě převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít místo plnění v této lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny DÍLA za každý započatý den prodlení. Ocítne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, který by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.
2. O předání strany sepiší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem místo plnění k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Odmítneli zhotovitel převzít místo plnění, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí místo plnění se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou místo plnění.
3. Zhotovitel je povinen udržovat místo plnění trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém místě plnění pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechny odpad vznikající v místě plnění činností zhotovitele bude zhotovitel třídit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učinit veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky v místě plnění, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA vznikly.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou realizační dokumentací a zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.
2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby.
3. Zhotovitel prohlašuje, že montáž plastového potrubí bude provádět firma s oprávněním k této činnosti. V případě porušení této povinnosti zhotovitele, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,--Kč. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění realizace plnění.
4. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění jeho pozdějších změn) a vyhláškami. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.
5. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou zahrnuty v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.
6. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů – průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů, revizí a dalších dokladů nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č.185/2001 Sb., o odpadech.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen po uzavření smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. této smlouvy.
2. Zhotovitel zajistí na své náklady vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě plnění (vnitřní rozvody elektroinstalace apod.).
3. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení místa plnění, které bude nezbytné pro provedení DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
4. Zhotovitel si zajistí na své náklady odběrná místa el. energie, vody a ostatních služeb nutných k provedení DÍLA včetně měření odběrů. Napojovací body si dohodne s uživatelem objektu MŠ.
5. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém místě plnění a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním DÍLA. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
6. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu výstavby tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatel, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
7. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy nejpozději k předání hotového DÍLA do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.

8. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele. Ostatní vybourané hmoty budou uloženy na skládku nebo recyklovány. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
9. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při přejímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každý započatý den prodlení.
10. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí místa plnění vést jednoduchý záznam o stavbě dle § 157 zákona č. 186/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o DÍLO.
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20.000,--Kč. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
11. Jednoduchý Záznam o stavbě (dále jen „Záznam“) musí být trvale přístupný v místě provádění prací. Originál Záznamu je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení Záznamu končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA. V případě, že bylo DÍLO převzato s vadami dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí DÍLA. Je zakázáno zápisy v Záznamu přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 2 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín provedení kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v takovém případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí prací, je zhotovitel povinen je provést na náklady objednatele. Bude-li zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, nápravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele ke kontrole těchto dílčích částí alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkryt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA.
12. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do Záznamu o stavbě.
13. Objednatel, autorský dozor projektanta mají právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na místo plnění, a to kdykoli.
14. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do Záznamu o stavbě.
17. Zhotovitel vyklidí místo plnění do 2 kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na místě plnění ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. V případě prodlení se splněním této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% celkové ceny DÍLA za každý započatý den prodlení.
18. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího písemného souhlasu objednatele. Za porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
19. Zhotovitel bude respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích

s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru místa plnění, požární ochrany a za zachování pořádku v místě plnění. V případě porušení takové povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ.

20. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění prací. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč.
21. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve 2 tištěných výtiscích.
23. Zhotovitel je povinen při provádění DÍLA šetřit práv 3. osob a postupovat v souladu se všemi dotčenými právními předpisy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by v souvislosti s prováděním DÍLA objednateli či třetím osobám vznikly.
24. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně 1 milion Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu tvoří přílohu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
Poruší-li tyto povinnosti, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč. V tomto případě je dále objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti veškerým škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele po celou dobu výstavby. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných subdodavatelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění DÍLA. Poruší-li tuto povinnost, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč.
25. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u převímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, o ekologické likvidaci odpadu, doklady o provedených předepsaných zkouškách a revizích s kladným výsledkem).

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá místo plnění zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí místo plnění sepíše obě strany protokol.
2. V rámci předání a převzetí místo plnění objednatel zhotoviteli předá projektovou dokumentaci ve 2 tištěných paré.
3. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané dokumentace.
4. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděním DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.

5. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
6. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
7. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům v Záznamu o stavbě, učiněným zhotovitelem, vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu v Záznamu o stavbě vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může zhotovitel pokračovat v činnosti vztahující se k záznamu po obdržení takového vyjádření. Neobdrží-li jej do 3 pracovních dní po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v DÍLE pokračovat v souladu s touto smlouvou a dosavadních pokynů objednatele.
8. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a podle zadávací dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do Záznamu o stavbě.
9. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.
10. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
11. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
12. Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.

V. Předání a převzetí DÍLA

1. DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto smlouvou a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků. V případě, že má DÍLO drobné vady, i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla.
2. K zahájení přejímacího řízení zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou :

za objednatele :
za zhotovitele :

Eva Klívarová – technik odd. investic a techn. správy MmP
Ing. Ondřej Strouhal – vedoucí střediska

3. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak) :
 - doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů,
 - osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
 - kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
 - originál Záznamu o stavbě,
 - doklady o předepsaných zkouškách (tlaková zkouška, mikrobiologický rozbor vody) a revizích s kladným (vyhovujícím) výsledkem

- dokumentaci skutečného provedení stavby 2x v tištěné podobě
 - případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA.
4. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven písemný protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:
- popis stavu dodávky v okamžiku předání DÍLA,
 - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,
 - seznam vad a nedodělků, jež vážnou na předávaném DÍLE, spolu s případnou dohodou o lhůtě k jejich odstranění.
5. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.
6. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.

Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky

I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k částem DÍLA, jejichž zabudování je k řádnému provedení DÍLA nezbytné, přechází na objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu předávacího protokolu dle oddílu II. čl. V. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na místo plnění pro realizaci prací proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

II. Záruční lhůty

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělkami, odstraněním těchto vad a nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělku vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí DÍLA nebo podpisem předávacího protokolu, nebude-li v něm uvedena žádná vada či nedodělek. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které zhotovitel prokazatelně odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání řádnému užívání DÍLA.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontrole zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v dohodnutých termínech.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišťovat bezplatné odstraňování objednatелеm oprávněně reklamovaných vad v přiměřené lhůtě stanovené objednatелеm , a to v případě, že objednatel uplatní nárok v podobě požadavku na odstranění vady.

III. Vady DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že DÍLO má a po dobu záruční lhůty bude mít stanovené vlastnosti, nebude vykazovat právní vady a bude způsobilé ke stanovenému účelu.
2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními obchodního zákoníku.
3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamacie objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
4. Reklamacie musí být uplatněna písemnou formou a to faxem nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést jak se projevují, sdělit, jaký nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje a stanovit přiměřenou lhůtu pro jejich odstranění, neuplatní-li jiný nárok.
5. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad bezodkladně od prokazatelného doručení písemného oznámení vad a práce provést ve lhůtě stanovené objednatelem, která však musí být stanovena přiměřeně povaze vytýkané vady.
6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 48 hodin po jejím obdržení (tato lhůta neběží po dobu dnů pracovního volna, klidu a státem uznaných svátků).
7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vady prostřednictvím jiné fyzické nebo právnické osoby na náklady zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamacie, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části DÍLA (atesty, certifikáty apod.) potřebné k jeho užívání, a to v termínu dohodnutém pro odstranění předmětné vady. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít, a zhotovitel je tak v prodlení s plněním odstranění vad a je povinen uhradit smluvní pokutu podle odd. IV čl. I. odst. 2.
11. Zhotovitel odpovídá ze to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaných v SOD.
12. Zhotovitel splní svůj závazek provést DÍLO jeho řádným ukončením a předáním předmětu DÍLA objednateli.
13. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
14. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá, do okamžiku, kdy není zhotovitelem prokázán opak.

Oddíl IV.

I. Sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. článku II. 1. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,--Kč za

každý i započatý kalendářní den prodlení, s tím, že tuto smluvní pokutu má objednatel právo odečíst z částky uvedené v konečné faktuře. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této smlouvy o dílo.

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. čl. V. odst. 4 ve stanoveném, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a reklamovanou vadu.
3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením daňového dokladu zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad v termínu dle oddílu III. Čl. II odst. 5 a oddílu III. Čl. III. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení do 30-ti dnů na účet města. V případě nezaplacení smluvní pokuty do 30-ti dnů od prokazatelného písemného doručení (tzn. výzvy k zaplacení smluvní pokuty) zhotoviteli, bude částka navýšena o 500,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu v dalších případech stanovených touto smlouvou.
7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody.

II. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případech stanovených touto smlouvou, v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou a v případě, je-li v insolvenčním řízení příslušným soudem rozhodnuto o úpadku zhotovitele nebo je-li insolvenční návrh ve věci zhotovitele v postavení dlužníka zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje zejména neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy.
2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem prokazatelného doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů bodu 1. a 2. tohoto oddílu budou řídit příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
4. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě na hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.
5. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací z důvodů na straně zhotovitele a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vliv nedodržení termínu dokončení DÍLA.
6. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

III. Ustanovení závěrečná

1. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník ve znění platných novel.
2. Tuto smlouvu lze změnit nebo upřesnit pouze písemným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel, který bude potvrzen a odsouhlasen smluvními stranami a prohlášen za nedílnou součást této smlouvy.
3. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem třetí osobě.
4. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, všechny jsou s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
7. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
8. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu se zněním smlouvy připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Příloha č.1 : cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)

Příloha č.2 : prohlášení objednatele

Příloha č.3 : kopie pojistné smlouvy/pojistného certifikátu

V Pardubicích dne 12. 09. 2013


V Chrudimi dne 09.09.2013

za objednatele

za zhotovitele




Mgr. Jiří Čán
vedoucí odboru majetku a investic




Mgr. Leoš Strouhal
předseda představenstva

NABIDKA - KRYCI LIST


Název stavby	MŠ Benešovo náměstí	JKSO	
Název objektu	SO-01 MŠ Benešovo nám. - zateplení stávající střechy	EČO	
Název části		Mlsto	Pardubice-Višňovka, Benešovo nám. 2115
		IČO	DIČ
Objednavatel	Magistrát města Pardubice - Pce, Pernštýnské nám.		
Projektant	ABC ATELIER s.r.o. - Br. Veverkových 2717, Pce		
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	
	Blažek Vladimír	05.12.2012	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A			B			C		
Základní rozp. náklady			Doplňkové náklady			Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	8	Práce přesčas		13	Zařízení slavenišť	
2		Montáž	9	Bez pevně podl.		14	Mimostav. doprava	
3	PSV	Dodávky	10	Kulturní památka		15	Územní vlivy	
4		Montáž	11			16	Provozní vlivy	
5	"M"	Dodávky				17	Ostatní	
6		Montáž				18	NUS z rozpočtu	
7	ZRN (ř. 1-6)	1051689	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	
20	HZS		21	Kompl. činnost		22	Ostatní náklady	

Projektant		D	Celkové náklady	
		23	Součet 7, 12, 19-22	1051688,63
Datum a podpis	Razítko	24	14 % DPH	
Objednavatel		25	21 % DPH	220854,61
		26	Cena s DPH (ř. 23-25)	1272543,24
Datum a podpis	Razítko	E	Přípočty a odpočty	
Zhotovitel Mgr. Leos Strouhal předseda představenstva - 9. 09. 2013	 PRVNÍ STAVBY CHRUUDIM oblastní společnost	27	Dodávky objednavatele	
Datum a podpis	Razítko Tovární 1130, 537 25 Chruudim SMAČL DIČ: CZ465016	28	Klouzavá doložka	
		29	Zvýhodnění + -	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: MŠ Benešovo náměstí

Objednatel: Magistrát města Pardubice - Pce, Pernštýnské nám.

Zhotovitel:

Objekt: SO-01 MŠ Benešovo nám. - zateplení stávající střechy

Datum: 5.12.2012

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Surf celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV			494 013,77	25,627	5,198
3	Svislé a kompletní konstrukce			92 598,65	11,770	0,000
4	Vodorovné konstrukce			33 263,55	5,379	0,000
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení			105 435,21	5,469	0,234
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání			199 273,93	3,006	0,000
	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce			28 916,90	0,003	4,964
97						
99	Přesun hmot			34 525,53	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV			534 600,86	4,536	0,361
712	Povlakové krytiny			245 461,08	1,816	0,000
713	Izolace tepelné			162 242,24	2,426	0,000
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace			12 149,64	0,005	0,037
743	Elektromontáže - hrubá montáž			60 313,00	0,000	0,000
764	Konstrukce klempířské			52 585,41	0,286	0,324
783	Dokončovací práce - nátěry			1 657,50	0,003	0,000
784	Dokončovací práce - malby			192,00	0,000	0,000
M	Práce a dodávky M			23 074,00	0,000	0,000
24-M	Montáže vzduchotechnických zařízení			23 074,00	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>			<u>1 051 688,63</u>	<u>30,163</u>	<u>5,558</u>

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: MŠ Benešovo náměstí

Objednatel: Magistrát města Pardubice - Pce, Pernštynské nám.
Zhotovitel:

Datum: 5.12.2012

Objekt: SO-01 MŠ Benešovo nám. - zateplení stávající střechy

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
HSV										
Práce a dodávky HSV										
3	Svislé a kompletní konstrukce								25,627	5,198
1	1311238114	Zdivo nosné vnitřní cihelné tl 240 mm pevnosti P 15 na MVC	m2	43,770	1 350,00			59 089,50	10,960	0,000
	"sítěcha stávající - okraj - alika nová" (34,18+9,59)*2*0,50									
				43,770						
2	316381117	Komínové krycí desky tl do 120 mm z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 s přesahy do 70 mm	m2	1,687	2 850,00			4 807,95	0,514	0,000
	"sítěcha stávající - hlavy komínové" 1,36*0,59+1,50*0,59									
				1,687						
3	341941021	Nosné nebo spojovací svary betonářské oceli D 10 mm při montáži dlců	m	73,000	380,00			27 740,00	0,042	0,000
	"sítěcha stávající - okraj - věnec ŽB nový - vyztužení"									
				29,200						
		"kotevní lmy 2*(34,18+9,59)*2/0,30 = 584ks" 0,05*584		43,800						
		"líminky 2*(34,18+9,59)*2/0,20 = 876ks" 0,05*876		73,000						
	Součet									
4	342241162	Příčky tl 140 mm z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC	m2	1,080	890,00			961,20	0,253	0,000
	"sítěcha stávající - výlez střešní - úprava" (0,90+0,90)*2*0,30									
				1,080						
4	Vodorovné konstrukce									
5	411362021	Výztuž stropů svařovaných sítěmi Kari	t	0,007	32 000,00			224,00	0,007	0,000
	"sít' KARI 6/100 x 100mm hmotnost 4,44kg/m"									
				0,007						
	"sítěcha stávající - hlavy komínové" (1,36*0,59+1,50*0,59)*0,00444									
6	417321313	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20	m3	2,189	4 800,00			10 507,20	4,939	0,000
	"sítěcha stávající - okraj - věnec ŽB nový" (34,18+9,59)*2*0,25*0,10									
				2,189						
7	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	19,059	470,00			8 957,73	0,099	0,000
	"sítěcha stávající - okraj - věnec ŽB nový"									
				19,059						
	(34,18+9,59)*2*(0,10+0,02)+(33,68+9,09)*2*0,10									
8	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	19,059	180,00			3 430,62	0,000	0,000
9	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,317	32 000,00			10 144,00	0,334	0,000
	"sítěcha stávající - okraj - věnec ŽB nový - vyztužení"									
				233 600						
		"kotevní lmy 2*(34,18+9,59)*2/0,30 = ks" 584*0,40		183 834						
		"žabříček věnce (přesahy +5%)" (34,18+9,59)*2*1,05		96,294						
		"líminky" 0,22*(34,18+9,59)*2/0,20		513,728				0,00		
	Mezisoučet									
				0 317						
	"ocel R 10mm - hmotnost 0,617kg/m 1" 513,728*0,000617									
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení									
10	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 120 mm	m2	52,524	650,00			105 435,21	5,469	0,234
	"objekt - plášť vnější - desky polystyrenové - tl. 10cm"									
				52,524				34 140,60	0,437	0,000
	"sítěcha stávající - okraj - alika nová" (34,18+9,59)*2*0,60									

Objekt: SO-01 MŠ Benešovo nám. - zateplení stávající sítěchy

Datum: 5.12.2012

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	283759500	deska fasádní polystyrenová 1000 x 500 x 100 mm	m2	53,574	150,00			8 036,10	0,123	0,000
		"ztrátě 2% m2" 52,524*1,02		53,574						
12	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl. do 160 mm	m2	2,832	250,00			708,00	0,024	0,000
		"sítěcha stávající - výřez sítěšni - úprava - desky polystyrenové - tl. 14cm"								
		(1,18+1,18)*2*0,60		2,832						
13	2837642	deska z extrudovaného polystyrenu - tl. 140mm	m2	2,947	493,00			1 452,87	0,012	0,000
		"ztrátě 2% m2" 2,832*1,02		2,889						
14	622321121	ručně	m2	106,663	205,00			21 865,92	2,464	0,000
		"sítěcha stávající - okraj - alika nová"								
		(33,98+9,39)*2*0,62+(33,48+8,89)*2*0,60		104,623						
		"sítěcha stávající - výřez sítěšni - úprava"		2,040						
		(0,90+0,90)*2*0,30+(0,60+0,60)*2*0,40		106,663						
		Součet								
15	622531021	Tankovrstvá silikonová zmlta omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	97,284	280,00			27 239,52	0,339	0,000
		"objekt - plášť vnější - úprava povrchová"								
		"sítěcha stávající - okraj - alika nová" (34,18+9,59)*2*1,00		87,540						
		"sítěcha stávající - komliny" (1,22+0,45)*2*1,40+(1,36+0,45)*2*1,40		9,744						
		Součet		97,284						
16	623321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m2	9,744	280,00			2 728,32	0,225	0,000
		"sítěcha stávající - komliny" (1,22+0,45)*2*1,40+(1,36+0,45)*2*1,40		9,744						
17	629135101	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š. do 150 mm	m	3,600	60,00			216,00	0,037	0,000
		"sítěcha stávající - výřez sítěšni - úprava" (0,90+0,90)*2		3,600						
18	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š. do 300 mm	m	87,540	90,00			7 878,60	1,808	0,000
		"sítěcha stávající - okraj - alika nová" (34,18+9,59)*2		87,540						
19	629995101	Odstěžení a odmaštění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	9,744	120,00			1 169,28	0,000	0,234
		"sítěcha stávající - komliny" (1,22+0,45)*2*1,40+(1,36+0,45)*2*1,40		9,744						
9		Ostatní konstrukce a práce-bourání						199 273,93	3,006	0,000
20	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š. do 1,5 m v do 10 m	m2	937,076	48,00			44 979,65	0,000	0,000
		"objekt - pro provádění stavební práce"								
		(37,70+10,11)*2*9,80		937,076						
21	941111231	Příplatek k lešení řadového trubkovému lehkému s podlahami š. 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	46 853,800	1,20			56 224,56	0,000	0,000
		"doba použití - 50 x 1den m2" 937,076*50		46 853,800						
22	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š. do 1,5 m v do 10 m	m2	937,076	30,00			28 112,28	0,000	0,000
23	953332114	Vložky do dilatačních spár z pryže tl. 10 mm kladené vohně	m2	3,840	666,00			2 557,44	0,043	0,000
		"sítěcha stávající - pod VZD zařízení - podložka" 3,20*1,20		3,840						
24	953941210	Osazování kovových poklopů s rámy pl. do 1 m2	kus	1,000	2 800,00			2 800,00	0,046	0,000
		"poklop sítěš. výřez - viz TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ"								

Objekt: SO-01 MŠ Benešovo nám. - zateplení stávající střechy

Datum: 5.12.2012

P.Č.	Kód položky	Pops	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost autě celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"ozn 303 - síťcha stávající - poklop sřešního výjezu ks" 1 1 000										
25	5534nab01	poklop sřešního výjezu - vel. 125/125cm - rám s osazením + zateplení poklopu polystyrenem extrud. v tl. 14cm	kus	1,000	15 680,00			15 680,00	0,045	0,000
"poklop sřeš. výjezu - popis viz. TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ"										
"ozn 303 - poklop sřešního výjezu ks" 1 1 000										
26	953941421	Osazování železných ventilací pl přes 0,1 m2	kus	4,000	500,00			2 000,00	0,073	0,000
"mřížka ventilační - viz. TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ"										
"síťcha stávající - komíny - mřížky"										
"ozn 102 - mřížka ventilační ks" 1 1,000										
"ozn 103 - mřížka ventilační ks" 3 3,000										
Součet										
27	5534nab02	mřížka ocelová ventilační - vel. 40/50cm - celková repase	kus	1,000	2 800,00			2 800,00	0,004	0,000
"mřížka ventilační - popis viz. TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ"										
"ozn 102 - mřížka ventilační ks" 1 1,000										
28	5534nab03	mřížka ocelová ventilační - vel. 25/50cm - celková repase	kus	3,000	2 600,00			7 800,00	0,009	0,000
"mřížka ventilační - popis viz. TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ"										
"ozn 103 - mřížka ventilační ks" 3 3,000										
29	953943114	Osazování výrobků do 30 kg/kus - umístění na plochu - bez jejich dodání	kus	1,000	2 800,00			2 800,00	0,028	0,000
"deska roznášecí ocelová - viz. TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ"										
"ozn 101 - deska roznášecí ocelová ks" 1 1,000										
30	1361121	plech liustý hladký jakost S 235 JR - 5x1000x3000mm	t	0,024	180 000,00			4 320,00	0,024	0,000
"deska roznášecí ocelová - popis viz. TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ"										
"ozn 101 - deska roznášecí ocelová 1ks t" 0,024 0,024										
31	95394nab1	Osazování kotvících tmů vč. zalití cem. maltou	kus	584,000	50,00			29 200,00	2,733	0,000
"síťcha stávající - okraj - osazení kolevních tmů"										
"kolevní lmy 2'(34,18+9,59)'2/0,30 = ks" 584 584,000										
Prorážení otvorů a ostatní bourací práce										
32	965042221	Bourání mazarin betonových tl přes 100 mm pl do 1 m2	m3	0,197	3 500,00			689,50	0,000	0,433
"síťcha stávající - hlavní komínové" (1,22*0,45*1,36*0,45)*0,17 0,197										
33	976072221	Vybourání kovových mřížek pl do 0,3 m2 ze zdíva cihelného	kus	4,000	300,00			1 200,00	0,000	0,036
"síťcha stávající - komíny - mřížky ks" 4 4,000										
34	97608nab1	Vybourání poklopu sřešního výjezu pl přes 0,6 m2	kus	1,000	900,00			900,00	0,000	0,054
"síťcha stávající - poklop sřešního výjezu ks" 1 1,000										
35	977131115	Vlty příklepovými vrtáky D 16 mm do cihelného zdíva nebo prostého betonu	m	145,900	110,00			16 049,00	0,003	0,146
"síťcha stávající - okraj" 0,25*2'(34,18+9,59)'2/0,30 145 900										
36	978021191	Oliučení cementových omítek vnitřních stěn o rozsahu do 100 %	m2	26,262	150,00			3 939,30	0,000	1,602
"síťcha stávající - okraj v š. 30cm - očištění" (34,18+9,59)'2*0,30 26,262										
37	978023471	Vysekání a vyčištění spár zdíva cihelného komínového	m2	9,744	91,00			886,70	0,000	0,136
"síťcha stávající - komíny" (1,22*0,45)'2*1,40+(1,36+0,45)'2*1,40 9,744										
38	978071261	Oliučení omítky a odstranění izolace z lepenky vodorovně pl přes 1 m2	m2	35,016	150,00			5 252,40	0,000	2,556

Objekt: SO-01 MŠ Benešovo nám. - zateplení stávající střechy

Datum: 5.12.2012

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"síťecha stávající - okraj v š. 40cm - odšití" (34,18+9,59)*2*0,40										
Přesun hmot				35,016				34 525,53	0,000	0,000
39	997013113	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	5,558	850,00			4 724,30	0,000	0,000
40	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t	t	95,580	20,00			1 911,60	0,000	0,000
"přesun suti - dalších 6 x 1km - sut' bežná t" (5,558-(2,556+0,037))*6				17,790						
"přesun suti - dalších 30 x 1km - nebezpeč. odpad t" (2,556+0,037)*30				77,790						
Součet				95,580						
41	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	5,558	360,00			2 000,88	0,000	0,000
42	997013822	Poplatek za uložení stavebního odpadu s oleji nebo ropnými látkami na skládce (skládkové)	t	2,593	2 000,00			5 186,00	0,000	0,000
"nebezpečný odpad - krytina asfaltová t" 2,556+0,037				2,593						
43	997013631	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové) - položka upravena dle skládky	t	2,965	500,00			1 482,50	0,000	0,000
"sut' bežná t" 5,558				5,558						
"nebezpečný odpad t" -(2,556+0,037)				-2,593						
Součet				2,965						
44	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	25,627	750,00			19 220,25	0,000	0,000
PSV										
712	Práce a dodávky PSV									
Povíakové krytiny								245 461,08	4,536	0,361
45	712311101	Provedení povíakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	90,740	14,00			1 270,36	0,000	0,000
"krytina povíaková - 1 x nátěr asfaltovým lakem penetračním - zesílení"										
"síťecha stávající - u alíky" (33,48+8,89)*2*1,00				84,740						
"síťecha stávající - zesílení u prostupů a vpustí" 1,00*1,00*6				6,000						
Součet				90,740						
46	111631500	lak asfaltový ALP/g bal 9 kg	t	0,027	44 240,00			1 194,48	0,027	0,000
"spotřeba 0,00030l/m2 t" 90,74*0,00030				0,027						
47	712341559	Provedení povíakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	90,740	118,00			10 707,32	0,080	0,000
"krytina povíaková - 1 x natavení asfaltového pásu"										
"síťecha stávající - u alíky" (33,48+8,89)*2*1,00				84,740						
"síťecha stávající - zesílení u prostupů a vpustí" 1,00*1,00*6				6,000						
Součet				90,740						
48	6285225	pás asfaltovaný modifikovaný SBS	m2	120,004	136,00			16 320,54	0,588	0,000
"spotřeba 1,15m2/m2 m2" 90,74*1,15				104,351						
49	712363001	Provedení povíakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše	m2	362,630	196,00			71 075,48	0,000	0,000
"krytina povíaková - 1 x položení folie"										
"síťecha stávající" 34,18*9,59+(33,68+9,09)*2*0,34+(1,20+1,20)*2*0,40				358,790						

Objekt: SO-01 MŠ Benešovo nám. - zateplení stávající střechy

Datum: 5.12.2012

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost autě celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Mezisoučet		358,790						
		"střecha - pod VZD zařízení - fólie zesilující" 3,20*1,20		3,840						
		Součet		362,630						
50	283220	foliím sítěšnl mPVC pochůzná proliskuzová 1,8mm	m2	417,025	188,00			78 400,70	0,959	0,000
		"spotřeba 1,15m2/m2 m2" 362,63*1,15		417,025						
51	712363003	Provedení povlakové krytina sítěch do 10° spoj 2 pásů fólii PVC horkovzdušným navařením	m	430,800	11,00			4 738,80	0,000	0,000
		"krytina povlaková - převod 1,2m/m2 krytiny"		430,800						
		"střecha stávající - plocha m2" 359,00*1,2								
52	712363115	Provedení povlakové krytiny sítěch do 10° zaizolování prostupů kruhového průřezu D do 300 mm	kus	6,000	840,00			5 040,00	0,045	0,000
		"sítěcha stávající - hlavice odvětrávací ks" 1		1,000						
		"sítěcha stávající - hlavice odvětrávací ks" 3		3,000						
		"sítěcha stávající - vpusť sítěšni ks" 2		2,000						
		Součet		6,000						
53	71236nab1	Provedení povlakové krytiny sítěch do 10° - ukotvení fólie ocel lnem vč. překrytí	kus	1 256,500	24,00			30 156,00	0,000	0,000
		"krytina povlaková - 3,5katvym2 krytiny"		1 256,500						
		"sítěcha stávající - plocha m2" 359,00*3,5								
54	71236nab2	Provedení povlakové krytiny sítěch do 10° - provedení rohů a koutů navařením izolačních tvarovek vč. dodání	kus	12,000	123,00			1 476,00	0,000	0,000
		"sítěcha stávající - korníky ks" 4*2		8,000						
		"sítěcha stávající - poklop sítěšního výjezu ks" 4		4,000						
		Součet		12,000						
55	712391171	Provedení povlakové krytiny sítěch do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	370,310	14,00			5 184,34	0,000	0,000
		"krytina povlaková - 1 x položení geotextilie 300g/m2"		370,310						
		"sítěcha stávající" 34,18*9,59+(33,68*9,09)*2*0,34+(1,20+1,20)*2*0,40		358,790						
		"krytina povlaková - 3 x položení geotextilie 300g/m2"		11,520						
		"sítěcha - pod VZD zařízení - fólie zesilující" 3,20*1,20*3		370,310						
		Součet		388,826	26,00			10 109,48	0,117	0,000
56	693111310	textilie netkaná vřichovaná 300 g/m2 do š 400 cm	m2	388,826	26,00			10 109,48	0,117	0,000
		"zitravné 5% m2" 370,31*1,05		388,826						
57	998712202	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	%	2 796,450	3,50			9 787,58	0,000	0,000
		713						162 242,24	2,426	0,000
58	713141135	izolace tepelné Montáž izolace tepelné sítěch plochých lepené za studena bodové 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	612,302	42,00			25 716,68	0,355	0,000
		"izolace lepená - 2 x položení desek polystyranových tl 12+14cm"		306,151						
		"deska tl. 12cm - sítěcha stávající" 33,68*9,09		306,151						
		"deska tl. 14cm - sítěcha stávající" 33,68*9,09		612,302						
		Součet		318,519	187,00			59 563,05	0,956	0,000
59	283723120	deska z pěnového polystyrenu bílá 1000 x 1000 x 120 mm	m2	318,519	187,00			59 563,05	0,956	0,000
		"zitravné 2% m2" 306,151*1,02		312,274						

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost sítě celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	283723160	deska z pěnového polystyrenu bílá 1000 x 1000 x 140 mm	m2	318,519	218,00			69 437,14	1,115	0,000
		"zřetné 2% m2" 306,151*1,02		312,274						
61	998713202	Přesun hmot procentní pro izolace lepené v objektech v do 12 m	%	2 150,104	3,50			7 525,36	0,000	0,000
721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace						12 149,84	0,005	0,037
62	721210822	Demontáž vpustí sítěšních DN 100	kus	2,000	106,00			212,00	0,000	0,034
		"sítěšna stávající - vpustí sítěšní ks" 2		2,000						
63	721220801	Demontáž hlavice odvětrávací osinkocementové	kus	1,000	73,00			73,00	0,000	0,003
		"sítěšna stávající - hlavice odvětrávací ks" 1		1,000						
64	72123nab1	Sítěšní viok polypropylen PP pro ploché sítěšny svislý odtok DN 110 - vč. napojení na stávající svod	kus	2,000	3 530,00			7 060,00	0,004	0,000
		"vpustí sítěšní - viz. TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ"								
		"sítěšna stávající - ZT svody"								
		"ozn 401 - vpustí sítěšní ks" 2		2,000						
65	72127nab1	Hlavice ventiláční polypropylen PP DN 75 - vč. napojení na stávající svod	kus	3,000	990,00			2 970,00	0,000	0,000
		"hlavice odvětrávací - viz. TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ"								
		"sítěšna stávající - ZT svody"								
		"ozn 402 - hlavice odvětrávací ks" 3		3,000						
66	72127nab2	Hlavice ventiláční polypropylen PP DN 110 - vč. napojení na stávající svod	kus	1,000	974,00			974,00	0,000	0,000
		"hlavice odvětrávací - viz. TABULKA OSTATNÍCH VÝROBKŮ"								
		"sítěšna stávající - ZT svody"								
		"ozn 403 - hlavice odvětrávací ks" 1		1,000						
67	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	132,406	6,50			860,64	0,000	0,000
743		Elektromontáže - hrubá montáž						60 313,00	0,000	0,000
68	7442nab01	Elektroinstalace - opravableskosvodu, revize	sbr	1,000	60 313,00			60 313,00	0,000	0,000
		"Elektroinstalace - samostatná část projektu"								
		"část zahrnuje - opravableskosvodu, revize"								
		"dodávka a montáž - soubor" 1		1,000						
764		Konstrukce klempířské						52 585,41	0,286	0,324
69	764239530	Lemování komínů TlZn hladká a drážková krytina v ploše	m2	1,500	1 770,00			2 655,00	0,010	0,000
		"konstrukce klempířské"								
		"ozn 302 - komíny - lemování m" 7,50*0,20		1,500						
70	764296520	Sítěšní prvky TlZn - přípojovací dilatační lišta rš 80 mm	m	7,500	80,00			600,00	0,005	0,000
		"konstrukce klempířské"								
		"ozn 302 - komíny - lišta m" 7,50		7,500						
71	764323840	Demontáž oplechování okapů lepenková krytina rš 400 mm	m	88,020	40,00			3 520,80	0,000	0,316
		"sítěšna stávající - okap" (34,30+9,71)*2		88,020						
72	764345811	Demontáž ventiláční nástavec, hlavice - průměr do 75 mm do 30"	kus	3,000	28,00			84,00	0,000	0,008
		"sítěšna stávající - hlavice odvětrávací ks" 3		3,000						
73	764530550	Oplechování TlZn zdi rš 600 mm včetně rohů	m	89,000	498,00			44 322,00	0,271	0,000
		"konstrukce klempířské"								
		"ozn 301 - atika nová - oplechování m" 89,00		89,000						

Objekt: SO-01 MŠ Benešovo nám. - zateplení stávající střechy

Datum: 5.12.2012

P.Č.	Kód položky	Pops	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost autě celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74	998764202	Přesun hmotí procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	401,030	3,50			1 403,61	0,000	0,000
783 Dokončovací práce - nátěry										
75	783271001	Nátěry polyuretanové kovových doplňkových konstrukcí jednonásobné a 2x email	m2	1,150	450,00			517,50	0,001	0,000
				1,150						
76	783291003	Nátěry asfaltovým lakem kovových doplňkových konstrukcí trojnásobné	m2	6,000	190,00			1 140,00	0,003	0,000
				6,000						
784 Dokončovací práce - malby										
77	784413301	Pačkování vápenným mlékem se začistěním dvojnásobné s 1x bílím v místnostech v do 3,8 m	m2	0,960	200,00			192,00	0,000	0,000
				0,960						
M Práce a dodávky M										
24-M Montáže vzduchotechnických zařízení										
78	24001nab1	Vzduchotechnika a klimatizace - úpravy na zařízení	sbr	1,000	23 074,00			23 074,00	0,000	0,000
				1,000						
Celkem										
								1 051 688,63	30,163	5,558

název akce: Pardubice-Višňovka,MŠ Benešovo nám.2115

objekt: Oprava bleskosvodu

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství		
Materiál elektromontážní						
1	000295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	8,00	37	296
2	000295011	vedení lano 50mm2	m	170,00	26	4420
3	000295343	podpěra PV21c/FeZn pr.8-10/plast/ploché stf.	ks	150,00	44	6600
4	000295421	svorka spojovací SS/FeZn pr.7-10	ks	50,00	13,6	680
5	000295423	svorka připojovací SP/FeZn pr.7-10	ks	5,00	13,8	69
6	000295406	svorka křížová SK FeZn	ks	5,00	15,6	78
7	000295423	svorka na potrubí ST 3šrouby FeZn	ks	4,00	35	140
8	000295222	jímací tyč JR1,5 FeZn pr.19/1500mm vč.držáků	ks	2,00	154	308
9	000295411	svorka k jímací tyči SJ1 4šrouby FeZn	ks	2,00	26	52
součet						
Elektromontáže						
10	210220022	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	8,00	35	280
11	210220101	montáž lana vč.podpěr	m	170,00	110	18700
12	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	50,00	70	3500
13	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	5,00	70	350
14	210220431	tvarování jímače	ks	4,00	57	228
15	210220302	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	5,00	90	450
16	210220302	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	4,00	90	360
17	210220302	montáž jímací tyče	ks	2,00	231	462
součet						
Demontáže						
18	210220102	jímací soustava a svody lano do 70mm2/dmtž	m	170,00	55	9350
19	210220302	svorka hromosvodová do 4 šroubů /dmtž	ks	64,00	35	2240
20	210220321	střešní podpěry/dmtž	ks	170,00	37	6290
21	210220212	jímací tyč do 3m montáž do zdi /dmtž	ks	2,00	90	180
součet						
Ostatní náklady						
22	219990014	koordinace řemesel	hod	8,00	220	1760
23	219990025	uložení na skládku a ekologická likvidace odpadu	ks	1,00	770	770
24	219990021	zjištění stávajícího stavu	hod	2,00	220	440
25	219990027	výchozí revize	hod	6,00	275	1650
26	219990012	práce spojené s napojením na stáv.jímací soustavy	hod	3,00	220	660
součet						

60313

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Akce: PARDUBICE - VIŠŇOVKA, MŠ BENEŠOVO NÁMĚSTÍ č.p. 2115

Objekt: SO 01 - ZATEPLENÍ STÁVAJÍCÍ STŘECHY

Profese: VZDUCHOTECHNIKA

Počet stránek: 2 A4

Pozice	Popis elementů	Počet	Měrná jednotka
--------	----------------	-------	----------------

Zařízení č. 1 - STÁVAJÍCÍ VZDUCHOTECHNICKÉ ZAŘÍZENÍ, DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ

1 01	Stávající axiální potrubní ventilátor DN 315 - demontáž a po provedení zateplení střechy opětovná montáž	1	ks	2013	2013
1 02	Stávající tlumičí vložka DN 315 - demontáž a po provedení zateplení střechy opětovná montáž	1	kpl	376,2	376,2
1 03	Kruhový tlumič hluku DN 400 - demontáž a po provedení zateplení střechy opětovná montáž	1	ks	0 1056	1056
1 04	1.04 - 1.09 volné pozice				
1 10	Stávající kruhové pozinkované potrubí SPIRO - demontáž a po provedení zateplení střechy opětovná montáž				
	Oblouk DN 315	1	ks	342,1	342,1
	Šikmý výfukový kus DN 315	1	ks	279,4	279,4
	Přechod osový DN 400 - DN 315	1	ks	227,7	227,7
	Oblouk DN 400	1	ks	391,6	391,6
	Trouba DN 400	1,5	bm	561	841,5
1 11	Nové kruhové pozinkované potrubí SPIRO - dodávka a montáž				
	Trouba DN 400	0,5	bm	650,1	325,05

Zařízení č. 2 - POMOCNÝ MATERIÁL

2 01	Materiál spojovací a těsnící pro potrubí SPIRO	4	kg	159,5	638
2 02	Závěsový systém v pozinkovaném provedení (např HILTI, SIKLA apod.) pro zakotvení potrubí, tlumiče hluku a ventilátoru do roznášecí ocelové desky - dodávka stavby umístěné na střeše	24	kg	242	5808
2 03	Ocel pro pomocné konstrukce, konzole apod	10	kg	84,7	847

2 04	Samolepící hliníková páska ALU 075/050	1	ks	302,5	302,5
2 05	Natření nového potrubí a oprava nátěru stávajícího potrubí - žlutý odstín, odmaštění, 1x základní nátěr reaktivní barvou a 2x vrchí nátěr	4	m2	594	2376
CENA celkem bez DPH					15824

REKAPITULACE NÁKLADŮ - VZDUCHOTECHNIKA

Dodávka	5616
Montáž	10208
Doprava	750
Přesun hmot po staveništi (snesení, vynesení na střechu)	2000
Lešení a pomocné konstrukce	500
Stavební přípomocce (úprava otvorů, apod.)	1500
Zprovoznění, zaregulování, protokol o zaregulování	2500
VZT celkem	23074
DPH 21%	4845,5
VZT celkem s daní	27920

Příloha č. 2

PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE

Objednatel : Statutární město Pardubice
Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
Bankovní spojení : KB, a.s., okresní pobočka Pardubice
Číslo účtu : 326561/0100
IČ: 00274046
DIČ: CZ00274046

Zhotovitel: PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.
Se sídlem: Tovární 1130, 537 23 Chrudim
Bankovní spojení: KB a.s. Chrudim
Číslo účtu: 1706-531/0100
IČ: 465 04 621
DIČ: CZ46504621

Vymezení předmětu prací:


MŠ Benešovo – zateplení stávající střechy


Předmětem této smlouvy je zateplení stávající střechy Mateřské školy, Benešovo náměstí 2115 v Pardubicích spočívající v demontáži stávající střešní hydroizolace v místech nové atiky; demontáži střešní části bleskosvodu včetně jímácích tyčí, rozvodů slaboproudu, potrubí VZT; odbourání komínových hlavic, odříznutí odvětrávacího potrubí a střešních vpustí; provedení vyrovnávacího ŽB věnce, vyždění nové atiky a prodloužení střešního výlezu; nastavení odvětrávacího potrubí a střešních vpustí; položení a ukotvení tepelné izolace střešního pláště včetně zateplení atiky; vybetonování nových komínových hlav; položení a přikotvení nové hydroizolace včetně ochranné geotextilie a oplechování; provedení nových fasádních omítek (komínová tělesa, „límeč“ objektu); finalizace stavebních prací.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu. Objednatel prohlašuje, že objekt není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva SOD č. VZMR/055/2013 ze dne 12. 09. 2013

V Pardubicích dne : 12. 09. 2013


Ing. Jiří Čáň
vedoucí odboru majetku a investic



POTVRZENÍ O POJIŠTĚNÍ

Pojistitel: **Allianz pojišťovna, a.s.**

Ke Štvanici 656/3

186 00 Praha 8

IČ 47 11 59 71

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1815

Pojistník: **PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.**

Tovární 1130

537 23 Chrudim IV

IČ 46 50 46 21


zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 600

Potvrzujeme, že společnost PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s., IČ 465 04 621 dne 23.02.2006 uzavřela rámcovou pojistnou smlouvu č. 490 001 056 o stavebním a montážním pojištění proti všem pojistným nebezpečím. Pro období od 01.01.2013 do 31.12.2013 platí s limitem pro jeden kontrakt do 100 000 000,- Kč. Součástí této pojistné smlouvy je i pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou třetí osobě v souvislosti s budováním pojištění díla dodávaného pojistníkem, pokud k této škodě dojde v místě pojištění nebo v jeho bezprostředním okolí po dobu trvání pojištěného stavebního nebo montážního díla a pojištěný za škodu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu s limitem plnění do 100 000 000,- Kč.

Potvrzení se vydává na žádost pojistníka.

Toto potvrzení nenahrazuje pojistnou smlouvu.

V Praze dne 02.01.2013



za Allianz pojišťovnu, a.s.

Ing. Ladislav Moravec
vedoucí oddělení pojištění technických rizik

Ing. František Sezemský
oddělení pojištění technických rizik