

**DODATEK č. 1**  
**ke SMLOUVĚ O DÍLO**  
**č. objednatele: VZMR/035/2013 ze dne 24. 7. 2013**

uzavřené podle ust. § 536 a následujících ustanovení Obchodního zákoníku  
( dále jen obchodní zákoník )

---

**Smluvní strany**

**Objednatel: Statutární město Pardubice**

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Čáněm, vedoucím odboru majetku a investic MmP

Zastoupený ve věcech technických: Ivanou Vojtíškovou – technikem odd.majetku a investic MmP

Tel: 466 859 423, 739 685 868 e-mail: [ivana.vojtiskova@mmp.cz](mailto:ivana.vojtiskova@mmp.cz)

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 326-561/0100

*(dále jen objednatel)*

**a**

**Zhotovitel: BAUSET CZ, a.s.**

Se sídlem: Nemošická 1495

530 02 Pardubice

Zastoupen: Jan Korejtko, předseda představenstva

Zastoupený ve věcech smluvních: Jan Korejtko, předseda představenstva

Ing. Josef Cimburek, člen představenstva

Zastoupený ve věcech technických: Petr Jansa, vedoucí výroby

Jiří Jehlička, stavbyvedoucí

Tel: 466 971 502 e-mail : [spolecnost@bauset.cz](mailto:spolecnost@bauset.cz)

IČ: 63217139 DIČ: CZ63217139

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1231

bankovní spojení: KB a.s., Pardubice

číslo účtu: 19-2379140217/0100

*(dále jen zhotovitel)*

Dne 24. 7. 2013 byla mezi smluvními stranami uzavřena smlouva o dílo (dále též jen „smlouva o dílo“). Z důvodu nutnosti provedení dalších prací, kterou nebylo možno předvídat v době uzavření smlouvy o dílo, uzavírají smluvní strany v souladu s ustanovením Oddílu I., čl. I. Předmět smlouvy, odst. 5 smlouvy o dílo a Oddílu IV., čl. III. Ustanovení závěrečná, odst. 2. smlouvy o dílo na akci „Oprava účelové komunikace Dubina - Penzion“ se smluvní strany dohodly na změnách smlouvy následovně:

**1.**

**V článku I. Předmět smlouvy se do odst. 1 doplňuje jako součást I. etapy díla**

- provedení chybějících podkladních vrstev pod komunikaci větev „A“ a větev „B“ včetně zemních

prací a odvezení výkopku na skládku a poplatku za skládku. Do podkladních vrstev bude částečně použit vybouraný a zrecyklovaný beton ze stávající komunikace.

## 2.

**V článku II. Termín a místo plnění se mění odst. 1. - Termín dokončení I.etapy díla - nové znění**

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínu:

- a) **Termín zahájení I. etapy DÍLA:** po předání místa plnění, předpoklad červenec 2013  
**I. etapa DÍLA se považuje za zahájenou v okamžiku předání části místa plnění odpovídající I.etapě DÍLA vymezené v oddílu I. čl. I odst. 1 smlouvy po podpisu SoD.**

Objednatel předá Zhotoviteli místo plnění bezprostředně, nejpozději do 10 pracovních dnů, po uzavření této Smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž Zhotovitel je povinen místo plnění v uvedeném termínu převzít.

**Termín dokončení I. etapy DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. V.:  
do 12-ti kalendářních týdnů od předání místa plnění**

## 3.

**V článku III. Cena za dílo se v důsledku rozšíření předmětu díla mění odst. 1. následovně:**

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací DÍLA:

<b>I. etapa – větev A - cena bez DPH</b>	<b>1 230 391,55 Kč</b>
<b>II. etapa – větev B - cena bez DPH</b>	<b>484 064,87 Kč</b>
<b>III. etapa – větev C - cena bez DPH</b>	<b>193 436,81 Kč</b>
<b>Nabídková cena celkem bez DPH</b>	<b>1 907 893,23 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>400 657,58 Kč</b>
<b>Celková cena DÍLA včetně DPH</b>	<b>2 308 550,81 Kč</b>

*(slovy: dvamilionytřistaosmtisícpětsetpadesá korun českých a osmdesátjeden halěr včetně DPH)*

## 4.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. VZMR/035/2013 ze dne 24. 7. 2013 zůstávají v platnosti v původním znění a zůstávají tímto dodatkem nedotčena.


Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří následující přílohy:  
- položkový rozpočet víceprací

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

V Pardubicích dne 17. 09. 2013

za objednatele

  
.....  
Ing. Jiří Čán  
vedoucí odboru majetku a investic



V Pardubicích dne

za zhotovitele

  
.....  
Jan Korejtko  
předseda představenstva

  
.....

Ing. Josef Cimburek  
člen představenstva

**BAUSET CZ, a.s.**  
Nemošická 1495  
530 02 Pardubice ⑤  
IČ: 63217139 • DIČ: CZ63217139

# KRYCÍ LIST SLEPÉHO ROZPOČTU

Název stavby

PARDUBICE DUBINA - OPRAVA KOMUNIKACÍ

JKSO

Název objektu

Větev A

EČO

Místo

Pardubice

IČ

DIČ

Objednatel

Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám.1, 530 21 Pardubice

00274046

CZ00274046

Projektant

Zhotovitel

BAUSET CZ, a.s., Nemošická 1495, 530 02 Pardubice

63217139

CZ63217139

Zpracoval

Rozpočet číslo

dodatek č. 1

Dne

28.8.2013

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	133 594,69	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		19 800,00
2		Montáž	1 070 796,86	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11				16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		6 200,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		1 204 391,55	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		26 000,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**BAUSET CZ, a.s.**  
Nemošická 1495  
530 02 Pardubice ⑤  
IČ: 63217139 • DIČ: CZ63217139

D Celkem bez DPH

1 230 391,55

DPH	%	Základ daně	
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	1 230 391,55	258 382,23

Cena s DPH

1 488 773,78

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	
Klouzavá doložka	
Zvýhodnění	

# Změnový list č.

## ROZPOČET

Stavba : Pardubice Dubina - Oprava komunikací  
 Objekt : Větev A  
 JKSO :

Datum : 22.8.2013

list č. 1

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Rozdíl	pozn.
1	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12

### Práce a dodávky HSV

1

#### Dle SOD

#### Dle dodatku č. 1

1		Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m, nebo s naložením	m3	14,10	18,00	253,80	14,10	18,00	253,80	0,00	
2		Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	28,20	55,00	1551,00	28,20	55,00	1551,00	0,00	
3		Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	652,00	9,00	5868,00	652,00	9,00	5868,00	0,00	
4		Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	94,00	28,00	2632,00	94,00	28,00	2632,00	0,00	
5		Založení parkového trávníku výševem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	94,00	8,00	752,00	94,00	8,00	752,00	0,00	
6		osivo směs travní parková okrasná	kg	2,35	90,00	211,50	2,35	90,00	211,50	0,00	
7		Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	94,00	1,50	141,00	94,00	1,50	141,00	0,00	
8		Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	2,35	65,00	152,75	2,35	65,00	152,75	0,00	
9		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 180 mm	m2	251,00	115,00	28865,00	251,00	115,00	28865,00	0,00	
10		Podklad z kameniva zpevněného cementem SC 8/16, C8/10 tl 170 mm	m2	401,00	296,00	118696,00	401,00	296,00	118696,00	0,00	
11		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	410,00	284,00	116440,00	410,00	284,00	116440,00	0,00	
12		Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	823,00	24,00	19752,00	823,00	24,00	19752,00	0,00	
13		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	413,00	232,00	95816,00	413,00	232,00	95816,00	0,00	
14		Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	223,00	175,00	39025,00	223,00	175,00	39025,00	0,00	

15	dlažba betonová zámková 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	95,37	221,00	21076,77	95,37	221,00	21076,77	0,00
16	dlažba betonová zámková 20 x 10 x 8 cm červená	m2	160,14	348,00	55728,72	160,14	348,00	55728,72	0,00
17	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	9,50	484,00	4598,00	9,50	484,00	4598,00	0,00
18	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	ks	3,00	956,00	2868,00	3,00	956,00	2868,00	0,00
19	dodávka kompletní uliční vpusti	ks	3,00	5123,00	15369,00	3,00	5123,00	15369,00	0,00
20	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotností nad 100 do 150 kg	ks	3,00	285,00	855,00	3,00	285,00	855,00	0,00
21	mříž s rámem pro uliční vpust (D400) 500x500 vč. kalového koše	ks	3,00	3194,00	9582,00	3,00	3194,00	9582,00	0,00
22	navrtání kanalizace DN 150	ks	3,00	1860,00	5580,00	3,00	1860,00	5580,00	0,00
23	Zrušení uliční vpusti	ks	2,00	1141,00	2282,00	2,00	1141,00	2282,00	0,00
24	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 obličkami na sloupek nebo konzolu	ks	1,00	168,00	168,00	1,00	168,00	168,00	0,00
25	značka svislá zákazová FeZn JAC 500 mm (B20a)	ks	1,00	897,00	897,00	1,00	897,00	897,00	0,00
26	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	ks	1,00	712,00	712,00	1,00	712,00	712,00	0,00
27	sloupek Zn 60 - 350	ks	1,00	285,00	285,00	1,00	285,00	285,00	0,00
28	patka hliníková HP 60	ks	1,00	68,00	68,00	1,00	68,00	68,00	0,00
29	víčko plastové na sloupek 60	ks	1,00	22,00	22,00	1,00	22,00	22,00	0,00
30	upínací svorka na sloupek US 60	ks	2,00	194,00	388,00	2,00	194,00	388,00	0,00
31	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	345,00	112,00	38640,00	345,00	112,00	38640,00	0,00
32	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrrou do lože z betonu prostého	m	345,00	206,00	71070,00	345,00	206,00	71070,00	0,00
33	obrubník betonový 100x10x25 cm přírodní	ks	348,45	86,00	29966,70	348,45	86,00	29966,70	0,00
34	Těsnění spár pružnou zálivkou + zasypání křemičitým pískem	m	39,50	124,00	4898,00	39,50	124,00	4898,00	0,00
35	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkových dlaždic	m2	7,00	32,00	224,00	7,00	32,00	224,00	0,00
36	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	7,00	24,00	168,00	7,00	24,00	168,00	0,00
37	Řezání stávajícího živčního krytu hl do 50 mm	m	14,00	48,00	672,00	14,00	48,00	672,00	0,00
38	Řezání stávajícího živčního krytu hl do 100 mm	m	15,00	60,00	900,00	15,00	60,00	900,00	0,00
39	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	26,50	185,00	4902,50	26,50	185,00	4902,50	0,00

40		Odstanění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl do 200 mm	m2	671,00	28,00	18788,00	671,00	28,00	18788,00	0,00	
41		Odstanění krytu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	671,00	68,00	45628,00	671,00	68,00	45628,00	0,00	
42		Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	12,00	120,00	1440,00	12,00	120,00	1440,00	0,00	
43		Frézování živичného krytu tl 70 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	6,50	165,00	1072,50	6,50	165,00	1072,50	0,00	
44		Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	166,00	32,00	5312,00	166,00	32,00	5312,00	0,00	
45		Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	160,59	34,00	5459,89	160,59	34,00	5459,89	0,00	
46		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 248,19	7,00	15737,33	2 248,19	7,00	15737,33	0,00	
47		Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	185,01	179,00	33115,90	324,00	179,00	57996,00	24 880,11	
48		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	2 590,07	14,00	36260,98	648,00	14,00	9072,00	-27 188,98	
49		Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	185,01	120,00	22200,60	0,00	120,00	0,00	-22 200,60	
50		Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	2,90	240,00	696,00	2,90	240,00	696,00	0,00	
51		Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	157,69	110,00	17345,35	0,00	110,00	0,00	-17 345,35	
52		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	168,06	154,00	25881,09	168,06	154,00	25881,09	0,00	
53		Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,00	15000,00	15000,00	1,00	15000,00	15000,00	0,00	
54		Dopravní značení na staveništi, DIO	kpl	1,00	4500,00	4500,00	1,00	4500,00	4500,00	0,00	
55	979096112	Drcení betonu prostého	t	0,00	0,00	0,00	324,00	100,00	32400,00	32 400,00	
56		Podklad ze štěrku SD tl 180 mm (bet.recyklat)	m2			0,00	671,00	55,00	36905,00	36 905,00	
57		Podklad ze štěrku 0-200 tl 300 mm	m2			0,00	671,00	130,00	87230,00	87 230,00	
58	122102202	Odkopávky a prokopávky nezap.pro silnice	m3			0,00	335,50	64,00	21472,00	21 472,00	
59	162701105	Vodorovné přemístění výkopku do 10 km	m3				335,50	40,00	13420,00	13 420,00	
60	162701109	Příplatek za každý další 1 km	m3				10 065,00	7,00	70455,00	70 455,00	
61		Poplatek za uložení na skládce	m3			0,00	335,50	100,00	33550,00	33 550,00	
						0,00			0,00	0,00	

HSV Celkem

950 514,37

1 204 091,55

253 577,18

Výše navýšení prací bez DPH

253 577,18

# KRYCÍ LIST SLEPÉHO ROZPOČTU

Název stavby

PARDUBICE DUBINA - OPRAVA KOMUNIKACÍ

JKSO

Název objektu

Větev B

EČO

Místo

Pardubice

IČ

DIČ

Objednatel

Statutární město Pardubice, Pernštýnské nám.1, 530 21 Pardubice

00274046

CZ00274046

Projektant

Zhotovitel

BAUSET CZ, a.s., Nemošická 1495, 530 02 Pardubice

63217139

CZ63217139

Zpracoval

Rozpočet číslo

dodatek č. 1

Dne

28.8.2013

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	62 736,86	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		7 200,00
2		Montáž	413 128,01	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11				16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatní		1 000,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		475 864,87	12	DN (ř. 8-11)		0,00	19	NUS (ř. 13-18)		8 200,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**BAUSET CZ, a.s.**

Nemošická 1495  
530 02 Pardubice  
IČ: 63217139 • DIČ: CZ63217139

**D Celkem bez DPH**

**484 064,87**

DPH	%	Základ daně	
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	484 064,87	101 653,62

**Cena s DPH**

**585 718,49**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	
Klouzavá doložka	
Zvýhodnění	

# Změnový list č.

## ROZPOČET

Stavba : Pardubice Dubina - Oprava komunikací  
 Objekt : Větev B  
 JKSO :

Datum : 22.8.2013

list č. 1

P. Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Rozdíl	pozn.
1	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12

### Práce a dodávky HSV

1

### Dle SOD

### Dle dodatku č. 1

1		Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m, nebo s naložením	m3	2,78	18,00	49,95	2,78	18,00	49,95	0,00	
2		Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	5,55	55,00	305,25	5,55	55,00	305,25	0,00	
3		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	268,50	9,00	2416,50	268,50	9,00	2416,50	0,00	
4		Rozprostření ornice tl vstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	18,50	28,00	518,00	18,50	28,00	518,00	0,00	
5		Založení parkového trávníku výševem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	18,50	8,00	148,00	18,50	8,00	148,00	0,00	
6		osivo směs travní parková okrasná	kg	0,46	90,00	41,67	0,46	90,00	41,67	0,00	
7		Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	18,50	1,50	27,75	18,50	1,50	27,75	0,00	
8		Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	0,46	65,00	30,10	0,46	65,00	30,10	0,00	
9		Podklad ze štěrku ŠD tl 180 mm	m2	131,50	115,00	15122,50	131,50	115,00	15122,50	0,00	
10		Podklad z kameniva zpevněného cementem SC 8/16, C8/10 tl 150 mm	m2	137,00	261,00	35757,00	137,00	261,00	35757,00	0,00	
11		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	141,50	284,00	40186,00	141,50	284,00	40186,00	0,00	
12		Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	289,50	24,00	6948,00	289,50	24,00	6948,00	0,00	
13		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	148,00	232,00	34336,00	148,00	232,00	34336,00	0,00	
14		Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2	m2	119,70	175,00	20947,50	119,70	175,00	20947,50	0,00	

15	dlažba betonová zámková 20 x 10 x 8 cm přírodní	m2	30,39	221,00	6715,09	30,39	221,00	6715,09	0,00
16	dlažba betonová zámková 20 x 10 x 8 cm červená	m2	104,04	348,00	36205,92	104,04	348,00	36205,92	0,00
17	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN150	m	2,00	484,00	968,00	2,00	484,00	968,00	0,00
18	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	ks	1,00	956,00	956,00	1,00	956,00	956,00	0,00
19	dodávka kompletní uliční vpusti	ks	1,00	5123,00	5123,00	1,00	5123,00	5123,00	0,00
20	Osazení mříží litinových včetně rámu a košu na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg	ks	1,00	285,00	285,00	1,00	285,00	285,00	0,00
21	mříž s rámem pro uliční vpust (D400) 500x500 vč. kalového koše	ks	1,00	3194,00	3194,00	1,00	3194,00	3194,00	0,00
22	navrtání kanalizace DN 150	ks	1,00	1860,00	1860,00	1,00	1860,00	1860,00	0,00
23	Zrušení uliční vpusti	ks	1,00	1141,00	1141,00	1,00	1141,00	1141,00	0,00
24	Montáž zábrany parkovacího sloupku v do 800 mm přichycené šrouby vč. bet. základu	ks	3,00	680,00	2040,00	3,00	680,00	2040,00	0,00
25	pružný plast sloupek 168mm, dl. 670m	ks	3,00	580,00	1740,00	3,00	580,00	1740,00	0,00
30	kostka dlažební drobná, žula vel. 8/10 cm	t	0,02	3180,00	63,60	0,02	3180,00	63,60	0,00
31	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	119,00	136,00	16184,00	119,00	136,00	16184,00	0,00
32	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	118,00	206,00	24308,00	118,00	206,00	24308,00	0,00
33	obrubník betonový 100x10x25 cm přírodní	ks	119,18	81,00	9653,58	119,18	81,00	9653,58	0,00
34	Těsnění spár pružnou zálivkou + zasypání křemičitým pískem	m	10,00	124,00	1240,00	10,00	124,00	1240,00	0,00
37	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	10,00	48,00	480,00	10,00	48,00	480,00	0,00
38	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	9,00	60,00	540,00	9,00	60,00	540,00	0,00
40	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl do 200 mm	m2	270,00	32,00	8640,00	270,00	32,00	8640,00	0,00
41	Odstranění krytu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	270,00	79,00	21330,00	270,00	79,00	21330,00	0,00
42	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	12,00	120,00	1440,00	12,00	120,00	1440,00	0,00
43	Frézování živичného krytu tl 70 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	4,50	165,00	742,50	4,50	165,00	742,50	0,00
44	Výhránění obrub krajníků obrubníků stojatých	m	59,50	28,00	1666,00	59,50	28,00	1666,00	0,00
45	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	65,84	28,00	1843,46	65,84	28,00	1843,46	0,00

46	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	921,73	6,00	5530,39	921,73	6,00	5530,39	0,00	
47	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	72,95	169,00	12328,21	124,20	169,00	20989,80	8 661,59	
48	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	1 021,27	12,00	12255,26	372,60	12,00	4471,20	-7 784,06	
49	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	72,95	120,00	8753,76	0,00	120,00	0,00	-8 753,76	
50	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	2,39	240,00	573,12	2,39	240,00	573,12	0,00	
51	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	63,45	110,00	6979,50	0,00	110,00	0,00	-6 979,50	
52	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	70,44	154,00	10846,99	70,44	154,00	10846,99	0,00	
53	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,00	6000,00	6000,00	1,00	6000,00	6000,00	0,00	
54	Dopravní značení na staveništi, DIO	kpl	1,00	2000,00	2000,00	1,00	2000,00	2000,00	0,00	
55	Drcení betonu prostého	t	0,00	0,00	0,00	124,20	100,00	12420,00	12 420,00	
56	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 180 mm(bet.recyklát)	m2			0,00	270,00	55,00	14850,00	14 850,00	
57	Podklad ze šterkodrtě 0-200 tl.300 mm	m2			0,00	270,00	130,00	35100,00	35 100,00	
58	Odkopávky a prokopávky nezap.pro silnice	m3			0,00	135,00	64,00	8640,00	8 640,00	
59	Vodorovné přemístění výkopku do 10 km	m3				135,00	40,00	5400,00	5 400,00	
60	Příplatek za každý další 1 km	m3				4 050,00	7,00	28350,00	28 350,00	
61	Poplatek za uložení na skládce	m3			0,00	135,00	100,00	13500,00	13 500,00	
					0,00			0,00	0,00	

HSV Celkem

370 460,60

473 864,87

103 404,26

Výše navýšení prací bez DPH

103 404,26