

SMLOUVA O DÍLO č. ZR/026/2013

uzavřená podle ust. § 536 a následujících ustanovení Obchodního zákoníku
(dále jen obchodní zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Čáněm – vedoucím odboru majetku a investic

Zastoupený ve věcech technických: Alenou Blažkovou – technikem odd. investic a technické správy

Tel: 466 859 454, 736 519 085 e-mail: alena.blazkova@mmp.cz

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 326-561/0100

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Jan Neradilek, manažer regionu Pardubického

Odpovědný stavbyvedoucí: Jiří Kava, č. autorizace: 0602294

Tel: 286 0003 511 e-mail: colas@colas.cz

IČ: 26177005 DIČ: CZ26177005

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Praha

číslo účtu: 7408-201/0100

(dále jen zhotovitel)

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena díla

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD“ nebo „Smlouva“) je zhotovení stavebního díla (dále jen DÍLO)

IPRM Dukla – fáze č. 1+2

Úprava vnitrobloků – fáze č. 1 a 2 mezi ulicemi Teplého, Lexova, Gorkého a Čs. Armády na sídlišti Dukla v pardubicích, v rozsahu: oprava krytu komunikací a zpevněných ploch včetně ochrany stávajících sítí, zřízení nových parkovacích stání a chodníků, provedení nové kanalizace pro odvodnění ploch, sadové úpravy včetně mobiliáře a hracích prvků, a rekonstrukce veřejného osvětlení.

Specifikace prací:

Fáze č. 1 - vnitroblok mezi ulicemi Teplého, Lexova, Wolkerova a Čs. Armády:

Před zahájením stavebních prací se provede vybourání všech stávajících nevyhovujících povrchů a odstranění keřů a stromů dotčených prováděním stavby. Nové povrchy stávajících spojujících komunikací mezi ul. Teplého a Wolkerova v délkách cca 71, 71, 71 a 74m, navazujících vjezdů a zpevněných ploch budou provedeny z betonové dlažby tl. 8cm; povrchy chodníků a vstupů do objektů ze zámkové dlažby tl. 6cm; tři dětských hřišť z pryžové dlažby; odvodnění spojovacích komunikací a zpevněných ploch bude řešeno do nových uličních vpustí a odvodňovacích žlabů, které budou zaústěny do nových kanalizačních přípojek svedených a napojených do stáv. řádu v ul. Teplého; odvodnění chodníků bude řešeno vyspádováním do zeleně.

Dále budou provedeny sadové úpravy - zeleně a vybavenosti tj. kácení vytipovaných stromů a odstranění keřů, výsadba nových stromů a keřů a v souvislosti s nově budovanými komunikacemi, chodníky a parkovišti budou provedeny terénní úpravy s obnovením trávníků v celé ploše a instalován nový mobilář (lavičky, pikniková sezení, hrací prvky apod.)

Fáze č. - vnitroblok mezi ulicemi Gorkého, Lexova, Gorkého a Čs. Armády:

Před zahájením stavebních prací se provede vybourání všech stávajících nevyhovujících povrchů, demontáž krytů CO a odstranění keřů a stromů dotčených prováděním stavby. Nové povrchy stávajících komunikací, navazujících vjezdů a zpevněných ploch budou provedeny z betonové dlažby tl. 8cm; povrchy chodníků a vstupů do objektů ze zámkové dlažby tl. 6cm; nově budou zřízeny zpevněné plochy pro parkovací stání s povrchem ze zámkové dlažby tl. 8cm, jedno koncentrované dětské hřiště s nezpevněnou plochou a dvě dětská hřiště s povrchem z pryžové dlažby, jednoho hřiště na míčové hry s živitým krytem; odvodnění spojovacích komunikací, vjezdů, parkovacích stání a zpevněných ploch bude řešeno do nových uličních a sorpčních vpustí a odvodňovacích žlabů, které budou zaústěny do nových kanalizačních přípojek svedených a napojených do stáv. řádů v ul. Wolkerova a Gorkého; odvodnění chodníků bude řešeno vyspádováním do zeleně.

Dále budou provedeny sadové úpravy - zeleně a vybavenosti tj. kácení vytipovaných stromů a odstranění keřů, výsadba nových stromů a keřů a v souvislosti s nově budovanými komunikacemi, chodníky a parkovišti budou provedeny terénní úpravy s obnovením trávníků v celé ploše a instalován nový mobilář (lavičky, pikniková sezení, hrací prvky, vybavení hřišť apod.)

V návaznosti na navržené úpravy vnitrobloků bude provedena rekonstrukce a rozšíření stávajícího veřejného osvětlení, jedná se o provedení demontáže stávajících stožárů, nových rozvodů VO v nových trasách a osazení nových stožárů VO. Rekonstrukce VO se bude provádět současně s úpravami vnitrobloků.

Předmětem díla je dále dodání a instalace velkoplošného reklamního panelu v místě a v době realizace stavby a dále dodání a instalace trvalé pamětní desky zhotovitelem.

Součástí DÍLA „IPRM Dukla – fáze č. 1+2“ jsou všechny nezbytné práce a činnosti bezvadné a kompletní dokončení DÍLA v celém rozsahu zadání v souladu se zadávací dokumentací, s technickými požadavky na výstavbu, příslušnými ČSN (pokud není uvedeno jinak), předpisy BOZP a dalšími souvisejícími předpisy.

Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen projektovou dokumentací „Úprava PD sídlištní části DUKLA dle aktuálních požadavků“, zak. č. 5/03/06, zpracovanou 08/2007 společností CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., Pardubice, která byla aktualizovaná v 10,11/2012 Ing. Radovanem Šmahelem jako změna č. 1 - včetně



datové podoby a výkazu výměr, a dále PD „IPRM Dukla – úprava vnitrobloků Fáze č. 1+2 Pardubice Veřejné osvětlení“, zak. č. 809/01/13, zpracovanou 01/2013 projektantem E-dir s.r.o., Pardubice včetně datové podoby a výkazu výměr.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s touto projektovou dokumentací a zavazuje se podle ní postupovat.

Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel hodlá maximálně využít k realizaci akce **spolufinancování z fondů Evropské unie v rámci Integrovaného operačního programu (dále jen IOP), prioritní osa 5.2. – Zlepšení problémových sídlišť; oblast podpory 5.2.a veřejná prostranství** a zavazuje se při zhotovování díla tuto skutečnost zohlednit.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.

Součástí DÍLA dále je:

- a) vytýčení stávajících inženýrských sítí v místech dotčených stavbou;
- b) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště;
- c) projednání a zajištění dopravně inženýrského opatření (dále jen DIO) a dopravně inženýrských rozhodnutí (dále jen DIR);
- d) odvoz a skládkovné vytěženého materiálu mimo zájmový prostor staveniště na řízenou skládku;
- e) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení DÍLA, zajištění bezpečnosti silničního provozu včetně osazení a údržby dopravního značení v lokalitě dotčené stavebními pracemi po celou dobu výstavby;
- f) zpracování dokumentace skutečného provedení DÍLA v listinné podobě a v datové podobě (ve formátu .pdf) na datovém nosiči v počtu dle výkazu výměr;
- g) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;
- h) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech;
- i) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- j) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného (před jejich užíváním u ÚMO Pardubice V);
- k) provedení přejímky stavby;
- l) zajištění všech nezbytných zkoušek a revizí, atestů podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání DÍLA, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů DÍLA;
- m) zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, ve dvou vyhotoveních;
- n) zaměření dokončených objektů, které bude provedeno v digitální formě oprávněnou organizací a předáno na MmP Ing. Peckovi (tel. 466 859 415) v dohodnutém formátu (tj. zaměření musí splňovat podmínky III. třídy přesnosti dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně oprávněným

zeměměřičským inženýrem, musí obsahovat také zaměření identických bodů pro kontrolu polohy, grafický výsledek zaměření bude předán ve formátu DGN), potvrzený předávací protokol o převzetí zaměření dokončené stavby předá zhotovitel objednateli;

o) Zhotovitel se zavazuje dodržet všechny podmínky pro přidělení dotace včetně podmínek vyplývajících z Grafického manuálu publicity **Integrovaného operačního programu**.

2. Zhotovitel se zavazuje zhotovit DÍLO na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě za podmínek uvedených v této smlouvě a objednatel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou zhotoviteli uhradit cenu DÍLA uvedenou v oddíle I. čl. III. této smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje, že po zahájení fyzické realizace DÍLA bude v místě realizace DÍLA dodán a nainstalován velkoplošný informační panel a jeho podoba musí být zachována po celou dobu průběhu realizace DÍLA. Závazné podrobnosti o podobě a velikosti velkoplošného informačního panelu jsou uvedeny v Grafickém manuálu publicity IOP.
Tento manuál je k dispozici na internetových stránkách IOP: <http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/4ceedb81-503f-46b8-9390-99b0fa9b0c05/Pravidla-publicity>.
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč a uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
4. Po dokončení realizace DÍLA musí zhotovitel dodat a nainstalovat na dobře přístupném a viditelném místě v místě realizace DÍLA stálou informační tabuli. Závazné podrobnosti o podobě a velikosti stálé informační tabule jsou uvedeny v Grafickém manuálu publicity IOP. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč a uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
5. DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky:
 - projektové dokumentace „Úprava PD sídlištní části DUKLA dle aktuálních požadavků“, zak. č. 5/03/06, zpracované 08/2007 společností CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s., Pardubice, aktualizované v 10,11/2012 Ing. Radovanem Šmahelem jako změna č. 1 - včetně výkazu výměr, a dále podle PD „IPRM Dukla – úprava vnitrobloků Fáze č. 1+2 Pardubice Veřejné osvětlení“, zak. č. 809/01/13, zpracované 01/2013 projektantem E-dir s.r.o., Pardubice včetně výkazu výměr.
 - zadávacích podmínek veřejné zakázky;
 - dle cenové nabídky zhotovitele ze dne 7. 1. 2014
6. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy vztahující se k provádění staveb a předpisy o ochraně zdraví a dalších souvisejících předpisů a norem uvedenými v projektové dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě, ve věcném rozsahu vymezeném výše uvedenou projektovou dokumentací. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.
7. Součástí předmětu díla je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu díla a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu (např. dodržení podmínek vyjádření dotčených orgánů a organizací, vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné i datové podobě, úklid veřejných komunikací (kropení, zametání), zajištění dopravního značení, ekologická likvidace odpadu apod.).
8. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA a veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestů, certifikátů, apod.

9. Objednatel si vzhledem ke svým finančním možnostem nebo na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací vyhrazuje právo upravit rozsah předmětu díla, kdy taková úprava bude pro zhotovitele závazná.
10. Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA i v případě, že nejsou uvedeny ve výčtu v odst. 1..
11. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínech:

Termín zahájení DÍLA: po předání staveniště na základě písemné výzvy objednatele

Dílo se považuje za zahájené v okamžiku předání a převzetí staveniště po podpisu smlouvy o dílo. Objednatel předá dodavateli staveniště po uzavření této smlouvy a po písemném vyzvání dodavatele objednatelem k převzetí staveniště, minimálně 4 týdny před objednatelovým stanoveným termínem, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž dodavatel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít.

**Termín dokončení kompletního DÍLA (vč. Sadových úprav) včetně jeho řádného odevzdání:
do 8-mi měsíců od předání staveniště v souladu s odd. II čl. I této smlouvy.**

2. Místo plnění předmětu smlouvy: **vnitrobloky mezi ulicemi Teplého, Lexova, Gorkého a Čs. Armády na sídlišti Dukla v Pardubicích.**
3. Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO podle podrobného časového harmonogramu provádění DÍLA s měsíčním finančním plněním, který tvoří přílohu č. 4, která je nedílitelnou součástí této Smlouvy.
4. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny klimatické podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení DÍLA. Doba a důvody přerušení provádění DÍLA budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky a ČSN zapsány do stavebního deníku vedeného dle oddílu II. čl. III. odst. 22 v ten den, kdy dojde k přerušení provádění DÍLA zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce objednatele (ve věcech technických), který se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří. Termín dokončení DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění DÍLA z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co tento důvod přerušení odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění DÍLA do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušení odpadl, je zhotovitel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% celkové ceny DÍLA za každý započatý den prodlení a dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě, že se přerušení ukáže jako neodůvodněné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a dále je objednatel v tomto případě oprávněn od této smlouvy odstoupit.
5. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 374 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (vyšší moc – válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto

okolností dovolávat. Bude-li z těchto důvodů prodlení na straně zhotovitele trvat déle než 15 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, v případě, že tak neučiní do dvou pracovních dnů poté, co důvod přerušení odpadl, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

6. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
7. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje žádné vady a žádné nedodělky.

III. Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací a kolaudací:

Dílčí cena č. 1:

Úprava sídlištní části IPRM Dukla fáze č. 1+2 bez VO (Komunikace, Kanalizace, Sadové úpravy, Vedlejší a ostatní náklady) bez DPH	10.189.380,00 Kč
DPH 21%	2.139.769,80 Kč
Cena celkem včetně DPH	12.329.149,80 Kč

Dílčí cena č. 2:

Veřejné osvětlení, Fáze č. 1 + 2 bez DPH	1.660.620,00 Kč
DPH 21%	348.730,20 Kč
Cena celkem vč. DPH	2.009.350,20 Kč

Celková cena za DÍLO (součet cen č. 1 a 2) bez DPH	11.850.000,00 Kč
DPH 21%	2.488.500,00 Kč
Celková cena za DÍLO vč. DPH	14.338.500,00 Kč

(slovy: čtrnáctmilionůtřicetisíc pětset korun českých včetně DPH)

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného Dodatku ke smlouvě (oddíl I., čl. I., odst. 11. této smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.
3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS ponížené o 10% platné k podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění – méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách.
4. Při nezajištění finančních prostředků objednatele pro realizaci DÍLA, zahájení realizace DÍLA zhotovitelem v termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. odst. 1. této smlouvy, může objednatel od smlouvy odstoupit bez nároku zhotovitele na finanční náhradu. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné

odškodnění za vynaložené náklady vzniklé nerealizací DÍLA, z důvodu odstoupení od smlouvy ze strany objednatele před zahájením prací.

IV. Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že úhrada ceny DÍLA dle oddílu I., čl. III této smlouvy bude realizována měsíčně na základě faktur (daňových dokladů) za každý ukončený kalendářní měsíc plnění DÍLA, a to tak, že souhrn částek vyfakturovaných jednotlivými měsíčními fakturami vystavenými do okamžiku převzetí a předání DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy nepřesáhne 90% celkové ceny DÍLA. Zbývajících 10% z celkové ceny DÍLA zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí dokončeného předmětu DÍLA bez vad a nedodělků a vyklizení staveniště.
2. Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním DÍLA či jednotlivých částí DÍLA dle harmonogramu prací, který je přílohou č. 4 a nedělitelnou součástí této smlouvy, delším než 15 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn úhradu daňových dokladů – faktur pozastavit.
3. Faktury budou v souladu s touto smlouvou zhotovitelem vystavovány vždy jednou měsíčně na základě soupisu skutečně provedených prací odsouhlaseného technickým zástupcem objednatele, který bude nedílnou součástí každého daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. Při absenci tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele soupis skutečně provedených prací za ukončený kalendářní měsíc plnění ke kontrole a k odsouhlasení.
4. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
5. Objednatel uhradí fakturovanou částku z každého daňového dokladu dle oddílu I., čl. IV. odst. 1 do 30 kalendářních dnů od data jeho prokazatelného doručení objednateli.
6. Na základě oboustranně potvrzeného zápisu o předání a převzetí DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy, případně zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí DÍLA, vystaví zhotovitel KONEČNOU FAKTURU. Přílohou konečné faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný protokol o předání a převzetí DÍLA a o vyklizení staveniště, případně také zápis o odstranění vad a nedodělků. Splatnost konečné faktury činí 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli. Úhrada částky odpovídající provedenému zvětšení rozsahu DÍLA a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo.
7. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené zákonem o DPH a obchodním zákoníkem, zejména:
 - označení faktury a číslo,
 - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ,
 - předmět plnění a den splnění,
 - den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
 - fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH ve znění pozdějších předpisů, včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
 - jako přílohu soupis skutečně provedených prací za příslušné fakturační období odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
 - každý originální účetní doklad musí obsahovat registrační číslo projektu nebo celý název projektu s informací o spolufinancování z fondů Evropské unie v rámci IOP.
 - údaje pro daňové účely.

Konečné faktury dílčích etap DÍLA musí mimo výše uvedené náležitosti obsahovat:



- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků a o vyklizení staveniště.
- 8. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl.IV. odst. 7, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vracením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
- 9. Daň z přidané hodnoty bude při fakturaci veškerých prací a dodávek účtována ve výši dle zákona o DPH v platném znění. Objednatel prohlašuje, že objekt není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GŘŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle §92a odst. 2 a §29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.
- 10. Fakturu lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz.
- 11. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
- 12. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.
- 13. Zhotovitel prohlašuje, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebude/není nespolehlivým plátcem v Registru plátců DPH. V případě nesplnění této podmínky bude Statutární město Pardubice dodavateli hradit pouze částku ve výši základu daně a DPH bude odvedeno místně příslušnému správci daně zhotovitele.

Oddíl II. Realizace DÍLA

I. Odevzdání a převzetí staveniště

1. Staveniště bude zhotoviteli předáno na základě písemné výzvy objednatele. Objednatel předá zhotoviteli staveniště po uzavření této smlouvy a po písemném vyzvání zhotovitele objednatelem k převzetí staveniště, minimálně 4 týdny před objednatelem stanoveným termínem, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž dodavatel je povinen staveniště v uvedeném termínu převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít staveniště v takto stanovené lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny DÍLA za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, který by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.
2. O předání staveniště strany sepiší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem staveniště k provedení DÍLA, a tento je mu znám. Za okamžik předání a převzetí staveniště se považuje okamžik podpisu tohoto zápisu oběma smluvními stranami. Odmítne-li zhotovitel převzít staveniště, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí staveniště se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat staveniště trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek orgánů veřejné moci a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.

4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechny odpady vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třídít, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učinit veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky na staveništi, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA vznikly.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou realizační dokumentací a zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.
2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby.
3. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění jeho pozdějších změn) a vyhláškami (zejm. vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb). Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.
4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou zahrnuty v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.
5. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů – průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů, revizí a dalších dokladů nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje k povinnosti seznámit se a následně i plnit na své náklady podmínky, v rozsahu přiměřeném jeho činnostem v rámci plnění předmětu díla, které jsou obsaženy v aktuálním znění Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v IOP.
2. Zhotovitel je povinen v průběhu předmětu plnění dodržovat podmínky publicity dle Grafického manuálu publicity IOP (zejména zajištění velkoplošný informační panel min. 2x2m, který bude umístěn

na staveništi po celou dobu výstavby a po dokončení stavby osadí trvalou pamětní desku min. 0,4x0,3m).

3. Zhotovitel zajistí na své náklady dle vlastní potřeby případný zábor a povolení k užívání veřejného prostranství (30 dnů před jejich užíváním), případně na základě souhlasu vlastníka dotčeného pozemku k jeho využití po dobu realizace stavby a uhradí případné náklady s tím spojené. Zhotovitel se zavazuje při provádění DÍLA šetřit práv třetích osob a postupovat vždy v souladu se zákonem, přičemž je plně odpovědný za veškeré zásahy do práv třetích osob, jichž by se při zhotovování DÍLA dopustil.
4. Po celou dobu výstavby bude zamezen přístup veřejnosti na staveniště, přitom však musí být umožněn a zajištěn bezpečný přístup pěších do každé nemovitosti přiléhající ke staveništi. Zhotovitel během provádění DÍLA zajistí na své náklady přístup do nemovitostí dotčených stavbou vč. zabezpečení případných výkopů před pádem osob zábradlím a v noci výstražným světlem a vč. nutných opatření pro pohyb osob se sníženou schopností pohybu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Zhotovitel plně zodpovídá za veškeré škody, které by v důsledku nesplnění této povinnosti objednateli či třetím osobám vznikly.
5. Zhotovitel se zavazuje, že na své náklady vyrozumí obyvatele nemovitostí dotčených prováděním DÍLA v minimálně 15-ti denním předstihu o provádění prací doručením oznámení do schránek domů v dotčeném území a uvede předpokládaný termín zahájení a dokončení akce a specifikaci a rozsah prováděných prací. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
6. S ohledem na skutečnost, že staveniště si vyžádá určitá omezení dopravy na stávajících veřejných komunikacích, zhotovitel zajistí patřičná opatření dle platných předpisů, aby byla zajištěna dopravní obslužnost území (záchranný systém apod.). V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé porušení a dále zhotovitel odpovídá za veškeré škody, který by objednateli či třetím osobám v důsledku porušení této povinnosti vznikly. Postup prací bude projednán v předstihu před zahájením prací mezi objednatelem, zhotovitelem a dalšími dotčenými orgány a institucemi.
7. Zhotovitel zajistí na své náklady projednání s příslušným ÚMO Pardubice V a zajištění dopravně inženýrských opatření (DIO) a dopravně inženýrského rozhodnutí (DIR) v souvislosti s realizací DÍLA.
8. Zhotovitel před započatím s prováděním DÍLA zajistí na své náklady stanovení dopravního značení pro přechodnou úpravu během stavby.
9. Zhotovitel dodrží podmínky všech dotčených orgánů veřejné moci a organizací, které uvedli do svých vyjádření, stanovisek a rozhodnutí (viz. Sdělení k ohlášení stavebních prací č.j. OD 5.459/06/Mo O-SÚ 114/06 ze dne 31.1.2007, Územní souhlas č.j. MmP 69473/2012 Sp.zn.SÚ 67591/2012/Pa ze dne 19.12.2012, Usnesení úřadu č.j. MmP 2067/2013 Sp.zn.SÚ 1860/2013/Pet ze dne 10.1.2013, Územní souhlas č.j. MmP 74399/2012 Sp.zn.SÚ 72804/2012/Pet ze dne 20.12.2012, Vyjádření stavebního úřadu č.j. MmP 67284/2012 Sp.zn.SÚ 66930/2012/Pet z 19.11.2012, Rozhodnutí povolení ke kácení č.j. 5605/2012/10/OIS ze dne 25.2.2013 vydal ÚMO 5, Rozhodnutí povolení ke kácení č.j. 5604/2012/8/OIS ze dne 25.2.2013 vydal ÚMO 5). V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč za každé porušení a dále nahradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými orgány.
10. Zhotovitel zajistí na své náklady vytyčení stávajících inženýrských sítí. Zhotovitel bere na vědomí, že poloha sítí dle technické zprávy a dokladové části je pouze orientační a nemusí být zcela přesná a úplně zachycena, proto si před zahájením strojních výkopových a bouracích prací zhotovitel ověří jejich skutečnou polohu ručně provedenými sondami.
11. Zhotovitel zajistí vytyčení stavby dle vytyčovacího výkresu oprávněnou organizací.
12. Zhotovitel zajistí na své náklady ochranu stromů na staveništi, zejm. proti mechanickému poškození vozidly, stavebními stroji, oplocením apod. Výkopy v kořenovém systému se zhotovitel zavazuje



provádět ručně. Zhotovitel je povinen uhradit za každé porušení této povinnosti smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč.

13. Zhotovitel si zajistí na své náklady případné samostatné měření požadovaných energií nutných pro zhotovení DÍLA a jejich úhradu u poskytovatele energií.
14. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení DÍLA, a to v souladu s potřebami zhotovitele, v souladu s projektovou dokumentací předanou objednatelem a v souladu s případnými dalšími požadavky objednatele.
15. Zhotovitel je povinen na své náklady udržívat na převzatém staveništi a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech míst dotčených prováděním DÍLA. Prašnost bude omezena kropením nebo odsáváním, průběžný úklid veřejných komunikací bude zajištěna kropením, zametáním a výjezd vozidel ze stavby bude zajištěn dopravním značením. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
16. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu jeho provádění tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
17. V ochranných pásmech nesmí být zřizovány manipulační plochy a skládky materiálu a zeminy. Zemní práce musí být prováděny ručně a po provedení sondy na zjištění umístění v terénu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč.
18. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit stavbu a přejezd vozidel přes inženýrské sítě mimo vozovku tak, aby nedošlo k mechanickému poškození sítí, a v souladu s podmínkami vyjádření majitelů sítí k PD.
19. V případě jakéhokoli narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy na své náklady nejpozději ke dni předání DÍLA do původního stavu, původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč.
20. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč.
21. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů na své náklady, nejpozději při převjímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každý započatý den prodlení.
22. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 5., v platném znění, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo., především tyto údaje:
 - jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci DÍLA;
 - popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;
 - dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci DÍLA;
 - nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci DÍLA.
 V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
23. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA. V případě, že bylo DÍLO převzato s vadami dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku

přepisovat, škrtat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,--Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.

24. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo příslušné orgány veřejné správy.
Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
25. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele k převzetí těchto dílčích částí alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkrýt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA.
26. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.
27. Zhotovitel je povinen v rámci stavby umožnit výkon technického dozoru stavebníka, výkon autorského dozoru projektanta a zavazuje se ke spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), kterého zajistí objednatel.
28. Objednatel, autorský dozor projektanta a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mají právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště, a to kdykoli.
29. Zhotovitel se zavazuje pravidelně 1 x týdně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
30. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.
31. Zhotovitel umožní správcům sítí případné provedení oprav na svých objektech a zařízeních nacházejících se na staveništi. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
32. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5-ti kalendářních dnů po dokončení DÍLA a protokolárně je předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na staveništi ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
33. Změny projektové dokumentace jsou možné pouze po předchozím odsouhlasení zmocněnými zástupci obou smluvních stran po projednání s projektantem. Zhotovitel provedl kontrolu projektové dokumentace a prohlašuje, že PD je úplná a dostatečná pro kompletní realizaci DÍLA a zhotovitel je schopen na základě této PD DÍLO realizovat dle podmínek této SOD.
34. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
35. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré právní předpisy, včetně předpisů týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru staveniště, požární ochrany a za zachování pořádku na staveništi. V případě porušení takové povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení této povinnosti.

36. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, které se zde nacházejí oprávněně a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických.
37. Zhotovitel na své náklady zajistí řádné označení a zabezpečí prostor staveniště v souladu s obecně platnými předpisy. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč.
38. Součástí této smlouvy o dílo je harmonogram provádění prací (viz. příloha č. 4), který předal zhotovitel objednateli k odsouhlasení před podpisem této smlouvy a bude platný po celou dobu provádění DÍLA. Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO v souladu s tímto harmonogramem.
39. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, s rozsahem pojištění ve výši nejméně 10 miliónů Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu tvoří přílohu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
Poruší-li tyto povinnosti, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč. V tomto případě je dále objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti veškerým škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele po celou dobu provádění DÍLA. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných subdodavatelů. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění DÍLA. Poruší-li tuto povinnost, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč.
40. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, doklady o provedených zkouškách a revizích, dále o ekologické likvidaci odpadu).
41. Zhotovitel v rámci své záruky na provedené DÍLO poskytnuté v odd. III. čl. II. této smlouvy odpovídá za hutnění podkladních vrstev po provedených pracích na inženýrských sítích prováděných i případně jinými zhotoviteli. K tomu si u jednotlivých zhotovitelů vyžádá protokoly o hutnících zkouškách, případně si provede vlastní kontrolní zkoušky.
42. V případě, že pro zhotovení DÍLA budou působit zaměstnanci jiné společnosti (subdodavatel), musí zhotovitel při podpisu smlouvy tuto skutečnost prokazatelně písemně oznámit zástupci objednatele (ve věcech technických) pro účel zajištění koordinátora BOZP. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,-Kč.
43. Zhotovitel je povinen předložit zástupci objednatele (ve věcech technických) ve lhůtě nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy (případně nejpozději do 28. 2. následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok), seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jimž za plnění subdodávky uhradil více než 5% z celkové ceny této zakázky nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky



- přesahuje 1 rok. Seznam subdodavatelů bude mít formu čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě porušení této povinnosti či v případě, že údaje uvedené v tomto seznamu se ukážou jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši, kterou objednateli uloží Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (maximálně do 2,000.000,--Kč) dle §120a, odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
44. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. V případě porušení této povinnosti či v případě, že se skutečnosti uvedené v seznamu ukážou jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
45. V případě, že dodavatel v rámci realizace stavby nevyužije subdodavatele nebo v rámci realizace stavby využije subdodavatele, jímž uhradil méně než 5% z celkové ceny nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok, pak bude dodavatel povinen předložit zástupci objednatele (ve věcech technických) ve výše uvedených lhůtách čestné prohlášení s odpovídajícím textem. Toto čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě porušení těchto povinností či v případě, že se skutečnosti uvedené v tomto prohlášení ukážou jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
46. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v tištěné a v digitální podobě dle výkazu výměr.
47. Zhotovitel zajistí na své náklady zaměření dokončených objektů v digitální formě oprávněnou organizací a předání na Magistrát města Pardubice Ing. Peckovi (tel. 466 859 415) v dohodnutém formátu (tj. zaměření musí splňovat podmínky III. třídy přesnosti dle ČSN 013410, musí být ověřeno úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, musí obsahovat také zaměření identických bodů pro kontrolu polohy, grafický výsledek zaměření bude předán ve formátu DGN), potvrzený předávací protokol o převzetí zaměření dokončené stavby předá zhotovitel objednateli.
48. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů.
49. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům CRR ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, Ministerstva financí ČR, Ministerstva pro místní rozvoj, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Evropského úřadu pro potírání podvodného jednání (OLAF), Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly předmětu díla a poskytnout jim součinnost.
50. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy, minimálně však do roku 2021. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. V případě porušení kterékoli z těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každé porušení této povinnosti a dále nahradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení této povinnosti vyměřeny příslušnými orgány.
51. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle přílohy č. 3 Příručky pro žadatele a příjemce 5.2., Zlepšení prostředí v problémových sídlištích - Pravidla pro provádění informačních a propagačních opatření. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy je s těmito pravidly seznámen.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí staveniště sepíší obě strany protokol.
2. V rámci předání a převzetí staveniště objednatel zhotoviteli předá projektovou dokumentaci ve 2 tištěných paré.
3. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané projektové dokumentace.
4. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané dokumentace.
5. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.
6. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
7. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
8. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může zhotovitel pokračovat v činnosti uvedené v záznamu až po obdržení takového vyjádření. Pokud toto vyjádření neobdrží do 3 pracovních dnů po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v provádění díla pokračovat v souladu s touto smlouvou podle dosavadních pokynů objednatele.
9. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou podle schválené PD, technických norem a jiných právních předpisů, jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Technický dozor u téže stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
10. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.
11. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
12. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k vadnému provedení DÍLA, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
13. Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.

V. Předání a převzetí DÍLA

1. DÍLO se považuje za dokončené jeho řádným provedením v rozsahu sjednaném touto smlouvou a předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě bez jakýchkoliv vad a nedodělků, přičemž povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do řádného stavu.

V případě, že má DÍLO vady, a to i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla. Zhotovitel se nachází v prodlení s řádným provedením DÍLA rovněž v případě, kdy objednatel DÍLO převezme s tím, že v předávacím protokole dle odst. 5. tohoto čl. budou uvedeny vady, s nimiž objednatel DÍLO přebírá.

2. K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou :

za objednatele : paní Alena Blažková – technik odd. investic a technické správy OMI MmP

za zhotovitele : Ing. Jan Neraďílek – manažer regionu Pardubického

3. Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta, pracovníky odboru dopravy MmP, případně příslušného ÚMO

4. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení DÍLA zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak) :

- dokumentaci skutečného provedení DÍLA formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro provedení stavby se zakreslením všech provedených úprav a změn v tištěné a datové podobě (ve formátu .pdf),
- doklady o kvalitě a původu použitých hmot a materiálů,
- předávací protokoly se správcí sítí a majiteli stavbou dotčených pozemků a nemovitostí,
- osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
- kopie dokladů o ekologické likvidaci odpadů oprávněnou společností,
- originál stavebního deníku,
- doklad o provedené revizi elektroinstalace a zkoušek těsnosti kanalizace,
- protokoly o hutnění zásypu, protokoly o zátěžových zkouškách,
- potvrzený předávací protokol o převzetí geodetického zaměření dokončené stavby,
- případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA.

5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven protokol o předání a převzetí DÍLA. Protokol vyhotoví oprávnění zástupci obou smluvních stran. Protokol o předání a převzetí DÍLA bude zejména obsahovat:

- popis zhotovovaného DÍLA,
- soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,
- seznam případných vad a nedodělků, jež vážnou na předávaném DÍLE, spolu se stanoveným termínem, ve kterém bude zhotovitel povinen vady odstranit,
- seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch jež dosud objednatel zhotoviteli neprovedl.

6. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.

7. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.

Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky

I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k částem DÍLA, jejichž zabudování je k řádnému provedení DÍLA nezbytné, přechází na objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem DÍLA okamžikem podpisu předávacího protokolu dle oddílu II. čl. V. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA. DÍLA a vyklizeného staveniště objednateli a to i těch jeho částí, které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na staveniště pro stavbu proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

II. Záruční lhůty

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLO převzato s vadami a nedodělkami, odstraněním těchto vad a nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Záruční lhůta uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady či nedodělky vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí DÍLA nebo podpisem předávacího protokolu, nebude-li v něm uvedena žádná vada či nedodělek. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět DÍLA užívat pro vady, za které zhotovitel odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady, která brání řádnému užívání DÍLA.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby.
5. Zhotovitel se zavazuje této kontroly zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v dohodnutých termínech.
6. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční lhůty zajišťovat bezplatné odstraňování objednatelům oprávněně reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě sjednané s objednatelům. Nebude-li taková lhůta sjednána, je povinen vady odstranit ve lhůtě 10-ti dnů.

III. Vady DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že DÍLO má a po dobu záruční lhůty bude mít stanovené vlastnosti, nebude vykazovat právní vady a bude způsobilé ke stanovenému účelu.
2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními obchodního zákoníku.
3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamáce objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
4. Reklamáce musí být uplatněna písemnou formou, a to faxem nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést, jak se projevují, a sdělit, jaký z nároků z odpovědnosti za vady uplatňuje, a navrhnout lhůtu pro jejich odstranění, neuplatnil-li jiný nárok z odpovědnosti za vady.

5. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 7 kalendářních dnů od prokazatelného doručení písemného oznámení vad a vadu odstranit v přiměřené lhůtě sjednané s objednatelem.
6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 2 pracovních dnů po jejím obdržení. V případě, že tak neučiní, se má za to, že reklamaci bez výhrad uznává.
7. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve sjednaném termínu, má objednatel právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby na náklady zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamace, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části DÍLA (atesty, certifikáty apod.) potřebné k jeho užívání, a to v termínu dohodnutém pro odstranění předmětné vady. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít, a zhotovitel je tak v prodlení s plněním odstranění vad a je povinen uhradit smluvní pokutu podle odd. IV čl. II. odst. 2..
11. Zhotovitel odpovídá ze to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SOD.
12. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
13. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.
14. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá do okamžiku, kdy není zhotovitelem prokázán opak.

Oddíl IV.

I. Bankovní záruka

1. K zajištění svých závazků podle této Smlouvy, zejména k zajištění sankcí, na jejichž úhradu vznikne objednateli nárok v důsledku porušení povinnosti zhotovitele provést a předat DÍLO řádně a včas, či jakýchkoli jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli s výjimkou těch, které jsou uvedeny v odst. 4 tohoto čl., poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „**Bankovní záruka č. 1**“). Bankovní záruka č. 1 bude zhotovitelem objednateli předložena ve lhůtě do 15-ti kalendářních dnů od uzavření této Smlouvy.
V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny DÍLA za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky. Nebude-li objednateli bankovní záruka předložena do 20 dnů od podpisu této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
2. Bankovní záruka č. 1 bude platná a účinná po celou dobu provádění DÍLA, tj. do jeho předání a převzetí dle odd. II čl. V této Smlouvy v případě, že DÍLO při převzetí objednatelem nevykazuje žádné vady. V případě, je-li DÍLO převzato objednatelem s vadami a nedodělky, bude Bankovní záruka č. 1 platná a

- účinná do odstranění všech vad a/nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí DÍLA nebo řádného uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady DÍLA, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. („Období platnosti Bankovní záruky č. 1“).
3. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 bude **Bankovní záruka č. 1** vždy činit nejméně **994.000,--Kč** („Výše zajištění č. 1“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 1 přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 neklesla pod Výši zajištění č. 1. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 1 klesne pod Výši zajištění č. 1, poté bude zhotovitel do deseti (10) dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit Bankovní záruku č. 1 tak, aby dosahovala Výše zajištění č. 1, a předložit objednateli novou záruční listinu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý den prodlení s plněním tohoto závazku.
 4. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, resp. k zajištění řádného odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady DÍLA v záruční době poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „**Bankovní záruka č. 2**“; Bankovní záruka č. 1 a Bankovní záruka č. 2 potom společně jen jako „Bankovní záruka“). Bankovní záruka č. 2 bude zhotovitelem objednateli předložena nejpozději v den podpisu protokolu o předání a převzetí DÍLA dle oddílu č. II čl. V této smlouvy. V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny DÍLA za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky.
 5. Bankovní záruka č. 2 bude platná a účinná po celou délku záruční doby, tj. 60 měsíců („Období platnosti Bankovní záruky č. 2“).
 6. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 bude **Bankovní záruka č. 2** vždy činit **994.000,--Kč** („Výše zajištění č. 2“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 2 přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 neklesla pod Výši zajištění č. 2. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 2 klesne pod Výši zajištění č. 2, poté bude zhotovitel do deseti (10) dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit Bankovní záruku č. 2 tak, aby dosahovala Výše zajištění, a předložit objednateli novou záruční listinu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý den prodlení s plněním tohoto závazku.
 7. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou na základě porušení smlouvy zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých smluvních pokut a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti s touto smlouvou) a to za podmínky, že zhotovitel řádně a včas nesplnil některou z povinností vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy a právních předpisů (dále jen „Zajištěné povinnosti“). Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z Bankovní záruky za předpokladu, že zhotovitel řádně a včas nesplní jakoukoli Zajištěnou povinnost. Objednatel je povinen bez odkladu informovat zhotovitele o jakémkoli čerpání peněžních prostředků z Bankovní záruky.
 8. Porušení ujednání tohoto článku Smlouvy zhotovitelem se považuje za podstatné porušení této smlouvy.
 9. Zhotovitel, po ukončení Období platnosti Bankovní záruky č. 1, resp. Období platnosti Bankovní záruky č. 2 vyplývající z této smlouvy, doručí zástupci objednatele ve věcech technických písemnou žádost o vrácení originálu Bankovní záruky, popř. bude tato žádost doručena bankou.
 10. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním Bankovní záruky jsou zahrnuty v ceně DÍLA.

II. Sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. článku II. odst. 1. této SOD a v souladu s harmonogramem provádění prací, který je přílohou č. 4 této smlouvy, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 0,2% z ceny DÍLA bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této smlouvy o dílo.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. čl. V. odst. 5. ve stanoveném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a každou jednotlivou reklamovanou vadu.
3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny dle odd. I. čl. III. odst. 1. zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. II. odst. 6 a oddílu III. čl. III. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody.

III. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou, v případech stanovených touto smlouvou a v případě, je-li v insolvenčním řízení příslušným soudem rozhodnuto o úpadku zhotovitele nebo je-li insolvenční návrh ve věci zhotovitele v postavení dlužníka zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje zejména neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy.
2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů bodu 1. a 2. tohoto oddílu budou řídit příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.
4. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě na hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.
5. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací z důvodů na straně zhotovitele a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vliv nedodržení termínu dokončení DÍLA.
6. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč	Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Stavba: SOO13891 - Statutární město Pardubice - IPRM Dukla - fáze č.1+2					
Objekt: 1 - Dílčí nabídková cena č.1					
Etapa: 01 - Komunikace a zpevněné plochy - fáze č.1					
1 - Zemní práce					
001	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	410,000000 m3	39,00	15 990,00
002	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	410,000000 m3	12,00	4 920,00
003	122101102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3	245,000000 m3	39,00	9 555,00
004	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	655,000000 m3	92,00	60 260,00
005	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	245,000000 m3	21,00	5 145,00
006	171201201	Uložení sypaniny na skládky	410,000000 m3	12,00	4 920,00
007	17900-a10	Skládkové zeminy	410,000000 m3	40,00	16 400,00
Součet za 1 - Zemní práce					117 190,00
11 - Příprava území					
008	113106111	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z mozaiky	86,000000 m2	15,00	1 290,00
009	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	93,000000 m2	24,00	2 232,00
010	113106211	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 200 m2 z velkých kostek do lože z kameniva těženého	65,000000 m2	29,00	1 885,00
011	113107112	Odstanění podkladu pl do 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	1 030,000000 m2	10,00	10 300,00
012	113107113	Odstanění podkladu pl do 200 m2 z kameniva těženého tl 300 mm	151,000000 m2	14,00	2 114,00
013	113107122	Odstanění podkladu pl do 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	927,000000 m2	10,00	9 270,00
014	113107431	Odstanění podkladu pl do 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	10,000000 m2	74,00	740,00
015	113107142	Odstanění podkladu pl do 200 m2 živičných tl 100 mm	927,000000 m2	32,00	29 664,00
016	113201111	Vytřetí obrub chodníkůvých ležatých	24,000000 m	51,00	1 224,00
017	113202111	Vytřetí obrub krajníkůvých stojatých	817,000000 m	28,00	22 876,00
018	966006132	Odstanění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	8,000000 KUS	235,00	1 880,00
019	979084216	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km	861,758000 t	35,00	30 161,53
020	979084219	Příplatek ZKD 5 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot po suchu	861,758000 t	25,00	21 543,95
021	97908-a10	Poplatek za uložení sutí na veř.skladku	861,758000 t	50,00	43 087,90
Součet za 11 - Příprava území					178 268,38
18 - Povrchové úpravy terénu					
022	181101102	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	4 652,000000 m2	13,00	60 476,00
023	181301103	Rozproštění ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 200 mm	2 446,000000 m2	11,00	26 906,00
024	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	245,000000 m3	92,00	22 540,00
025	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	245,000000 m3	21,00	5 145,00
Součet za 18 - Povrchové úpravy terénu					115 067,00
5 - Komunikace					
026	564751113	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 170 mm (MZK)	1 496,000000 m2	115,00	172 040,00
027	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	1 496,000000 m2	87,00	130 152,00
028	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	710,000000 m2	144,00	102 240,00
029	596211132	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C pl do 300 m2	710,000000 m2	172,00	122 120,00
030	592452680	dlažba kostková (cca 20 x 10) tl. 6 cm barevná-dodávka	685,790000 m2	187,00	128 242,73
031	592452670	dlažba kostková pro nevidomé(cca 20 x 10) tl. 6 cm barevná-dodávka	31,310000 m2	465,00	14 559,15

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
032	596911232	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny C pl do 300 m2	175,00	261 800,00
033	592452660	dlažba kostková (cca 20 x 10) tl. 8 cm barevná-dodávka	210,00	317 301,60
034	917161111	Osazení chodníkového obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého - pou:	208,00	4 992,00
035	917862111	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	179,00	248 273,00
036	592175090	obrubník betonový 50x8x25 cm přírodní	44,00	123 276,56
037	63245105a	Dlažba z bet.dlaždic 50/50 cm s pryž.povrchem včetně obrub (51 bm v obloucích) a podkladních vrstev	1 350,00	251 100,00
Součet za 5 - Komunikace				1 876 097,04
9 - Ostatní konstrukce a práce				
038	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	1 283,00	17 962,00
039	914001111	Osazení a montáž svislých dopravních značek na sloupky, sloupy, konzoly nebo objekty	435,00	1 740,00
040	404459a	Sloupek Fe 60/3mm s povrch. úpravou	1 342,00	5 368,00
041	404441020	značka svislá reflexní zákazová B FeZn NK 500 mm	1 329,00	5 316,00
042	9-a1	Multifunkční sloupek D+M	2 833,00	11 332,00
043	9-a2	Odvodňovací žlaby se spádem dna a lišin.krytem D+M	3 549,00	49 686,00
043a	9-a3	Odtokové vpusti D+M	4 936,00	34 552,00
044	9-a1	Chráničky pro NN dělené D+M - 160 mm	610,00	85 400,00
045	9-a2	Chráničky kabelů dělené D+M - 110 mm	315,00	54 810,00
046	9-a3	Chráničky UPC plastové púlené, vřapovaná D+M - 110 mm	315,00	20 475,00
047	9-a4	Chráničky plynu - dělená trubka 160 mm	610,00	151 280,00
048	9-a5	Ruční výkopy v blízkosti podzemního vedení	100,00	15 675,00
049	9-a6	Ruční zásepky podzemního vedení se zhutněním	80,00	12 540,00
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce				466 136,00
99 - Přesun hmot				
050	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	5,00	9 344,65
Součet za 99 - Přesun hmot				9 344,65
Celkem				2 762 103,07
Etapa: 01 - Komunikace a zpevněné plochy - fáze č.1				
1 - Zemní práce				
001	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	39,00	40 911,00
002	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepidlost	12,00	12 588,00
003	122101102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3	39,00	10 803,00
004	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	92,00	121 992,00
005	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	21,00	5 817,00
006	171201201	Uložení sypaniny na skládky	12,00	12 588,00
007	17900-a10	Skládkové zeminy	40,00	41 960,00
Součet za 1 - Zemní práce				246 659,00
11 - Příprava území				
008	113106111	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěši z mozaiky	15,00	825,00
009	113106121	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěši z betonových nebo kamenných dlaždic	24,00	2 640,00

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
010	Odstranění podkladu pl do 200 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	379,000000 m2	10,00	3 790,00
011	Odstranění podkladu pl do 200 m2 z kameniva těženého tl 300 mm	55,000000 m2	14,00	770,00
012	Odstranění podkladu pl do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	195,000000 m2	10,00	1 950,00
013	Odstranění podkladu pl do 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	74,000000 m2	74,00	5 476,00
014	Odstranění podkladu pl do 200 m2 živičných tl 100 mm	195,000000 m2	26,00	5 070,00
015	Výhrání obrub krajníků obrubníků stojatých	203,000000 m	28,00	5 684,00
016	Řezání slávajícího živičného krytu hl do 100 mm	110,000000 m	64,00	7 040,00
017	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	7,000000 KUS	235,00	1 645,00
018	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu do 5 km	760,930000 t	35,00	26 632,55
019	Příplatek ZKD 5 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot po suchu	760,930000 t	25,00	19 023,25
020	Poplatek za uložení sutí na veř.skladu	760,930000 t	50,00	38 046,50
020a	Oprava slávajících šachet domovních přípojek kanalizace (v průměru se jedná o opravy bet. stěn tl. 0,1;	8,000000 kpl	5 317,00	42 536,00
020b	Bourání ŽB chodeb krytů CO - cca 5 m3/kus	2,000000 kpl	5 579,00	11 158,00
Součet za 11 - Příprava území				172 286,30
18 - Povrchové úpravy terénu				
021	Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhuťnutím	5 823,000000 m2	13,00	75 699,00
022	Rozproštění ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 200 mm	2 767,000000 m2	11,00	30 437,00
023	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	277,000000 m3	92,00	25 484,00
024	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	277,000000 m3	21,00	5 817,00
Součet za 18 - Povrchové úpravy terénu				137 437,00
5 - Komunikace				
025	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 170 mm (WZK)	2 172,000000 m2	115,00	249 780,00
026	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	2 172,000000 m2	87,00	188 964,00
027	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	884,000000 m2	144,00	127 296,00
028	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C pl do 300 m2	884,000000 m2	172,00	152 048,00
029	dlažba kostková (cca 20 x 10) tl. 6 cm barevná-dodávka	880,316000 m2	187,00	164 619,09
029a	dlažba kostková pro nevidomé(cca 20 x 10) tl. 6 cm barevná-dodávka	12,524000 m2	465,00	5 823,66
030	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny C pl do 300 m2	2 172,000000 m2	175,00	380 100,00
031	dlažba kostková (cca 20 x 10) tl. 8 cm barevná-dodávka	2 193,720000 m2	210,00	460 681,20
032	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	1 366,000000 m	179,00	244 514,00
033	obrubník 50x8x25 cm přírodní	2 759,320000 KUS	44,00	121 410,08
034	značka svislá reflexní AL- NK 500 x 700 mm	12,000000 KUS	1 329,00	15 948,00
035	značka svislá reflexní AL- NK 1000 x 750 mm	18,000000 KUS	1 986,00	35 748,00
036	Dlažba z bet.dlaždic 50/50 cm s pryž.povrchem včetně obrub (32 bm v obloucích) a podkladních vrstev	64,000000 m2	1 350,00	86 400,00
036a	Hřiště pro míčové hry 24 m x 15 m - asfalt.povrch vč.podkladních vrstev (ABS - 0,04m, podklad z kame	360,000000 m2	455,00	163 800,00
Součet za 5 - Komunikace				2 397 132,03
9 - Ostatní konstrukce a práce				
037	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	14,000000 KUS	1 283,00	17 962,00
038	Osazení a montáž svislých dopravních značek na sloupky, sloupy, konzoly nebo objekty	30,000000 KUS	435,00	13 050,00
039	Sloupek Fe 60/3mm s povrch. úpravou	30,000000 ks	1 342,00	40 260,00
040	Multifunkční sloupek D+M	2,000000 ks	2 833,00	5 666,00
041	Nástřik piktogramu - stání pro invalidní	5,000000 ks	1 700,00	8 500,00

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
042 9-a3	Chráničky pro NN dělené D+M - 160 mm	75,000000 m	610,00	45 750,00
043 9-a4	Chráničky kabelů dělené D+M - 110 mm	173,000000 m	315,00	54 495,00
044 9-a5	Chráničky UPC plastové půlené, vrapovaná D+M - 110 mm	179,000000 m	315,00	56 385,00
045 9-a6	Chráničky plynu - dělená trubka 160 mm	16,000000 m	610,00	9 760,00
046 9-a7	Ruční výkopy v blízkosti podzemního vedení	110,750000 m3	100,00	11 075,00
047 9-a8	Ruční zášypy podzemního vedení se zhutněním	110,750000 m3	80,00	8 860,00

Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce**271 763,00****99 - Přesun hmot**

048 998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytém dlažďeným	2 536,900000 t	5,00	12 684,50
---------------	---	----------------	------	-----------

Součet za 99 - Přesun hmot**12 684,50****Celkem Etapa: 02 - Komunikace a zpevněné plochy - fáze č.2****3 237 961,83****Etapa: 03 - Odvodnění zpevněných ploch - fáze č.1****1 - Zemní práce**

001 132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	527,611000 m3	100,00	52 761,10
002 132201209	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	263,800000 m3	20,00	5 276,00
003 151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	640,910000 m2	61,00	39 095,51
004 151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	640,900000 m2	11,00	7 049,90
005 161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	514,000000 m3	7,00	3 598,00
006 119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	30,000000 m	195,00	5 850,00
007 119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	30,000000 m	235,00	7 050,00
008 120001101	Příplatek za ztižení výkopávkou v blízkosti podzemního vedení	50,000000 m3	227,00	11 350,00
009 174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	254,734000 m3	80,00	20 378,72
010 162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	273,000000 m3	92,00	25 116,00
011 17900-a10	Skládkové výkopku	273,000000 m3	40,00	10 920,00

Součet za 1 - Zemní práce**188 445,23****11 - Příprava území**

012 919735112	Řezání stávajícího živčního krytu hl do 100 mm	42,000000 m	64,00	2 688,00
013 113107142	Odstranění podkladu pl do 200 m2 živčících tl 100 mm	23,000000 m2	30,00	690,00
014 113107122	Odstranění podkladu pl do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	23,000000 m2	10,00	231,00
015 113201111	Výhranění obrub chodníkových ležatých	10,000000 m	51,00	510,00
016 979082213	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	10,760000 t	36,00	387,36
017 979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí po suchu do 1 km	64,800000 t	6,00	388,80
018 97908-a11	Skládkové asfaltů	4,200000 t	50,00	210,00
019 97908-a10	Skládkové sutí	6,550000 t	50,00	327,50

Součet za 11 - Příprava území**5 432,66****5 - Komunikace**

020 566901111	Vyspravení podkladu po překozech kamenivem těženým nebo šterkopiskem	4,620000 m3	531,00	2 453,22
021 566903111	Vyspravení podkladu po překozech kamenivem hrubým drceným	8,778000 t	333,00	2 923,07
022 566905111	Vyspravení podkladu po překozech podkladním betonem PB	3,465000 m3	1 679,00	5 817,74

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
023	566904111			
024	572952111	6,099000 t	2 300,00	14 027,70
025	917762111	23,100000 m2	278,00	6 421,80
		10,000000 m	342,00	3 420,00
				35 063,53
Součet za 5 - Komunikace				
8 - Trubní vedení				
012	831352121			
013	597106330	25,000000 m	208,00	5 200,00
016	451573111	26,000000 m	644,00	16 744,00
017	83-a1	123,500000 m3	472,00	58 292,00
		5,000000 ks	1 700,00	8 500,00
				88 736,00
Součet za 8 - Trubní vedení				
89a - Objekty na potrubí - šachty				
018	631313411			
019	894411111	2,296000 m3	2 186,00	5 019,06
020	894118001	13,000000 KUS	10 416,00	135 408,00
021	592243120	12,000000 KUS	1 502,00	18 024,00
022	592243-a150	9,090000 KUS	1 081,00	9 826,29
023	592243050	4,040000 KUS	977,00	3 947,08
024	592243060	10,100000 KUS	600,00	6 060,00
025	5922432a	11,110000 KUS	941,00	10 454,51
026	592243200	3,030000 KUS	186,00	563,58
027	592243210	2,020000 KUS	204,00	412,08
028	592243230	3,030000 KUS	221,00	669,63
029	899103111	8,080000 KUS	262,00	2 116,96
030	552434440	13,000000 KUS	551,00	7 163,00
		13,000000 KUS	2 516,00	32 708,00
				232 372,19
Součet za 89a - Objekty na potrubí - šachty				
89b - Objekty na potrubí - vpusti				
031	631313411			
032	895941111	0,452000 m3	2 186,00	988,07
033	592238500	4,000000 KUS	3 227,00	12 908,00
034	592238620	4,040000 KUS	432,00	1 745,28
035	592238660	4,040000 KUS	376,00	1 519,04
036	592238640	4,040000 KUS	551,00	2 226,04
037	592238580	4,040000 KUS	230,00	929,20
038	899201111	4,040000 KUS	526,00	2 125,04
039	592238730	4,000000 KUS	335,00	1 340,00
040	59223870a	4,000000 KUS	3 645,00	14 580,00
		4,000000 KUS	891,00	3 564,00
				41 924,67
Součet za 89b - Objekty na potrubí - vpusti				
9 - Ostatní konstrukce a práce				
041	9-a1			
042	892351111a	Kamerová prohlídka	29,00	8 845,00
		Tlaková zkouška potrubí DN 150 nebo 200	29,00	8 845,00

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce				
99 - Přesun hmot				
043	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	341,389000 t	25,00	8 534,73
Součet za 99 - Přesun hmot				
99a - Výměna materiálu potrubí - viz technická zpráva				
044	Kanalizační potrubí z trub PP Ultra RIB 2 DN200	223,000000 m	400,00	89 200,00
044a	Montáž potrubí z trub PP Ultra RIB DN200 otevřený výkop sklon do 20% DN 200	223,000000 m	30,00	6 690,00
045	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	50,000000 m	314,00	15 700,00
045b	Montáž potrubí z trub tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	50,000000 m	102,00	5 100,00
Součet za 99a - Výměna materiálu potrubí - viz technická zpráva				
116 690,00				
Celkem				
Etapa: 03 - Odvodnění zpevněných ploch - fáze č.1				
734 889,00				
Etapa: 04 - Odvodnění zpevněných ploch - fáze č.2				
1 - Zemní práce				
001	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	1 050,788000 m3	100,00	105 078,80
002	Příplatek za lepidlost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	525,400000 m3	20,00	10 508,00
003	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	1 651,250000 m2	61,00	100 726,25
004	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	1 651,250000 m2	11,00	18 163,75
005	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	1 050,800000 m3	7,00	7 355,60
006	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	30,000000 m	195,00	5 850,00
007	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	30,000000 m	235,00	7 050,00
008	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	50,000000 m3	227,00	11 350,00
009	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	606,667000 m3	80,00	48 533,36
010	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	444,000000 m3	92,00	40 848,00
011	Skládkové výkopku	444,000000 m3	40,00	17 760,00
Součet za 1 - Zemní práce				
373 223,76				
11 - Příprava území				
012	Řezání stávajícího živého křtu hl do 100 mm	84,000000 m	64,00	5 376,00
013	Odstranění podkladu pl do 200 m2 živých tl 100 mm	46,200000 m2	30,00	1 386,00
014	Odstranění podkladu pl do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	46,200000 m2	10,00	462,00
015	Výrtní obrub chodníkových ležatých	10,000000 m	51,00	510,00
016	Vodorovná doprava suť po suchu do 1 km	21,519000 t	36,00	774,68
017	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suť po suchu do 1 km	129,600000 t	6,00	777,60
018	Skládkové asfaltu	8,400000 t	50,00	420,00
019	Skládkové suť	13,100000 t	50,00	655,00
Součet za 11 - Příprava území				
10 361,28				
5 - Komunikace				
020	Vyspravení podkladu po překozech kamenivem těženým nebo šterkopiskem	9,240000 m3	531,00	4 906,44
021	Vyspravení podkladu po překozech kamenivem hrubým drceným	17,556000 t	333,00	5 846,15

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
022	566905111			
023	566904111	6,930000 m3	1 679,00	11 635,47
024	572952111	12,197000 t	2 300,00	28 053,10
025	917762111	46,200000 m2	278,00	12 843,60
		10,000000 m	342,00	3 420,00
Součet za 5 - Komunikace				66 704,76
8 - Trubní vedení				
026	831352121	Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky otevřený výkop sklon do 20 % DN 2(
027	597106330	trouba kameninová glazovaná DN200mm L1,00m spojovací systém F	208,00	6 032,00
030	451573111	Lože pod potrubí a obsyp ze štěrkopísku v otevřeném výkopu	644,00	18 952,92
031	83-a1	Vývrtání otvoru a napojení na stáv.stoky DN 400 a 600mm	472,00	111 275,89
			1 700,00	8 500,00
Součet za 8 - Trubní vedení				144 760,81
89a - Objekty na potrubí - šachty				
032	631313411	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého C 8 až 10	2 186,00	3 475,74
033	894411111	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců dno beton C25/30 na potrubí do 200	10 416,00	177 072,00
034	894118001	Příplatek ZKD 0,60 m výšky vstupu na potrubí	1 502,00	25 534,00
035	592243120	skruž betonová šachetní př.TBR-Q.1 100-63/58PS 100x62,5x58 cm	1 081,00	16 377,15
036	592243-a150	deska betonová zákrytová TBK-Q.1 1000/625x200	977,00	1 973,54
037	592243050	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 D100x25x12 cm	600,00	6 060,00
038	592243060	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/50 D100x50x12 cm	941,00	10 454,51
039	5922432a	prstavec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.2 63/4 62,5 x 9 x 4 cm	186,00	563,58
040	592243200	prstavec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.2 63/6 62,5 x 9 x 6 cm	204,00	412,08
041	592243210	prstavec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.2 63/8 62,5 x 9 x 8 cm	221,00	446,42
042	592243230	prstavec šachetní betonový vyrovnávací TBW-Q.2 63/10 62,5 x 9 x 10 cm	262,00	2 646,20
043	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotností nad 100 do 150 kg	551,00	9 367,00
044	552434440	poklop kruhový litinový D600 B	2 516,00	42 772,00
Součet za 89a - Objekty na potrubí - šachty				297 154,22
89b - Objekty na potrubí - vpusti				
045	631313411	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého C 8 až 10	2 186,00	494,04
046	895941111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	3 227,00	12 908,00
047	592238500	dno betonové pro uliční vpust s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm	432,00	1 745,28
048	592238620	skruž betonová pro uliční vpust středová TBV-Q 450/295/6a 45x30x5 cm	376,00	1 519,04
049	592238660	skruž betonová pro uliční vpust přechodová TBV-Q 450-270/325/11 45-27/32,5/11 cm	551,00	2 226,04
050	592238640	prstavec betonový pro uliční vpust vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	230,00	929,20
051	592238580	skruž betonová pro uliční vpust horní TBV-Q 450/570/5d, 45x57x5 cm	526,00	2 125,04
052	899201111	Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno hmotností do 50 kg	335,00	1 340,00
053	592238730	mříž M3 C250 DIN 19594-8	3 645,00	14 580,00
054	59223870a	koš kalový pro uliční vpust	891,00	3 564,00
Součet za 89b - Objekty na potrubí - vpusti				41 430,64
89d - Objekty na potrubí - odlučovače				
055	386941a	Osazení sorpčních vpustí GSO5/SV-P	1 473,00	11 784,00
056	42922a	Dodání sorpční vpustí GSO5/SV-P 130/60/150cm	12 993,00	103 944,00

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
057	272321211 ŽB tř. C 12 až 15 základových desek, kleneb	2,880000 m3	1 014,00	2 920,32
058	272362021 Výztuž základových kleneb svařovanými sítěmi Kari	0,096000 t	16 342,00	1 568,83
059	279321211 Základové zdi ze ŽB tř. C 12 až 15	9,568000 m3	1 093,00	10 457,82
060	279351101 Zřízení bednění základových zdí jednostranné	56,160000 m2	153,00	8 592,48
061	279351102 Odstranění bednění základových zdí jednostranné	56,200000 m2	31,00	1 742,20
062	279362021 Výztuž základových zdí nosných svařovanými sítěmi Kari	0,250000 t	16 407,00	4 101,75
Součet za 89d - Objekty na potrubí - odlučovače				145 111,41
9 - Ostatní konstrukce a práce				
063	9-a1 Kamerová prohlídka			
064	892351111a Tlaková zkouška potrubí DN 150 nebo 200	476,500000 m	29,00	13 818,50
		476,500000 m	29,00	13 818,50
Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce				27 637,00
99 - Přesun hmot				
065	998275101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových oteplený výkop	631,675000 t	25,00	15 791,88
Součet za 99 - Přesun hmot				15 791,88
99a - Výměna materiálu potrubí - viz technická zpráva				
066	871355211a Kanalizační potrubí z trub PP Ultra RIB 2 DN200	346,500000 m	400,00	138 600,00
066a	871353121 Montáž potrubí z trub PP Ultra RIB DN200 otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	346,500000 m	30,00	10 395,00
067	871315211a Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN150	56,000000 m	334,00	18 704,00
067a	871313121 Montáž potrubí z trub tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	56,000000 m	102,00	5 712,00
Součet za 99a - Výměna materiálu potrubí - viz technická zpráva				173 411,00
Etapa: 04 - Odvodnění zpevněných ploch - fáze č.2				
Etapa: 05 - Sadové úpravy - fáze č.1				1 295 586,75
Podetapa: 1 - Odstranění a ošetření dřevin				
001	111 21-2111 odstranění dřevin o průměru do 10cm vč.pařezů (keře)	200,000000 m2	36,00	7 200,00
002	r-položka vodor. přem. křovin do 5000m na mezideponii, likvidace (štěpkování)	200,000000 m2	41,00	8 200,00
003	112 10-1112 pokácení stromu s odřezáním a odstraněním větví a kmene o průměru do 30cm	19,000000 ks	309,00	5 871,00
004	112 10-1114 dčto do 50cm	6,000000 ks	2 060,00	12 360,00
005	112 10-1116 dčto do 70cm	1,000000 ks	4 053,00	4 053,00
006	112 20-1112 odstranění pařezů (frézováním) o průměru do 300mm	19,000000 ks	824,00	15 656,00
007	112 20-1114 dčto do 50cm	6,000000 ks	2 060,00	12 360,00
008	112 20-1116 dčto do 70cm	1,000000 ks	4 120,00	4 120,00
009	184 80-5111 řez stromů a vzrostlých keřů bezpečnostní, plocha koruny do 30m	20,000000 ks	824,00	16 480,00
Součet za Podetapa: 1 - Odstranění a ošetření dřevin				86 300,00
Podetapa: 2 - Výsadba dřevin				
1 - Výsadba stromů				
010	183 10-1215 hl. jamek s 50% vým. půdy, objem do 0,4m3	44,000000 ks	206,00	9 064,00
011	184 10-2151 výsadba dř.s balem, pr.balu do 60 cm, v rov. vč. zalití	44,000000 ks	206,00	9 064,00
012	184 20-2121 ukotvení dřeviny třemi křily, délka kůlu do 3m	44,000000 ks	185,00	8 140,00

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
013	hnojení um.hnojivem s rozděl. k jedn. rostlinám	0,004400 t		4 120,00	18,13
014	mulčování,tl.vrstvy 10 cm, v rov. (1 m2/ks)	44,000000 m2		21,00	924,00
015	dovoz vody pro závlivu do 6 km (100l/strom)	4,400000 m3		258,00	1 135,20
Součet za 1 - Výsadba stromů					28 345,33
2 - Výsadba keřů					
016	chem.odplevelení před založením kultury v rov.n.sv.do 1:5	490,000000 m2		1,00	490,00
017	založení záhonu pro výsadbu dřevin na starém trávníku	490,000000 m2		10,00	4 900,00
018	hloubení jámek bez výměny půdy, objem do 0,02 m3 v rov.	1 230,000000 ks		15,00	18 450,00
019	výsadba dřeviny s balem, pr.b. do 20 cm, v rov.	1 230,000000 ks		15,00	18 450,00
020	hloubení jámek bez výměny půdy, objem do 0,125 m3 v rov.	5,000000 ks		103,00	515,00
021	výsadba dřeviny s balem, pr.b. do 30 cm, v rov.	5,000000 ks		103,00	515,00
022	hnojení um.hnojivem naširoko v rov. (50 g/m2)	0,024500 t		4 120,00	100,94
023	mulčování,tl.vrstvy do 10 cm, v rov.	490,000000 m2		21,00	10 290,00
024	dovoz vody pro závlivu do 6 km (50l/m2 výsadeb)	24,500000 m3		258,00	6 321,00
Součet za 2 - Výsadba keřů					60 031,94

Celkem	Podetapa: 2 - Výsadba dřevin	
		88 377,27

Podetapa: 3 - Výsadbový materiál

1 - Rostlinný materiál - vzrostlé stromy a keře s balem

025	v situaci č.1				
026	8	Acer platanoides "Emerald Queen" 14-16	1,000000 ks	2 266,00	2 266,00
027	10	Liriodendron tulipifera 14-16	3,000000 ks	2 884,00	8 652,00
028	14	Magnolia soulangeana 200-225	4,000000 ks	2 575,00	10 300,00
029	16	Prunus Kiku-Shidare 12-14	4,000000 ks	1 545,00	6 180,00
030	17	Prunus serotina "Sunset Boulevard" 12-14	1,000000 ks	1 648,00	1 648,00
031	21	Gleditsia triacanthos "Sunburst" 14-16	4,000000 ks	2 266,00	9 064,00
032	22	Ulmus glabra "Camperdownii" 12-14	2,000000 ks	1 854,00	3 708,00
033	27	Prunus cerasifera "Nigra" 150-200	2,000000 ks	824,00	1 648,00
034	29	Magnolia liliflora "Nigra" 150-175	3,000000 ks	1 854,00	5 562,00
035	30	Abies concolor 175-200	2,000000 ks	1 545,00	3 090,00
036	31	Picea omorica 250-300	5,000000 ks	1 545,00	7 725,00
037	35	Pinus nigra 200-250	3,000000 ks	1 545,00	4 635,00
038	36	Pinus uncinata 150-175	4,000000 ks	1 545,00	6 180,00
		Prunus sp. - dosadba stávajícího stromořadí 12-14	6,000000 ks	2 575,00	15 450,00
Součet za 1 - Rostlinný materiál - vzrostlé stromy a keře s balem					86 108,00

2 - Rostlinný materiál - vzrostlé keře

039	26	Magnolia stellata 80-100	3,000000 ks	515,00	1 545,00
040	50	Taxus media "Hicksii" 80-100	2,000000 ks	464,00	928,00

Součet za 2 - Rostlinný materiál - vzrostlé keře

2 473,00

3 - Rostlinný materiál - keře listnaté a jehličnaté (velikost 20-40cm)

041	40	Buxus sempervirens	100,000000 ks	52,00	5 200,00
-----	----	--------------------	---------------	-------	----------

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Por. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
042 41	Cotoneaster "Coral Beauty"	70,000000 ks	26,00	1 820,00
043 42	Hypericum Hidcote	20,000000 ks	26,00	520,00
044 43	Hydrangea macrophylla - směs barev	20,000000 ks	52,00	1 040,00
045 44	Mahonia aquifolium	85,000000 ks	31,00	2 635,00
046 45	Rosa "Fairy Queen + The Fairy"	90,000000 ks	41,00	3 690,00
047 46	Spiraea bumalda "Dart 's Red"	320,000000 ks	26,00	8 320,00
048 47	Spiraea nipponica "Snowmound"	160,000000 ks	26,00	4 160,00
049 48	Spiraea cinerea "Grefsheim"	230,000000 ks	26,00	5 980,00
050 49	Taxus baccata "Farlew"	65,000000 ks	82,00	5 330,00
051 51	Juniperus sabina "Tamariscifolia"	20,000000 ks	82,00	1 640,00
052 52	Juniperus "Mint Julep"	50,000000 ks	82,00	4 100,00

Součet za 3 - Rostlinný materiál - keře listnaté a jehličnaté (velikost 20-40cm)

44 435,00

4 - Pomocný materiál

053 S1	totální herbicid pro odplevelení (0,0006 l/m2)	0,300000 L	160,00	48,00
054 S2	zahrádní substrát pro 50% výměnu půdy (44x0,2)	8,800000 m3	1 236,00	10 876,80
055 S3	kůly ke stromům, příčníky, úvazky (3 ks/ strom)	132,000000 ks	52,00	6 864,00
056 S4	umělé hnojivo (100g/strom, 50g/m2 keřů)	29,000000 kg	52,00	1 508,00
057 S5	drcená borka ve vrstvě 10cm/strom, 7cm/keře	39,000000 m3	515,00	20 085,00

Součet za 4 - Pomocný materiál

39 381,80

Celkem Podetapa: 3 - Výsadbový materiál

172 397,80

Podetapa: 4 - Založení trávníku

058 184 80-2111	chem.odplevelení před založením kultury v rov.n.sv.do 1:5	2 446,000000 m2	1,00	2 446,00
059 S6	totální herbicid pro odplevelení (0,0006 l/m2)	1,460000 L	160,00	233,60
060 182 00-1111	plošná úprava terénu, vyrovnání nerovností+-10cm	2 446,000000 m2	10,00	24 460,00
061 183 40-3153	obdělání půdy hrabáním	2 446,000000 m2	2,00	4 892,00
062 183 40-3161	obdělání půdy válením	2 446,000000 m2	1,00	2 446,00
063 180 40-2111	založení trávníku parkového výsevem v rov.n.sv.do 1:5	2 446,000000 m2	15,00	36 690,00
064 S7	travní semeno - směs parková 0,035 kg/m2	85,600000 kg	103,00	8 816,80

Součet za Podetapa: 4 - Založení trávníku

79 984,40

Podetapa: 5 - Vybavenost

1 - Mobiliář

065 r-položka	likvidace věšáků na prádlo a poškozených laviček cca	15,000000 ks	412,00	6 180,00
066 r-položka	montáž věšáků na prádlo vč. materiálu	10,000000 ks	2 201,00	22 010,00
067 936 12-4113	montáž lavičky parkové s ukotvením šrouby	18,000000 ks	515,00	9 270,00
068 r-položka	montáž piknikového sezení s ukotvením šrouby	3,000000 ks	1 545,00	4 635,00
069 S8	lavička s opěradlem (žár.Zn+dřevo)	18,000000 ks	3 811,00	68 598,00
070 S9	piknikové sezení	3,000000 ks	13 390,00	40 170,00

Součet za 1 - Mobiliář

150 863,00

2 - Dětské hřiště - hrací prvky vč. zemních prací (povrch řeší SO Komunikace)

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
071 S10	Nerezová skluzavka	1,000000 ks	36 050,00	36 050,00
072 S11	Pružinová houpačka	1,000000 ks	8 961,00	8 961,00
073 S12	Překlápěcí pružinová	1,000000 ks	22 557,00	22 557,00
074 S13	Kyvadlová houpačka	1,000000 ks	18 025,00	18 025,00
075 S14	Kolotoč sedačkový	1,000000 ks	36 256,00	36 256,00
076 S15	Šestlhan	1,000000 ks	53 148,00	53 148,00
Součet za 2 - Dětské hřiště - hrací prvky vč. zemních prací (povrch řeší SO Komunikace)				174 997,00
Celkem	Podetapa: 5 - Vybavenost			325 860,00
Celkem	Etapa: 05 - Sadové úpravy - fáze č.1			752 919,47
Etapa: 06 - Sadové úpravy - fáze č.2				
Podetapa: 1 - Odstranění a ošetření dřevin				
001 111 21-2111	odstranění dřevin o průměru do 10cm vč.pařezů (keře, mladý nálet)	270,000000 m2	36,00	9 720,00
002 r-položka	vodor. přem. křovin do 5000, likvidace (štěpkování)	270,000000 m2	41,00	11 070,00
003 112 10-1112	pokácení stromu sodřezáním a odstraněním větví a kmene o průměru do 30cm	30,000000 ks	309,00	9 270,00
004 112 10-1114	ditto do 50cm	4,000000 ks	2 060,00	8 240,00
005 112 20-1112	odstranění pařezů frézováním o průměru do 30cm	30,000000 ks	824,00	24 720,00
006 112 20-1114	ditto do 50cm	4,000000 ks	2 060,00	8 240,00
007 184 80-5111	řez stromů a vzrostlých keřů bezpečnostní, plocha koruny do 30m	20,000000 ks	824,00	16 480,00
Součet za Podetapa: 1 - Odstranění a ošetření dřevin				87 740,00
Podetapa: 2 - Výsadba dřevin				
1 - Výsadba stromů				
008 183 10-1215	hl. jamek s 50% výměnou půdy, objem do 0,4m3	77,000000 ks	206,00	15 862,00
009 184 10-2151	výsadba dř.s balem, pr.balu do 60 cm, v rov.	77,000000 ks	206,00	15 862,00
010 r-položka	přesazení stromu z výsadby 2007	3,000000 ks	2 060,00	6 180,00
011 184 20-2121	ukotvení dřeviny třemi a více kůly, délka kůlů do 3m	80,000000 ks	185,00	14 800,00
012 185 80-2124	hnojení um.hnojivem s rozděl. k jedn. rostlinám	0,008000 t	4 120,00	32,96
013 184 92-1093	mulčování tl.vrstvy 10 cm, v rov. (1 m2/ks)	80,000000 m2	21,00	1 680,00
014 185 85-1111	dovoz vody pro závlivu do 6 km	8,000000 m3	258,00	2 064,00
Součet za 1 - Výsadba stromů				56 480,96
2 - Výsadba keřů				
015 184 80-2111	chem.odplevelení před založením kultury v rov.n.s.v.do 1:5	620,000000 m2	1,00	620,00
016 183 20-5121	založení záhonu pro výsadbu dřevin na starém trávníku	620,000000 m2	10,00	6 200,00
017 183 10-1112	hloubení jamek bez výměny půdy, objem do 0,02 m3 v rov.	1 798,000000 ks	15,00	26 970,00
018 184 10-2111	výsadba dřeviny s balem, pr.b. do 20 cm, v rov.	1 798,000000 ks	15,00	26 970,00
019 183 10-1114	hloubení jamek bez výměny půdy, objem do 0,125	30,000000 ks	103,00	3 090,00
020 184 10-2112	výsadba dřeviny s balem, pr.b. do 30 cm, v rov.	30,000000 ks	103,00	3 090,00
021 185 80-2123	hnojení um.hnojivem naširoko v rov. (50 g/m2)	0,031000 t	4 120,00	127,72
022 184 92-1093	mulčování tl.vrstvy 10 cm, v rov.	620,000000 m2	21,00	13 020,00
023 185 85-1111	dovoz vody pro závlivu do 6 km	31,000000 m3	258,00	7 998,00

Měna: Kč	Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Součet za 2 - Výsadba keřů					88 085,72
Celkem		Podetapa: 2 - Výsadba dřevin			144 566,68
Podetapa: 3 - Výsadbový materiál					
1 - Rostlinný materiál - vzrostlé stromy s balem					
024	24	Acer palmatum-keřový tvar 100-120	1,000000 ks	721,00	721,00
025	25	Acer platanoides Crimson King 14-16	3,000000 ks	2 266,00	6 798,00
026	26	Carpinus betulus Fastigiata 250-300	4,000000 ks	1 030,00	4 120,00
027	27	Catalpa bignonioides 14-16	2,000000 ks	2 266,00	4 532,00
028	28	Liriodendron tulipifera 14-16	2,000000 ks	2 884,00	5 768,00
029	29	Magnolia soulangeana 200-225	6,000000 ks	2 575,00	15 450,00
030	30	Prunus Kiku-shidare 12-14	1,000000 ks	1 545,00	1 545,00
031	31	Prunus serrulata Sunset Boulevard 12-14	3,000000 ks	1 648,00	4 944,00
032	32	Gleditsia triacanthos Sunburst 14-16	5,000000 ks	2 266,00	11 330,00
033	33	Ulmus glabra Camperdownii 12-14	7,000000 ks	1 854,00	12 978,00
034	34	Prunus cerasifera Nigra 150-200	2,000000 ks	824,00	1 648,00
035	35	Magnolia liliflora Nigra 175-200	8,000000 ks	1 854,00	14 832,00
036	36	Abies koreana 175-200	1,000000 ks	1 545,00	1 545,00
037	37	Picea omorica 250-300	12,000000 ks	1 545,00	18 540,00
038	38	Pinus nigra 200-250	10,000000 ks	1 545,00	15 450,00
039	39	Pinus uncinata 150-175	10,000000 ks	1 545,00	15 450,00
Součet za 1 - Rostlinný materiál - vzrostlé stromy s balem				135 651,00	
2 - Rostlinný materiál - vzrostlé keře					
040	40	Magnolia stellata 80-100	1,000000 ks	515,00	515,00
041	41	Taxus media Hicksii 80-100	29,000000 ks	464,00	13 456,00
Součet za 2 - Rostlinný materiál - vzrostlé keře				13 971,00	
3 - Rostlinný materiál - keře listnaté a jehličnaté (velikost 20-40cm)					
042	42	Cotoneaster "Coral Beauty"	200,000000 ks	26,00	5 200,00
043	43	Euonymus fort. "Emerald Gold"	375,000000 ks	26,00	9 750,00
044	44	Forsythia Maluch	90,000000 ks	26,00	2 340,00
045	45	Hibiscus syriacus - směs barev	20,000000 ks	62,00	1 240,00
046	46	Mahonia aquifolium	140,000000 ks	31,00	4 340,00
047	47	Prunus laurocerasus	80,000000 ks	52,00	4 160,00
048	48	Rosa "Fairy Queen + The Fairy"	320,000000 ks	41,00	13 120,00
049	49	Spiraea bumalda "Dart 's Red"	160,000000 ks	26,00	4 160,00
050	50	Spiraea cinerea "Grefsheim"	240,000000 ks	26,00	6 240,00
051	51	Juniperus sabina "Tamariscifolia"	75,000000 ks	82,00	6 150,00
052	52	Juniperus "Mint Julep"	20,000000 ks	82,00	1 640,00
053	53	Taxus baccata "Farlow "	78,000000 ks	82,00	6 396,00
Součet za 3 - Rostlinný materiál - keře listnaté a jehličnaté (velikost 20-40cm)				64 736,00	

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Př. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
4 - Pomocný materiál				
054 S1	totální herbicid pro odplevelení (0,0006 l/m2)	0,370000 L	160,00	59,20
055 S2	zahradní substrát pro 50% výměnu půdy (77x0,2)	15,400000 m3	1 236,00	19 034,40
056 S3	kůly ke stromům, přícníky, úvazky (3 ks/ strom)	231,000000 ks	52,00	12 012,00
057 S4	umělé hnojivo (100g/strom, 50g/m2 keřů)	39,000000 kg	52,00	2 028,00
058 S5	dřevná borka ve vrstvě 10cm/strom, 7cm/keře	51,000000 m3	515,00	26 265,00
Součet za 4 - Pomocný materiál				59 398,60
Podetapa: 3 - Výsadbový materiál				
Celkem				273 756,60
Podetapa: 4 - Založení trávníku				
059	chem.odplevelení před založením kultury v rov.n.sv.do 1:5	2 767,000000 m2	1,00	2 767,00
060 S6	herbicid pro odplevelení (0,0006 l/m2)	1,460000 L	160,00	233,60
061	plošná úprava terénu, vyrovnání nerovnosti+-10cm	2 767,000000 m2	10,00	27 670,00
062	obdělání půdy hrabáním	2 767,000000 m2	2,00	5 534,00
063	obdělání půdy válením	2 767,000000 m2	1,00	2 767,00
064	založení trávníku parkového výševev v rov.n.sv.do 1:5	2 767,000000 m2	15,00	41 505,00
065 S7	travní semeno - směs parková 0,035 kg/m2	97,000000 kg	103,00	9 991,00
Součet za Podetapa: 4 - Založení trávníku				90 467,60
Podetapa: 5 - Vybavenost				
1 - Mobiliář				
066	likvidace věšáků na prádlo a poškozených laviček oca	12,000000 ks	412,00	4 944,00
067	montáž věšáků na prádlo vč. materiálu	10,000000 ks	2 201,00	22 010,00
068	montáž lavičky parkové s ukotvením šrouby	19,000000 ks	515,00	9 785,00
069	montáž piknikového sezení s ukotvením šrouby	2,000000 ks	1 545,00	3 090,00
070	montáž odpadkového koše ukotvením šrouby	2,000000 ks	515,00	1 030,00
071 S8	lavička s opěradlem (žár.Zn+dřevo)	15,000000 ks	3 811,00	57 165,00
072 S9	lavička bez opěradla	4,000000 ks	3 193,00	12 772,00
073 S10	piknikové sezení	2,000000 ks	13 390,00	26 780,00
074 S11	odpadkový koš jednoduchý-ocel	2,000000 ks	3 399,00	6 798,00
Součet za 1 - Mobiliář				144 374,00
2 - Dětské hřiště - hrací prvky včetně zemních prací (pryžový povrch SO - Komunikace)				
075	bezpečnostní dopadová plocha na dětském hřišti z písku	301,000000 m2	324,00	97 524,00
076	osazení zahradního obrubníku betonového s boční opěrou	105,000000 m	201,00	21 105,00
077	zřízení dětského pískoviště s rámem pryžovým	8,000000 m	2 905,00	23 240,00
078	příplatek za zřízení vnitřního prostoru pískoviště	4,000000 m2	721,00	2 884,00
079 S12	hrací sestava (věž, skluzavka, houpačka, plošina s lanem)	1,000000 ks	109 489,00	109 489,00
080 S13	Pružinová houpačka	2,000000 ks	8 961,00	17 922,00
081 S14	Překlápěcí houpačka jednoduchá	1,000000 ks	2 472,00	2 472,00
082 S15	Kyvadlová houpačka	3,000000 ks	18 025,00	54 075,00
083 S17	Lanovka dvouspádová	1,000000 ks	103 824,00	103 824,00

CENOVÁ NABÍDKA

Poř. Kód	Měna: Kč	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
Součet za 2 - Dětské hřiště - hrací prvky včetně zemních prací (pryžový povrch SO - Komunikace)						
3 - Víceúčelové hřiště na míčové hry- vybavení (povrch - SO Komunikace)						
084	S18	stabilní stojan na Streetball vč. kompletace a zemních prací	1,000000	ks	9 476,00	9 476,00
085	S19	sportovní sloupky	2,000000	ks	14 523,00	29 046,00
086	S20	branka 2x3m	2,000000	ks	7 519,00	15 038,00
Součet za 3 - Víceúčelové hřiště na míčové hry- vybavení (povrch - SO Komunikace)						
Součet za 5 - Vybavenost						
Celkem Podetapa: 5 - Vybavenost						
Celkem Etapa: 06 - Sadové úpravy - fáze č.2						
1 226 999,88						
Etapa: 07 - Vedlejší a ostatní náklady						
Podetapa: 1 - Vedlejší náklady						
1 - Náklady spojené s prováděním stavby						
001	1	Zařízení staveniště (vybudování, provoz, odstranění)	1,000000	kpl	10 000,00	10 000,00
Součet za 1 - Náklady spojené s prováděním stavby						
Součet za 1 - Vedlejší náklady						
Podetapa: 2 - Ostatní náklady						
1 - Staveniště						
002	2	Předání a převzetí staveniště	1,000000	kpl	1 030,00	1 030,00
003	3	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi	1,000000	kpl	5 150,00	5 150,00
004	4	Vytváření stávajících inženýrských sítí	1,000000	kpl	15 450,00	15 450,00
005	5	Zajištění a provedení dočasného dopravního opatření	1,000000	kpl	15 450,00	15 450,00
006	6	Zajištění povolení a užívání veřejných ploch a prostranství	1,000000	kpl	5 150,00	5 150,00
007	7	Bezpečnostní a hygienická opatření na stavbě	1,000000	kpl	5 150,00	5 150,00
Součet za 1 - Staveniště						
Součet za 2 - Předání a převzetí díla						
008	8	Dokumentace skutečného provedení - 3 x tištěná, 1 x datové (.pdf)	1,000000	kpl	15 450,00	15 450,00
009	9	Geodetické zaměření stavby v dig. podobě	1,000000	kpl	25 750,00	25 750,00
Součet za 2 - Předání a převzetí díla						
3 - Finanční náklady						
Náklady spojené se zajištěním bankovní záruky						
010	10	Náklady na pojištění dodavatele a pojištění díla	1,000000	kpl	31 930,00	31 930,00
011	11		1,000000	kpl	12 360,00	12 360,00
Součet za 3 - Finanční náklady						
44 290,00						
4 - Náklady spojené s podmínkami na publicitu						
012	12	D+M Velkoplošný informační panel - min. rozm. 2000 x 2000 mm.Provedení v souladu s Grafickým ma	1,000000	KUS	20 600,00	20 600,00
013	13	D+M Stálá informační tabule - min. rozm. 300 x 400 mm, materiál trvalé hodnoty (např. bronz). Provede	1,000000	KUS	15 450,00	15 450,00

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
----------	-------	---------------	-----------	------------

Součet za 4 - Náklady spojené s podmínkami na publicitu

Celkem	Podetapa: 2 - Ostatní náklady			36 050,00
---------------	--------------------------------------	--	--	------------------

Celkem	Etapa: 07 - Vedlejší a ostatní náklady			168 920,00
---------------	---	--	--	-------------------

Celkem	Objekt: 1 - Dílčí nabídková cena č.1			178 920,00
---------------	---	--	--	-------------------

Celkem	Objekt: 2 - Dílčí nabídková cena č.2			10 189 380,00
---------------	---	--	--	----------------------

Objekt: 2 - Dílčí nabídková cena č.2

Etapa: 01 - Veřejné osvětlení - fáze č.1

1 - Materiál elektromontážní

001	000533043	M- svítidlo ven.výbojkové 70W/IP65 viz. příloha č.4 TZ -- Legenda svítidel	15,000000 ks	1 680,00	25 200,00
002	000593232	výbojka sodíková SON-T 70W	15,000000 ks	198,00	2 970,00
003	000579401	elvízbroj stožáru SR481-27-Z-Cu 1xE27/4xM8/35mm2	10,000000 ks	480,00	4 800,00
004	000579291	/elvízbroj stožáru/ kryt 481-484 IP20	10,000000 ks	25,00	250,00
005	000579411	elvízbroj slož SR421-27-Z-oCu 1xE27/4xM8/35mm2 odb	8,000000 ks	480,00	3 840,00
006	000579292	/elvízbroj stožáru/ kryt 421-424odboč IP20	8,000000 ks	25,00	200,00
007	000431152	pojistková patrona E27 6A	18,000000 ks	5,00	90,00
008	000101210	kabel CYKY 4x16	710,000000 m	120,00	85 200,00
009	000101105	kabel CYKY 3x1,5	105,000000 m	12,00	1 260,00
010	000295001	vedení FeZn 30/4 (0.96kg/m)	662,000000 m	32,00	21 184,00
011	000295011	vedení FeZn pr.10mm(0.63kg/m)	52,000000 m	21,00	1 092,00
012	000295064	svorka odbočná a spojovací SR2b/ FeZn30x4 /M8	18,000000 ks	26,00	468,00
013	000295071	svorka odbočná+spojov SR3a FeZn pásek/drát/žrouby	34,000000 ks	26,00	884,00
014	000295823	svorka připojovací SP/Cu pr.7-10	15,000000 ks	18,00	270,00
015	000295821	svorka spojovací SS/Cu pr.7-10	6,000000 ks	14,00	84,00
016	000321126	trubka ohebná PVC pr.40 320N/5cm	88,000000 m	14,00	1 232,00
017	000191311	smřšťovací bužírka (25/10mm)ž-z	8,000000 m	25,00	200,00
018	000191311	zinkový sprej	3,000000 ks	120,00	360,00
019	000295821	ochranná manžeta stožáru plastová pr.133	15,000000 ks	150,00	2 250,00
020	000295821	ozačovací štítek na kabel vč. osazení	35,000000 ks	5,00	175,00
021	000295821	ozačovací štítek lepený na stožár vč. osazení	15,000000 ks	5,00	75,00
022	000561329	stožár osvětl. bezpat. třístup. pr.133/89/60,celková délka 6,9m žárZn, viz. příloha č. 1 technické zprávy	15,000000 ks	2 350,00	35 250,00

Součet za	1 - Materiál elektromontážní			187 334,00
------------------	-------------------------------------	--	--	-------------------

2 - Materiál zemní

023	000046134	beton B13.5	6,000000 m3	1 780,00	10 680,00
024	000046114	písek kopaný 0-2mm	4,500000 m3	230,00	1 035,00
025	000046421	dělená chránička materiál HIPPE pr.110	191,000000 m	36,00	6 876,00
026	000046412	roura PE pr.110mm	9,000000 m	36,00	324,00
027	000046249	travní semeno	3,330000 kg	15,00	49,95
028	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	152,000000 m	3,00	456,00
029	000046114	písek kopaný 0-2mm	16,120000 m3	230,00	3 707,60
030	000046412	roura PE pr.110mm	27,000000 m	36,00	972,00

Měna: Kč

Př. kód

Popis		Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
031	000046134	beton B13,5	1 780,00	9 078,00
032	000046453	stožárové pouzdro plast SP315/1000	430,00	6 450,00
033	000046134	beton B13,5	1 780,00	30 260,00
034	000046114	písek kopaný 0-2mm	230,00	32,20
035	000046165	krycí deska beton(50/23/4,5cm)	25,00	100,00
036	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	3,00	6,00
037	000046114	písek kopaný 0-2mm	230,00	6 971,30
038	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	3,00	1 299,00
039	000046515	roura korugovaná ohebná pr.110/94mm	36,00	4 032,00
040	000046515	roura korugovaná ohebná pr.110/94mm	36,00	432,00
041	000046133	beton B10	1 560,00	5 007,60
042	000046515	roura korugovaná ohebná pr.110/94mm	36,00	864,00
043	000046133	beton B10	1 560,00	842,40
044	000046515	roura korugovaná ohebná pr.110/94mm	36,00	144,00
Součet za 2 - Materiál zemní				89 619,05
3 - Elektromontáže				
045	210202103	svítidlo výbojkové venkovní na stožár	242,00	3 630,00
046	210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh	304,00	3 040,00
047	210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh	304,00	2 432,00
048	210120101	patrona závitové pojisky vč.slyšného kroužku	5,00	90,00
049	210810081	kabel Cu(-1kV CYKY) volně uložený 4x16	15,00	10 650,00
050	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený 3x1,5	10,00	1 050,00
051	210220025	uzemň.vedení v zemi/město úpiná mříž FeZn do 120mm ²	26,00	17 212,00
052	210220022	uzemňov.vedení v zemi úpiná mříž FeZn pr.8-10mm	26,00	1 352,00
053	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	30,00	450,00
054	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	30,00	180,00
055	210010005	trubka plast ohebná pr.40	12,00	1 056,00
056	210100242	opatření vodiče smřšťovací bužírkou ž-ž	5,00	40,00
057	210100242	ochrana svorek v zemi proti korozi	5,00	290,00
058	210220301	osazení ochranné manžety na stožár	50,00	750,00
059	210100101	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm ²	10,00	2 300,00
060	210204002	stožár osvětlovací sadový ocelový	450,00	6 750,00
Součet za 3 - Elektromontáže				51 272,00
4 - Demontáže				
061	210202103	svítidlo výbojkové venkovní na stožár /dmřž	150,00	1 500,00
062	210204125	patice stožárová litinová /dmřž	150,00	1 500,00
063	210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh /dmřž	120,00	1 560,00
064	210204011	stožár osvětlovací ocelový do 6m /dmřž	500,00	5 000,00
Součet za 4 - Demontáže				9 560,00
5 - Zemní práce				
065	460510273	dělená chránička pr.110mm úplné osazení	15,00	2 865,00
066	460260011	pevné spojení páskových zemničů	5,00	30,00

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
067	rozbourání betonového základu- po původním stožáru	10,000000 m3	850,00	8 500,00
068	vytyčení stávajících podzemních sítí	1,000000 ks	850,00	850,00
069	vytyčení trasy kabelu v zastavěném prostoru vč.mat	0,600000 km	1 119,00	671,40
070	geodetické zaměření skutečné polohy-členitá trasa	603,000000 m	30,00	18 090,00
071	řízení a odstranění provizorní lávky vč.mater	50,000000 m	50,00	2 500,00
072	provizorní zajištění kabelu při souběhu vč.mat	82,000000 m	25,00	2 050,00
073	provizorní zajištění kabelu při křížení vč.mat	33,000000 ks	25,00	825,00
074	provizorní zajištění kabelu při křížení vč.mat	26,000000 ks	25,00	650,00
075	zához jámy třída zeminy 3-po původním stožáru v.o.	10,000000 m3	50,00	500,00
076	provizorní úprava terénu - po původním zák.stožáru	20,000000 m2	27,00	540,00
077	přeložení a úprava stávajících podzemních sítí	22,000000 m	25,00	550,00
078	provizorní úprava terénu- po startova.jámě protlak	3,000000 m2	25,00	75,00
079	doprava protlačovacího zařízení	16,000000 km	10,00	160,00
080	protlačování do pr.110mm/PE chránička tz.4/ko1.5	9,000000 m	780,00	7 020,00
081	výkop jámy ruční třída zeminy 4/ko1.5- pro protlak	5,000000 m3	500,00	2 500,00
082	násyp zeminy vč.hutnění - pro protlak	5,000000 m3	120,00	600,00
083	řezání spáry v betonu do 15cm - protlak	5,000000 m	80,00	400,00
084	oseřít povrchu travou	111,000000 m2	15,00	1 665,00
085	výstražná fólie šířka nad 30cm	152,000000 m	6,00	912,00
086	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	124,000000 m	15,00	1 860,00
087	protlačování do pr.110mm/PE chránička tz.4/ko1.2-pod stromy	27,000000 m	780,00	21 060,00
088	pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0.3/1.5m	15,000000 ks	995,00	14 925,00
089	výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.3/ko1.2	6,000000 m3	500,00	3 000,00
090	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	6,000000 m3	400,00	2 400,00
091	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3/ko1.2	2,000000 m	150,00	300,00
092	vytřhání dlažby v písku, spáry zalité	0,700000 m2	40,00	28,00
093	kabel.lože písek 2x10-15cm betondesky50/25 na25cm	2,000000 m	25,00	50,00
094	výstražná fólie šířka nad 30cm	2,000000 m	6,00	12,00
095	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3	2,000000 m	25,00	50,00
096	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	0,260000 m3	400,00	104,00
097	dlažba betonová zámková pokládka bez materiálu	0,700000 m2	150,00	105,00
098	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.2	433,000000 m	160,00	69 280,00
099	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	433,000000 m	15,00	6 495,00
100	výstražná fólie šířka nad 30cm	433,000000 m	6,00	2 598,00
101	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3	433,000000 m	30,00	12 990,00
102	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	30,310000 m3	400,00	12 124,00
103	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	151,550000 m2	27,00	4 091,85
104	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.2	112,000000 m	160,00	17 920,00
105	kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm	112,000000 m	5,00	560,00
106	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3	112,000000 m	30,00	3 360,00
107	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	1,120000 m3	400,00	448,00
108	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	39,200000 m2	27,00	1 058,40
109	výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.2	12,000000 m	160,00	1 920,00
110	vytřhání dlažby v písku, spáry zalité	4,200000 m2	40,00	168,00
111	kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm	12,000000 m	5,00	60,00
112	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3	12,000000 m	160,00	1 920,00

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
113	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	0,750000 m3	400,00	300,00
114	dlažba betonová zámková pokládka bez materiálu	4,200000 m2	150,00	630,00
115	výkop kabel.rýhy šířka 65/hloubka 120cm tz.3/ko1.2	24,000000 m	230,00	5 520,00
116	bourání živitných povrchů 6-10cm	15,600000 m2	40,00	624,00
117	řezání spáry v asfaltu do 10cm	48,000000 m	80,00	3 840,00
118	bourání betonu tl.5cm	15,600000 m2	25,00	390,00
119	kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm	24,000000 m	5,00	120,00
120	zához kabelové rýhy šířka 65/hloubka 120cm tz.3	65,00	65,00	1 560,00
121	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	24,000000 m	400,00	1 380,00
122	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	3,450000 m3	27,00	421,20
123	podklad a obetonování chrániček	15,600000 m2	120,00	385,20
124	výkop kabel.rýhy šířka 65/hloubka 120cm tz.3/ko1.2	3,210000 m3	230,00	920,00
125	vytřhání dlažby v pisku, spáry zalité	4,000000 m	45,00	117,00
126	kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm	4,000000 m	5,00	20,00
127	zához kabelové rýhy šířka 65/hloubka 120cm tz.3	4,000000 m	65,00	260,00
128	odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	0,960000 m3	400,00	384,00
129	podklad a obetonování chrániček	0,540000 m3	120,00	64,80
130	dlažba betonová zámková pokládka bez materiálu	2,600000 m2	150,00	390,00
Součet za 5 - Zemní práce				248 166,85
6 - Ostatní náklady				
131	poplatek za recyklaci svítilna	15,000000 ks	8,00	120,00
132	poplatek za recyklaci světelného zdroje	15,000000 ks	5,00	75,00
133	zkreslení skutečného provedení	4,000000 hod	230,00	920,00
134	nakladní auto 5t	6,000000 hod	350,00	2 100,00
135	montážní plošina do 10m výšky	13,000000 hod	450,00	5 850,00
136	přesun montážní plošiny	40,000000 km	5,00	200,00
137	pomocné práce	8,000000 hod	100,00	800,00
138	úklid stavby	11,000000 hod	100,00	1 100,00
139	úprava stávajícího rozvodu veřejného osvětlení	6,000000 hod	230,00	1 380,00
140	vypnutí a opětovné zapnutí vedení	1,000000 hod	230,00	230,00
141	rozměření světelných bodů	15,000000 ks	25,00	375,00
142	zajištění provizorního napájení	2,000000 hod	200,00	400,00
143	dozory provozovatele veřejného osvětlení	7,000000 hod	230,00	1 610,00
144	součinnost s provozovatelem veřejného osvětlení	5,000000 hod	230,00	1 150,00
145	zjištění stávajícího stavu	2,000000 hod	200,00	400,00
146	ekologická likvidace odpadu	10,000000 hod	20,00	200,00
147	koordinace s ostatními profesemi	12,000000 hod	100,00	1 200,00
148	práce spojené s vyhledáním stáv.obvodů a odpojení	6,000000 hod	230,00	1 380,00
Součet za 6 - Ostatní náklady				19 490,00

Celkem	Etapa: 01 - Veřejné osvětlení - fáze č.1	605 441,90
--------	--	------------

Etapa: 02 - Veřejné osvětlení - fáze č.2

1 - Dodávky zařízení

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Por. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
001	000436253 jistič 63B/3 10KA 3pól 4,5MOD/ch.B/ 63A	1,000000 ks	1 250,00	1 250,00
Součet za 1 - Dodávky zařízení 1 250,00				
2 - Materiál elektromontážní				
002	000533043 M- svítidlo ven.výbojkové 70W/IP65 viz. příloha č.4 TZ - Legenda svítidel	15,000000 ks	1 680,00	25 200,00
003	000593232 výbojka sodíková SON-T 70W	26,000000 ks	198,00	5 148,00
004	000579401 elvýzbroj stožáru SR481-27-Z-Cu 1xE27/4xM8/35mm2	23,000000 ks	480,00	11 040,00
005	000579291 elvýzbroj stožáru/ kryt 481-484 IP20	23,000000 ks	25,00	575,00
006	000579411 elvýzbroj stož SR421-27-Z-oCu 1xE27/4xM8/35mm2 odb	13,000000 ks	480,00	6 240,00
007	000579292 elvýzbroj stožáru/ kryt 421-424odboč IP20	13,000000 ks	25,00	325,00
008	000431152 pojistková patrona E27 6A	36,000000 ks	5,00	180,00
009	000101210 kabel CYKY 4x16	1 335,000000 m	120,00	160 200,00
010	000101105 kabel CYKY 3x1,5	194,000000 m	12,00	2 328,00
011	000295001 vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	1 075,000000 m	32,00	34 400,00
012	000295011 vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	92,000000 m	21,00	1 932,00
013	000295064 svorka odbočná a spojovací SR2b/ FeZn30x4 /M8	20,000000 ks	26,00	520,00
014	000295071 svorka odbočná+spojov SR3a FeZn pásek/drát/2šrouby	58,000000 ks	26,00	1 508,00
015	000295823 svorka připojovací SP/Cu pr.7-10	26,000000 ks	18,00	468,00
016	000295821 svorka spojovací SS/Cu pr.7-10	8,000000 ks	14,00	112,00
017	000321126 trubka ohebná PVC pr.40 320N/5cm	157,000000 m	14,00	2 198,00
018	000191311 smršťovací bužírka (25/10mm)ž-z	14,000000 m	25,00	350,00
019	000191311 zinkový sprej	5,000000 ks	120,00	600,00
020	000295821 ochranná manžeta stožáru plastová pr.133	23,000000 ks	150,00	3 450,00
021	000295821 ozačovací štítek na kabel vč. osazení	61,000000 ks	5,00	305,00
022	000295821 ozačovací štítek lepený na stožár vč. osazení	26,000000 ks	5,00	130,00
023	000295821 ochranná manžeta stožáru plastová pr.159	3,000000 ks	150,00	450,00
024	000561189 stožár osvětlení.bezpat.třístup. pr.159/114/89,celková délka 7,7m žárZn, viz. příloha č.2 technické zprávy	3,000000 ks	4 720,00	14 160,00
025	000561329 stožár osvětlení.bezpat.třístup. pr.133/89/60,celková délka 6,9m žárZn, viz. příloha č. 1 technické zprávy	15,000000 ks	2 350,00	35 250,00
026	000572319 výložník osvětlení obloukový jednoramenný 1500/náklon 2st žárZn - viz. příloha č. 2 technické zprávy	3,000000 ks	1 020,00	3 060,00
027	000533043 H- svítidlo ven.výbojkové 70W/IP54 viz. příloha č.4 TZ - Legenda svítidel	8,000000 ks	3 820,00	30 560,00
028	000533043 S- svítidlo ven.výbojkové 70W/IP66 viz. příloha č.4 TZ - Legenda svítidel	3,000000 ks	4 375,00	13 125,00
029	000593232 montážní příruba pro pr.60 (pro svítidlo S)	3,000000 ks	50,00	150,00
030	000561319 stožár osvětlení.bezpat.třístup. pr.133/89/60,celková délka 5,8m žárZn, viz. příloha č. 3 technické zprávy	8,000000 ks	2 350,00	18 800,00
031	000101212 kabel 1KV CYKY 4x35	86,000000 m	269,00	23 134,00
032	000433362 pojistková patrona PN2(80-160A)gG	6,000000 ks	50,00	300,00
Součet za 2 - Materiál elektromontážní				396 198,00
3 - Materiál zemní				
033	000046134 beton B13,5	10,500000 m3	1 780,00	18 690,00
034	000046114 písek kopaný 0-2mm	8,000000 m3	230,00	1 840,00
035	000046421 dělená chránička materiál HPPE pr.110	176,000000 m	36,00	6 336,00
036	000046412 roura PE pr.110mm	28,000000 m	36,00	1 008,00
037	000046249 travní semeno	2,340000 kg	15,00	35,10
038	000046383 výstražná fólie sířka 0,34m	64,000000 m	3,00	192,00
039	000046114 písek kopaný 0-2mm	1,040000 m3	230,00	239,20
040	000046412 roura PE pr.110mm	51,000000 m	36,00	1 836,00

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
041	000046134	beton B13,5		
042	000046453	šlošárové pouzdro plast SP315/1000	1 780,00	13 919,60
043	000046134	beton B13,5	430,00	9 890,00
044	000046456	šlošárové pouzdro plast SP315/1500	1 780,00	4 503,40
045	000046114	pišek kopaný 0-2mm	430,00	1 290,00
046	000046165	krýcí deska beton(50/23/4,5cm)	230,00	32,20
047	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	25,00	100,00
048	000046114	pišek kopaný 0-2mm	3,00	6,00
049	000046165	krýcí deska beton(50/23/4,5cm)	230,00	32,20
050	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	25,00	100,00
051	000046114	pišek kopaný 0-2mm	3,00	6,00
052	000046383	výstražná fólie šířka 0,34m	230,00	13 846,00
053	000046515	roura korugovaná ohebná pr.110/94mm	3,00	2 580,00
054	000046133	beton B10	36,00	288,00
055	000046515	roura korugovaná ohebná pr.110/94mm	1 560,00	7 098,00
056	000046133	beton B10	36,00	1 224,00
057	000046515	roura korugovaná ohebná pr.110/94mm	1 560,00	2 308,80
058	000046133	beton B10	36,00	396,00
059	000046515	roura korugovaná ohebná pr.110/94mm	1 560,00	2 293,20
			36,00	396,00

Součet za 3 - Materiál zemní 90 485,70

4 - Elektromontáže

060	210202103	svítidlo výbojkové venkovní na stožár			
061	210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh	15,000000 ks	242,00	3 630,00
062	210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh	23,000000 ks	304,00	6 992,00
063	210120101	patrona závitové pojistky vč.styčného kroužku	13,000000 ks	304,00	3 952,00
064	210810081	kabel Cu(-1KV CYKY) volně uložený 4x16	36,000000 ks	5,00	180,00
065	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený 3x1,5	1 335,000000 m	15,00	20 025,00
066	210220025	uzemňov.vedení v zemi/město úplná mtž FeZn do 120mm2	194,000000 m	10,00	1 940,00
067	210220022	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	1 075,000000 m	26,00	27 950,00
068	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	92,000000 m	26,00	2 392,00
069	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	26,000000 ks	30,00	780,00
070	210010005	trubka plast ohebná pr.40	8,000000 ks	30,00	240,00
071	210100242	opatření vodiče smršťovací bužírkou ž-z	157,000000 m	12,00	1 884,00
072	210100242	ochrana svorek v zemi proti korozi	14,000000 m	5,00	70,00
073	210220301	osazení ochranné manžety na stožár	86,000000 ks	5,00	430,00
074	210100101	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2	26,000000 ks	50,00	1 300,00
075	210202103	úprava stávajícího rozváděče RVO	405,000000 ks	10,00	4 050,00
076	210204002	stožár osvětlovací sadový ocelový	8,000000 hod	230,00	1 840,00
077	210204002	stožár osvětlovací sadový ocelový	3,000000 ks	450,00	1 350,00
078	210204103	výložník na stožár 1-ramenný do 35kg	15,000000 ks	820,00	12 300,00
079	210202103	svítidlo výbojkové venkovní na stožár	3,000000 ks	500,00	1 500,00
080	210202103	svítidlo výbojkové venkovní na výložník	8,000000 ks	242,00	1 936,00
081	210204002	stožár osvětlovací sadový ocelový	3,000000 ks	242,00	726,00
082	210810083	kabel Cu(-1KV CYKY)volně uložený 4x35	8,000000 m	450,00	3 600,00
083	210120452	jistič vč.zapojení 3pól/63A	86,000000 m	20,00	1 720,00
			1,000000 ks	250,00	250,00

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
084	210120103 patrona nožové pojistky do 630A	6,000000 ks	5,00	30,00
Součet za 4 - Elektromontáže				
5 - Demontáže				
085	210202103 svítidlo výbojkové venkovní na stožár /dmťž	11,000000 ks	150,00	1 650,00
086	210204125 patice stožárová litinová /dmťž	11,000000 ks	150,00	1 650,00
087	210204201 elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh /dmťž	20,000000 ks	120,00	2 400,00
088	210205201 nosná konstrukce pro značku /dmťž	1,000000 ks	50,00	50,00
089	210204011 stožár osvětlovací ocelový do 6m /dmťž	11,000000 ks	500,00	5 500,00
090	210120452 jistič vč. zapojení 3pól/125A /dmťž	1,000000 ks	50,00	50,00
Součet za 5 - Demontáže				
6 - Zemní práce				
091	460510273 dělená chránička pr.110mm úplné osazení	176,000000 m	15,00	2 640,00
092	460260011 pevné spojení páskových zemniců	9,000000 ks	5,00	45,00
093	460080101 rozbourání betonového základu- po původním stožáru	11,000000 m3	850,00	9 350,00
094	460010023 vytyčení stávajících podzemních sítí	1,000000 ks	500,00	500,00
095	460010024 vytyčení trasy kabelu v zastavěném prostoru vč.mat	1,000000 km	1 119,90	1 230,90
096	460710003 geodetické zaměření skutečné polohy-členitá trasa	1 027,000000 m	30,00	30 810,00
097	460440021 zřízení a odstranění provizorní lavky vč.mater	33,000000 m	50,00	1 650,00
098	460440011 provizorní zajištění kabelu při souběhu vč.mat	73,000000 m	25,00	1 825,00
099	460440012 provizorní zajištění kabelu při křížení vč.mat	31,000000 ks	25,00	775,00
100	460440016 proviz zajištění kabelu při křížení potrubí vč.mat	18,000000 ks	25,00	450,00
101	460120003 zához jámy třída zeminy 3-po původním stožáru v.o.	11,000000 m3	50,00	550,00
102	460620014 provizorní úprava terénu - po původním zák.stožáru	22,000000 m2	27,00	594,00
103	460030022 přeložení a úprava stávajících podzemních sítí	26,000000 m	25,00	650,00
104	460620014 provizorní úprava terénu- po startova.jámě prolak	12,000000 m2	25,00	300,00
105	460300249 doprava protlačovacího zařízení	24,000000 km	10,00	240,00
106	460300224 protlačování do pr.110mm/PE chránička tz.4/ko1.5	28,000000 m	780,00	21 840,00
107	460050604 výkop jámy ruční třída zeminy 4/ko1.5- pro prolak	20,000000 m3	500,00	10 000,00
108	460120082 násyp zeminy vč.hutnění - pro prolak	20,000000 m3	120,00	2 400,00
109	460620006 oselí povrchu travou	78,000000 m2	5,00	390,00
110	460490012 výstražná fólie šířka nad 30cm	64,000000 m	6,00	384,00
111	460420022 kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	8,000000 m	15,00	120,00
112	460300224 protlačování do pr.110mm/PE chránička tz.4/ko1.2-pod stromy	51,000000 m	780,00	39 780,00
113	460520201 zajištění otvoru ve zdi proti vniknutí vody vč.mat	1,000000 ks	85,00	85,00
114	460100003 pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0.3/1.5m	23,000000 ks	995,00	22 885,00
115	460050703 výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.3/ko1.2	9,200000 m3	760,00	6 992,00
116	460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	9,200000 m3	400,00	3 680,00
117	460100003 pouzdrový základ VO mimo trasu kabelu pr.0.3/1.5m	3,000000 ks	995,00	2 985,00
118	460050703 výkop jámy do 2m3 pro stožár VO ruční tz.3/ko1.2	4,500000 m3	760,00	3 420,00
119	460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	4,500000 m3	400,00	1 800,00
120	460200133 výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3/ko1.2	2,000000 m	150,00	300,00
121	460030071 bourání živých sítí 3-5cm	0,700000 m2	45,00	31,50
122	460030082 fezání spáry v betonu do 10cm	4,000000 m	80,00	320,00
123	460080103 bourání betonu tl.10cm	0,700000 m2	54,00	37,80
Součet za 6 - Zemní práce				
11 300,00				
101 067,00				

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
124	480420388 kabel lože písek 2x10-15cm belondesky50/25 na25cm	2,000000 m	25,00	50,00
125	460490012 výstražná fólie šířka nad 30cm	2,000000 m	6,00	12,00
126	460560133 zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3	2,000000 m	25,00	50,00
127	460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	0,160000 m3	400,00	64,00
128	460620013 provizorní úprava terénu třída zeminy 3	0,700000 m2	27,00	18,90
129	460200133 výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3/ko1.2	2,000000 m	150,00	300,00
130	460030032 vytrhání dlažby v písku, spáry zalité	0,700000 m2	40,00	28,00
131	460420388 kabel lože písek 2x10-15cm belondesky50/25 na25cm	2,000000 m	25,00	50,00
132	460490012 výstražná fólie šířka nad 30cm	2,000000 m	6,00	12,00
133	460560133 zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.3	2,000000 m	25,00	50,00
134	460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	0,260000 m3	400,00	104,00
135	460650054 dlažba betonová zámková pokládka bez materiálu	0,700000 m2	150,00	105,00
136	460200163 výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.2	860,000000 m	160,00	137 600,00
137	460420022 kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	860,000000 m	15,00	12 900,00
138	460490012 výstražná fólie šířka nad 30cm	860,000000 m	6,00	5 160,00
139	460560163 zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3	860,000000 m	30,00	25 800,00
140	460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	60,200000 m3	400,00	24 080,00
141	460620013 provizorní úprava terénu třída zeminy 3	301,000000 m2	27,00	8 127,00
142	460200163 výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3/ko1.2	8,000000 m	160,00	1 280,00
143	460510031 kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm	8,000000 m	5,00	40,00
144	460560163 zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 80cm tz.3	8,000000 m	30,00	240,00
145	460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	0,080000 m3	400,00	32,00
146	460620013 provizorní úprava terénu třída zeminy 3	2,800000 m2	27,00	75,60
147	460200683 výkop kabel.rýhy šířka 65/hloubka 120cm tz.3/ko1.2	34,000000 m	230,00	7 820,00
148	460030072 bourání živiničných povrchů 6-10cm	22,100000 m2	45,00	994,50
149	460030081 řezání spáry v asfaltu do 10cm	68,000000 m	80,00	5 440,00
150	460080102 bourání betonu tl.5cm	22,100000 m2	25,00	552,50
151	460510031 kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm	34,000000 m	5,00	170,00
152	460560683 zához kabelové rýhy šířka 65/hloubka 120cm tz.3	34,000000 m	65,00	2 210,00
153	460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	4,890000 m3	400,00	1 956,00
154	460620013 provizorní úprava terénu třída zeminy 3	22,100000 m2	27,00	596,70
155	460650017 podklad a obetonování chrániček	4,550000 m3	120,00	546,00
156	460200683 výkop kabel.rýhy šířka 65/hloubka 120cm tz.3/ko1.2	11,000000 m	230,00	2 530,00
157	460030032 vytrhání dlažby v písku, spáry zalité	7,150000 m2	25,00	178,75
158	460510031 kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm	11,000000 m	5,00	55,00
159	460560683 zához kabelové rýhy šířka 65/hloubka 120cm tz.3	11,000000 m	65,00	715,00
160	460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	2,650000 m3	400,00	1 060,00
161	460650017 podklad a obetonování chrániček	1,480000 m3	120,00	177,60
162	460650054 dlažba betonová zámková pokládka bez materiálu	7,150000 m2	150,00	1 072,50
163	460200683 výkop kabel.rýhy šířka 65/hloubka 120cm tz.3/ko1.2	11,000000 m	230,00	2 530,00
164	460030072 bourání živiničných povrchů 6-10cm	7,150000 m2	40,00	286,00
165	460030081 řezání spáry v asfaltu do 10cm	22,000000 m	80,00	1 760,00
166	460080102 bourání betonu tl.5cm	7,150000 m2	25,00	178,75
167	460510031 kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm	11,000000 m	5,00	55,00
168	460560683 zához kabelové rýhy šířka 65/hloubka 120cm tz.3	11,000000 m	65,00	715,00
169	460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku	2,650000 m3	400,00	1 060,00

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
170	460650017 podklad a obetonování chrániček	1,470000 m3	120,00	176,40
171	460650021 betonová vozovka vrstva 5cm vč.materiálu	7,150000 m2	500,00	3 575,00
172	460650042 obalovaná dř' tl.10cm vč.materiálu	7,150000 m2	600,00	4 290,00
Součet za 6 - Zemní práce				425 939,40
7 - Ostatní náklady				
173	218009001 poplatek za recyklaci svítilidla	26,000000 ks	8,00	208,00
174	218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje	26,000000 ks	5,00	130,00
175	219990025 zkresení skutečného provedení	5,000000 hod	230,00	1 150,00
176	219000211 nakladní auto 5t	8,000000 hod	350,00	2 800,00
177	219000231 montážní plošina do 10m výšky	19,000000 hod	450,00	8 550,00
178	219000235 přesun montážní plošiny	40,000000 km	5,00	200,00
179	219990015 demontáž a opětovná montáž dopravního značení	1,000000 hod	100,00	100,00
180	219990014 pomocné práce	10,000000 hod	100,00	1 000,00
181	219990036 úklid stavby	13,000000 hod	100,00	1 300,00
182	219990013 úprava stávajícího rozvodu veřejného osvětlení	10,000000 hod	230,00	2 300,00
183	219990022 vypnutí a opětovné zapnutí vedení	3,000000 hod	230,00	690,00
184	219990023 rozměření světelných bodů	26,000000 ks	25,00	650,00
185	219000105 zajištění provizorního napájení	4,000000 hod	200,00	800,00
186	219990040 dozor provozovatele veřejného osvětlení	10,000000 hod	100,00	1 000,00
187	219990041 součinnost s provozovatelem veřejného osvětlení	9,000000 hod	230,00	2 070,00
188	219990021 zjištění stávajícího stavu	3,000000 hod	200,00	600,00
189	219990031 ekologická likvidace odpadu	12,000000 hod	20,00	240,00
190	219990030 koordinace s ostatními profesemi	16,000000 hod	100,00	1 600,00
191	219990044 práce spojené s vyhledáním stáv.obvodů a odpojení	8,000000 hod	230,00	1 840,00
192	219001413 vybourání otvoru/zed' beton/ do pr.60mm/tl.do 0,45m	1,000000 ks	250,00	250,00
193	219990043 poplatek za rezervování příkonu ČEZ Distribuce (63	1,000000 ks	500,00	500,00
194	219990045 pomocné práce - zednické	2,000000 hod	230,00	460,00
195	219000104 součinnost správce sítě(rozvodného závodu ČEZ)	3,000000 hod	100,00	300,00
196	219000103 dozory správce sítě(rozvodného závodu ČEZ)	2,000000 hod	100,00	200,00
Součet za 7 - Ostatní náklady				28 938,00
Celkem Etapa: 02 - Veřejné osvětlení - fáze č.2				1 055 178,10
Celkem Objekt: 2 - Dílčí nabídková cena č.2				1 660 620,00
CELKEM Stavba: SOO13891 - Statutární město Pardubice - IPRM Dukla - fáze č.1+2				11 850 000,00

**UNIQA pojišťovna, a.s.**

Evropská 136, 160 12 Praha 6

IČ: 49240480

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka 2012

vydává klientům

COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9, 19000 Praha 9

IČ: 261 77 005

SANGREEN, spol. s r.o.

Ke Klíčovu 9, 19000 Praha 9

IČ: 005 41 311

Čermák a Hrachovec a.s.

Smíchovská 31, 150 00 Praha 5 – Řeporyje

IČ: 262 12 005

SOMARO CZ, s.r.o.

Bystrá 761, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice

IČ: 270 66 070

Prakan a.s.

Ke Klíčovu 9, 19000 Praha 9

IČ: 274 27 668

POJISTNÝ CERTIFIKÁT

Potvrzujeme, že výše uvedená společnost je pojištěna pojistnou smlouvou č. 2734001805 pro pojištění odpovědnosti (základní pojištění) a odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku dle platných Všeobecných pojistných podmínek UNIQA pojišťovny, a.s. - UCZ/14, UCZ /Odp/14 zvláštní část, UCZ/Odp – P/14 Doplnkové pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti pro podnikatele a právnické osoby a ujednání sjednaných v pojistné smlouvě č. 2734001805. Toto pojištění se sjednává dle níže uvedených parametrů.

Územní platnost:

celý svět s výjimkou USA a Kanady

Pojistitel:

UNIQA pojišťovna, a.s.

Evropská 136, 160 12 Praha 6

Číslo pojistné smlouvy:

2734001805

Pojistné období:

1. 1. 2014 do 1. 1. 2015

Pojistná částka, limit plnění:

Základní odpovědnost.....	39.238.250,- Kč
Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku za jednu a všechny škody v pojistném období.....	39.238.250,- Kč

Spoluúčast:

38.595- Kč

Tento certifikát je vydán pouze za informačním účelem a nepropůjčuje držiteli žádná práva. Nezavazuje pojistitele žádnými podmínkami a limity, které nejsou sjednané ve výše uvedené pojistné smlouvě.

V Praze, dne 22. 1. 2014

Martina Radojčicová
junior underwriterodbor zajištění, speciálních rizik
a mezinárodního obchodu
Ing. Martina Vršecká
ředitelkaodbor zajištění, speciálních rizik
a mezinárodního obchodu

UNIQA pojišťovna, a.s.

Evropská 136, 160 12 Praha 6

Telefon: +420 800 120 020, +420 225 393 111

Fax: +420 225 393 777

IČ: 49240480

Zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2012.

www.uniqa.cz

Příloha č. 3

PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE

Objednatel : Statutární město Pardubice
Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice
Bankovní spojení : KB,a.s., okresní pobočka Pardubice
Číslo účtu : 326561/0100
IČ: 00274046
DIČ: CZ00274046

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
se sídlem Ke Klíčovu 9
190 00 Praha
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Praha
Číslo účtu: 7408-201/0100
IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005

Vymezení předmětu prací :

IPRM Dukla – fáze č. 1+2

Úprava vnitrobloků – fáze č. 1 a 2 mezi ulicemi Teplého, Lexova, Gorkého a Čs. Armády na sídlišti Dukla v Pardubicích, v rozsahu: oprava krytu komunikací a zpevněných ploch včetně ochrany stávajících sítí, zřízení nových parkovacích stání a chodníků, provedení nové kanalizace pro odvodnění ploch, sadové úpravy včetně mobiliáře a hracích prvků, a rekonstrukce veřejného osvětlení.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu. Objednatel prohlašuje, že objekt není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a a §29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva SOD č. ZR/026/2013 ze dne 21. 03. 2014

V pardubicích dne : 21. 03. 2014


Ing. Jiří Čáň
vedoucí odboru majetku a investic



[illegible]

E-mail: jiri.kava@colas.cz

11 850 000