

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO č. objednatele: ZR/018/2013

uzavřená podle ust. § 536 a následujících ustanovení Obchodního zákoníku
(dále jen obchodní zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Hruškou, vedoucím odboru majetku a investic
MmP

Zastoupený ve věcech technických: Liborem Jiroutem – technikem odd. majetku a investic MmP

Tel: 466 859 470, 736519022 e-mail: libor.jirout@mmp.cz

IČ: 00274046 DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 326-561/0100

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: PRIMA spol. s r.o.

Se sídlem: Bratří Štefanů 973/63a, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

Zastoupen: Ing. Jaroslavem Javorským, jednatelem společnosti

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Javorským, jednatelem společnosti

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Zbyněk Hurčík,

Tel: 495 000 340 e-mail : prima@primahk.cz

IČ: 00486361 DIČ: CZ00486361

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 76

bankovní spojení: ČSOB a.s., Hradec Králové

číslo účtu: 189781444/0300

(dále jen zhotovitel)

Obě smluvní strany se vzájemně dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. ZR/018/2013 uzavřené dne 6. 11. 2013 (dále jen smlouva) a jejího dodatku č. 1. Tímto dodatkem č. 2 se smlouva o dílo č. ZR/018/2013 a její dodatek č. 1 upravuje následovně :

Odstavec 1 článku I. SOD, Předmět smlouvy , se rozšiřuje o :

Méněpráce č. 1 – tj. odpočet prací neprovedených a nepožadovaných do 05/2014 , méněpráce č. 2 – tj. odpočet prací neprovedených a nepožadovaných do 06/2014 , dále o vícepráce , tj. provedení výkopů vodovodní přípojky, doplnění rozvodů elektroinstalace pro VZDT a žaluzie, SDK podhled v místnosti č. 3.06 , SDK předstěnu pro instalace výřivky, doplnění teraca chodby, změnu provedení položek č. 104 a 105, dále provedení dodatečné ocelové kce pro strojovnu VZDT , provedení dlažeb a obkladů v bytu správce a provedení víceprací pro

VZDT (prostup střechou) ,dopojení ležaté kanalizace v bytě správce , vícepráce spojené se změnou typu vířivého bazénu Columba a doplnění revizních dvířek a prahů na stavbě „ Rekonstrukce vnitř. prostor objektu tělocvičny Základní školy Ohrazenice v Pardubicích “.

Odstavec 1 článku III. SOD, Cena za DÍLO, se upravuje následovně :

Cena dle SOD č. ZR/018/2013	9 875 429,- Kč bez DPH
Cena dodatku č. 1 k SOD č. ZR/018/2013	+ 541 876,77 Kč bez DPH
Cena celkem včetně Dodatku č. 1 k SOD č. ZR/018/2013	10 417 305,77 Kč bez DPH

Dodatek č. 2 :

Méněpráce 01	- 271 357,41 Kč bez DPH
Méněpráce 02	- 38 102,07 Kč bez DPH
Vícepráce 02	+ 131 614,11 Kč bez DPH
Vícepráce 03	+ 51 836,04 Kč bez DPH
Cena Dodatku č. 2 k SOD č. ZR/018/2013	- 126 009,32 Kč bez DPH

Cena celkem včetně Dodatku č. 1 a č. 2 bez DPH	10 291 296,45 Kč bez DPH
DPH 21 %	2 161 172,26 Kč DPH
Cena celkem včetně DPH	12 452 468,71 Kč vč. DPH

Závěrečná ustanovení :

Ustanovení Smlouvy o dílo č. ZR/018/2013 ze dne 6. 11. 2013 a jejího dodatku č. 1 nedotčená tímto Dodatkem č.2 zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. ZR/018/2013 byl vyhotoven ve čtyřech výtiscích.

Zhotovitel podpisem tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo stvrzuje převzetí výše uvedených příloh.

Příloha č.1 : cenová nabídka (oceněný položkový výkaz výměr)

V Pardubicích dne 16. 6. 2014

30. 06. 2014

za objednatele



Ing. Jaroslav Hruška
vedoucí odboru majetku a investic

V Hradci Králové dne 16. 6. 2014

za zhotovitele



Ing. Jaroslav Javorský
jednatel

Doložka:

Schváleno:

č. usn.: 0524/

RmP

ZmP

dne: 24.6.2014



- 2 -

30. 06. 2014

Rekapitulace změnových listů dodatku č. 2

Stavba: Ohrazenice - dodatek č. 2

Objednatel:

Zhotovitel: PRIMA spol. s r.o.

Místo:

Zpracoval: Příbylová Veronika, DiS.

Datum: 28.5.2014


Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
37-13a	Ohrazenice - dodatky	-126 009,32	-26 461,96	-152 471,28
M01	Měněpráce 01	-271 357,41	-56 985,06	-328 342,46
M02	Měněpráce 02	-38 102,07	-8 001,43	-46 103,50
V02	Vícepráce 02	131 614,11	27 638,96	159 253,07
V03	Vícepráce 03	51 836,04	10 885,57	62 721,61

Celkem

-126 009,32

-26 461,96

-152 471,28


PRIMA spol. s r.o.
 Bratři Štefanů 973
 390 03 Hradec Králové
 DIČ: CZ00486361
 -30-

Méněpráce 01

Stavba: Ohrazení - dodatky

Objekt: Méněpráce 01

Zpracoval:

Datum: 25. 3. 2014

P.č.	Číslo položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
2	3	4	5	6	7	8

6 Úpravy povrchu, podlahy -117 192,00

18	632451055R00	Potěr pískocementový, tl. do 50 mm	m2	-488,300	240,00	-117 192,00
----	--------------	------------------------------------	----	----------	--------	-------------

99 Staveništní přesun hmot -3 904,00

87	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	-24,400	160,00	-3 904,00
----	--------------	-----------------------------------------------	---	---------	--------	-----------

96 Bourání konstrukcí -81 216,40

58	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	-45,630	588,00	-26 830,44
80	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-73,008	170,00	-12 411,36
82	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-73,008	200,00	-14 601,60
83	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-656,072	5,00	-3 280,36
84	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-73,008	150,00	-10 951,20
86	979098191U00	Skládkovné suti netříděné	t	-73,008	180,00	-13 141,44

777 Podlahy ze syntetických hmot -69 045,01

R	777-1003	Podlaha speciální pro sport PUR-dle projektu	m2	-59,500	1 149,50	-68 395,25
R	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	%	-683,953	0,95	-649,76

Celkem -271 357,41

Méněpráce 02

Stavba : Ohrazenice - dodatky

Objekt : méněpráce 02

Zpracoval :

Datum : 28. 5. 2014

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 6		Upravy povrchu, podlahy				
16	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 (B 20)	m3	-0,45	2 740,00	-1 233,00
		rampy :		0,00		
		m.č.2,01,2,07,2,08:		0,00		
		0,1*3*1*0,5*3		0,45		
	Celkem za	6 Upravy povrchu, podlahy				-1 233,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
87	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	-0,990	160,00	-158,40
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				-158,40
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
50	775521800R00	Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt	m2	-488,30	18,80	-9 180,04
		m.č.2,06:		0,00		
		488,3		488,30		
80	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	-7,32	170,00	-1 245,17
81	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	-7,32	100,00	-732,45
82	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-7,32	200,00	-1 464,90
83	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-65,92	5,00	-329,60
84	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	-7,32	150,00	-1 098,68
85	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-36,62	15,00	-549,34
86	979098191U00	Skládkovné suti netříděné	t	-7,32	180,00	-1 318,41
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				-15 918,58
Díl: 713		Izolace tepelné				
92	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	-62,60	20,00	-1 252,00
		podlahy C,D:		0,00		
		m.č.1,02		0,00		
		62,6		62,60		
93	713191100RT9	Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE	m2	-62,60	18,00	-1 126,80
		podlahy C,D:		0,00		
		m.č.1,02		0,00		
		62,6		62,60		
95	28375766.A	Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S	m3	-2,55	1 185,00	-3 021,75
		podlahy C,D:		0,00		
		m.č.1,02		0,00		
		62,6		62,60		
		62,6*0,04*1,02		2,55		
97	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	-54,01	2,30	-124,21
	Celkem za	713 Izolace tepelné				-5 524,76
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
104	766412112R00	Obložení stěn nad 1 m2	m2	-44,70	306,00	-13 678,20
		m.č.1,02:		0,00		
		1,5*(20,7*2)-1,5*3-1,5*0,8*7-3*1,5		44,70		
105	766417211U00	Mtž obklad stěn podkladový rošt	m	-30,30	45,00	-1 363,50
		m.č.1,02:		0,00		
		1,5*(20,7*2)-1,5*3*2-1,5*0,8*7*2-3*2		30,30		
119	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	-150,42	1,50	-225,63
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				-15 267,33

Méněpráce 02 celkem

-38 102,07

Rekapitulace dalších víceprací stavby

Stavba: Ohrazenice - vícepráce 2

Objednatel:

Zhotovitel: PRIMA spol. s r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum:

Příbylová Veronika, DiS.
28.5.2014

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH základní	Cena s DPH
37-13a	Ohrazenice - vícepráce 2	131 614,11	27 638,96	159 253,07
01	Výkopy vodovodní přípojky	16 876,81	3 544,13	20 420,94
02	Doplnění rozvodů elektroinstalace pro VZT a žaluzie	47 144,90	9 900,43	57 045,33
03	Chybějící podhled m.č. 3.06	9 635,07	2 023,36	11 658,43
04	SDK předstěna pro instalaci požadovaného bazénu - vřítky	8 960,12	1 881,63	10 841,75
05	Doplnění teraca chodby	15 168,00	3 185,28	18 353,28
06	Změna provedení položek č. 104 a 105	13 892,22	2 917,37	16 809,59
07	Dodatečná kce pro strojovnu VZDT	14 656,46	3 077,86	17 734,31
08	Dlažby a obklady v bytu správce	5 280,53	1 108,91	6 389,45

Celkem

131 614,11 Kč

27 638,96

159 253,07

ROZPOČET

Stavba: Ohrazení - dodatky

Objekt: Výkopy vodovodní přípojky

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 9.12.2013

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 16 876,81 2,250

1 Zemní práce 14 645,56 2,250

1	131201108	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 - ručně	m3	9,000	462,30	4 160,70	
2	132201108	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 - ručně	m3	9,750	812,60	7 922,85	
3	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,875	257,00	481,88	
4	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,875	14,10	26,44	
5	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkovné)	t	3,375	150,00	506,25	
6	174202101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou bez zhutnění	m3	16,875	39,30	663,19	
7	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z horniny tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	1,125	288,00	324,00	
8	583313450	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	2,250	249,00	560,25	2,250

4 Vodorovné konstrukce 530,25

9	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	0,750	707,00	530,25	
---	-----------	------------------------------------------------	----	-------	--------	--------	--

998 Přesun hmot 1 701,00

10	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	2,250	756,00	1 701,00	
----	-----------	------------------------------------------------------------------------	---	-------	--------	----------	--

Celkem 16 876,81 2,250

název akce: Vícepráce Ohrazení.

popis:

Soupis položek								
p.č.	č.položky	popis položky	mj.	množství	cena/mj.	cena celkem	Nh/mj.	Nh celkem
Dodávky zařízení								
		vzduchotechnika						
1	#####	doplňení rozvaděče pro VZD	ks	1,00	3220,00	3 220		
2	#####	rozvodnice RE2/OCEP podružné měření a VZD 1N.P.	ks	1,00	8800,00	8 800		
		dílčí součet			12020,00			
		součet				12 020		
Materiál elektromontážní								
		vzduchotechnika						
3	#####	kabel CYKY 3x1,5	m	20,00	14,40	288		
4	#####	kabel CYKY 5x2,5	m	25,00	34,50	863		
5	#####	kabel CYKY 5x6	m	22,00	102,40	2 253		
6	#####	kabel CYKY 5x4	m	20,00	62,50	1 250		
7	#####	vodič CY 6 /H07V-U/	m	50,00	18,20	910		
		dílčí součet			5563,30			
		žaluzie						
8	#####	krabice odbočná KO125 vč.KO125V	ks	36,00	95,00	3 420		
9	#####	kabel CYKY 5x1,5	m	200,00	25,50	5 100		
10	#####	trubka ohebná PVC Ipflex 2316	m	40,00	11,00	440		
		dílčí součet			8960,00			
		součet				14 523		
Elektromontáže								
		vzduchotechnika						
11	#####	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	20,00	19,20	384	0,068	1,36
12	#####	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	25,00	19,20	480	0,068	1,70
13	#####	kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5	m	22,00	19,20	422	0,068	1,50
14	#####	kabel(-CYKY) pevně uložený do 5x6/7x4/12x1,5	m	20,00	19,20	384	0,068	1,36
15	#####	vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do 1x35	m	50,00	19,20	960	0,068	3,40
16	#####	rozvodnice do hmotnosti 20kg doplnění VZD	ks	1,00	1500,00	1 500	4,558	4,56
17	#####	rozvodnice do hmotnosti 50kg	ks	1,00	2200,00	2 200	6,829	6,83
		dílčí součet			6330,40			
		žaluzie						
18	#####	krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO125)	ks	36,00	61,20	2 203	0,232	8,35
19	#####	kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	200,00	19,20	3 840	0,068	13,60
20	#####	trubka plast ohebná,pod omítkou,typ 2316/pr.16	m	40,00	21,20	848	0,080	3,20
		dílčí součet			6891,20			
		součet				13 222		45,86
Ostatní náklady								
		žaluzie						
21	#####	vybour.otvoru ve zdi/cihla/ do pr.60mm/tl.do 0,90m	ks	36,00	205,00	7 380	0,704	25,34
		dílčí součet			7380,00			
		součet				7 380		25,34
		Celkový součet položek				47 145		

Datum: 24.5.2014

Vypracoval:

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: Ohrazení - dodatky

Objekt: SDK chybějící podhled m.č. 3.06

Část: chybějící podhled mč 3.06

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 28.3.2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

713

Izolace tepelné

1 824,42

1	63151374.A	Deska z minerální plsti tl. 1200x600x100 mm	m2	10,200	67,00	683,40	
2	713111111RT1	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	10,000	25,00	250,00	
3	713111221RS2	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů s dodávkou parotěsné zábrany	m2	10,000	85,00	850,00	
4	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	17,834	2,30	41,02	

767

Konstrukce zámečnické

7 810,65

5	767-1001	Podhled minerální kazetový akustický-dle projektu	m2	10,000	765,00	7 650,00	
6	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	76,500	2,10	160,65	

Celkem

9 635,07

ROZPOČET

Stavba: Ohrazení - dodatky

Objekt: SDK předstěny pro vířivku

Část: SDK předstěna pro vířivku

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 24.4.2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV	Práce a dodávky PSV	8 960,12	0,264
------------	----------------------------	-----------------	--------------

763	Konstrukce suché výstavby	8 960,12	0,264
------------	----------------------------------	-----------------	--------------

1	7631214459	SDK stěna přesazena tl 65 mm profil CW+UW 50 deska 1xH2DF 15 TI 40 mm 50 kg/m3 EI 30 se zhuštěným rastrem	m2	14,720	599,00	8 817,28	0,264
2	998763403	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	%	88,173	1,62	142,84	

Celkem	8 960,12	0,264
---------------	-----------------	--------------

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba: Ohrazení - dodatky

Objekt: Doplnění teraca chodba

Část: chybějící teraco 2.06

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 28.5.2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

Teraco - doplnění chodby

15 168,00

2	713111111RT1	Doplnění teraca - vybourání , úprava , lití , broušení , dorovnání	m2	6,000	2 500,00	15 000,00	
4	999281111RO	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,050	160,00	168,00	

Celkem

15 168,00

Stavba : Ohrazenice - dodatky

Objekt : náhrada za změnu provedení položky č. 104 a 105

Zpracoval :

Datum : 28. 5. 2014

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
13	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková	m2	44,70	225,00	10 057,50
		m.č. 1.02 náhrada za změnu pol. č. 104 a 105		44,70		
		44,7		44,70		
	Celkem za	6 Úpravy povrchu, podlahy				10 057,50
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
71	978012191R00	Otlučení omítek vnitřních rákosov.stropů do 100 %	m2	44,70	35,00	1 564,50
		m.č. 1.02		44,70		
		44,7		44,70		
80	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	2,24	170,00	379,95
81	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	2,24	100,00	223,50
82	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,24	200,00	447,00
83	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	20,12	5,00	100,58
84	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,24	150,00	335,25
85	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	11,18	15,00	167,63
86	979098191U00	Skládkovné suti netříděné	t	2,24	180,00	403,20
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				3 621,60
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
87	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	1,33	160,00	213,12
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				213,12

Celkem

13 892,22

Stavba : Ohrazení - dodatky

Objekt : dodatečná konstrukce pro strojovnu VZDT

Zpracoval :

Datum : 28. 5. 2014

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
121	767995107R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 500 kg	kg	150,00	18,00	2 700,00
		dodatečná konstrukce pro VZD 3NP:		0,00		
		150		150,00		
126	55399994	Kotvy, úhelníky apod.atypické výrobky vč.povrchové	kg	157,50	74,00	11 655,00
		3NP dodatečná konstrukce pro VZD:		0,00		
		150*1,05		157,50		
127	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	143,55	2,10	301,46
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				14 656,46

Celkem

14 656,46

Stavba : Ohrazenice - dodatky

Objekt : dlažby a obklady v bytě správce - narušeno prováděním vodovodní přípojky pro stávající objekt

Zpracoval :

Datum : 28. 5. 2014

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
128	771445014R00	Obklad soklíků hutných, rovných, tmel, 20x10 v10 byt správce : 8 bm	m	8,00 0,00	110,00	880,00
129	771575107R00	Montáž podlah keram., režné hladké, tmel, 20x20 cm byt správce : 4 m2	m2	4,00 0,00	315,00	1 260,00
130	59764900	Dlažba vnitřní -dle výběru v cenové relaci do 440,-Kč byt správce : 4 m2 x 1,04 soklíky; 8*0,1*1,04	m2	4,99 4,16 0,00 0,83	315,00	1 571,85
131	998771203R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	37,12	7,80	289,52
Celkem za		771 Podlahy z dlaždic a obklady				4 001,37
Díl:	781	Obklady keramické				
149	781415014RT3	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 20x10 cm byt správce: 2m2	m2	2,00 2,00	379,80	759,60
150	59781340	Obklad vnitřní dle výběru investora včetně dodávky a osazení ukon.a rohových lišt 2*1,04	m2	2,08 2,08	225,00	468,00
151	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	12,28	4,20	51,56
Celkem za		781 Obklady keramické				1 279,16

Celkem

5 280,53

Vícepráce - 03

Stavba: Ohrazení - dodatky

Objekt: konečné vícepráce

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 28.5.2014

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 4 747,76

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 4 746,80

1	961001001	Prostup VZT nad střechu včetně úpravy krytiny kolem prostupu	soub	1,000	2 800,00	2 800,00
2	963172311	Montáž revizních dvířek vel. 200x200 mm	kus	4,000	66,70	266,80
3	562457000	<i>dvířka revizní 200x200</i>	kus	4,000	180,00	720,00
4	963172313	Montáž revizních dvířek vel. 450x450 mm	kus	2,000	150,00	300,00
5	562457090	<i>dvířka revizní 450x450</i>	kus	2,000	330,00	660,00

99 Staveništní přesun hmot 0,96

6	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,006	160,00	0,96
---	--------------	-----------------------------------------------	---	-------	--------	------

PSV Práce a dodávky PSV 47 088,28

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 3 360,00

7	721001001	Dopojení na ležatou kanalizaci včetně vany v bytě správce (nebylo ve VV)	hod	12,000	280,00	3 360,00
---	-----------	----------------------------------------------------------------------------	-----	--------	--------	----------

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 39 480,00

8	725001001	Přesun a osazení regeneračního bazénu COLUMBA do místnosti	hod	16,000	280,00	4 480,00
9	725001002	Stavební úpravy pro přesun regeneračního bazénu COLUMBA (vybourání a rozšíření otvorů, zpětné zazdění, úprava vchodů - vč.použitého materiálu , prodloužení lávky v úrovni střešní konstrukce včetně D + M fošen 38 600 x 200 x 50 mm))	soub	1,000	35 000,00	35 000,00

766 Konstrukce truhlářské 4 248,28

10	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm	kus	25,000	68,90	1 722,50
11	611871160	<i>prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.62 cm š 10 cm</i>	kus	2,000	63,60	127,20
12	611871560	<i>prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.82 cm š 10 cm</i>	kus	11,000	82,80	910,80
13	611871760	<i>prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.92 cm š 10 cm</i>	kus	3,000	100,00	300,00
14	611871600	<i>prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.107 cm š 10 cm</i>	kus	9,000	125,00	1 125,00
15	998766203R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	41,855	1,50	62,78

Celkem 51 836,04