



ČÁST DOKUMENTACE	VÝKAZ VÝMĚR		<div>Miloš Eliáš</div> <div>Gočárova třída 1263/44, 500 02, Hradec Králové</div> <div>IČO: 747 99 185</div>
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Miloš Eliáš		
VYPRACOVAL	Miloš Eliáš		
ČÍSLO ZAKÁZKY			

HLAVNÍ PROJEKTANT	HM-PROJEKT s.r.o., E. BENEŠE 577, 500 12 HRADEC KRÁLOVÉ	<div>HM PROJEKT s.r.o. E. Beneše 577, 500 12 HRADEC KRÁLOVÉ e-mail: hm-projekt@volny.cz, TEL: 776630033</div>	
VEDOUČÍ PROJEKTANT	ING. ALEŠ HOLEMÝ		
OBJEDNATEL PD	STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE, IČ: 00274046 PERŠTÝNSKÉ NÁMĚSTÍ 1, 530 21 PARDUBICE		
<div>PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU č.29, GAGARINOVA č.p. 382, PARDUBICE</div>		číslo zakázky	HM2015–06–336
		stupeň PD	DPS
		datum	05/2015
		měřítko	
SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR		označení přílohy	06

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: 20150827A - Byt č.29, 2+1, GAGARINOVA 382, 8.NP, Pce

Místo: Pardubice

Datum: 31.08.2015

Objednavatel:
Statutární město Pardubice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
dle výběrového řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:
HM-PROJEKT s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Miloš Eliáš

IČ: 74799185
DIČ:

Náklady z rozpočtů	0,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: 20150827A - Byt č.29, 2+1, GAGARINOVA 382, 8.NP, Pce

Místo: Pardubice

Datum: 31.08.2015

Objednavatel: Statutární město Pardubice

Projektant: HM-PROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel: Miloš Eliáš

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	0,00	0,00
01	B.č. 29/382 Pasportizace a stavební opravy	0,00	0,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 20150827A - Byt č.29, 2+1, GAGARINOVA 382, 8.NP, Pce
Objekt: 01 - B.Č. 29/382 Pasportizace a stavební opravy

Místo: Pardubice

Datum: 31.08.2015

Objednavatel:
Statutární město Pardubice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
dle výběrového řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:
HM-PROJEKT s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Miloš Eliáš

IČ: 74799185
DIČ:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Zadávací výkaz a rozpočet a takto vypočtena předpokládaná cena díla je v rozsahu kompletní zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části v druhu PD DPS z 08/2015, č.z.HM2015-06-336, název:"PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.29, GAGARINOVA Č.P. 382, PARDUBICE". Rozpočet, výkazy, databáze a jejich struktura jsou pouze pro dané výběrové řízení a daný stupeň projektové dokumentace. CENOVÁ SOUSTAVA ÚRS Praha, agregované položky. Cenová úroveň 1.pol.2015. V případě, že je ve výkazu uveden konkrétní výrobce materiálu, má se za to, že je tím uveden kvalitativní standart dodávky konkrétního materiálu a ne určen konkrétní dodavatel. Rozmnožování a kopírování databáze a struktury tohoto rozpočtu je chráněno Autorským právem!

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 20150827A - Byt č.29, 2+1, GAGARINOVA 382, 8.NP, Pce
Objekt: 01 - B.č. 29/382 Pasportizace a stavební opravy

Místo: Pardubice

Datum: 31.08.2015

Objednavatel: Statutární město Pardubice
Zhotovitel: dle výběrového řízení

Projektant: HM-PROJEKT s.r.o.
Zpracovatel: Miloš Eliáš

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	0,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	0,00
763 - Konstrukce suché výstavby	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
776 - Podlahy povlakové	0,00
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: 20150827A - Byt č.29, 2+1, GAGARINOVA 382, 8.NP, Pce
Objekt: **01 - B.č. 29/382 Pasportizace a stavební opravy**

Místo: Pardubice

Datum: 31.08.2015

Objednavatel: Statutární město Pardubice
 Zhotovitel: dle výběrového řízení

Projektant: HM-PROJEKT s.r.o.
 Zpracovatel: Miloš Eliáš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

1	K	60A-pozn	Pozn.: odstraňování plísni stěn, podlah, strop a další opatření proti plísním bude dle skutečnosti, v době zpracování tohoto výkazu		0,000	0,00	0,00
2	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	0,411		0,00
			" dle TZ a příloha 04				
			0,08*(0,98+2,08*2) " u vchod dveří		0,411		
			Součet		0,411		
3	K	611345413	Oprava vnitřní stěrkové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 50%	m2	44,900		0,00
			" dle TZ a přílohy č.02+04				
			fstrop01		44,900		
		f61101	Součet		44,900		
4	K	612345413	Oprava vnitřní stěrkové a štukové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	116,935		0,00
			" dle TZ a přílohy 02+04				
			fsteny01		116,935		
		f61202	Součet		116,935		
5	K	985132311	Ruční dočištění podhledů ocelových kartáčí	m2	2,245		0,00
		f98501	f61101/100*5 " 5% ploch (uvažováno vodorovné spáry stropů a výplní otvorů)		2,245		
6	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn ocelových kartáčí	m2	5,847		0,00
			f61202/100*5 " 5% ploch (uvažováno svislé spáry stěn a vodorovné spáry u výplní otvorů)		5,847		
		f98502	Součet		5,847		
7	K	985311211	Reprofilace podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	2,245		0,00
		f98501			2,245		
8	K	985311111	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm	m2	5,847		0,00
		f98502			5,847		
9	K	985312121	Stěrka k vyrovnaní betonových podhledů tl 2 mm	m2	2,245		0,00
		f98501			2,245		
10	K	985312111	Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 2 mm	m2	5,847		0,00
		f98502			5,847		
11	K	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m2	44,900		0,00
		f61102	f61101		44,900		
12	K	611311131	Potažení vnitřních stropů vápenným štukem tloušťky tl. do 3 mm	m2	44,900		0,00
		f61102			44,900		
13	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	116,935		0,00
		f61202			116,935		
14	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky tl. do 3 mm	m2	116,935		0,00
		F61202			116,935		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	100,455		0,00
			" dle technické zprávy a příloh 02, 04				
			" okolo vnitřního ostění, nadpraží a parapetů oken a lodžiových dveří				
			2,41*1,58		3,808		
			2,41*1,6		3,856		
			1,81*1,6		2,896		
			Mezisoučet		10,560		
			" obkladů				
			1,655-0,34 "02		1,315		
			1,08 "03		1,080		
			1,52 "04		1,520		
			Mezisoučet		3,915		
			" soklů PVC				
			(3,52+0,205+1,425+0,08)*2-0,8*4-0,6*2 "01		6,060		
			(3,52+1,655+1,445)*2-0,8 "02		12,440		
			(3,49+0,08+4,8)*2-0,8 "05		15,940		
			(2,41+4,8)*2-0,8 "06		13,620		
			Mezisoučet		48,060		
			(0,8+1,97*2)*2*4 " dveřní otvory (zárubně) mimo v SDK		37,920		
			Mezisoučet		37,920		
			Součet		100,455		
16	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	44,900		0,00
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			fplocha01		44,900		
			Součet		44,900		
17	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m2	27,896		0,00
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			0,8*1,97*2*4		12,608		
			0,6*1,97*2*2		4,728		
			Mezisoučet		17,336		
			2,41*1,58		3,808		
			2,41*1,6		3,856		
			1,81*1,6		2,896		
			Mezisoučet		10,560		
			Součet		27,896		
18	K	63381111R	Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmtž nášlapných vrstev vč.vysátí	m2	44,900		0,00
			" dle technické zprávy a přílohy 02				
			5,6+7,3+2,6+1,0+16,8+11,6		44,900		
			fplocha01		44,900		
			Součet		44,900		
19	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000		0,00
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000		
20	M	55331229R	zárubeň ocelová 180 800 L/P (dle požadavku projektu)	kus	1,000		0,00
			1 "dle TZ a přílohy 04		1,000		
21	K	319201321	Vyrovnání nerovného povrchu zdíva tl do 30 mm maltou	m2	0,428		0,00
			2,14*0,2 " vyrovnání po dmtž parapetu		0,428		
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání							0,00
22	K	931101001	Demontáž ventilátorů s příp.mřížkami (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace)	kus	1,000		0,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 02		1,000		
23	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	44,300		0,00
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			5,5+7,0+2,4+1,0+16,8+11,6		44,300		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
fplocha02			Součet		44,300		
24	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m " dle technické zprávy a přílohy 04 fplocha02 Součet	m2	44,300		0,00
25	K	952902221	Čištění budov zametení schodišťových prostor 80 " odhad, čištění dle požadavku TZ, uchazeč stanoví konečnou cenu " nabídnutá cena bude konečná, počty MJ se nebudou měnit, cenu za MJ musí uchazeč určit s ohledem na postup provádění rekonstrukce Součet	m2	80,000		0,00
26	K	952902231	Čištění budov omytí schodišťových prostor 80 " odhad, čištění dle požadavku TZ, uchazeč stanoví konečnou cenu " nabídnutá cena bude konečná, počty MJ se nebudou měnit, cenu za MJ musí uchazeč určit s ohledem na postup provádění rekonstrukce Součet	m2	80,000		0,00
27	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 " dle TZ a přílohy 02 " zárubeň v umakartovém jádru jsou vybourány jako součást demontáže bytového umakartového jádra 0,8*1,97 " vchod zárubeň Součet	m2	1,576		0,00
28	K	97721110R	Řezání kcí hl do 200 mm " dle TZ a přílohy 02 (0,98+2,08*2) " vchod zárubeň Součet	m	5,140		0,00
29	K	97608111R	Odstranění všech garnyží a rolet vč.likvidace 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kpl	1,000		0,00
30	K	97608112R	Vyklizení bytu - před prováděním stavebních prací (madla, držáky, skříňky, police, věšáky, zrcadla, sušáky na prádlo, závěsy, dřev.truhlář+tesař.kce apod. vč.likvidace) 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kpl	1,000		0,00
31	K	97608113R	Vyklizení bytu - po provedení bouracích prací a demontáží 1 " dle technické zprávy a příloh 02,04	kpl	1,000		0,00
32	K	978011161	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 50 % " dle TZ a přílohy č.02 fplocha01 Součet	m2	44,900		0,00
33	K	978013161	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 50 % " dle TZ a přílohy 02, jen plochy zdí bez ploch jádra z umakartu 2,51*(3,52+0,205+1,44+0,08)*2-1,97*(0,8*4)-2,51*(0,83+0,03+1,59+0,03) "01 2,51*(3,52+3,1)*2-1,97*0,8-2,41*1,6 "02 2,51*(1,6+1,18) "03+04 2,51*(3,49+0,08+4,8)*2-1,97*0,8-2,41*1,58 "05 2,51*(2,41+4,8)*2-1,97*0,8-1,81*1,6 "06 fsteny01 Součet	m2	116,935		0,00
99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)							0,00
34	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	7,008		0,00
35	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	7,008		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
36	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,008		0,00
37	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	98,112		0,00
38	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	7,008		0,00
39	K	998018003	Přesun hmot HSV ruční pro budovy	t	3,256		0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

40	K	711111051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací " dle TZ a přílohy 04 0,85*(0,075+1,08+0,1) (0,125+1,525)*(0,1+1,52+0,1)	m2	3,905		0,00
f71101					Součet	3,905	
41	K	711112051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací " dle technické zprávy a přílohy 04 1,5*(0,57+0,075+0,34+1,5) " 03 na výšku obkladu u dřezu 2,0*(1,525+1,52)*2-1,97*0,6 "03 0,15*(0,85+1,08)*2-0,15*0,6 " 04 sokl na výšku 150mm	m2	15,215		0,00
f71102					Součet	15,215	
42	M	24551030a	nátěr hydroizolační - tekutá lepenka, bal. 6 kg	kg	57,358		0,00
					f71101*1,5*2	11,714	
					f71102*1,5*2	45,644	
					Součet	57,358	
43	M	283552020	systémová přechodová páska těsnící " dle technické zprávy a přílohy 04 (1,525+1,52)*2 (0,85+1,08)*2	m	9,950		0,00
					Součet	9,950	
44	K	711199095	Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za f71101*2 f71102*2	m2	38,239		0,00
					Součet	38,239	
45	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech	t	0,060		0,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00

46	K	721Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu (demontáže + likvidaci + montáže s dodávkou a zkouškami) 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000		0,00
					1,000		

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

47	K	722Agr01	ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní vodovod dle projektu (demontáže s likvidací + montáže s dodávkou a zkouškami) 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000		0,00
					1,000		

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 0,00

48	K	72300910A	Revize domovního plynovodu + tlaková zkouška = komplet 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000		0,00
					1,000		

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty 0,00

49	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi vč.nádrže 1 " dle technické zprávy a příloh 02	kus	1,000		0,00
					1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
50	K	725119122	Montáž klozetových mís kombi 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000		0,00
51	M	642320710	klozet keramický kombinační 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000		0,00
52	K	72521082R	Demontáž umyvadel vč.příp.umyvadlového držáku, sloupu nebo umyvadlové skříňky 1 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	1,000		0,00
53	K	725211601	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm vč.zápachové uzávěrky 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000		0,00
54	K	72522084R	Demontáž van s příp.držákem umyvadla, ukotvení, zástěny a příp.oplášťením nebo obezdění vany vč.likvidace 1 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	1,000		0,00
55	K	725241531	Vanička sprchová keramická čtvrtkruhová 800x800 mm vč.zápachové uzávěrky 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000		0,00
56	K	72524512R	Zástěna sprchová s dveřmi posuvnými do výšky 2000 mm a čtvrtkruhová šířky 800 mm 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000		0,00
57	K	725310823	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách 1 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	1,000		0,00
58	K	72531112A	Dřez jednoduchý nerezový vč.zápachové uzávěrky 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000		0,00
59	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné a stojánkové 3 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	3,000		0,00
60	K	725821315	Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 225 mm 1" dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000		0,00
61	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000		0,00
62	K	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000		0,00
63	K	725850800	Demontáž ventilů odpadních 3 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	3,000		0,00
64	K	721226511	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000		0,00
65	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000		0,00
66	K	725865502R	Komplet dodávka a montáž trubního vedení pro pračku 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000		0,00
67	K	725610810R	Demontáž sporáků plynových, elektrických nebo kombinovaných (vč.odpojení) 1 " dle technické zprávy a přílohy 02	kus	1,000		0,00
68	K	72561913R	Montáž sporáku vč.napojení 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000		0,00
69	M	54112090R	sporák kombinovaný 4xplyn.hořáky a el.trouba dle projektu 1 " dle TZ a přílohy 04	kus	1,000		0,00
70	K	751377011R	Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000		0,00
71	M	541991005	dodávka komplet digestoře dle projektu 1 " dle technické zprávy a přílohy 04	kus	1,000		0,00
72	K	725590814	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty	t	0,170		0,00
73	K	998725104	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech	t	0,128		0,00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
74	K	735Agr01	ATYP agregovaná položka ÚT demontáž a zpětná montáž otopného tělesa článkového nebo deskového vč.poměrových měřidel 3 " technická zpráva, příloha 02 a 04	kus	3,000		0,00
					3,000		
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize							0,00
75	K	740991001	Elektro (silno+slabo) demontáže, montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč.bouracích a zednických připomocí " dle TZ a příloh 02 a 04 fplocha01 Součet	m2B P	44,900		0,00
					44,900		
					44,900		
76	K	740991100	Celková prohlídka-revize elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč 1 " dle technické zprávy	kus	1,000		0,00
					1,000		
763 - Konstrukce suché výstavby							0,00
77	K	7630090A1	D+M nové pomocné nočné ocel.konstrukce pro uchycení stoupaček medií v instalační šachtě vč.povrchových úprav 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04	kpl	1,000		0,00
					1,000		
78	K	763111431	SDK příčka tl100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm " dle technické zprávy a přílohy 04 2,51*(0,85+0,125+1,525)-1,97*0,6*2 f763001 Součet	m2	3,911		0,00
					3,911		
					3,911		
79	K	76311334R	SDK příčka instalační tl100-125mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm " dle technické zprávy a přílohy 04 2,51*1,52 2,51*(0,015+1,525+0,125) f763002 Součet	m2	7,994		0,00
					3,815		
					4,179		
					7,994		
80	K	763111717	SDK příčka základní penetrační nátěr f763001*2 f763002*2 Součet	m2	23,811		0,00
					7,822		
					15,989		
					23,811		
81	K	763111722	SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů " dle technické zprávy a přílohy 04 2,51*(8+4+4)+0,9+0,87 Součet	m	41,930		0,00
					41,930		
					41,930		
82	K	763111751	Příplatek k SDK přičce za plochu do 6 m2 jednotlivě f763001 f763002 Součet	m2	11,905		0,00
					3,911		
					7,994		
					11,905		
83	K	763121221	SDK stěna předsazená deska 1x H2 tl 12,5 mm lepené celoplošně bez nosné kce " dle TZ a přílohy 07 2,51*(1,445+0,205) f76306 Součet	m2	4,142		0,00
					4,142		
					4,142		
84	K	76312146R	SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm 50 kg/m3 EI 45 " dle TZ a přílohy 04 0,87*0,9+0,1*(0,87+0,9) f76307 Součet	m2	0,960		0,00
					0,960		
					0,960		
85	K	76312252R	SDK stěna šachtová tl 75-100 mm profil UW+2xCW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm " dle technické zprávy a přílohy 04 2,51*(0,85*2+0,34+0,075) f76302 Součet	m2	5,309		0,00
					5,309		
					5,309		
86	K	763121714	SDK stěny základní penetrační nátěr f76302 f76306 f76307	m2	10,410		0,00
					5,309		
					4,142		
					0,960		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					10,410		
87	K	763121751	Příplatek k SDK stěně za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2	10,410		0,00
			f76302		5,309		
			f76306		4,142		
			f76307		0,960		
			Součet		10,410		
88	K	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI do 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	3,400		0,00
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			2,4+1,0		3,400		
		f763005	Součet		3,400		
89	K	763131713	SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem	m	9,950		0,00
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			(1,525+1,52)*2		6,090		
			(0,85+1,08)*2		3,860		
			Součet		9,950		
90	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	3,400		0,00
			f763005		3,400		
91	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	3,400		0,00
			f763005		3,400		
92	M	283292140	zábrana parotěsná ALU 170 role 1,5 x 50 m	m2	4,376		0,00
			f763005*1,17		3,978		
93	K	763131761	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2	3,400		0,00
			f763005		3,400		
94	K	76317111R	Montáž větracích mřížek do SDK	kus	1,000		0,00
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000		
95	M	56245609a	mřížka větrací plast 150x350mm se sítí a žaluzií (OSAZENÁ NA STÁVAJÍCÍM POTRUBÍ VZT + ÚPRAVA POTRUBÍ VZT V MÍSTĚ PROSTUPU NOVOU SDK KCÍ STĚNY)	kus	1,000		0,00
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000		
96	K	763172315	Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm	kus	1,000		0,00
			1 "dle TZ a přílohy 04		1,000		
97	M	590307140	dvířka revizní 600 x 600 mm	kus	1,000		0,00
			1 "dle TZ a přílohy 04		1,000		
98	K	763173111	Montáž úchyty pro umývadlo v SDK kci	kus	1,000		0,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
99	K	763173133	Montáž držáku univerzálního v SDK kci	kus	4,000		0,00
			4 " dle TZ a přílohy 04 pro kuch.linku		4,000		
100	M	59030417R	držák umyvadla a univerzální držák	kus	5,000		0,00
			1+4 " dle technické zprávy a přílohy 04		5,000		
101	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka	kus	2,000		0,00
			2 " dle technické zprávy a přílohy 04		2,000		
102	M	553312990	zárubeň ocelová pro sádrokarton š600mm	kus	2,000		0,00
			2 " dle technické zprávy a přílohy 04		2,000		
103	K	998763304	Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v objektech	t	0,896		0,00

766 - Konstrukce truhlářské

0,00

104	K	76641181R	Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů nebo palubek vč.příp.podkladních roštů	m2	4,083		0,00
			" dle TZ a přílohy 02				
			2,3*(1,93-1,6+1,445)		4,083		
			Součet		4,083		
105	K	7664118AR	Demontáž dřevěných lišt na stěnách	m	20,680		0,00
			" dle TZ a přílohy 02				
			(1,93-1,6+1,445)*2+2,51*3		11,080		
			4,8*2		9,600		
			Součet		20,680		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
106	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	2,410		0,00
			2,41 " dle TZ a přílohy 02 (viz foto)		2,410		
107	K	766662811	Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových	kus	6,000		0,00
			6 " dle technické zprávy a přílohy 02		6,000		
108	K	76681284R	Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových a dalších dodatečných doplňků kuch.linky	kus	1,000		0,00
			1 " dle TZ a přílohy 02		1,000		
109	K	76682580R	Demontáž truhlářských skříněk nebo polic spížních vč. polic a pod.	kus	1,000		0,00
			1 "dle TZ a přílohy 02		1,000		
110	K	766825821	Demontáž truhlářských vestavěných skříní jedno-dvoukřídlových vč. vrchních skříněk a polic apod.	kus	2,000		0,00
			2 " dle TZ a přílohy 02		2,000		
111	K	7666919AG	Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvračího a sklápěcího křídla	m2	10,560		0,00
			2,41*1,58		3,808		
			2,41*1,6		3,856		
			1,81*1,6		2,896		
			Součet		10,560		
112	K	76669191R	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných, koženkových, plastových křídel dveří otevíravých, schrnovacích pl do 2 m2	kus	4,000		0,00
			4 " dle technické zprávy a přílohy 02		4,000		
113	K	76666000R	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně (vč.kompletace výplně a montáže vrchního kování)	kus	5,000		0,00
			5" dle technické zprávy a přílohy 04		5,000		
114	M	611628100R	ozn.01 komplet-dveře vnitřní hladké foliované 2/3sko 1kř 80x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	3,000		0,00
			3 " dle TZ a přílohy 04		3,000		
115	M	611628000R	ozn.02 komplet-dveře vnitřní hladké foliované plně 1kř 60x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/	kus	2,000		0,00
			2 " dle technické zprávy a přílohy 04		2,000		
116	K	7666919A0	Ověření protipožární odolnosti stávajícího dveřního otvoru vchodu do bytu	kpl	1,000		0,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
117	K	76669521R	Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových vč.provedení nátěru	kus	1,000		0,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
118	M	61187396R	prah dveřní dřevěný bukový do vstupních dveří vč.povrchové úpravy	kus	1,000		0,00
			1 " dle technické zprávy a přílohy 04		1,000		
119	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně	kus	1,000		0,00
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000		
120	M	611653320	ozn.03 - dveře vnitřní protipožární hladké foliované 1křídle 80x197 cm komplet dveře a kování dle projektu	kus	1,000		0,00
			1 " dle TZ a přílohy 04		1,000		
121	K	76681111A	Montáž kuchyňské linky - komplet (spodní+horní skřínky, kuch,deska apod.) v rozsahu projektové dokumentace vč.potřebných úprav a dodávek=komplet	m	2,000		0,00
			2,0 " dle technické zprávy a přílohy 04		2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
122	M	61199001R	kuchyňská linka (spodní a horní skříňky, nožičky a jejich kryt, police, dvířka, závěsy skříněk+pracovní deska) dle požadavků projektu komplet výrobek vč.zpracování výrobní dokumentace před výrobou nové kuchyňské linky a její související	m	2,000		0,00
			2,0 " dle technické zprávy a přílohy		2,000		
123	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	1,000		0,00
			1 "dle TZ a přílohy 04		1,000		
124	M	60794102	deska parapetní dřevotřísková vnitřní š.do 260mm	m	2,410		0,00
			2,41 " dle přílohy 02+04		2,410		
125	M	60794121	koncovka k parapetním deskám 600 mm	kus	2,000		0,00
126	K	998766104	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech	t	0,596		0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

127	K	76713281R	Demontáž příček a obložení umakartových vč.nosné ocelové konstrukce, keramických nebo jiných obkladů, tapet, olištování, dveří do byt.jádra, revizních dvířek a větracích mřížek " dle technické zprávy a příloh 02 " dveřní otvory neodečítány, dmtž vč.rámových zárubní dveří jádra a větracích mřížek a revizních otvorů 2,51*(0,83+0,03+1,59+0,03)*2 2,51*(0,83+1,6+0,34+0,03)	m2	19,478		0,00
		f76701	Součet		19,478		
128	K	767581801	Demontáž plechového /umakartového nebo sádkartonového/ podhledu "dle technické zprávy a příloh 02 2,6+1,0	m2	3,600		0,00
		f76702	Součet		3,600		
129	K	767582800	Demontáž roštu podhledu f76702	m2	3,600		0,00
					3,600		
130	K	71310083R	Odstranění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů /stěny jádra a montovaných příček a podhledů/ f76701 " izolace stěn jádra f76702 " TI pohledu koupelny Součet	m2	23,078		0,00
					19,478		
					3,600		
					23,078		

771 - Podlahy z dlaždic

0,00

131	K	77157181R	Demontáž podlah z dlaždic keramických vč.příp.soklíků, lišt a dalších doplňků " dle TZ a přílohy 02 5,6+7,3+2,6+1,0 Součet	m2	16,500		0,00
					16,500		
132	K	77157413R	Montáž podlah keramických přes 25 do 35ks/m2 flexibilním lepidlem a spárovačkou (kompletní montáž, řezání a dodávka, řešení detailů a dilatací a spárořezu) " dle technické zprávy a přílohy 04 2,4+1,0 Součet	m2	3,400		0,00
		f77101			3,400		
133	M	59761145R	glazovaná hutná keramická dlažba formátu 400x400mm, protiskluznost dle popisu technické zprávy třídy A dle DIN 51097 nebo u>-0.3 dle ČSN 74 4505 f77101	m2	3,400		0,00
					3,400		
134	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu vč.dodávky f77101	m2	3,400		0,00
					3,400		
135	K	771591115	Podlahy spárování silikonem " dle technické zprávy a přílohy 04 (1,525+1,52)*2 (0,85+1,08)*2	m	9,950		0,00
					6,090		
					3,860		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					9,950		
136	K	771591179R	Montáž+dodávka profilu /přechod kouplena+wc-předsíň/	m	1,200		0,00
0,6*2 " dle technické zprávy a přílohy 04					1,200		
137	K	771990112	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu)	m2	3,400		0,00
f77101 " dle TZ a přílohy 02					3,400		
138	K	998771104	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech	t	0,094		0,00
776 - Podlahy povlakové							0,00
139	K	776401800	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	35,650		0,00
" dle technické zprávy a příloh 02,							
(3,52+0,205+1,44+0,08)*2-0,8*4-0,6*2 "01					6,090		
(3,49+0,08+4,8)*2-0,8 "05					15,940		
(2,41+4,8)*2-0,8 "06					13,620		
Součet					35,650		
140	K	776511820	Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou	m2	28,400		0,00
" dle technické zprávy a 02							
16,8+11,6					28,400		
Součet					28,400		
141	K	776491111	Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty	m	48,060		0,00
" dle technické zprávy a přílohy 04							
(3,52+0,205+1,425+0,08)*2-0,8*4-0,6*2 "01					6,060		
(3,52+1,655+1,445)*2-0,8 "02					12,440		
(3,49+0,08+4,8)*2-0,8 "05					15,940		
(2,41+4,8)*2-0,8 "06					13,620		
f77601							
Součet					48,060		
142	M	284110090	lišta speciální soklová PVC 18 x 80 mm role 50	m	52,866		0,00
f77601*1,1					52,866		
143	K	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	40,900		0,00
" dle technické zprávy a přílohy 04							
5,5+7,0+16,8+11,6					40,900		
f77602							
Součet					40,900		
144	M	284122850	podlahovina tl. 2 mm	m2	49,080		0,00
f77602*1,2					49,080		
145	K	776590150	Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací	m2	40,900		0,00
f77602					40,900		
146	M	611552200	penetrace, adhezni můstek - dodávka	kg	10,225		0,00
f77602*0,25					10,225		
147	K	776590100	Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím	m2	40,900		0,00
f77602					40,900		
148	K	776590210	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	40,900		0,00
f77602					40,900		
149	K	77699011R	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu)	m2	40,900		0,00
f77602					40,900		
150	K	998776104	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech	t	0,424		0,00
781 - Dokončovací práce - obklady keramické							0,00
151	K	78141181R	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových nebo keramických vč.příp.lišt a dalších doplňků	m2	15,642		0,00
" dle TZ a přílohy 02							
(1,45-0,8)*(1,6+0,334+1,36+0,42) "01					2,414		
2,28*(1,56+1,6)*2-1,97*0,6 "04					13,228		
Součet					15,642		
152	K	78141411R	Montáž obkladaček vnitřních do 22 ks/m2 pravoúhlých flex lepidlo+spárovačka (kompletní montáž, řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací a spárořezu)	m2	7,035		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			" dle TZ a přílohy 04				
			1,5*(0,42+1,665-0,34) "02		2,618		
			2,0*1,52-0,87*0,9 "03		2,257		
			2,0*1,08 "04		2,160		
		f78101	Součet		7,035		
153	K	781419194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za nerovný povrch	m2	7,035		0,00
			f78101		7,035		
154	K	78141511R	Montáž obkladaček do 22 ks/m2 pravoúhlých lepených disperzním (na SDK) lepidlem nebo tmelem (kompletní montáž, vč.spárovačky řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací, " dle TZ a přílohy 04	m2	17,567		0,00
			1,5*(0,57+0,075+0,34+1,905+0,015) "02		4,358		
			2,0*(1,525+1,52)*2-1,97*0,6-		8,918		
			2,0*1,52+0,87*0,9+0,1*(0,87+0,9) "03		4,292		
			2,0*(0,85+1,08)*2-1,97*0,6-2,08*1,08 "04		17,567		
		f78102	Součet		17,567		
155	M	59761045R	glazovaný keramický obklad formátu 25x33mm, povrch matný nebo lesklý	m2	27,062		0,00
			f78101*1,1		7,738		
			f78102*1,1		19,324		
			Součet		27,062		
156	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2	m2	24,602		0,00
			f78101		7,035		
			f78102		17,567		
			Součet		24,602		
157	K	781494111	Plastové profily rohové lepené lepidlem	m	26,770		0,00
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			1,5*6		9,000		
			2,0*4+0,87+0,9		9,770		
			2,0*4		8,000		
			Součet		26,770		
158	K	781494211	Plastové profily vanové lepené lepidlem	m	1,600		0,00
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			0,8*2		1,600		
			Součet		1,600		
159	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené lepidlem	m	14,590		0,00
			" dle technické zprávy a přílohy 04				
			0,42+1,655+0,57+0,075+1,905+0,015		4,640		
			(1,52+1,525)*2		6,090		
			(0,85+1,08)*2		3,860		
			Součet		14,590		
160	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů vč.dodávky	m2	24,602		0,00
			f78101		7,035		
			f78102		17,567		
			Součet		24,602		
161	K	998781104	Přesun hmot pro obklady keramické v	t	0,482		0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

162	K	78322111A	Očištění, odmaštění příp.oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dveřních zárubní š.do 1000mm	kus	6,000		0,00
			6 " dle technické zprávy a příloh 02, 04,		6,000		
163	K	78329529R	Řádné očištění a systémový vícevrstvý nátěr ponechané ocel.kce v místě instalační šachty	kpl	1,000		0,00
			1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04		1,000		
164	K	78320181R	Odstranění nátěrů z kovových kcí oškrabáním vč.odmaštění - otopná tělesa vč.úchyty	m2	12,565		0,00
			" technická zpráva, příloha 02 a 04				
			0,62*(1,0/0,075)*0,2*2+0,62*(0,2+1,0)*2		4,795		
			0,62*(1,0/0,075)*0,2*2+0,62*(0,2+1,0)*2		4,795		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			0,62*(0,6/0,075)*0,2*2+0,62*(0,2+0,6)*2		2,976		
		f783R01	Součet		12,565		
165	K	783325154R	Nátěry syntetické článkových radiátorů 1x základní, 2x email vč.úchyty	m2	12,565		0,00
		f783R01			12,565		
166	K	783401811R	Odstranění nátěrů vč.odmaštění z kovových potrubí do DN 50 (vč.napojení, armatur apod.)	m	19,860		0,00
			" dle technické zprávy a příloh 02, 04 mč.				
			02+05+06+07				
			2*(0,75+2,51)		6,520		
			2*(0,65+2,51)		6,320		
			2*(1,0+2,51)		7,020		
		f78306	Součet		19,860		
167	K	783425414R	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 1x základní, 2x email (vč.napojení, armatur apod.)	m	19,860		0,00
		f78306			19,860		

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 0,00

168	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	183,025		0,00
			" dle TZ a přílohy č.02 - stropy				
			fplocha01		44,900		
			Mezisoučet		44,900		
			" dle TZ a přílohy 02 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají, plochy jádra nejsou				
			2,51*(3,52+0,205+1,44+0,08)*2-		20,105		
			2,51*(0,83+0,03+1,59+0,03) "01				
			2,51*(3,52+3,1)*2 "02		33,232		
			2,51*(1,18+1,6) "03+04		6,978		
			2,51*(3,49+4,8)*2 "05		41,616		
			2,51*(2,41+4,8)*2 "06		36,194		
			Mezisoučet		138,125		
		f78400	Součet		183,025		
169	K	784161501	Celoplošné vyhlazení podkladu disperzní stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	0,000		0,00
		f78404			0,000		
170	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	183,025		0,00
		f78400			183,025		
171	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře ošetřitelných v místnostech do 3,80 m	m2	160,527		0,00
			" dle TZ a přílohy č.04 - stropy				
			fplocha02-(2,4+1,0)" odpočet stropů SDK		40,900		
			Mezisoučet		40,900		
			" dle TZ a přílohy 04 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají, bez ploch jádra tyto plochy buď nejsou započítány, nebo jsou odečteny				
			2,51*(3,52+0,205+1,425+0,08)*2-2,51*(3,52-1,0+0,205) "01		19,415		
			2,51*(1,0+1,445+1,655+3,52+1,655-0,35) "02		22,402		
			2,51*(3,49+4,8)*2 "05		41,616		
			2,51*(2,41+4,8)*2 "06		36,194		
			Mezisoučet		119,627		
		f78401	Součet		160,527		
172	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ošetřitelných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	21,875		0,00
			" dle TZ a přílohy, stropy SDK				
			2,4+1,0		3,400		
			Mezisoučet		3,400		
			" dle TZ a přílohy 04 - stěny SDK mimo ploch pod obklady, otvory plochy do 4m2 se				
			2,51*(3,52-1,0+0,205) "01		6,840		
			2,51*1,445+(2,51-1,5)*(0,015+1,905+0,34+0,075+0,57) "02		6,561		
			(2,51-2,0)*(1,525+1,52)*2 "03		3,106		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(2,51-2,0)*(0,85+1,08)*2 "04		1,969		
			Mezisoučet		18,475		
		f78403	Součet		21,875		

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

173	K	01150300R	Stavební průzkum bez rozlišení	kus	1,000		0,00
		ftZ001	1 "dle technické zprávy projektu		1,000		
174	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000		0,00
		ftZ001			1,000		
175	K	03000100R	Zařízení staveniště	kus	1,000		0,00
		ftZ001			1,000		
176	K	03400200r	Zabezpečení staveniště	kus	1,000		0,00
		ftZ001			1,000		
177	K	034103000	Energie pro zařízení staveniště	kus	1,000		0,00
		ftZ001			1,000		
178	K	041403000	Koordinátor BOZP na staveništi	kus	1,000		0,00
		ftZ001			1,000		
179	K	04500200R	Kompletační a koordinační činnost	kus	1,000		0,00
		ftZ001			1,000		
180	K	07100200R	Provoz investora, třetích osob	kus	1,000		0,00
		ftZ001			1,000		
181	K	052103000	Rezerva investora (pozn.: čerpání musí písemně odsouhlasit zadavatel společně s projektantem na základě posouzení skutečného stavu odkrvtých konstrukcí.)	kus	1,000		0,00
			1" požadavek investora, uchazeč uvede v této položce částku 18.000,-Kč bez DPH		1,000		