



| | | | |
|------------------|--------------------|--|---|
| ČÁST DOKUMENTACE | EKONOMICKÁ |  | Ing. Martin Holemý Seniorů 1210, 463 11, Liberec IČO: 44843769 martin.holemý@raz-dva.cz |
| ZODP. PROJEKTANT | Ing. Martin Holemý | | |
| VYPRACOVAL | Ing. Martin Holemý | | |

| | | | |
|--|--|---|---------------|
| HLAVNÍ PROJEKTANT | HM-PROJEKT s.r.o., IČ: 27470644 E. BENEŠE 577, 500 12 HRADEC KRÁLOVÉ |  | |
| VEDOUcí PROJEKTANT | Ing. Aleš Holemý | | |
| OBJEDNATEL PD | STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE, IČ: 00274046 PERNŠTÝNSKÉ NÁMĚSTÍ 1, 530 21, PARDUBICE | | |
| PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.17 – OKRAJOVÁ Č.P. 294, PARDUBICE | | číslo zakázky | HM2015–06–322 |
| | | stupeň PD | DPS |
| | | datum | 08/2015 |
| | | měřítko | |
| SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR | | označení přílohy | 06 |

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Zakázka **Pasportizace a stavební opravy**

| | |
|---------------|---|
| Číslo zakázky | HM2015-06-322 |
| Zakázka | Okrajová č.p. 294, byt 17, Pardubice |
| Klasifikace | stavební opravy bytových jednotek |
| Fáze | výběr zhotovitele |
| Komentář | |

Objednatel **Statutární město Pardubice**

| | |
|--------|--|
| Adresa | Perštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice |
| IČ | 00274046 |
| DIČ | |

Zhotovitel **dle výběrového řízení**

| | |
|--------|--|
| Adresa | |
| IČ | |
| DIČ | |

Projektant **HM-PROJEKT s.r.o.**

| | |
|--------|--|
| Adresa | třída Edvarda Beneše 577/86, 500 12 Hradec Králové |
| IČ | 27470644 |
| DIČ | CZ27470644 |

| | |
|-------------|--------------------|
| Zpracovatel | Ing. Martin Holemý |
|-------------|--------------------|

Pasportizace a stavební opravy
Okrajová č.p. 294, byt 17, Pardubice

| Popis | Cena | Hmotnost | DPH | Cena s DPH |
|--|------|------------|-----|------------|
| 17: Byt č.17 | | 3,2 | | |
| 0: Vedlejší rozpočtové náklady | | | | |
| 006: Úpravy povrchu | | 1,0 | | |
| 009: Ostatní konstrukce a práce | | 0,1 | | |
| 099: Přesun hmot HSV | | | | |
| 711: Izolace proti vodě a vlhkosti | | 0,0 | | |
| 721: Vnitřní kanalizace | | 0,0 | | |
| 722: Vnitřní vodovod | | | | |
| 725: Zařizovací předměty | | 0,1 | | |
| 735: Ústřední vytápění - otopná tělesa | | | | |
| 740: Silnoproud | | 0,0 | | |
| 751: Vzduchotechnika | | 0,0 | | |
| 763: Konstrukce montované | | 0,9 | | |
| 764: Konstrukce klempířské | | 0,0 | | |
| 766: Konstrukce truhlářské | | 0,4 | | |
| 767: Konstrukce zámečnické | | | | |
| 771: Podlahy z dlaždic | | 0,0 | | |
| 776: Podlahy povlakové | | 0,1 | | |
| 781: Obklady | | 0,3 | | |
| 783: Nátěry | | 0,0 | | |
| 784: Malby | | 0,1 | | |
| V05: Finanční náklady | | | | |
| Celkem (bez DPH) | – | | | |
| DPH | – | | | |
| Celkem (včetně DPH) | – | CZK | | |

Pasportizace a stavební opravy

Okrajová č.p. 294, byt 17, Pardubice

| Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|---------------------------------------|-----|-----------|---|-----|-----------------|---------|--------|------------|------|
| 17: Byt č.17 | | | | | | | | | — |
| 0: Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | | | | | — |
| 1. | ON | 011503000 | Stavební průzkum bez rozlišení | kus | 1,0 | — | 1,0 | | — |
| 2. | ON | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1,0 | — | 1,0 | | — |
| 3. | ON | 030001000 | Zařízení staveniště | kpl | 1,0 | — | 1,0 | | — |
| 4. | ON | 034002000 | Zabezpečení staveniště | kpl | 1,0 | — | 1,0 | | — |
| 5. | ON | 034103000 | Energie pro zařízení staveniště | kpl | 1,0 | — | 1,0 | | — |
| 6. | ON | 041403000 | Zajištění koordinátor BOZP na staveništi | kpl | 1,0 | — | 1,0 | | — |
| 7. | ON | 045002000 | Kompletační a koordinační činnost | kpl | 1,0 | — | 1,0 | | — |
| 8. | ON | 071002000 | Provoz investora, třetích osob | kpl | 1,0 | — | 1,0 | | — |
| 9. | B | 97608114R | Ověření nosných ocelových prvků, kotvení instalací (počítáno s tím, že stávající nosná ocel.kce bude - zachována) | kpl | 1,0 | — | 1,0 | | — |
| 006: Úpravy povrchu | | | | | | | | | — |
| 10. | SP | 611131121 | Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně dle TZ a přílohy 04 penetrace všech ponechávaných ploch stávající omítky před štukováním příl. 04 dle tabulky místností 2,44+20,18 | m2 | 22,62 | — | 22,62 | | — |
| 11. | SP | 611311131 | Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm příl. 04 dle tabulky místností 2,44+20,18 | m2 | 22,62 | — | 22,62 | | — |
| 12. | SP | 611345413 | Oprava vnitřní stěrkové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 50% příl. 04 dle tabulky místností 2,44+20,18 | m2 | 22,62 | — | 22,62 | | — |
| 13. | SP | 612131121 | Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně dle TZ a přílohy 04 penetrace všech ponechávaných ploch stávající omítky před štukováním plochy stěn bez umakartového jádra 01 Předsíň 2,53*(1,95+1,175)-0,9*2,02 0,07*(2,04*2+0,98):nika dveře 02 koupelna+WC 1,01*0,4 03 Pokoj + kk 2,53*(3,68*2+4,5+2,3+1,6) -2,4*1,62-1,82*1,62 -1,0*1,5;obklad bok u kk | m2 | 38,383 | — | 38,383 | | — |

| Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|------|-----|-----------|--|----|-----------------|---------|--------|------------|------|
| | | | | | - | | | | |
| 14. | SP | 612311131 | Potažení vnitřních sten vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 38,383 | - | 38,383 | | - |
| 15. | SP | 612325302 | Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží | m2 | 0,354 | - | 0,354 | | - |
| | | | nika u vstupních dveří (u oken v ploše omítky) | | - | | | | |
| | | | 0,07*(2,04*2+0,98) | | 0,354 | | | | |
| | | | | | - | | | | |
| 16. | SP | 612345413 | Oprava vnitřní stěrkové a štukové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50% | m2 | 41,68 | - | 41,68 | | - |
| | | | 01 Předsíň | | - | | | | |
| | | | 2,53*(1,95+1,175)-0,9*2,02 | | 6,088 | | | | |
| | | | 02 koupelna+WC | | - | | | | |
| | | | 2,53*1,01 | | 2,555 | | | | |
| | | | 03 Pokoj + kk | | - | | | | |
| | | | 2,53*(3,68*2+4,5+2,3+1,6) | | 39,873 | | | | |
| | | | -2,4*1,62-1,82*1,62 | | - 6,836 | | | | |
| | | | | | - | | | | |
| 17. | SP | 619991001 | Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou | m2 | 25,48 | - | 25,48 | | - |
| | | | plochy dle přílohy 04 | | - | | | | |
| | | | byt1 | | 25,48 | | | | |
| | | | | | - | | | | |
| 18. | SP | 619991011 | Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou | m2 | 21,664 | - | 21,664 | | - |
| | | | dveřní křídla | | - | | | | |
| | | | 0,8*1,97*2*2 | | 6,304 | | | | |
| | | | 0,6*1,97*2*1 | | 2,364 | | | | |
| | | | = | | 8,668 | | | | |
| | | | okna | | - | | | | |
| | | | 2,4*1,62 | | 3,888 | | | | |
| | | | 1,82*1,62 | | 2,948 | | | | |
| | | | = | | 6,836 | | | | |
| | | | linka | | - | | | | |
| | | | 2,2*(0,9+0,6+0,8+0,5) | | 6,16 | | | | |
| | | | | | - | | | | |
| 19. | SP | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 41,145 | - | 41,145 | | - |
| | | | dle TZ a přílohy 04 | | - | | | | |
| | | | okolo oken a parapetů | | - | | | | |
| | | | 2,4*2+1,62*2+1,82*2+1,62*2 | | 14,92 | | | | |
| | | | = | | 14,92 | | | | |
| | | | obklady | | - | | | | |
| | | | 02 koupelna+WC | | - | | | | |
| | | | 2,25*2+1,5*2 | | 7,5 | | | | |
| | | | 03 KK | | - | | | | |
| | | | 1,5+1,0 | | 2,5 | | | | |
| | | | = | | 10,0 | | | | |
| | | | sokly PVC | | - | | | | |
| | | | 01 předsíň | | - | | | | |

| Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|--|-----|-----------|---|-----|-----------------|---------|--------|------------|------|
| | | | 1,95+1,175+0,07*2-0,9*2 | | 1,465 | | | | |
| | | | 03 pokoj + kk | | - | | | | |
| | | | 3,68*2+4,5+2,3+0,6 | | 14,76 | | | | |
| | | | = | | 16,225 | | | | |
| | | | nové zárubně (ne v SDK) | | - | | | | |
| | | | | | - | | | | |
| 20. | SP | 633811111 | Broušení - srovnání nerovností stávajících podlah - po dmtž nášlapných vrstev vč. vysátí | m2 | 25,48 | - | 25,48 | | - |
| | | | plocha dle příl. 04 | | - | | | | |
| | | | byt1 | | 25,48 | | | | |
| | | | | | - | | | | |
| 009: Ostatní konstrukce a práce | | | | | | | | | - |
| 21. | B | 931101001 | Demontáž ventilačních mřížek (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a - instalace) | kus | 2,0 | - | 2,0 | | - |
| | | | koupelna+WC | | - | | | | |
| | | | 2,0 | | 2,0 | | | | |
| | | | | | - | | | | |
| 22. | SP | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešenovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 25,48 | - | 25,48 | | - |
| | | | byt1 | | 25,48 | | | | |
| | | | | | - | | | | |
| 23. | SP | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 25,48 | - | 25,48 | | - |
| | | | byt1 | | 25,48 | | | | |
| | | | | | - | | | | |
| 24. | SP | 952902221 | Čištění budov zametení schodišť | m2 | 140,0 | - | 140,0 | | - |
| 25. | SP | 952902231 | Čištění budov omytí schodišť | m2 | 140,0 | - | 140,0 | | - |
| 26. | SP | 962031135 | Bourání příček z tvárnic nebo příčkových tl do 50 mm | m2 | 15,844 | - | 15,844 | | - |
| | | | vybourání příček stávajícího jádra | | - | | | | |
| | | | 2,55*(3,3+0,4+0,76+0,5+2,0) | | 17,748 | | | | |
| | | | odpočet dveří | | - | | | | |
| | | | -0,9*2,02-0,7*2,02 | | - 3,232 | | | | |
| | | | podezdívka sprchového koutu | | - | | | | |
| | | | 0,4*(0,91*2+0,75*2) | | 1,328 | | | | |
| | | | | | - | | | | |
| 27. | SP | 965081611 | Odsekání soklíků rovných | m | 10,1 | - | 10,1 | | - |
| | | | 01 předsín | | - | | | | |
| | | | 1,4*2+1,2+0,07*2-0,9*2-0,7 | | 1,64 | | | | |
| | | | 02 koupelna + WC | | - | | | | |
| | | | 0,4+1,38+2,25+1,08-0,7 | | 4,41 | | | | |
| | | | 03 kk | | - | | | | |
| | | | 1,8+2,25 | | 4,05 | | | | |
| | | | | | - | | | | |

| Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|------|-----|-----------|---|-----|-----------------|---------|--------|------------|------|
| 28. | SP | 968062376 | Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2 - včetně případného osazovacího úhelníku 03 - okna 2,4*1,62 1,82*1,62 | m2 | 6,836 | — | 6,836 | | — |
| | | | | | — | | | | |
| | | | | | 3,888 | | | | |
| | | | | | 2,948 | | | | |
| 29. | SP | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 0,9*2,02 0,7*2,02 | m2 | 3,232 | — | 3,232 | | — |
| | | | | | 1,818 | | | | |
| | | | | | 1,414 | | | | |
| | | | | | — | | | | |
| 30. | B | 97608112R | Vykližení bytu - před prováděním stavebních prací (madla, držáky, skříňky, police, věšáky, zrcadla, - sušáky na prádlo, závěsy, dřev.truhlář+tesař.kce apod. vč.likvidace) | kpl | 1,0 | — | 1,0 | | — |
| 31. | B | 97608113R | Vykližení bytu - po provedení bouracích prací a demontáží byt1 | m2 | 25,48 | — | 25,48 | | — |
| | | | | | 25,48 | | | | |
| | | | | | — | | | | |
| 32. | SP | 978011161 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 50 % dle tabulky místností 2,44+20,18 | m2 | 22,62 | — | 22,62 | | — |
| | | | | | — | | | | |
| | | | | | 22,62 | | | | |
| | | | | | — | | | | |
| 33. | SP | 978013161 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 % | m2 | 41,68 | — | 41,68 | | — |
| 34. | SP | 978059541 | Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 02koupelna+WC 0,4*0,91+0,2*(0,75*2+0,91) | m2 | 0,846 | — | 0,846 | | — |
| | | | | | — | | | | |
| | | | | | 0,846 | | | | |
| | | | | | — | | | | |
| 35. | SP | 985131311 | Ruční dočištění ploch stěn ocelovými kartáči 5% plochy štukovaných stěn- proškrábnutí prasklin a spár a jejich očištění plochy stěn bez umakartového jádra 01 Předsíň 2,53*(1,95+1,175)-0,9*2,02 02 koupelna+WC 2,53*1,01 03 Pokoj + kk 2,53*(3,68*2+4,5+2,3+1,6) -2,4*1,62-1,82*1,62 =plocha -plocha plocha*0,05 | m2 | 2,084 | — | 2,084 | | — |
| | | | | | — | | | | |
| | | | | | — | | | | |
| | | | | | — | | | | |
| | | | | | 6,088 | | | | |
| | | | | | — | | | | |
| | | | | | 2,555 | | | | |
| | | | | | — | | | | |
| | | | | | 39,873 | | | | |
| | | | | | - 6,836 | | | | |
| | | | | | 41,68 | | | | |
| | | | | | - 41,68 | | | | |
| | | | | | 2,084 | | | | |
| | | | | | — | | | | |
| 36. | SP | 985132311 | Ruční dočištění podhledů ocelovými kartáči | m2 | 1,131 | — | 1,131 | | — |

| Poř. Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|---|-----|---|--|-----------------|---------|--------|------------|------|
| | | 5% plochy stropů - proškrábnutí prasklin a spár a jejich očištění | | - | | | | |
| | | příl. 04 dle tabulky místností | | - | | | | |
| | | (2,44+20,18)*0,05 | | 1,131 | | | | |
| | | | | - | | | | |
| 37. | SP | 985311111 | Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm | m2 | 2,084 | - | 2,084 | - |
| 38. | SP | 985311211 | Reprofilace podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm | m2 | 1,131 | - | 1,131 | - |
| 39. | SP | 985312111 | Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 2 mm | m2 | 2,084 | - | 2,084 | - |
| 40. | SP | 985312121 | Stěrka k vyrovnaní betonových ploch líce kleneb a podhledů tl 2 mm | m2 | 1,131 | - | 1,131 | - |
| 099: Přesun hmot HSV | | | | | | | | - |
| 41. | SP | 997013117 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace | t | 4,666 | - | 4,666 | - |
| 42. | SP | 997013219 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m | t | 4,666 | - | 4,666 | - |
| 43. | SP | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 4,666 | | 4,666 | - |
| 44. | SP | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 4,666 | ##### | 65,322 | - |
| 45. | SP | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 4,666 | - | 4,666 | - |
| 46. | SP | 998018003 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m | t | 1,096 | - | 1,096 | - |
| 711: Izolace proti vodě a vlhkosti | | | | | | | | - |
| 47. | H | 24551030a | Nátěr hydroizolační - tekutá lepenka | kg | 13,173 | 2,00 | 13,436 | - |
| | | spotřeba cca 1,6 kg/m2 | | - | | | | |
| | | 1,6*(2,86+5,373) | | 13,173 | | | | |
| | | | | - | | | | |
| 48. | H | 28355022 | Páska těsnící pružná 120 bal. 50 m - včetně potřebných tvarovek | m | 8,35 | 15,00 | 9,603 | - |
| | | 02 koupelna | | - | | | | |
| | | sokl u podlahy | | - | | | | |
| | | 2,025*2+1,5*2-0,7 | | 6,35 | | | | |
| | | 2,0;svislý kout sprcha | | 2,0 | | | | |
| | | | | - | | | | |
| 49. | SP | 711111051 | Provedení izolace proti vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací | m2 | 2,709 | - | 2,709 | - |
| | | 02 koupelna+WC | | - | | | | |
| | | podlaha | | - | | | | |
| | | 2,86 | | 2,86 | | | | |
| | | -0,15*1,01;polopříčka | | - 0,152 | | | | |
| | | | | - | | | | |
| 50. | SP | 711112051 | Provedení izolace proti vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací - včetně zapracování pružné těsnící pásy | m2 | 5,373 | - | 5,373 | - |

| Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|---------------------------------|-----|-----------|---|-------|--|---------|--------|------------|------|
| | | | 02 koupelna sprchový kout 2,0*(1,0+1,0) za umyvadlem 0,6*0,6 sokl u podlahy 0,15*(2,025*2+1,5*2-1,0-1,0-0,7) 03 KK za dřezem 0,6*0,6 | | - - 4,0 - 0,36 - 0,653 - - 0,36 | | | | |
| 51. | SP | 711199095 | Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka | m2 | 8,081 | - | 8,081 | | - |
| 52. | SP | 998711103 | Presun hmot tonážní pro izolace proti vode, vlhkosti a plynum v objektech | t | 0,014 | - | 0,014 | | - |
| 721: Vnitřní kanalizace | | | | | | | | | - |
| 53. | SP | 721226511 | Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40 | kus | 1,0 | - | 1,0 | | - |
| 54. | B | 721Agr01 | ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu (demontáže s likvidací + montáže s - dodávkou a zkouškami) - včetně přesunu hmot | kpl | 1,0 | - | 1,0 | | - |
| 722: Vnitřní vodovod | | | | | | | | | - |
| 55. | B | 722Agr01 | ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní vodovod dle projektu (demontáže s likvidací + montáže s dodávkou - a zkouškami) - včetně přesunu hmot | kpl | 1,0 | - | 1,0 | | - |
| 725: Zařizovací předměty | | | | | | | | | - |
| 56. | H | 64232071 | Kombiklozet keramický hluboké splachování odpad šikmý - s co nejmenší hloubkou / bílý | kus | 1,0 | - | 1,0 | | - |
| 57. | SP | 725110814 | Demontáž klozetu Kombi, odsávací | soubo | 1,0 | - | 1,0 | | - |
| 58. | SP | 725119122 | Montáž klozetových mís kombi | kus | 1,0 | - | 1,0 | | - |
| 59. | SP | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubo | 1,0 | - | 1,0 | | - |
| 60. | SP | 725211621 | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé s polosloupem na sifon 500 mm | soubo | 1,0 | - | 1,0 | | - |
| 61. | SP | 725240812 | Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur | soubo | 1,0 | - | 1,0 | | - |
| 62. | SP | 725241531 | Vanička sprchová keramická čtvrtkruhová 800x800 mm | soubo | 1,0 | - | 1,0 | | - |
| 63. | SP | 725245131 | Zástěna sprchová posuvné dveře, do výšky 2000 mm a šířky 800 mm pro vaničky čtvrtkruhové / plastová | soubo | 1,0 | - | 1,0 | | - |
| 64. | SP | 725310823 | Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur | soubo | 1,0 | - | 1,0 | | - |
| 65. | SP | 725311121 | Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou | soubo | 1,0 | - | 1,0 | | - |

| Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|---|-----|-----------|---|-------|-----------------|---------|--------|------------|------|
| 66. | SP | 725813112 | Ventil rohový pračkový G 3/4 | kus | 1,0 | – | 1,0 | | – |
| 67. | SP | 725820801 | Demontáž baterie nástěnné/stojánkové do G 3 / 4 | soubo | 3,0 | – | 3,0 | | – |
| 68. | SP | 725821315 | Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 225 mm | soubo | 1,0 | – | 1,0 | | – |
| 69. | SP | 725822611 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti | soubo | 1,0 | – | 1,0 | | – |
| 70. | SP | 725841311 | Baterie sprchové nástěnné pákové | soubo | 1,0 | – | 1,0 | | – |
| 71. | SP | 725850800 | Demontáž ventilů odpadních T 900 až T 902 | kus | 2,0 | – | 2,0 | | – |
| 72. | SP | 998725103 | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m | t | 0,112 | – | 0,112 | | – |
| 735: Ústřední vytápění - otopná tělesa | | | | | | | | | |
| 73. | B | 735Agr01 | ATYP agregovaná položka ÚT demontáž a zpětná montáž otopných těles článkových nebo deskových - vč.poměrových měřidel | kus | 2,0 | – | 2,0 | | – |
| 740: Silnoproud | | | | | | | | | |
| 74. | H | 54112091 | Sporák elektrický 4 plotýnkový s troubou - bílé provedení, 380V / vč. pečícího plechu a roštu | kus | 1,0 | – | 1,0 | | – |
| 75. | B | 740991001 | Elektro (silno+slabo) demontáže, montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč.bouracích a - zednických přípomocí / kompletní výměna rozvodů včetně úpravy elektroměrového rozvaděče dle požadavků ČEZ - množství zásuvek dle dnešních standardů | m2BP | 22,4 | – | 22,4 | | – |
| | | | plochy místností s elektroinstalací | | – | | | | |
| | | | 4,55+2,15+0,9+14,8 | | 22,4 | | | | |
| | | | | | – | | | | |
| 76. | MP | 740991100 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč | kus | 1,0 | – | 1,0 | | – |
| 77. | MP | 740X001 | Demontáž sporáku elektrického vč. odpojení | ks | 1,0 | – | 1,0 | | – |
| 78. | MP | 747131400 | Montáž přípojka sporáková s doutnavkou se zapojením vodičů | kus | 1,0 | – | 1,0 | | – |
| 751: Vzduchotechnika | | | | | | | | | |
| 79. | B | 541991005 | dodávka komplet digestoře dle projektu | kus | 1,0 | – | 1,0 | | – |
| 80. | MP | 751377011 | Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného | kus | 1,0 | – | 1,0 | | – |
| 81. | SP | 751X001 | Dodávka a montáž větracích mřížek vč. úprav/prodl. napojovacího potr. - 150x250 mm / ocelové, bílá prášková barva | ks | 2,0 | – | 2,0 | | – |
| 763: Konstrukce montované | | | | | | | | | |
| 82. | H | 28329258 | Fólie hořlavá parotěsná | m2 | 21,456 | 17,00 | 25,103 | | – |
| 83. | H | 55281731 | Montážní prvek pro pro umyvadlo se stojánkovou armaturou Duofix , výška 112 | kus | 1,0 | – | 1,0 | | – |
| 84. | H | 55331299 | Zárubeň ocelová pro sádkartón s drážkou - tl. 100 mm, 600 L/P | kus | 1,0 | – | 1,0 | | – |
| 85. | H | 59030714 | Dvířka revizní s automatickým zámkem - 600 x 600 mm / SDK deska H2 s obvodovým Al rámečkem - vhodné pro dodatečné obložení | kus | 1,0 | – | 1,0 | | – |

| Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratiné | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|------|-----|------------|---|-----|-----------------|----------|--------|------------|------|
| 86. | B | 7630090A1 | D+M nové pomocné nočné ocel.konstrukce pro uchycení stoupaček medií v instalační šachtě - vč.povrchových úprav | kpl | 1,0 | – | 1,0 | | – |
| 87. | SP | 763111411 | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA +2xA 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB | m2 | 3,264 | – | 3,264 | | – |
| | | | příčka mezi 01 a 03 | | – | | | | |
| | | | 2,53*1,217 | | 3,079 | | | | |
| | | | dveře | | – | | | | |
| | | | -0,85*2 | | - 1,7 | | | | |
| | | | volná příčka u KK | | – | | | | |
| | | | 2,53*0,745 | | 1,885 | | | | |
| | | | | | – | | | | |
| 88. | SP | 763111411a | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA + 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB - desky 2xH2 budou z prostoru koupelny nebo WC | m2 | 3,823 | – | 3,823 | | – |
| | | | 02 koupelna | | – | | | | |
| | | | příčka koupelny desky vnitřní 2xH2, vnější 2xA | | – | | | | |
| | | | 2,53*2,025 | | 5,123 | | | | |
| | | | dveřní otvor | | – | | | | |
| | | | -0,65*2,0 | | - 1,3 | | | | |
| 89. | SP | 763111414a | SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xA + 2xH2 TI 75 mm EI 60 Rw 53 dB - desky 2xH2 budou z prostoru koupelny nebo WC | m2 | 3,795 | – | 3,795 | | – |
| | | | 02 koupelna | | – | | | | |
| | | | příčka koupelny desky vnitřní 2xH2, vnější 2xA | | – | | | | |
| | | | 2,53*1,5 | | 3,795 | | | | |
| | | | | | – | | | | |
| 90. | SP | 763111434 | SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 + 2xH2 12,5 TI 75 mm EI 60 Rw 53 dB | m2 | 3,137 | – | 3,137 | | – |
| | | | příčka mezi 02 a KK | | – | | | | |
| | | | 2,53*1,24 | | 3,137 | | | | |
| | | | | | – | | | | |
| 91. | SP | 763111717 | SDK příčka základní penetrační nátěr | m2 | 14,019 | – | 14,019 | | – |
| 92. | SP | 763111722 | SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů | m | 7,5 | – | 7,5 | | – |
| | | | 2,5*3 | | 7,5 | | | | |
| | | | | | – | | | | |
| 93. | SP | 763111741 | Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky | m2 | 18,596 | – | 18,596 | | – |
| | | | 02 koupelna+WC | | – | | | | |
| | | | 2,53*(2,175*2+1,5*2) | | 18,596 | | | | |
| | | | | | – | | | | |
| 94. | SP | 763111751 | Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě | m2 | 14,019 | – | 14,019 | | – |
| 95. | SP | 763121222 | SDK stěna přesazená deska 1x H2 tl 12,5 mm lepené na bočánky bez nosné kce | m2 | 0,633 | – | 0,633 | | – |
| | | | 02 - přesazení SDK desky přes stávající obezdívku šachty u 01 | | – | | | | |
| | | | 2,53*0,25 | | 0,633 | | | | |

| Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratiné | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|-----------------------------------|-----|------------|--|-----|-----------------|----------|--------|------------|------|
| 96. | SP | 763121451a | SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm | m2 | 6,716 | – | 6,716 | | – |
| | | | předstěna okolo instalační šachty | | – | | | | |
| | | | 2,53*(0,935*2+0,465) | | 5,908 | | | | |
| | | | polopředstěna vedle WC | | – | | | | |
| | | | 0,8*1,01 | | 0,808 | | | | |
| 97. | SP | 763121714 | SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr | m2 | 7,348 | – | 7,348 | | – |
| 98. | SP | 763121751 | Příplatek k SDK stěně předsazené za plochu do 6 m2 jednotlivě | m2 | 7,348 | – | 7,348 | | – |
| 99. | SP | 763121913 | Zhotovení otvoru vel. do 0,5 m2 v SDK předsazené stěně tl do 100 mm s vyztužením profily | kus | 1,0 | – | 1,0 | | – |
| 100. | SP | 763131452 | SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 2,86 | – | 2,86 | | – |
| | | | 02 koupelna+WC | | – | | | | |
| | | | 2,86 | | 2,86 | | | | |
| 101. | SP | 763131713 | SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem | m | 7,35 | – | 7,35 | | – |
| | | | 02 koupelna+WC | | – | | | | |
| | | | (2,175+1,5)*2 | | 7,35 | | | | |
| 102. | SP | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr | m2 | 2,86 | – | 2,86 | | – |
| 103. | SP | 763131751 | Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu | m2 | 2,86 | – | 2,86 | | – |
| 104. | SP | 763131761 | Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě | m2 | 2,86 | – | 2,86 | | – |
| 105. | SP | 763172315 | Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm | kus | 1,0 | – | 1,0 | | – |
| 106. | SP | 763173111 | Montáž úchyty pro umyvadlo v SDK kci | kus | 1,0 | – | 1,0 | | – |
| 107. | SP | 763173132 | Montáž držáku baterie v SDK kci | kus | 2,0 | – | 2,0 | | – |
| | | | pro sprchovou baterii včetně dodávky držáku | | – | | | | |
| | | | 1,0 | | 1,0 | | | | |
| | | | pro dřezovou baterii včetně dodávky držáku | | – | | | | |
| | | | 1,0 | | 1,0 | | | | |
| 108. | SP | 763181311 | Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka | kus | 1,0 | – | 1,0 | | – |
| 109. | SP | 998763303 | Přesun hmot tonážní pro sádkartónové konstrukce v objektech v do 24 m | t | 0,92 | – | 0,92 | | – |
| 764: Konstrukce klempířské | | | | | | | | | – |
| 110. | SP | 764002851 | Demontáž oplechování parapetů do sutí - včetně odříznutí a šetrné demontáže | m | 4,22 | – | 4,22 | | – |
| | | | 03 pokoj+kk | | – | | | | |
| | | | 2,4+1,82 | | 4,22 | | | | |

| Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratiné | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|------|-----|-----------|--|-----|-----------------|----------|--------|------------|------|
| 111. | SP | 764216600 | Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 100 mm - krycí lišta kotvená mechanicky na nové okno a podtmelená PUR tmelem na stávajícím parapetu | m | 4,22 | – | 4,22 | | – |
| | | | 03 pokoj+kk 2,4+1,82 | | – – 4,22 | | | | |
| 112. | SP | 998764103 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m | t | 0,004 | – | 0,004 | | – |
| | | | 766: Konstrukce truhlářské | | | | | | – |
| 113. | H | 61140030a | Okno plastové dvoukřídle otvíravé/vyklápěcí +otvíravé/vyklápěcí - cca 1820x1620 mm / dle technické specifikace prvku T4 v TZ a na příloze 04 - včetně začištění lištami I+E, těsníci páskami, kování a vybavení viz PD | kus | 1,0 | – | 1,0 | | – |
| 114. | H | 61140035a | Okno plastové trojkřídle otvíravé/vyklápěcí+otvíravé/vyklápěcí+otvíravé/vyklápěcí - cca 2400x1620 mm / dle technické specifikace prvku T5 v TZ a na příloze 04 - včetně začištění lištami I+E, těsníci páskami, kování a vybavení viz PD | kus | 1,0 | – | 1,0 | | – |
| 115. | H | 61144400 | Parapet plastový vnitřní - šíře dle dohody s investorem | m | 4,22 | – | 4,22 | | – |
| | | | 2,4+1,82 | | 4,22 – | | | | |
| 116. | H | 61162700 | Dveře vnitřní hladké folie plné 1křídlové 60x197 cm - vč. zámku, kování atd. viz. PD příl. 04 | kus | 1,0 | – | 1,0 | | – |
| | | | T3 1 | | – 1,0 – | | | | |
| 117. | H | 61162712 | Dveře vnitřní hladké folie 2/3sklo 1křídlové 80x197 cm - vč. zámku, kování atd. viz. PD příl. 04 | kus | 1,0 | – | 1,0 | | – |
| | | | T2 1 | | – 1,0 – | | | | |
| 118. | H | 61165610 | Dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 80 x 197 cm / Rw min. 32 dB - vč. kování, vložky, kukátka, štítku viz. PD příl. 04 | kus | 1,0 | – | 1,0 | | – |
| | | | T1 - vstupní 1 | | – 1,0 – | | | | |
| 119. | H | 61187396 | Prah dveří dřevěný bukový tl 2 cm dl.82 cm š 10 cm / lakovaný | kus | 1,0 | – | 1,0 | | – |
| 120. | SP | 766622136 | Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do celostěnových panelů | m2 | 6,836 | – | 6,836 | | – |
| | | | okna T4 a T5 viz příloha 04 2,4*1,62+1,82*1,62 | | – 6,836 – | | | | |

| Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|-----------------------------------|-----|------------|--|-----|-----------------|---------|--------|------------|------|
| 121. | SP | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 2,0 | – | 2,0 | | – |
| 122. | SP | 766660021 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně | kus | 1,0 | – | 1,0 | | – |
| 123. | SP | 766662811 | Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových | kus | 1,0 | – | 1,0 | | – |
| 124. | SP | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 1,0 | – | 1,0 | | – |
| | | | vstupní dveře | | – | | | | |
| | | | 1 | | 1,0 | | | | |
| | | | dveře do 02 - s bouráním zárubně | | – | | | | |
| | | | | | – | | | | |
| 125. | SP | 766694113 | Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m | kus | 2,0 | – | 2,0 | | – |
| 126. | SP | 766695212 | Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm | kus | 1,0 | – | 1,0 | | – |
| 127. | SP | 766812820 | Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 1,5 m | kus | 1,0 | – | 1,0 | | – |
| 128. | SP | 766825820R | Demontáž truhlářských skříněk nebo polic, spižních skříní vč. polic apod. | kus | 1,0 | – | 1,0 | | – |
| 129. | SP | 766825821 | Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových | kus | 1,0 | – | 1,0 | | – |
| 130. | SP | 766X001 | Ověření protipožární odolnosti stávajících vchodových zárubní | kpl | 1,0 | – | 1,0 | | – |
| 131. | SP | 766X002 | Montáž kuchyňské linky - komplet (spodní, horní skřínky, deska, police, kování atd.) - v rozsahu projektové dokumentace vč. potřebných úprav a dodávek | m | 2,2 | | 2,2 | | – |
| 132. | H | 766X003 | Kuchyňská linka kompletní dodávka dle požadavku projektu - vč. zpracování výrobní dokumentace a vzorkování | m | 2,2 | – | 2,2 | | – |
| 133. | B | 97608111R | Odstranění všech garryží a rolet vč.likvidace | kpl | 1,0 | – | 1,0 | | – |
| 134. | SP | 998766103 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m | t | 0,356 | – | 0,356 | | – |
| 767: Konstrukce zámečnické | | | | | | | | | |
| 135. | SP | 767582800 | Demontáž roštu podhledu | m2 | 2,86 | – | 2,86 | | – |
| | | | 02 koupelna+WC | | – | | | | |
| | | | 2,86 | | 2,86 | | | | |
| 136. | SP | 767X001 | Demontáž příček a obložení umakatových vč. nosné oc. kce, ker. obkl., tapet, lišt, dveří apod. | m2 | 10,145 | – | 10,145 | | – |
| | | | 02 koupelna - včetně dveří, revizních otvorů a přístupu do inst. šachty | | – | | | | |
| | | | 2,53*(0,86+1,85+0,8+0,5) | | 10,145 | | | | |
| | | | | | – | | | | |
| 137. | SP | 767X002 | Demontáž plechového / umakartového podhledu | m2 | 2,86 | – | 2,86 | | – |
| | | | 02 koupelna+WC | | – | | | | |
| | | | 2,86 | | 2,86 | | | | |
| 138. | SP | 767X003 | Odstranění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů (stěny jádra a mont. příček a podhledů) | m2 | 13,005 | – | 13,005 | | – |
| 139. | SP | 998767103 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m | t | – | – | – | | – |

| Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|-------------------------------|-----|------------|---|----|-----------------|---------|--------|------------|------|
| 771: Podlahy z dlaždic | | | | | | | | | |
| 140. | B | 59761145R | dlaždice keramické - I.j. - 400x400 mm / glazovaná hutná keramická dlažba - protiskluznost třídy A dle DIN 51097 nebo $\mu \Rightarrow 0,3$ dle ČSN 74 4505 | m2 | 2,122 | 15,00 | 2,44 | | - |
| 141. | SP | 771574112 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2 - vč. spárování | m2 | 2,122 | - | 2,122 | | - |
| | | | 02 koupelna+WC | | - | | | | |
| | | | 2,86 | | 2,86 | | | | |
| | | | $-0,3*0,5*2-0,3*0,3-(\pi*0,5^2)/4$;plocha sprchového koutu | | - 0,586 | | | | |
| | | | $-0,15*1,01$;polopřímka v koupelně | | - 0,152 | | | | |
| | | | | | - | | | | |
| 142. | SP | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu | m2 | 2,122 | - | 2,122 | | - |
| 143. | SP | 771591115 | Podlahy spárování silikonem | m | 6,135 | - | 6,135 | | - |
| | | | koutové spáry u podlahy | | - | | | | |
| | | | 02 koupelna + WC | | - | | | | |
| | | | $(2,025+1,5)*2 -0,7-2*0,8$ | | 4,75 | | | | |
| | | | $0,3*2+(2*\pi*0,5)/4$;okolo sprchového koutu | | 1,385 | | | | |
| 144. | B | 771591179R | Montáž+dodávka profilu /přechod koupelna+wc-předsíň/ | m | 0,6 | - | 0,6 | | - |
| 145. | SP | 771990112 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa | m2 | 2,122 | - | 2,122 | | - |
| 146. | SP | 998771103 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m | t | 0,025 | - | 0,025 | | - |
| 776: Podlahy povlakové | | | | | | | | | |
| 147. | H | 28411009 | Lišta speciální soklová PVC 18 x 80 mm role 50 m | m | 26,39 | 5,00 | 27,71 | | - |
| 148. | H | 28412285 | Podlahovina tl. 2 mm / zátěžová třída 32 | m2 | 22,62 | 20,00 | 27,144 | | - |
| 149. | H | 61155220 | Penetrace, adhezní můstek | kg | 5,655 | | 5,655 | | - |
| | | | penetrace pod PVC, spotřeba cca 0,25 kg/m2 | | - | | | | |
| | | | $(2,44+20,18)*0,25$ | | 5,655 | | | | |
| | | | | | - | | | | |
| 150. | SP | 776401800 | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových | m | 18,09 | - | 18,09 | | - |
| | | | 03 pokoj+kk | | - | | | | |
| | | | $3,67*2+4,5+3,3+0,1+0,6+2,25$ | | 18,09 | | | | |
| 151. | SP | 776491111 | Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty | m | 26,39 | - | 26,39 | | - |
| | | | 01 předsíň | | - | | | | |
| | | | $1,95*2+1,175*2+0,07*2$ | | 6,39 | | | | |
| | | | $-0,8-0,6$ | | - 1,4 | | | | |
| | | | 03 pokoj + KK | | - | | | | |
| | | | $3,68*2+4,5+2,3*2+1,6+0,62+3,52$ | | 22,2 | | | | |
| | | | $-0,8$ | | - 0,8 | | | | |
| 152. | SP | 776511820 | Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně | m2 | 26,02 | - | 26,02 | | - |
| | | | dle přílohy 02 | | - | | | | |
| | | | $2,52+2,86+20,64$ | | 26,02 | | | | |

| Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|---------------------|-----|-----------|--|----|--|---------|--------|------------|------|
| 153. | SP | 776521100 | Lepení pásů povlakových podlah plastových dle přílohy 04 01 předsín 2,44 03 pokoj + KK 20,18 | m2 | 22,62 - - 2,44 - 20,18 - - - | - | 22,62 | | - |
| 154. | SP | 776590100 | Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím | m2 | 22,62 | - | 22,62 | | - |
| 155. | SP | 776590150 | Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací | m2 | 22,62 | - | 22,62 | | - |
| 156. | SP | 776590210 | Pastování a leštění podlahovin ručně | m2 | 22,62 | - | 22,62 | | - |
| 157. | B | 77699011R | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle - projektu) | m2 | 22,62 | - | 22,62 | | - |
| 158. | SP | 998776103 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m | t | 0,103 | - | 0,103 | | - |
| 781: Obklady | | | | | | | | | |
| 159. | H | 59761045 | Obkládačky keramické I. j. - formát 250x330mm / glazované lesk nebo mat | m2 | 19,16 | 10,00 | 21,075 | | - |
| 160. | SP | 781474113 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem 02 koupelna 2,0*(2,025*2+1,5*2) 0,15*(1,01+1,2*2) -0,6*1,97 03 kk 1,5*(0,62+2,2+1) | m2 | 19,16 - 14,1 0,512 - 1,182 - 5,73 - | - | 19,16 | | - |
| 161. | SP | 781479191 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 | m2 | 19,16 | - | 19,16 | | - |
| 162. | SP | 781479194 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch 02 koupelna - na stávající stěně 1,01*1,2 | m2 | 1,212 - 1,212 - | - | 1,212 | | - |
| 163. | SP | 781494111 | Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem 02 sokl u WC 1,01 02 svislý roh 2 | m | 3,01 - 1,01 - 2,0 - | - | 3,01 | | - |
| 164. | SP | 781494211 | Plastové profily vanové lepené flexibilním lepidlem u sprchového koutu | m | 1,6 - | - | 1,6 | | - |

| Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|------|-----|-----------|--|-----|-----------------|---------|--------|------------|------|
| | | | 0,8+0,8 | | 1,6 | | | | |
| | | | | | - | | | | |
| 165. | SP | 781494511 | Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem | m | 14,35 | - | 14,35 | | - |
| | | | 02 koupelna+WC | | - | | | | |
| | | | horní hrana obkladu | | - | | | | |
| | | | 2*(2,175+1,5) | | 7,35 | | | | |
| | | | dveře | | - | | | | |
| | | | 2*2,0 | | 4,0 | | | | |
| | | | 03 kk | | - | | | | |
| | | | boční hrany | | - | | | | |
| | | | 2*1,5 | | 3,0 | | | | |
| | | | | | - | | | | |
| 166. | SP | 781495111 | Penetrace podkladu vnitřních obkladů | m2 | 19,16 | - | 19,16 | | - |
| 167. | SP | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem | m | 14,01 | - | 14,01 | | - |
| | | | svislé spáry | | - | | | | |
| | | | 02 , | | - | | | | |
| | | | 2,0*5 | | 10,0 | | | | |
| | | | 03 , | | - | | | | |
| | | | 1,5*2 | | 3,0 | | | | |
| | | | vodorovné spáry | | - | | | | |
| | | | 02 , | | - | | | | |
| | | | 1,01 | | 1,01 | | | | |
| 168. | SP | 998781103 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 24 m | t | 0,344 | - | 0,344 | | - |
| | | | 783: Nátěry | | | | | | - |
| 169. | B | 78320181R | Odstranění nátěrů z kovových kcí oškrabáním vč.odmaštění - otopná tělesa vč.úchytů | m2 | 6,72 | - | 6,72 | | - |
| | | | 0,6*0,2*2*20+0,6*(0,2+1,4)*2;m. 03 pokoj+kk | | 6,72 | | | | |
| | | | | | - | | | | |
| 170. | B | 78322111A | Očištění, odmaštění příp.oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dveřních zárubní š.do 1000mm | kus | 3,0 | - | 3,0 | | - |
| 171. | B | 78329529R | Řádné očištění a systémový vícevrstvý nátěr ponechané ocel.kce v místě instalační šachty | kpl | 1,0 | - | 1,0 | | - |
| 172. | SP | 783325152 | Nátěry syntetické deskových radiátorů barva dražší lesklý povrch 1x základní, 2x email | m2 | 6,72 | - | 6,72 | | - |
| 173. | SP | 783401811 | Odstranění nátěrů z kovových potrubí do DN 50 | m | 17,68 | - | 17,68 | | - |
| | | | 02 - potrubí stoupací | | - | | | | |
| | | | 2*2,53 | | 5,06 | | | | |
| | | | 04 - potrubí stoupací a přípojovací potrubí | | - | | | | |
| | | | 4*2,53+2*0,7+2*0,55 | | 12,62 | | | | |
| | | | | | - | | | | |
| 174. | SP | 783401812 | Odstranění nátěrů z kovových potrubí do DN 100 | m | 4,9 | - | 4,9 | | - |
| | | | 03 kk | | - | | | | |
| | | | trubkový konvektor | | - | | | | |

| Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|-------------------|-----|------------|---|----|-----------------|---------|--------|------------|------|
| | | | 4*1,1+0,5 | | 4,9 | | | | |
| | | | | | - | | | | |
| 175. | SP | 783425411a | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 1x základní, 2x email | m | 17,68 | - | 17,68 | | - |
| 176. | SP | 783425511 | Nátěry syntetické potrubí do DN 100 barva dražší lesklý povrch 1x základní, 2x email | m | 4,9 | - | 4,9 | | - |
| | | | | | | | | | |
| 784: Malby | | | | | | | | | |
| 177. | SP | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 68,899 | - | 68,899 | | - |
| | | | plochy stávajících stěn a stropů, otvory do 4m2 plochy se neodečítají | | - | | | | |
| | | | 01 předsíň | | - | | | | |
| | | | 2,53*(1,95+1,175) | | 7,906 | | | | |
| | | | 03 pokoj + kk | | - | | | | |
| | | | 2,53*(3,68*2+4,5+2,3+1,6) | | 39,873 | | | | |
| | | | -1*1,5 | | - 1,5 | | | | |
| | | | strop_štuk | | 22,62 | | | | |
| 178. | SP | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 94,669 | - | 94,669 | | - |
| 179. | SP | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 25,769 | - | 25,769 | | - |
| | | | provedeno na SDK konstrukcích, otvory do plochy 4 m2 se neodečítají | | - | | | | |
| | | | 01 předsíň | | - | | | | |
| | | | 2,53*(1,95+1,175) | | 7,906 | | | | |
| | | | 02 koupelna+WC | | - | | | | |
| | | | 0,4*(2,175+1,5)*2 | | 2,94 | | | | |
| | | | 03 pokoj | | - | | | | |
| | | | 2,53*(3,52+0,1+0,62+2,2) | | 16,293 | | | | |
| | | | -1,5*(0,62+2,2);obklad na SDK | | - 4,23 | | | | |
| | | | strop_SDK | | 2,86 | | | | |
| 180. | SP | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 68,899 | - | 68,899 | | - |
| | | | provedeno na štukových omítkách, otvory do plochy 4 m2 se neodečítají | | - | | | | |
| | | | | | - | | | | |
| | | | 01 předsíň | | - | | | | |
| | | | 2,53*(1,95+1,175) | | 7,906 | | | | |
| | | | 03 pokoj + kk | | - | | | | |
| | | | 2,53*(3,68*2+4,5+2,3+1,6) | | 39,873 | | | | |
| | | | -1*1,5;obklad na omítce | | - 1,5 | | | | |
| | | | strop_štuk | | 22,62 | | | | |
| | | | | | - | | | | |

| Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|------------------------------|-----|-----------|--|----|-----------------|---------|--------|------------|------|
| V05: Finanční náklady | | | | | | | | | |
| 181. | ON | 052103000 | Rezerva investora - požadavkem investora je uvedení pevné částky ve výši 14.000,-- Kč bez DPH / čerpání musí písemně odsouhlasit zadavatel spolu s projektantem - na základě posouzení skutečného stavu odkrytých konstrukcí | Kč | | – | – | 1,00 | – |

| Figura | Výraz | Hodnota | Popis |
|------------|-----------------|---------|--|
| byt1 | 2,44+2,86+20,18 | 25,48 | plocha celý byt |
| strop_štuk | 2,44+20,18 | 22,62 | plocha nové místnosti strop štukový |
| strop_SDK | 2,86 | 2,86 | plocha nové místnosti strop SDK podhled |
| podl_PVC | 2,44+20,18 | 22,62 | plocha nové místnosti podlaha PVC |
| podl_ker | 2,86 | 2,86 | plocha nové místnosti podlaha keramická dlažba |
| byt2 | 2,44+2,86+20,18 | 25,48 | plocha celý byt bez lodžie |