

SMLOUVA O DÍLO č.: OVZ-VZZR-2016-001

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátlem, primátorem města

Zastoupený ve věcech technických: Petrem Huškem - technikem odd. správy byt. domů a nebyt. prostor MmP

tel.: 466 859 330, email: petr.husek@mmp.cz

Vandou Majerovou – technikem odd. správy byt. domů a nebyt. prostor MmP

tel: 466 859 216, e-mail: vanda.majerova@mmp.cz

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 326-561/0100

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: SK-EKO Systems s.r.o.

Se sídlem: Semtín 134, 533 53 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Janem Kafkou a Václavem Novotným – jednatelem společnosti

Zastoupený ve věcech technických: Martin Jeřábek – stavbyvedoucí

Karel Heřmanský – stavbyvedoucí

Odpovědný stavbyvedoucí: Martin Jeřábek č. autorizace: 31262

Tel: 466 414 120 e-mail: sk@sksystems.cz

IČ: 64827763 DIČ: CZ64827763

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 8874

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 271931253/0300

(dále jen zhotovitel)

Oddíl I.

Předmět smlouvy a doba plnění, cena DÍLA

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD“ nebo „Smlouva“) je zhotovení stavebního díla

Opravy bytových jednotek v majetku statutárního města Pardubice – 4. etapa

1. Předmětem DÍLA jsou opravy 13 volných bytů (neobsazených nájemci), umístěných ve 3 bytových domech na území města Pardubice. Na opravy každé bytové jednotky je zpracována samostatná PD. Opravy budou

provedeny v rozsahu těchto PD. Stavební práce budou prováděny v obydlených bytových domech, součástí díla je denní provádění úklidu pracoviště a všech společných prostor domu, dotčených stavební činností.
(dále jen DÍLO)

2. Jedná se zejména o tyto stavební práce (rozsah prací pro každý opravovaný byt nemusí obsahovat realizaci všech níže uvedených stavebních prací a dodávek, konkrétní rozsah prací je stanoven projektovou dokumentací pro každý rekonstruovaný byt):

- Bourací práce a demontáže všech zařizovacích předmětů;
- Kompletní výměna bytového jádra;
- Výměna vstupních dveří včetně zárubně;
- výměna oken;
- Výměna rozvodů elektrické energie + revize elektro + zhotovitel objednateli předá formulář poskytovatele el. energie „Přihláška k odběru“ potvrzený revizním technikem pro pozdější možnost přihlášení odběratele (uživatele bytu) u poskytovatele el. energie;
- Výměna kuchyňské linky;
- Výměna kombinovaného nebo elektrického sporáku;
- Výměna kuchyňské digestoře nad sporákem;
- Demontáž vestavěné a spízní skříně;
- Odstranění keramických obkladů a dlažeb;
- Výměna vnitřních výplní dveřních otvorů;
- Výměna bytových rozvodu zdravotní techniky – kanalizace + vodovod;
- Výměna zařizovacích předmětů;
- Provedení keramických obkladů a dlažeb (včetně stěrkových izolací pod nimi, v požadovaném rozsahu a kvalitě);
- Nový nátěr radiátorů a rozvodů ÚT;
- Provedení nových štukových omítek a nová výmalba celého bytu;
- Kompletní výměna podlahových krytin, vč. předchozího vyrovnání podkladu před pokládkou nových vrstev;
- Úklid bytu + úklid všech společných prostor domu dotčených opravou bytů;
- Provedení ostatních činností, vyplývajících z projektových dokumentací.

Stavební práce budou prováděny v obydlených bytových domech, součástí díla je denní provádění úklidu pracoviště a všech společných prostor domu, dotčených stavební činností.

Dodavatel, před zahájením prací na opravách všech bytových jednotek, provede nejdříve kompletní opravu jedné bytové jednotky, vybrané objednatelem. Na této referenční bytové jednotce budou vymezeny a upřesněny mezi dodavatelem, objednatelem a generálním projektantem, postupy prací, kvalita dodávaných materiálů a provedení stavebních a montážních prací. Po odsouhlasení dokončených prací v bytové jednotce objednatelem a generálním projektantem, bude možné zahájit opravy ostatních bytových jednotek zhotovitelem.

Opravy jednotlivých bytů budou dokončeny a předávány postupně objednateli, a to ve třech etapách (částech). Zahájení realizace oprav bytů v rozsahu 2. až 3. Etapy provádění DÍLA může být zahájena zhotovitelem současně, ale nejdříve však po předchozím dokončení 1. etapy DÍLA – po kompletní opravě referenčního bytu.

Součástí DÍLA „Opravy bytových jednotek v majetku statutárního města Pardubice – 4. etapa“ jsou všechny nezbytné práce a činnosti k bezvadnému a kompletnímu dokončení DÍLA v celém rozsahu zadání v souladu se zadávací dokumentací, s technickými požadavky na výstavbu, příslušnými ČSN (pokud není uvedeno jinak), předpisy BOZP a dalšími souvisejícími předpisy.

Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen projektovými dokumentacemi zpracovanými společností HM PROJEKT s.r.o, Hradec Králové :

| Č. | č.p. | číslo bytu | místnosti | ulice | etapa oprav |
|----|------|------------|-----------|------------|-------------|
| 1 | 380 | 1 | 1+kk | GAGARINOVA | 3 |
| 2 | 380 | 2 | 1+1 | GAGARINOVA | 3 |
| 3 | 380 | 7 | 1+kk | GAGARINOVA | 3 |
| 4 | 380 | 11 | 1+KK | GAGARINOVA | 3 |
| 5 | 381 | 36 | 2+1 | GAGARINOVA | 3 |
| 6 | 381 | 40 | 2+1 | GAGARINOVA | 3 |
| 7 | 382 | 29 | 2+1 | GAGARINOVA | 3 |
| 8 | 383 | 10 | 1+kk | GAGARINOVA | 3 |
| 9 | 430 | 23 | 1+kk | BROŽÍKOVA | 2 |
| 10 | 430 | 53 | 1+kk | BROŽÍKOVA | 2 |
| 11 | 432 | 8 | 2+1 | BROŽÍKOVA | 1 |
| 12 | 432 | 14 | 2+1 | BROŽÍKOVA | 2 |
| 13 | 447 | 26 | 2+1 | SEDLÁČKOVA | 2 |

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s těmito projektovými dokumentacemi a zavazuje se podle nich postupovat.

Součástí DÍLA dále je:

- a) vypracování výrobní dokumentace na veškeré výrobky, která bude odsouhlasena generálním projektantem a objednatelem;
- b) dodržení podmínek všech dotčených orgánů státní správy a organizací;
- c) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně případného napojení na inženýrské sítě;
- d) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
- e) zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 2 ks a v datové podobě (.pdf) na datovém nosiči v počtu 1 ks.
- f) účast na pravidelných kontrolních dnech stavby;
- g) likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatků za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech;
- h) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;
- i) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
- j) provedení přejímky díla;
- k) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;
- l) zkušební protokoly, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, ve dvou vyhotoveních.

Specifikace materiálové základny

Materiál a jeho použití dle PD bude před zahájením prací odsouhlasen objednatelem.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu.

DÍLO bude provedeno v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky:

- v rozsahu projektových dokumentací uvedených v odd. I, čl. I, odst. 2.
 - zadávacích podmínek veřejné zakázky,
 - dle nabídky zhotovitele.
2. DÍLO bude provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN, předpisy vztahující se k provádění staveb a předpisy o ochraně zdraví a dalších souvisejících předpisů a norem uvedenými v projektové dokumentaci.
 3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DÍLO svým jménem, na svůj náklad a na vlastní odpovědnost v termínech, rozsahu a za podmínek sjednaných v této smlouvě. Objednatel se zavazuje řádně provedené DÍLO v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.
 4. Součástí předmětu DÍLA je veškerá činnost zhotovitele nezbytná k provádění předmětu DÍLA a ke zdárnému a kompletnímu dokončení DÍLA a jeho uvedení do provozu.
 5. Součástí ceny DÍLA uvedené v oddílu I. čl. III. této smlouvy jsou veškeré náklady spojené s bezvadnou a kompletní realizací předmětu DÍLA zejména náklady na dodávku a montáž předmětu díla, materiál, související montážní pomůcky, prostředky a mechanismy, veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci DÍLA předpokládat, staveništní a mimostaveništní dopravu a přesuny. V ceně za DÍLO jsou obsaženy veškeré náklady spojené s provozními zkouškami, pořízením atestů, certifikátů, dokumentací apod.
 6. Objednatel na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací může upřesnit rozsah a způsob provedení prací. Takto upravený rozsah DÍLA či posun termínu DÍLA musí být smluvně ošetřen v písemném dodatku smlouvy o dílo. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé členěním nebo úpravou rozsahu DÍLA.
 7. Součástí plnění DÍLA je provedení veškerých prací, které jsou nezbytné k řádnému provedení DÍLA i v případě, že nejsou uvedeny ve výčtu v odst. 1.
 8. Zadávání případných víceprací bude realizováno v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
 9. Veškeré změny předmětu díla musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě opatřeného podpisem obou smluvních stran.

II. Termín a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané DÍLO v termínu:

Termín zahájení DÍLA: ihned po předání místa plnění

Termíny dokončení dílčích etap DÍLA včetně jejich řádného odevzdání:

1. Etapa – předání kompletně opraveného referenčního bytu - do 6 týdnů od předání staveniště
2. Etapa – předání kompletně opravených 4 bytových jednotek - do 12 týdnů od předání staveniště
3. Etapa – předání kompletně opravených 8 bytových jednotek - do 21 týdnů od předání staveniště

2. Místem plnění předmětu smlouvy jsou vyčleněné byty na území města Pardubice.
3. Zhotovitel se zavazuje provádět DÍLO podle podrobného časového harmonogramu provádění DÍLA, který tvoří přílohu č. 4, která je nedílnou součástí této Smlouvy.
4. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění DÍLA na nezbytnou dobu, pokud nebudou splněny klimatické podmínky potřebné dle Technických podmínek a ČSN pro řádné provedení DÍLA. Doba a důvody přerušení provádění DÍLA budou zhotovitelem s odkazem na příslušné Technické podmínky a ČSN zapsány do stavebního deníku vedeného dle oddílu II. čl. III. odst. 19 v ten den, kdy dojde k přerušení provádění DÍLA zhotovitelem, a bezodkladně a prokazatelně o této skutečnosti bude informovat zástupce objednatele (ve věcech technických), který se nejpozději do následujícího pracovního dne písemně zápisem ve stavebním deníku k této skutečnosti vyjádří. Termín dokončení DÍLA se pak prodlužuje o počet dní, na něž bylo provádění DÍLA z tohoto důvodu oprávněně přerušeno. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co tento důvod přerušení odpadne. Nepřistoupí-li zhotovitel k pokračování v provádění DÍLA do dvou pracovních dnů poté, co tento důvod přerušení odpadl, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení a dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě, že se přerušení ukáže jako neodůvodněné, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč a dále je objednatel v tomto případě oprávněn od této smlouvy odstoupit.
5. Strany smlouvy se dále dohodly, že pokud by v průběhu realizace DÍLA došlo k prodlení s plněním z důvodu neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některého z účastníků ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc – válka, mobilizace, zemětřesení, pád letadla a jiné), prodlužuje se termín plnění DÍLA o stejný počet dní trvání těchto okolností. Smluvní strana, která se o takových okolnostech dozví, je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu, nesplní-li tuto povinnost, není oprávněna se těchto okolností dovolávat. Bude-li z těchto důvodů prodlení na straně zhotovitele trvat déle než 15 dní, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen pokračovat v provádění DÍLA bezodkladně poté, co důvod přerušení odpadne, v případě, že tak neučiní do dvou pracovních dnů poté, co důvod přerušení odpadl, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
6. Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodlení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodlení.
7. Zhotovitel je oprávněn provést DÍLO i před sjednaným termínem, pokud to technologický postup a koordinace prováděných prací na DÍLE dovolí. V tomto případě se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a DÍLO provedené ve zkráceném termínu převzít, pokud nevykazuje vady a žádné nedodělky.

III. Cena za DÍLO

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s realizací DÍLA:

| | |
|---|---------------|
| 1/Oprava bytu č. 1, ul. Gagarinova 380, celkem bez DPH | 178.459,-- Kč |
| 2/Oprava bytu č. 2, ul. Gagarinova 380, celkem bez DPH | 225.161,37Kč |
| 3/Oprava bytu č. 7, ul. Gagarinova 380, celkem bez DPH | 180.500,-- Kč |
| 4/Oprava bytu č. 11, ul. Gagarinova 380, celkem bez DPH | 178.655,--Kč |
| 5/Oprava bytu č. 36, ul. Gagarinova 381, celkem bez DPH | 262.905,12Kč |

| | |
|--|-----------------------|
| 6/Oprava bytu č. 40, ul. Gagarinova 381 celkem bez DPH | 268.435,41Kč |
| 7/Oprava bytu č. 29, ul. Gagarinova 382, celkem bez DPH | 272.709,20Kč |
| 8/Oprava bytu č. 10, ul. Gagarinova 383, celkem bez DPH | 180.879,-- Kč |
| 9/Oprava bytu č. 23, ul. Brožíkova 430, celkem bez DPH | 209.631,-- Kč |
| 10/Oprava bytu č.53, ul. Brožíkova 430, celkem bez DPH | 210.794,-- Kč |
| 11/Oprava bytu č.8, ul. Brožíkova 432, celkem bez DPH | 294.573,-- Kč |
| 12/Oprava bytu č. 14, ul. Brožíkova 432, celkem bez DPH | 294.589,-- Kč |
| <u>13/Oprava bytu č.26, ul. Sedláčkova 447, celkem bez DPH</u> | <u>291.813,97Kč</u> |
| Celková cena za DÍLO bez DPH | 3.049.105,07Kč |
| <u>DPH 15%</u> | <u>457.365,76Kč</u> |
| Celková cena za DÍLO vč. DPH | 3.506.470,83Kč |

(slovy: Třimilionypětsetšesttisícštyřístasedmdesátkorun osmdesátři haléřů Kč včetně DPH)

2. Veškeré možné změny ceny v návaznosti na možné změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy musí být před započatím realizace změn předmětu písemně odsouhlaseny oprávněným pracovníkem objednatele a potvrzeny formou písemného dodatku ke smlouvě (oddíl I., čl. I. odst. 9. této smlouvy). Veškeré práce, které by zhotovitel provedl nad rámec předmětu této smlouvy, aniž by byl uzavřen tento dodatek, není objednatel povinen zhotoviteli uhradit.
3. Jako podklad pro stanovení případných změn cen předmětu DÍLA bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny, jednotkových cen uvedených v nabídce, a velikosti příslušné části předmětu DÍLA. V případě, že nebudou uvedeny v nabídkovém rozpočtu příslušné jednotkové ceny položek potřebných ke stanovení, budou použity položky z platných ceníků stavebních prací URS ponížené o 10% platné k podpisu této SOD. Práce, které se nebudou provádět dle předloženého jednotkového ocenění – méně práce, budou odečteny v nabídkových cenách.
4. Při nezajištění finančních prostředků objednatele pro realizaci DÍLA, zahájení realizace DÍLA zhotovitelem v termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. odst. 1. této smlouvy, může objednatel od smlouvy odstoupit bez nároku zhotovitele na finanční náhradu. Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé nerealizací DÍLA z důvodu odstoupení od smlouvy ze strany objednatele před zahájením prací.

IV. Placení DÍLA a fakturace

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. Pro fakturování a placení DÍLA se smluvní strany dohodly, že nárok zhotovitele na cenu díla za každou jednotlivou opravenou bytovou jednotku vzniká provedením opravy příslušné bytové jednotky, tj. dokončením opravy bez vad a nedodělků a protokolárním předáním objednateli. Úhrada ceny DÍLA dle oddílu I., čl. III této smlouvy za každou opravenou bytovou jednotku bude realizována po provedení opravy jednotlivé bytové jednotky, na základě faktury (daňového dokladu), a to tak, že z každé faktury za příslušnou bytovou jednotku nebude zhotoviteli vyplaceno v termínu splatnosti zádržné ve výši 10% z příslušné ceny. Nárok na vyplacení zádržného vzniká zhotoviteli po provedení oprav všech bytových jednotek dle smlouvy. Zádržné zhotovitel vyúčtuje v konečné faktuře do 15 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí dokončeného předmětu DÍLA (tj. opravením poslední bytové jednotky) bez vad a nedodělků a vyklizení místa plnění.
2. Bude-li zhotovitel v prodlení s prováděním DÍLA či jednotlivých částí DÍLA dle harmonogramu prací, který je přílohou č. 4 a nedělitelnou součástí této smlouvy, delším než 15 kalendářních dnů, je objednatel oprávněn úhradu daňových dokladů – faktur pozastavit.

3. Faktury budou v souladu s touto smlouvou zhotovitelem vystavovány vždy až na základě soupisu skutečně provedených prací odsouhlaseného technickým zástupcem objednatele, který bude nedílnou součástí každého daňového dokladu vystaveného zhotovitelem. Při absenci tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele soupis skutečně provedených prací ke každé bytové jednotce ke kontrole a k odsouhlasení.
 4. Zhotovitel je povinen doručit objednateli daňové doklady nejpozději do 10-ti dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění.
 5. Objednatel uhradí fakturovanou částku z každého daňového dokladu dle oddílu I., čl.IV. odst. 1 do 14-ti kalendářních dnů od data jeho prokazatelného doručení objednateli.
 6. Na základě oboustranně potvrzeného zápisu o předání a převzetí DÍLA dle oddílu II. čl. V. této smlouvy, případně zápisu o odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí DÍLA, vystaví zhotovitel KONEČNOU FAKTURU. Přílohou konečné faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný protokol o předání a převzetí DÍLA a o vyklizení staveniště, případně také zápis o odstranění vad a nedodělků. Splatnost konečné faktury činí 30 kalendářních dnů od data jejího prokazatelného doručení objednateli. Úhrada částky odpovídající provedenému zvětšení rozsahu DÍLA a víceprací bude provedena objednatelem na základě samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v příslušném písemném Dodatku k této smlouvě o dílo.
 7. Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny obvyklé náležitosti platebních dokladů stanovené zákonem o DPH a občanským zákoníkem, zejména:
 - označení faktury a číslo,
 - obchodní název a sídlo objednatele a zhotovitele, jejich IČ a DIČ,
 - předmět plnění a den splnění,
 - den vystavení faktury, den uskutečnění zdanitelného plnění a lhůtu splatnosti,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být placeno,
 - fakturovanou částku a další náležitosti podle zákona č. 235/2004 Sb. o DPH včetně razítka zhotovitele a podpisu oprávněné osoby zhotovitele,
 - jako přílohu soupis skutečně provedených prací odsouhlasený technickým zástupcem objednatele,
 - údaje pro daňové účely.
- Konečná faktura DÍLA musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:
- jako přílohu oboustranně odsouhlasený protokol o předání a převzetí DÍLA a zápis o odstranění vad a nedodělků a o vyklizení místa plnění (staveniště).
8. V případě, že faktura vystavená dle tohoto oddílu bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a nebude obsahovat všechny náležitosti uvedené v oddílu I., čl. IV. odst. 7, je objednatel oprávněn fakturu vrátit do termínu její splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatků fakturu opraví, nebo vystaví novou. Vrácením faktury se ruší původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené faktury objednateli.
 9. Objednatel prohlašuje, že objekt je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GŘŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 a §29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
 10. Fakturu lze doručit elektronicky na podatelnu MmP na adresu: faktury@mmp.cz
 11. Platba bude provedena formou bezhotovostního bankovního převodu na účet zhotovitele.
 12. Za okamžik úhrady se považuje okamžik odepsání hrazené částky z účtu objednatele.

Oddíl II.

Realizace DÍLA

I. Odevzdání a převzetí místa plnění (staveniště)

1. Místa plnění pro DÍLO budou zhotoviteli předány na základě písemné výzvy objednatele. Objednatel předá Zhotoviteli místa plnění bezprostředně, nejpozději do 10 pracovních dnů, po uzavření této Smlouvy, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, přičemž Zhotovitel je povinen místo plnění v termínu uvedeném v této výzvě převzít. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost převzít místo plnění v této lhůtě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení se splněním této povinnosti delším než 10 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by na straně objednatele v důsledku porušení této povinnosti vznikly.
2. O předání strany sepiší zápis podepsaný jejich zástupci a k datu podpisu tohoto zápisu zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem místa plnění, a tento je mu znám. Odmítne-li zhotovitel převzít místo plnění, je povinen uvést do zápisu důvody nepřevzetí. Dnem převzetí místo plnění se má za to, že zhotovitel je obeznámen s lokalitou místa plnění.
3. Zhotovitel je povinen udržovat místo provádění prací trvale v dobrém stavu, dále se zavazuje přijmout opatření plynoucí z předaných vyjádření a stanovisek orgánů veřejné moci a obecně závazných norem a vyhlášek, opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, ochraně životního prostředí a dodržování předpisů BOZP při provádění DÍLA a je povinen zajistit bezpečnost svých pracovníků při provádění DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatých místech prací pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. Všechny odpady vznikající na stavbě činností zhotovitele bude zhotovitel třdit, evidovat a následně zajistí likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učinit veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se s riziky v místě plnění, upozornit na ně své pracovníky a určit způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.
6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které by objednateli či třetím osobám v důsledku provádění DÍLA vznikly.

II. Kvalifikační podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DÍLO provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném schválenou realizační dokumentací a zadávacími podklady, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému DÍLU a technologické postupy, zvláště ve vztahu ke klimatickým podmínkám. DÍLO musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití DÍLA k určenému účelu.
2. Práce mohou být prováděny pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit i v průběhu provádění stavby, neučiní-li tak na výzvu objednatele, má se za to, že povinnost dle předchozí věty nesplnil.

3. DÍLO bude dále provedeno a dokladováno v souladu se všemi právními normami, ČSN (§4 zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění jeho pozdějších změn) a vyhláškami. Všechny použité materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona a platných vyhlášek.
4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění DÍLA dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení DÍLA co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou zahrnuty v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně informovat objednatele. V případě, že objednatel neuzná požadavek zhotovitele na provedení dalších činností důvodným a mezi stranami nebude uzavřen dodatek o rozšíření předmětu smlouvy, je zhotovitel povinen provést DÍLO tak, jak je vymezeno touto smlouvou.
5. Součástí zhotovení DÍLA je zajištění a předložení všech dokladů – průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších novel a souvisejících předpisů, a dále dokladů o provedení případných zkoušek, atestů a dalších dokladů nutných k předání DÍLA dle platných předpisů, např. zákona č.185/2001 Sb., o odpadech.

III. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen po uzavření smlouvy zabezpečit nutnou přípravu pro zhotovení DÍLA a organizovat svoji činnost tak, aby bylo DÍLO splněno v termínu stanoveném v oddílu I. čl. II. této smlouvy.
2. Zhotovitel si na svůj náklad zajistí dodávku elektrické energie. Vodu může zhotovitel čerpat v bytové jednotce, s tím, že náklady za její spotřebu je povinen uhradit objednateli.
3. Zhotovitel je povinen zajišťovat denní úklid pracoviště a všech prostorů dotčených stavební činností.
4. Pokud dojde v průběhu realizace ke škodám na majetku vlastníka nebo na majetku nájemců bytových jednotek, zajistí zhotovitel odstranění takových škod na své náklady.
5. Vzhledem k tomu, že opravy bytů budou realizovány při plné obsazenosti ostatních bytů v objektu nájemci, musí zhotovitel respektovat v plném rozsahu práva nájemců bytů. Jde zejména o zajištění stavby tak, aby uživatelé nebyli obtěžováni nadměrnou prašností, hlukem, atd.
6. Veškeré stavební práce mohou být prováděny pouze v pracovní dny mezi 8:00 - 18:00 hod.
7. Objednatel nemůže poskytnout zhotoviteli zázemí pro skladování materiálu či zázemí pro zaměstnance. Zhotovitel si na vlastní náklady zajistí veškeré zařízení staveniště v místě stavby, které bude řádně povoleno a zabezpečeno. K přepravě materiálu do místa staveniště je zakázáno používat osobní výtah, pokud je v objektu umístěn výtah nákladní je možné přepravu zajistit prostřednictvím tohoto zařízení s tím, že nebude překročena nosnost výtahu a bude postupováno obezřetně a šetrně, aby nedošlo k poškození kabiny a technologie zařízení.
8. Po celou dobu stavby musí být zabráněno poškození vnitřních prostor objektu vlivem rozpracovanosti stavebních prací.
9. Součástí této Smlouvy o dílo je harmonogram provádění prací. Harmonogram plnění bude platný po celou dobu provádění díla. V případě porušení této povinnosti, tj. nedodržení harmonogramu, je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
10. Zhotovitel je povinen dodržet podmínky všech dotčených orgánů veřejné moci a organizací.
11. Během stavby bude budova užívána a po celou dobu bude nezbytné zajistit bezbariérový vstup osob do objektu bytového domu dotčeného stavbou. Vstupy do objektu budou zajištěny tak, aby byla zaručena bezpečnost procházejících osob. Ochrana musí být dostatečně odolná proti pádu předmětů z výšky. Po celou dobu realizace prací musí být stávající vstupy do budovy přístupné. V případě krátkodobé nemožnosti zajištění podmínky bezbariérového vstupu bude o této skutečnosti v dostatečném předstihu informován zástupce objednatele ve věcech technických.
12. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení staveniště, které bude nezbytné pro provedení díla a jeho provoz dle PD. Stavební materiál a stavební odpad nesmí být skladovány na přilehlých komunikacích a ve společných prostorách bytového domu.
13. Zhotovitel zajistí na své náklady a odpovědnost vybudování veškerého zařízení místa plnění, které bude

- nezbytné pro provedení DÍLA. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
14. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém místě plnění a příjezdových komunikacích pořádek a čistotu a denně zajišťovat řádný úklid pracoviště a všech prostorů dotčených prováděním DÍLA, je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, to vše na své náklady. Dále zajistí ochranu vod a ovzduší před nepříznivými a přírodu ohrožujícími látkami. V případě havárie bude neprodleně kontaktovat zástupce objednatele a učiní veškerá neodkladná opatření nezbytná ke snížení rozsahu škod. Všechny tyto činnosti je povinen provádět na své náklady. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat zásady ochrany životního prostředí podle zákonů č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění jejich pozdějších změn a předpisů. V případě porušení těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,--Kč za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
 15. Zhotovitel nese zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném DÍLE po celou dobu realizace prací tzn. do převzetí předmětu DÍLA objednatel, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
 16. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, je zhotovitel povinen poškozené plochy uvést nejpozději k předání hotového DÍLA do původního stavu. Původní stav před zahájením prací zhotovitel prokazatelně zdokumentuje.
 17. Veškerý demontovaný materiál je majetkem objednatele, jeho likvidace může být provedena jen se souhlasem objednatele. Ostatní vybourané hmoty budou uloženy na skládku nebo recyklovány. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
 18. Všechny odpad vznikající v místě plnění činností zhotovitele je zhotovitel povinen na své náklady třídit, evidovat a následně zajistit likvidaci tohoto odpadu akreditovanou společností. Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, nejpozději při převjímacím řízení předá zhotovitel doklad o zajištění likvidace odpadů ze stavby v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každý započatý den prodlení.
 19. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, §6 a příloha 5., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Dále je v případě porušení této povinnosti objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
 20. Stavební deník musí být trvale přístupný na stavbě. Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel je oprávněn si pořídit ověřenou kopii. Povinnost vedení deníku končí podpisem protokolu o předání a převzetí DÍLA. V případě, že bylo DÍLO převzato s vadami dnem odstranění poslední vady oznámené v zápise o předání a převzetí stavby. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat a vytrhávat z něj jednotlivé stránky. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,--Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
 21. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace (dále jen PD) - autorský dozor nebo příslušné orgány státní správy.
 22. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce (technický dozor objednatele), případně zpracovatel PD do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
 23. Zhotovitel je povinen v rámci realizace DÍLA umožnit výkon technického dozoru objednatele, výkon autorského dozoru projektanta a zavazuje se ke spolupráci s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), kterého v případě potřeby zajistí Objednatel.

24. Zhotovitel se zavazuje pravidelně 1 x týdně svolávat kontrolní dny, na které bude pozván zplnomocněný zástupce objednatele. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
25. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele. O průběhu kontrolního dne bude učiněn zápis do stavebního deníku.
26. V případě, že má být dílčí část zhotoveného DÍLA zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimálně 2 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole a nepožádá-li o jiný termín provedení kontroly, může zhotovitel pokračovat v provádění DÍLA. Bude-li v takovém případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí prací, je zhotovitel povinen je provést na náklady objednatele. Bude-li zjištěno, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, nápravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. Poruší-li zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele ke kontrole těchto dílčích částí alespoň 3 dny předem, je povinen na výzvu objednatele zakryté části DÍLA na své náklady odkrýt či na své náklady jiným vhodným způsobem zajistit objednateli přístup k předmětné části DÍLA.
27. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.
28. Zhotovitel je povinen vyklidit každé místo plnění do 2 kalendářních dnů po dokončení DÍLA, pokud nebude dohodnuto s objednatelem jinak, a protokolárně jej předá objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel na místě plnění ponechat pouze stroje a zařízení, případně materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků. V případě prodlení se splněním této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení.
29. K záměnám materiálů a výrobků oproti poskytnutým podkladům je vždy třeba předchozího písemného souhlasu objednatele. Za porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti.
30. Zhotovitel se zavazuje respektovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších bezpečnostních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel přejímá v plném rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací, za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru místa plnění, požární ochrany a za zachování pořádku v místě plnění. V případě porušení takové povinnosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ.
31. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění prací. Zhotovitel je povinen udržovat místo plnění trvale v dobrém stavu a zajistit bezpečnost práce a provozu a opatření k maximálnímu omezení prašnosti, hluku, podle platných právních předpisů a norem bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 50.000,-Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti a dále uhradit veškeré sankce, které by byly v důsledku porušení těchto povinností vyměřeny příslušnými orgány.
32. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve 2 tištěných výtiscích a 1 x na CD ve formátu .pdf.
33. Zhotovitel prohlašuje, že má k datu podpisu této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti ve výši nejméně 5 milionů Kč a jejíž kopie nebo kopie pojistného certifikátu tvoří přílohu této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění DÍLA a po dobu záruky bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých případných subdodavatelů.

34. Při porušení jakékoliv shora uvedené povinnosti, je zhotovitel povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1.000.000,--Kč. V tomto případě je dále objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
35. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen doložit na požádání objednateli kdykoliv v průběhu provádění DÍLA. Poruší-li tuto povinnost, je povinen objednateli uhradit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 100.000,--Kč.
36. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení DÍLA všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a souvisejících právních předpisů, bez těchto dokladů nelze považovat DÍLO za dokončené a schopné předání (např. prohlášení o shodě použitých materiálů, o ekologické likvidaci odpadu, doklady o provedených předepsaných zkouškách a revizích s vyhovujícím výsledkem).
37. V případě, že pro zhotovení DÍLA budou působit zaměstnanci jiné společnosti (subdodavatel), musí zhotovitel při podpisu smlouvy tuto skutečnost prokazatelně písemně oznámit zástupci objednatele (ve věcech technických) pro účel zajištění koordinátora BOZP. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,--Kč.
38. Zhotovitel je povinen předložit zástupci objednatele (ve věcech technických) ve lhůtě 60 dnů od splnění smlouvy nebo do 28. 2. následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok, seznam subdodavatelů, ve kterém uvede subdodavatele, jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny této zakázky nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok. Seznam subdodavatelů bude mít formu čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.
39. Seznam subdodavatelů bude mít formu čestného prohlášení podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele. V případě, že zhotovitel prohlášení v této formě nepředloží či v případě, že údaje uvedené v tomto seznamu se ukážou jako nepravdivé, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši , kterou objednateli uloží Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (maximálně do 2.000.000,--Kč) dle §120a, odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
40. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,--Kč.
41. V případě, že dodavatel v rámci realizace stavby nevyužije subdodavatele nebo v rámci realizace stavby využije subdodavatele, jímž uhradil méně než 10% z celkové ceny nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené veřejným zadavatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky přesahuje 1 rok, pak bude dodavatel povinen předložit zástupci objednatele (ve věcech technických) ve výše uvedených lhůtách čestné prohlášení s odpovídajícím textem. Toto čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele.

IV. Součinnost objednatele

1. Objednatel předá místa provádění prací (staveniště) zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O předání a převzetí místa plnění (staveniště) pro každou dílčí etapu DÍLA sepiší obě smluvní strany protokol.
2. V rámci předání a převzetí místa plnění objednatel zhotoviteli předá projektovou dokumentaci ve 2 tištěných paré.
3. Pokud zhotovitel upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele, nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z předané dokumentace.
4. Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého zplnomocněného zástupce. Zplnomocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným DÍLEM a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací DÍLA.

5. Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.
6. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
7. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů. V případě záznamu ve stavebním deníku vyžadujícím stanovisko objednatele, případně projektanta, může zhotovitel pokračovat v činnosti vztahující se k záznamu po obdržení takového vyjádření. Neobdrží-li jej do 3 pracovních dnů po prokazatelném doručení předmětného záznamu zástupci objednatele, je povinen v DÍLE pokračovat v souladu s touto smlouvou a dosavadních pokynů objednatele.
8. Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou a podle zadávací dokumentace, technických norem a jiných právních předpisů jakož i rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. Technický dozor u této stavby nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.
9. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn vydat pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce na dobu nezbytně nutnou, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný, a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě, nebo zhotovitel provádí DÍLO vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. Další postup bude upřesněn na základě jednání smluvních stran a pokynů objednatele.
10. Objednatel je oprávněn na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit obsah a způsob provedení prací.
11. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění DÍLA. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí DÍLO v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a DÍLO prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
12. Objednatel k přejímacímu řízení DÍLA může přizvat osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.
13. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že aplikace ustanovení § 2591 a § 2595 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se vylučuje.

V. Předání a převzetí DÍLA

1. Oprava bytové jednotky se považuje za provedenou jejím, dokončením bez vad a nedodělků v rozsahu sjednaném touto smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase, místě a kvalitě. Dílo se považuje za provedené, jsou-li opraveny a protokolárně předány všechny bytové jednotky.
V případě, že má DÍLO (dílem se dle kontextu rozumí oprava bytové jednotky nebo oprava všech bytových jednotek) nedodělky, vady, a to i vady nebránící užívání, je objednatel oprávněn DÍLO nepřevzít a zhotovitel je v takovém případě v prodlení s plněním předmětu díla.
2. K zahájení přejímacího řízení DÍLA zhotovitel písemně vyzve oprávněného zástupce objednatele pro předání a převzetí DÍLA nejméně 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. Oprávněnými zástupci pro předání a převzetí DÍLA jsou :

za objednatele :

Vanda Majerová – technik odd. správy byt. domů a nebyt. prostor MmP
Petr Hušek – technik odd. správy byt. domů a nebyt. prostor MmP

za zhotovitele :

Martin Jeřábek – stavbyvedoucí
Karel Heřmanský – stavbyvedoucí

3. Objednatel je oprávněn k přejímacímu řízení DÍLA přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně autorského dozoru projektanta.

lg

4. Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení DÍLA zejména tyto doklady v jednom vyhotovení (pokud není níže uvedeno jinak) :
 - dokumentaci skutečného provedení díla formou a obsahově odpovídající dokumentaci pro provedení stavby se zakreslením všech provedených úprav a změn ve 2 výtiscích a 1 x v digitální podobě, (ve formátu .pdf)
 - doklady o kvalitě a původu použitých materiálů,
 - osvědčení o zkouškách použitých materiálů a technologií,
 - prohlášení o shodě,
 - záruční listy,
 - kopie dokladů o nezávadné likvidaci odpadů oprávněnou společností,
 - originál stavebního deníku,
 - doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
 - případné další doklady požadované objednatelem, případně další dokumentace potřebné pro zajištění řádného užívání DÍLA.
5. O předání a převzetí DÍLA bude vyhotoven písemný protokol, a to protokol o předání a převzetí. Protokol vyhotoví vždy oprávnění zástupci obou smluvních stran a bude zejména obsahovat:
 - popis zhotovovaného DÍLA,
 - soupis dokladů, jež zhotovitel předává objednateli s dokončeným DÍLEM,
 - seznam případných vad a nedodělků, jež vážnou na předávaném DÍLE, spolu se stanoveným termínem, ve kterém bude zhotovitel povinen vady odstranit,
 - seznam plateb na uhrazení ceny za zhotovení DÍLA, vč. těch jež dosud objednatel zhotoviteli neprovedl.
6. Podepíše-li smluvní strana protokol o předání DÍLA, přičemž se jasným a zřetelným způsobem nesouhlasně nevyjádří ke konkrétním zápisům anebo bodům protokolu o předání DÍLA, platí, že s celým obsahem protokolu o předání DÍLA souhlasí. Podepsání protokolu nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za případné opravy nebo doplnění konstrukcí, provedených nebo nedodaných v rozporu s normovými požadavky platných norem a předpisů.
7. Objednatel není povinen převzít nedokončené DÍLO.

Oddíl III.

Vlastnictví k DÍLU, vady a záruky

I. Vlastnické právo k DÍLU a nebezpečí škody

1. Vlastnictví k částem DÍLA, jejichž zabudování je k řádnému provedení DÍLA nezbytné, přechází na objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem okamžikem podpisu předávacího protokolu DÍLA dle oddílu II. čl. V. Nebezpečí škody po celou dobu zhotovování DÍLA nese zhotovitel až do předání DÍLA.
2. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady zabezpečit ochranu zhotovovaného DÍLA a veškerého materiálu dovezeného na místo plnění pro realizaci prací proti povětrnostním vlivům, poškození a odcizení.

II. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DÍLA záruku v délce **60 měsíců** ode dne předání a převzetí DÍLA či v případě, že bylo DÍLA převzato s vadami a nedodělký, ode dne odstranění vad a nedodělků s výjimkou komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu odlišnou. Zhotovitel je povinen na odlišnou záruční dobu u všech dotčených komponentů objednatele při předání DÍLA dle oddílu II. čl. V. odst. 5 upozornit a předat objednateli příslušné záruční listy. V případě, že tak neučiní a tato odlišná záruční doba bude kratší než 60 měsíců poskytnutých zhotovitelem, není oprávněn se kratší záruční lhůty dovolávat. V případě, že tak neučiní a tato odlišná záruční doba bude delší, odpovídá objednateli za škodu, která by mu



v důsledku porušení této povinnosti vznikla. Záruční doba uvedená výše počíná běžet dnem odstranění poslední vady vyplývající ze závěrečného protokolu o předání a převzetí DÍLA nebo podpisem předávacího protokolu, nebude-li v něm uvedena žádná vada či nedodělek. Po dobu záruky odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže DÍLO užívat pro vady, za které zhotovitel odpovídá.
3. Záruční doba se prodlužuje o dobu trvání odstranění vady.
4. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele ke kontrole DÍLA před uplynutím záruční doby. Zhotovitel se zavazuje této kontrole zúčastnit a případné zjištěné závady odstranit v termínech stanovených objednatel.
5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruční doby zajišťovat bezplatné odstraňování objednatel oprávněně reklamovaných vad, na jejichž odstranění objednatel uplatní nárok, ve lhůtě stanovené objednatel. Nebude-li taková lhůta stanovena, je povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů, ode dne uplatnění reklamacie.

III. Vady DÍLA

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a bude mít po dobu běhu záruční lhůty vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými normami, případně vlastnosti obvyklé, dále za to, že DÍLO nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá všem požadavkům sjednaným v SOD.
2. Odpovědnost za vady DÍLA se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následně ustanoveními občanského zákoníku.
3. Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady DÍLA je nezbytná reklamacie objednatel u zhotovitel nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady DÍLA.
4. Reklamacie musí být uplatněna písemnou formou, a to doručením zhotoviteli do datové schránky nebo doporučeným dopisem. Objednatel je povinen vady popsat, případně uvést jak se projevují, sdělit, jaký nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje a stanovit lhůtu pro jejich odstranění, neuplatní-li jiný nárok.
5. V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady v podobě požadavku na odstranění vady, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě stanovené objednatel. Nebude-li taková lhůta stanovena, je zhotovitel povinen vady odstranit ve lhůtě 10 kalendářních dnů, ode dne uplatnění reklamacie.
6. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 2 pracovních dnů po jejím obdržení. V případě, že tak neučiní, se má za to, že reklamaci bez výhrad uznává.
7. Objednatel má právo odstranit vady sám nebo prostřednictvím jiné právnické nebo fyzické osoby na náklady zhotovitel.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.
9. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno: jména zástupců obou smluvních stran, číslo smlouvy o dílo, datum uplatnění a č.j. reklamacie, popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění, datum zahájení a ukončení odstranění vady, celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady) a vyjádření, zda vada bránila užívání DÍLA k účelu, ke kterému bylo určeno.
10. Zhotovitel se zavazuje v případě potřeby dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části DÍLA (atesty, certifikáty apod.) potřebné k jeho užívání, a to v termínu stanoveném pro odstranění předmětné vady. V případě porušení této povinnosti není objednatel povinen předmět odstranění vady převzít, a zhotovitel je tak v prodlení s plněním odstranění vad a je povinen uhradit smluvní pokutu podle odd. IV čl. II. odst. 2.
11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamacie odeslaná objednatel v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

12. Záruční doba se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací nebo mechanickým poškozením při činnosti nesouvisející s činností zhotovitele.
13. Reklamovaná vada se považuje za vadu, za kterou zhotovitel odpovídá dokud není zhotovitelem prokázán opak.

Oddíl IV.

I. Bankovní záruka

1. K zajištění svých závazků podle této Smlouvy, zejména k zajištění sankcí, na jejichž úhradu vznikne objednateli nárok v důsledku porušení povinností zhotovitele provést a předat DÍLO řádně a včas, či jakýchkoli jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli s výjimkou těch, které jsou uvedeny v odst. 4 tohoto čl., poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „**Bankovní záruka č. 1**“). Bankovní záruka č. 1 bude zhotovitelem objednateli předložena ve lhůtě do 15-ti kalendářních dnů od uzavření této Smlouvy, pokud bankovní záruka nebyla zhotovitelem objednateli předložena ve lhůtě dle § 82 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky. Nebude-li objednateli bankovní záruka předložena do 20 dnů od podpisu této smlouvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
2. Bankovní záruka č. 1 bude platná a účinná po celou dobu provádění DÍLA, tj. do jeho předání a převzetí dle odd. II čl. V této Smlouvy v případě, že DÍLO při převzetí objednatelem nevykazuje žádné vady. V případě, že-li DÍLO převzato objednatelem s vadami a nedodělkami, bude Bankovní záruka č. 1 platná a účinná do odstranění všech vad a/nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí DÍLA nebo řádného uspokojení jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelem z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady DÍLA, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. („Období platnosti Bankovní záruky č. 1“).
3. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 bude **Bankovní záruka č. 1** vždy činit nejméně **219.000,-- Kč** („Výše zajištění č. 1“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 1 přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 1 neklesla pod Výši zajištění č. 1. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 1 klesne pod Výši zajištění č. 1, poté bude zhotovitel do deseti (10) dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit Bankovní záruku č. 1 tak, aby dosahovala Výše zajištění č. 1, a předložit objednateli novou záruční listinu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý den prodlení s plněním tohoto závazku.
4. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, resp. k zajištění řádného odstranění vad uplatněných objednatelem vůči zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady DÍLA v záruční době poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále jen „**Bankovní záruka č. 2**“; Bankovní záruka č. 1 a Bankovní záruka č. 2 potom společně jen jako „Bankovní záruka“). Bankovní záruka č. 2 bude zhotovitelem objednateli předložena nejpozději v den podpisu protokolu o předání a převzetí DÍLA dle oddílu č. II čl. V této smlouvy.
V případě porušení této povinnosti je povinen zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny DÍLA bez DPH za každý započatý den prodlení s předložením bankovní záruky.
5. Bankovní záruka č. 2 bude platná a účinná po celou délku záruční doby, tj. 60 měsíců („Období platnosti Bankovní záruky č. 2“).
6. Kdykoli během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 bude **Bankovní záruka č. 2** vždy činit **219.000,--Kč** („Výše zajištění č. 2“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla Bankovní záruka č. 2 přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během Období platnosti Bankovní záruky č. 2 neklesla pod Výši zajištění č. 2. Pokud hodnota Bankovní záruky č. 2 klesne pod Výši zajištění č. 2, poté bude zhotovitel do deseti (10) dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit Bankovní záruku č. 2 tak, aby dosahovala Výše zajištění, a předložit objednateli novou záruční listinu. V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč za každý den prodlení s plněním tohoto závazku.

7. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou na základě porušení smlouvy zhotovitelem (včetně veškerých úroků z prodlení a veškerých smluvních pokut a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti s touto smlouvou) a to za podmínky, že zhotovitel řádně a včas nesplnil některou z povinností vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy a právních předpisů (dále jen „Zajištěné povinnosti“). Objednatel je oprávněn čerpat peněžní prostředky z Bankovní záruky za předpokladu, že zhotovitel řádně a včas nesplní jakoukoli Zajištěnou povinnost. Objednatel je povinen bez odkladu informovat zhotovitele o jakémkoli čerpání peněžních prostředků z Bankovní záruky.
8. Porušení ujednání tohoto článku Smlouvy zhotovitelem se považuje za podstatné porušení této smlouvy.
9. Zhotovitel, po ukončení Období platnosti Bankovní záruky č. 1, resp. Období platnosti Bankovní záruky č. 2 vyplývající z této smlouvy, doručí zástupci objednatele ve věcech technických písemnou žádost o vrácení originálu Bankovní záruky, popř. bude tato žádost doručena bankou.
10. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním Bankovní záruky jsou zahrnuty v ceně DÍLA.

II. Sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele se splněním povinností dokončit DÍLO a s jeho řádným protokolárním odevzdáním v dohodnutém termínu objednateli uvedeném v oddíle I. článku II. odst. 1. této SOD a v souladu s harmonogramem provádění prací, který je přílohou č. 4 této smlouvy, má objednatel vůči zhotoviteli nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. Odevzdání a převzetí DÍLA upravuje oddíl II. čl. V. této smlouvy o dílo.
2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním případných vad dle oddílu II. čl. V. odst. 5. ve stanoveném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a každou jednotlivou reklamovanou vadu.
3. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti platbám za plnění zhotovitele a zhotovitel s tímto bez výhrad souhlasí.
4. Objednatel se zavazuje pro případ prodlení s placením sjednané ceny dle odd. I. čl. III. odst. 1. zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení po termínu splatnosti.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamačních závad v termínech dle oddílu III. čl. II. odst. 5 a oddílu III. čl. III. odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou reklamovanou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Jakýmkoliv ujednáním o povinnosti zaplatit smluvní pokutu nezaniká nárok poškozené strany na náhradu způsobené škody a to v plném rozsahu.

III. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou, v případech stanovených touto smlouvou a v případě, je-li v insolvenčním řízení příslušným soudem rozhodnuto o úpadku zhotovitele nebo je-li insolvenční návrh ve věci zhotovitele v postavení dlužníka zamítnut pro nedostatek majetku. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje zejména neplnění sjednaných termínů a dalších rozhodujících závazků vyplývajících z této smlouvy.
2. Neprovádí-li zhotovitel DÍLO řádně kvalitně nebo jinak porušuje smluvní povinnosti, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti vyplývající ze smlouvy ani v dodatečně přiměřené lhůtě, která mu k tomu byla poskytnuta, přičemž však tato lhůta nesmí být kratší než 14 kalendářních dnů.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno prokazatelně druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Vzájemné nároky účastníků této smlouvy se v případě ukončení platnosti této smlouvy některým ze způsobů bodu 1. a 2. tohoto oddílu budou řídit příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. V tomto případě bude provedeno vyúčtování provedených prací a zabudovaných materiálů.

4. Dojde-li k účinnému odstoupení od smlouvy, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli pouze to, o co se prováděním DÍLA obohatil. Nedojde-li k dohodě na hodnotě tohoto obohacení, bude oceněno znaleckým posudkem na náklady zhotovitele.
5. Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vícenáklady vzniklé z titulu přerušení prací z důvodů na straně zhotovitele a tím pádem nutnosti dokončení DÍLA jiným zhotovitelem a vliv nedodržení termínu dokončení DÍLA.
6. Zánikem smlouvy nejsou dotčeny nároky účastníků na náhradu škody a jiné sankce, které za trvání smlouvy vznikly.

IV. Ustanovení závěrečná

1. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí něhož v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci jen na základě předchozího souhlasu Objednavatele a za subjekt, který splňuje kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu. Objednatel se zavazuje tento souhlas bezdůvodně neodepřít.
2. Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení občanského zákoníku.
3. Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn., měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu pro tento účel nebude výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem třetí osobě.
5. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakoukoli svou tvrzenou pohledávku za objednatelem na pohledávku objednatele za zhotovitelem.
6. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy o dílo přecházejí i na případné právní nástupce obou smluvních stran.
7. Zhotovitel prohlašuje, že je plně způsobilý ke splnění všech závazků, které na sebe podpisem této smlouvy převezme.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po dvou vyhotoveních a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
10. Smluvní strany tuto smlouvu přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla sjednána v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
11. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.

Příloha č.1 : prohlášení objednatele

Příloha č.2 : cenová nabídka (oceněné položkové výkazy výměr)

Příloha č.3: kopie pojistného certifikátu

Příloha č.4 : harmonogram provádění prací

V Pardubicích dne 16. 05. 2016

za objednatele

Ing. Martin Charvát

primátor města



V Pardubicích dne

SK EKO za zhotovitele
SK EKO Systems s.r.o.
Sentin 134, 533 03 Sentin
IČO: 61 27 763, DIČ: CZ61 27763
TEL: 480 416 420, 423 195 • www.skoko.cz

Jan Kafka

jednatelé

SK EKO
SK EKO Systems s.r.o.
Sentin 134, 533 03 Sentin
IČO: 61 27 763, DIČ: CZ61 27763
TEL: 480 416 420, 423 195 • www.skoko.cz

Václav Novotný

Doložka:

Schváleno:

č. usn.:

RmP

ZmP

dne:

18.4.2016

- 18 -

11. 05. 2016

Příloha č. 1

PROHLÁŠENÍ OBJEDNATELE

Objednatel : Statutární město Pardubice

Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice

Bankovní spojení: KB, a.s., okresní pobočka Pardubice

Číslo účtu: 326561/0100

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

Zhotovitel: SK-EKO Systems s.r.o.

se sídlem

Semtín 134, 533 53 Pardubice

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 271931253/0300

IČ: 64827763

DIČ: CZ64827763

Vymezení předmětu prací:

Oprava bytových jednotek ve vlastnictví statutárního města Pardubice – 4. etapa

Opravy 13 volných bytů zahrnující např. tyto práce: kompletní odstranění a výměna bytového jádra; výměna vstupních dveří včetně zárubně; výměna / revize rozvodů elektrické energie; výměna kuchyňské linky; výměna kombinovaného sporáku; dodávka a instalace kuchyňské digestoře nad sporák; demontáž vestavěné a spíží skříně; odstranění keramických soklů a keramického obkladu v kuchyni; výměna vnitřních výplní dveřních otvorů; výměna bytových rozvodu zdravotní techniky – kanalizace + vodovod; výměna zařizovacích předmětů; výměna vodovodních baterií; provedení keramických obkladů a dlažeb); nový nátěr radiátorů a stoupaček ÚT; lokální vyspravení omítek a nová výmalba celého bytu; kompletní výměna podlahových krytin, vč. předchozího vyrovnání podkladu před pokládkou nových vrstev a u některých bytů výměna oken.

Jedná se o práce uvedené v číselníku CZ-CPA 41-43, který je součástí Klasifikace produkce zavedené Českým statistickým úřadem platné ke dni podpisu této smlouvy. Platné znění Klasifikace produkce (CZ-CPA) je dostupné na stránkách Českého statistického úřadu. Objednatel prohlašuje, že objekt je používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GŘŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů.

16. 05. 2016

Smlouva SOD č. OVZ-VZZR-2016-001 ze dne

16. 05. 2016

V Pardubicích dne :

Ing. Martin Charvát
primátor města



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Zakázka

Pasportizace a stavební opravy

| | |
|---------------|---------------------------------------|
| Číslo zakázky | HM2015-06-330 |
| Zakázka | Gagarinova č.p. 380, byt 1, Pardubice |
| Klasifikace | stavební opravy bytových jednotek |
| Fáze | výběr zhotovitele |
| Komentář | |

Objednatel

Statutární město Pardubice

| | |
|--------|---------------------------------------|
| Adresa | Peršýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice |
| IČ | 00274046 |
| DIČ | |

Zhotovitel

dle výběrového řízení

| | |
|--------|--|
| Adresa | |
| IČ | |
| DIČ | |

Projektant

HM-PROJEKT s.r.o.

| | |
|--------|--|
| Adresa | trída Edvarda Beneše 577/86, 500 12 Hradec Králové |
| IČ | 27470644 |
| DIČ | CZ27470644 |

| | |
|-------------|--------------------|
| Zpracovatel | Ing. Martin Holomý |
|-------------|--------------------|

Pasportizace a stavební opravy
Gagarinova č.p. 380, byt 1, Pardubice

| Popis | Cena | Hmotnost | DPH | Cena s DPH |
|--|----------------|------------|--------|------------|
| 01: Byt č. 01 | 178 459 | 3,1 | 26 769 | 205 228 |
| 0: Vedlejší rozpočtové náklady | 9 935 | | 1 490 | 11 425 |
| 006: Úpravy povrchu | 24 463 | 1,2 | 3 669 | 28 132 |
| 009: Ostatní konstrukce a práce | 7 668 | 0,1 | 1 150 | 8 819 |
| 099: Přesun hmot HSV | 5 988 | | 898 | 6 887 |
| 711: Izolace proti vodě a vlhkosti | 911 | 0,0 | 137 | 1 047 |
| 721: Vnitřní kanalizace | 3 778 | 0,0 | 567 | 4 344 |
| 722: Vnitřní vodovod | 4 600 | | 690 | 5 290 |
| 725: Zařizovací předměty | 19 260 | 0,1 | 2 889 | 22 149 |
| 735: Ústřední vytápění - otopná tělesa | 311 | | 47 | 357 |
| 740: Silnoproud | 9 860 | 0,0 | 1 479 | 11 339 |
| 751: Vzduchotechnika | 1 755 | 0,0 | 263 | 2 018 |
| 763: Konstrukce montované | 23 930 | 0,8 | 3 590 | 27 520 |
| 766: Konstrukce truhlářské | 21 298 | 0,2 | 3 195 | 24 493 |
| 767: Konstrukce zámečnické | 1 556 | | 233 | 1 789 |
| 771: Podlahy z dlaždic | 1 432 | 0,0 | 215 | 1 646 |
| 776: Podlahy povlakové | 12 516 | 0,1 | 1 877 | 14 393 |
| 781: Obklady | 9 110 | 0,3 | 1 367 | 10 477 |
| 783: Nátěry | 3 573 | 0,0 | 536 | 4 109 |
| 784: Malby | 4 515 | 0,1 | 677 | 5 192 |
| V05: Finanční náklady | 12 000 | | 1 800 | 13 800 |
| Celkem (bez DPH) | 178 459 | | | |
| DPH | 26 769 | | | |
| DPH 15 % ze základny: 178 459 | 26 769 | | | |
| Celkem (včetně DPH) | 205 228 | CZK | | |

Pasportizace a stavební opravy

Gagarinova č.p. 380, byt 1, Pardubice

| Poř. Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztrátové | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|----------|-----|-------|----|-----------------|----------|--------|------------|------|
|----------|-----|-------|----|-----------------|----------|--------|------------|------|

01: Byt č. 01

178 459

0: Vedlejší rozpočtové náklady

9 935

| | | | | | | | | | |
|----|----|-----------|---|-----|-----|---|-----|----------|-------|
| 1. | ON | 011503000 | Stavební průzkum bez rozlišení | kus | 1,0 | - | 1,0 | 375,00 | 375 |
| 2. | ON | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 375,00 | 375 |
| 3. | ON | 030001000 | Zařízení staveniště | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 375,00 | 375 |
| 4. | ON | 034002000 | Zabezpečení staveniště | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 75,00 | 75 |
| 5. | ON | 034103000 | Energie pro zařízení staveniště | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 375,00 | 375 |
| 6. | ON | 041403000 | Zajištění koordinátor BOZP na staveništi | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 375,00 | 375 |
| 7. | ON | 045002000 | Kompletační a koordináční činnost | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 100,00 | 100 |
| 8. | ON | 071002000 | Provoz investora, třetích osob | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 100,00 | 100 |
| 9. | B | 97608114R | Ověření nosných ocelových prvků, kotvení instalací (počítáno s tím, že stávající nosná ocelovka bude - zachována) | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 1 035,00 | 1 035 |

006: Úpravy povrchu

24 463

| | | | | | | | | | |
|--|----|-----------|--|----|------|---|------|--------|-------|
| 10. | SP | 611131121 | Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně | m2 | 24,8 | - | 24,8 | 36,49 | 905 |
| dle T2 a přílohy 04 penetrace všech ponechávaných ploch stávající omítky před štukováním | | | | | | | | | |
| přil. 04 dle tabulky mlstnosti | | | | | | | | | |
| strop_štuk | | | | | | | | | |
| 11. | SP | 611311131 | Potážení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 24,8 | - | 24,8 | 83,49 | 2 071 |
| přil. 04 dle tabulky mlstnosti | | | | | | | | | |
| strop_štuk | | | | | | | | | |
| 12. | SP | 611345413 | Oprava vnitřní stěrkové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 50% | m2 | 24,8 | - | 24,8 | 173,19 | 4 295 |
| přil. 04 dle tabulky mlstnosti | | | | | | | | | |
| strop_štuk | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|----|-----------|--|----|--------|---|--------|-------|-------|
| 13. | SP | 612131121 | Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 48,501 | - | 48,501 | 29,04 | 1 408 |
| dle T2 a přílohy 04 penetrace všech ponechávaných ploch stávající omítky před štukováním | | | | | | | | | |
| 01 Předstř | | | | | | | | | |
| 2,5*(2,15+1,45*2) | | | | | | | | | |
| 0,07*(2,0*2+0,3);mlka dveře | | | | | | | | | |
| -0,9*2,02*2 | | | | | | | | | |
| 03 Fokoj + pk | | | | | | | | | |
| 2,5*(3,78+2+4,8+3,72+0,07+0,55+1,295+2,22) | | | | | | | | | |
| -0,9*2,02 | | | | | | | | | |
| -1,81*1,61-3,035*1,62 | | | | | | | | | |
| -1,5*(0,555+0,6);obklad bok u lk | | | | | | | | | |
| 14. | SP | 612311131 | Potážení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 48,501 | - | 48,501 | 66,02 | 3 202 |

| Poř. Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztrátové | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|----------|--------------|--|----|-----------------|----------|--------|------------|-------|
| 15. | SP 612345413 | Oprava vnitřní stěrkové a štukové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50% 01 Předstřih 2,3*(2,15+1,45+2) 0,07*(2,0*2+0,9); mlka dveře -0,9*2,02+2 03 Pokoj + KK 2,5*(3,78*2+4,8+3,72+0,07+0,555+1,295+2,22) -0,9*2,02 -1,81+1,61-3,035+1,62 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou plochy dle přílohy 04 bytl | m2 | 50,233 | - | 50,233 | 138,00 | 6 932 |
| 16. | SP 619991001 | Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou dveřní křídla 0,8*1,97*2*2 0,7*1,97*2*1 = okna 1,81*1,61 3,035*1,61 = linka 2,15*(0,9+0,6+0,8+0,5) | m2 | 22,882 | - | 22,882 | 30,28 | 693 |
| 17. | SP 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů dle 12 a přílohy 04 okolo oken a parapetů 1,81*2+1,61*2 3,035*2+1,61*2 = obklady 03 KK 0,6+0,555+1,5*2 = soklly PVC 01 předstřih 2,15+1,45*2+0,07*2-0,9*2 03 pokoj + KK 3,78*2+4,8+3,72+0,07+0,695+2,22-0,9 = nové zárubně (ne v SDK) vstupní dveře 0,9*2*2,02 | m | 46,78 | - | 46,78 | 82,11 | 3 841 |
| 19. | SP 633811111 | Broušení - stovnutí nerovnosti stávajících podlah - po dmtž nášlapných vrstev vč. vysátí plocha dle příl. 34 | m2 | 27,5 | - | 27,5 | 25,53 | 702 |

| Poř. Typ | Kod | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Zitravné | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|----------|-----|-------|----|-----------------|----------|--------|------------|------|
|----------|-----|-------|----|-----------------|----------|--------|------------|------|

byt1

27,5

009: Ostatní konstrukce a práce

7 668

| | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|-----|-----|---|-----|-------|----|
| 20. | B | 931101001 | Demontáž ventilačních mřížek (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace) | kus | 1,0 | - | 1,0 | 27,60 | 28 |
|-----|---|-----------|---|-----|-----|---|-----|-------|----|

Koupelna+WC
1

1,0

| | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|--|----------------|------|---|------|--------|-----|
| 21. | B | 931101002 | Demontáž ventilační klapky z interiéru (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a - instalace) | kus | 1,0 | - | 1,0 | 27,60 | 28 |
| 22. | B | 931101050 | Zaslepení větr. otvorů v obv. plášt. v interiéru v místě pův. spřížní skříň (Věpení EPS+přetažení - vstřikou armovacího tmele s výzt. síťovinou+finální povrch úprava) | kus | 1,0 | - | 1,0 | 218,17 | 218 |
| 23. | SP | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešenovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ² | m ² | 27,5 | - | 27,5 | 26,69 | 734 |

byt1

27,5

| | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|---|----------------|------|---|------|-------|-------|
| 24. | SP | 952901111 | Výčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m ² | 27,5 | - | 27,5 | 49,46 | 1 360 |
|-----|----|-----------|---|----------------|------|---|------|-------|-------|

byt1

27,5

| | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|---|----------------|-------|---|-------|--------|-----|
| 25. | SP | 952902221 | Čištění budov zametení schodišť | m ² | 20,0 | - | 20,0 | 2,20 | 44 |
| 26. | SP | 952902231 | Čištění budov omýví schodišť | m ² | 20,0 | - | 20,0 | 4,09 | 82 |
| 27. | SP | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m ² | m ² | 1,818 | - | 1,818 | 148,35 | 270 |

0,9*2,02; vstupní

1,818

| | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|----------------|------|---|------|--------|-----|
| 28. | B | 97608112R | Vykližení bytu - před prováděním stavebních prací (madla, dřáčky, skříňky, police, věšáky, zrcadla, - sušáky na prádlo, závěsy, dřev.truhlář+tesař,kce apod. vč. likvidace) | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 345,00 | 345 |
| 29. | B | 97608113R | Vykližení bytu - po provedení bouracích prací a demontáží | m ² | 27,5 | - | 27,5 | 11,00 | 303 |

byt1

27,5

| | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|---|----------------|------|---|------|-------|-----|
| 30. | SP | 978011161 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 50 % | m ² | 24,8 | - | 24,8 | 26,84 | 666 |
|-----|----|-----------|---|----------------|------|---|------|-------|-----|

dle tabulky místnosti
strop_šluk

24,8

| | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|---|----------------|--------|---|--------|-------|-------|
| 31. | SP | 978013161 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 % | m ² | 50,233 | - | 50,233 | 20,56 | 1 033 |
| 32. | SP | 986131311 | Ruční dočištění ploch stěn ocelovými kartáči | m ² | 2,512 | - | 2,512 | 75,90 | 191 |

5% plochy štukovaných stěn- pročištění prasklin a spár a jejich očištění
plochy stěn bez umakartového jádra
01 Předsaň
2,5*(2,5+1,45*2)
0,07*(2,0*2+0,3);mika dveře
-0,9*2,02*2

-
-
12,625
0,343
- 3,636

| Por. Typ | Kód | Popis | MJ | Vyměra bez ztr. | Ztrátne | Vyměra | Jedn. cena | Cena |
|----------|-----|-------|----|-----------------|---------|--------|------------|------|
|----------|-----|-------|----|-----------------|---------|--------|------------|------|

03 Pokoj + zk
2,5*(3,78+2+4,8+3,72+0,07+0,555+1,295+2,24)
-0,9*2,02
-1,81*1,61-3,035*1,62
=plocha
-plocha
plocha*0,05

-
50,55
- 1,818
- 7,831
50,233
- 50,233
2,512

| | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|---|----|-------|---|-------|--------|-------|
| 33. | SP | 985132311 | Ruční dočištění podhledů ocelovými kartáči 5* plochy stropů - prosklábanutí grasklin a apar a jejich očištění přil. 04 dle tabulky místnosti strop_senk*0,05 | m2 | 1,24 | - | 1,24 | 87,63 | 109 |
| 34. | SP | 985311111 | Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm | m2 | 2,512 | - | 2,512 | 440,22 | 1 106 |
| 35. | SP | 985311211 | Reprofilace podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm | m2 | 1,24 | - | 1,24 | 478,86 | 594 |
| 36. | SP | 985312111 | Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 2 mm | m2 | 2,512 | - | 2,512 | 143,52 | 360 |
| 37. | SP | 985312121 | Stěrka k vyrovnání betonových ploch lize klenb a podhledu tl 2 mm | m2 | 1,24 | - | 1,24 | 161,46 | 200 |

099: Přesun hmot HSV

5 988

| | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|--|---|-------|------|-------|----------|-------|
| 38. | SP | 997013111 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace | t | 2,811 | - | 2,811 | 494,96 | 1 391 |
| 39. | SP | 997013219 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m | t | 2,811 | - | 2,811 | 34,64 | 97 |
| 40. | SP | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením | t | 2,811 | | 2,811 | 154,56 | 434 |
| 41. | SP | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 2,811 | #### | 39,35 | 6,71 | 264 |
| 42. | SP | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové) | t | 2,811 | - | 2,811 | 1 035,00 | 2 909 |
| 43. | SP | 998018001 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m | t | 1,268 | - | 1,268 | 703,80 | 892 |

711: Izolace proti vodě a vlhkosti

911

| | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|----|--------|-------|--------|-------|-----|
| 44. | H | 24551030a | Náter hydroizolační - tekutá lepenka spotřeba cca 1,6 kg/m2 1,6*(2,7+5,34) | kg | 12,864 | 2,00 | 13,121 | 17,72 | 233 |
| 45. | H | 28355022 | Páska těsnící pružná 120 bal. 50 m - včetně potřebných tvarovek 02 koupelna + WC sořl u podlahy 1,975*2+1,43*2-0,8 2,0;avlský kout sprcha | m | 8,13 | 15,00 | 9,35 | 39,67 | 371 |

-
6,13
2,0

| | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|--|----|-----|---|-----|-------|----|
| 46. | SP | 711111051 | Provedení izolace proti vlhkosti vodorovné za studena 2x náter tekutou elastickou hydroizolací 02 koupelna+WC | m2 | 2,7 | - | 2,7 | 25,04 | 68 |
|-----|----|-----------|--|----|-----|---|-----|-------|----|

| Poř. Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztrátné | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|----------|-----|-------|----|-----------------|---------|--------|------------|------|
|----------|-----|-------|----|-----------------|---------|--------|------------|------|

podlaha
podl_ker

2,7

| | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|--|----|------|---|------|-------|-----|
| 47. | SP | 711112051 | Přivedení izolace proti vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou elasticou hydroizolací - včetně zapracování pružné těsnící pásky | m2 | 5,34 | - | 5,34 | 41,40 | 221 |
|-----|----|-----------|--|----|------|---|------|-------|-----|

02 koupelna
sprchový kout
2,0*(1,0+1,0)
za umyvadlem
0,6*0,6
sokl u podlahy
0,15*(1,975+2+1,49*2-1,0-1,0-0,8)
03 KK
za dřezem
0,6*0,6

0,36

| | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|---|----|-------|---|-------|--------|----|
| 48. | SP | 711199095 | Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka | m2 | 8,04 | - | 8,04 | 1,24 | 10 |
| 49. | SP | 998711101 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m | t | 0,014 | - | 0,014 | 625,14 | 9 |

721: Vnitřní kanalizace

| | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|--|-----|-----|---|-----|---------|------|
| 50. | SP | 721226511 | Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40 | kus | 1,0 | - | 1,0 | 465,75 | 466 |
| 51. | B | 721Agr01 | ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu (demonťáže s likvidací + montáže s - dodávkou a zkouškami) - včetně přesunu hmot | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 3312,00 | 3312 |

3 778

722: Vnitřní vodovod

| | | | | | | | | | |
|-----|---|----------|---|-----|-----|---|-----|---------|------|
| 52. | B | 722Agr01 | ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní vodovod dle projektu (demonťáže s likvidací + montáže s dodávkou - a zkouškami) - včetně přesunu hmot | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 4600,00 | 4600 |
|-----|---|----------|---|-----|-----|---|-----|---------|------|

725: Zařizovací předměty

| | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|---|-------|-----|---|-----|---------|------|
| 53. | H | 64232071 | Kombiklozet keramický hluboké splachování odpad šikmý - s co nejmenší hloubkou / bílý | kus | 1,0 | - | 1,0 | 2380,50 | 2381 |
| 54. | SP | 725110814 | Demonťáž klozetu Kombi, odsávací | soubo | 1,0 | - | 1,0 | 86,25 | 86 |
| 55. | SP | 725119122 | Montáž klozetových mís kombi | kus | 1,0 | - | 1,0 | 862,50 | 863 |
| 56. | SP | 725210821 | Demonťáž umyvadel bez výtokových armatur | soubo | 1,0 | - | 1,0 | 50,37 | 50 |
| 57. | SP | 725211621 | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé s polosloupem na sifon 500 mm | soubo | 1,0 | - | 1,0 | 1400,24 | 1400 |
| 58. | SP | 725240812 | Demonťáž vaníček sprchových bez výtokových armatur | soubo | 1,0 | - | 1,0 | 50,37 | 50 |
| 59. | SP | 725241531 | Vaníčka sprchová keramická čtvrtkruhová 800x800 mm | soubo | 1,0 | - | 1,0 | 3160,20 | 3160 |
| 60. | SP | 725245131 | Zastěna sprchová posuvné dveře, do výšky 2000 mm a šířky 800 mm pro vaničky čtvrtkruhové / plastová | soubo | 1,0 | - | 1,0 | 4657,50 | 4658 |

19 260

| Poř. Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztrátě | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|----------|-----|---|-------|-----------------|--------|--------|------------|-------|
| 61. | SP | 725310823 Demontáž dízež jednoduclý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur | soubó | 1,0 | - | 1,0 | 86,25 | 86 |
| 62. | SP | 725311121 Dízež jednoduclý nevezový se zápachovou uzávětkou s odkapávací ploclhou 560x480 mm a miskou | soubó | 1,0 | - | 1,0 | 1 711,20 | 1 711 |
| 63. | SP | 725813112 Ventil rohový pračkový G 3/4 | kus | 1,0 | - | 1,0 | 529,92 | 530 |
| 64. | SP | 725820801 Demontáž baterie nástěnné/síojáňkové do G 3/4 | soubó | 2,0 | - | 2,0 | 40,22 | 80 |
| 65. | SP | 725821315 Baterie dřezové nástěnné pákové s otláclým ploclým ústím a délkou ramínka 225 mm | soubó | 1,0 | - | 1,0 | 1 000,50 | 1 001 |
| 66. | SP | 725822611 Baterie umyvadlové síojáňkové pákové bez výpusti | soubó | 1,0 | - | 1,0 | 1 097,10 | 1 097 |
| 67. | SP | 725841311 Baterie sproclové nástěnné pákové | soubó | 1,0 | - | 1,0 | 2 028,60 | 2 029 |
| 68. | SP | 725850800 Demontáž ventilu odpadních T 900 až T 902 | kus | 3,0 | - | 3,0 | 11,65 | 35 |
| 69. | SP | 998725101 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m | t | 0,112 | - | 0,112 | 385,71 | 43 |

735: Ústřední vytápění - otopná tělesa

| | | | | | | | | |
|-----|---|--|-----|-----|---|-----|--------|-----|
| 70. | B | 735Agr01 ATYP agregovaná položka ÚT demontáž a zpětná montáž otopných těles článkových nebo deskových - vč. poměrových měřidel | kus | 1,0 | - | 1,0 | 310,50 | 311 |
|-----|---|--|-----|-----|---|-----|--------|-----|

740: Silnoproud

| | | | | | | | | |
|-----|---|--|------|------|---|------|----------|-------|
| 71. | H | 54112091a Sporák elektrický 3 pletýňkový s troubou - bílé provedení, 230V / vč. pečicích plechu a roštu | kus | 1,0 | - | 1,0 | 3 105,00 | 3 105 |
| 72. | B | 740991001 Elektro (silno+slabo) demontáže, montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč. bouracích a - zednických přípomocí / kompletní výměna rozvodu včetně úpravy elektroměrového rozvaděče dle požadavku ČEZ - množství zásuvek dle dnešních standardů | m2BF | 22,4 | - | 22,4 | 172,50 | 3 864 |

ploclchy nástěnnosti s elektrickou instalací
4, 55+2,15+0,9+14,8

22,4

| | | | | | | | | |
|-----|----|---|-----|-----|---|-----|----------|-------|
| 73. | MP | 740991100 Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000.- Kč | kus | 1,0 | - | 1,0 | 2 891,10 | 2 891 |
|-----|----|---|-----|-----|---|-----|----------|-------|

751: Vzduchotechnika

| | | | | | | | | |
|-----|----|---|-----|-----|---|-----|----------|-------|
| 74. | B | 541991005 dodávka komplet digestoře dle projektu | kus | 1,0 | - | 1,0 | 1 035,00 | 1 035 |
| 75. | MP | 751377011 Mž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného | kus | 1,0 | - | 1,0 | 374,67 | 375 |
| 76. | SP | 751X001 Dodávka a montáž větracích mřížek vč. úprav/prodl. napojovacího potr. - 150x350 mm / ocelové, bílá pračková barva | ks | 1,0 | - | 1,0 | 345,00 | 345 |

763: Konstrukce montované

| | | | | | | | | |
|-----|---|--|-----|--------|-------|--------|----------|-------|
| 77. | H | 28329258 Fólie hořlavá parotěsná | m2 | 20,025 | 17,00 | 23,429 | 32,43 | 760 |
| 78. | H | 55281731 Montážní prvek pro pro umyvadlo se síojáňkovou armaturou Duofix , výška 112 | kus | 1,0 | - | 1,0 | 345,00 | 345 |
| 79. | H | 55331301 Zárubeň ocelová pro sáclrokarton s drážkou - tl. 100 mm, 700 L/P | kus | 1,0 | - | 1,0 | 669,30 | 669 |
| 80. | H | 55331303a Zárubeň ocelová montovaná pro síenu tl. 100mm pro dveře 800 L/P - protipožární EI 30 | kus | 1,0 | - | 1,0 | 2 900,00 | 2 900 |
| 81. | H | 59030714 Dvřka revizní s automatickým zámkem - 600 x 600 mm / SDK deska H2 s obvodovým Al rámečkem - vhodné pro dodatečné obložení | kus | 1,0 | - | 1,0 | 821,10 | 821 |

23 930

1 755

9 860

| Poř. Typ | Kod | Popis | MJ | Vyměra bez zitr. | Ztratiné | Vyměra | Jedn. cena | Cena | |
|--|-----|------------|--|------------------|----------|--------|------------|----------|-------|
| 82. | B | 7630090A1 | D+M nové pomocné noční ocel konstrukce pro uchycení stoupaček medií v instalační šachtě - vč.povrchových úprav | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 1 035,00 | 1 035 |
| 83. | SP | 763111411a | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA + 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB - desky 2xH2 budou z prostoru koupelny nebo WC | m2 | 3,875 | - | 3,875 | 759,00 | 2 941 |
| 02 koupelna +WC | | | | | | | | | |
| příčka koupelny desky vnitřní 2xH2, vnější 2xA | | | | - | - | - | - | - | |
| 2,5*2,15 | | | | - | - | - | - | - | |
| dvěřní otvor | | | | - | - | - | - | - | |
| -0,75*2,0 | | | | - | - | - | - | - | |
| - | | | | - | - | - | - | - | |
| 84. | SP | 763111434 | SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 + 2xH2 12,5 TI 75 mm EI 60 Rw 53 dB | m2 | 2,963 | - | 2,963 | 814,20 | 2 412 |
| příčka mezi 02 a KK | | | | - | - | - | - | - | |
| 2,5*1,185 | | | | - | - | - | - | - | |
| 85. | SP | 763111717 | SDK příčka základní penetrační nátěr | m2 | 6,838 | - | 6,838 | 28,35 | 194 |
| 86. | SP | 763111722 | SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů | m | 5,0 | - | 5,0 | 29,18 | 146 |
| 2,5*2 | | | | - | - | - | - | - | |
| 87. | SP | 763111741 | Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky | m2 | 17,325 | - | 17,325 | 12,56 | 218 |
| 02 koupelna + WC | | | | - | - | - | - | - | |
| 2,5*(1,975*2+1,49*2) | | | | - | - | - | - | - | |
| 88. | SP | 763111751 | Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednořivě | m2 | 6,838 | - | 6,838 | 34,97 | 239 |
| 89. | SP | 763121451a | SDK stěna přesazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm | m2 | 9,213 | - | 9,213 | 513,36 | 4 729 |
| předstěna okolo instalační šachty | | | | - | - | - | - | - | |
| 2,5*(0,89+0,39+0,34+0,34+0,65) | | | | - | - | - | - | - | |
| předstěna vedle WC | | | | - | - | - | - | - | |
| 2,5*1,075 | | | | - | - | - | - | - | |
| 90. | SP | 763121453a | SDK stěna přesazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm | m2 | 3,725 | - | 3,725 | 513,36 | 1 912 |
| předstěna koupelna u sprchy a umyvadla | | | | - | - | - | - | - | |
| 2,5*1,49 | | | | - | - | - | - | - | |
| - | | | | - | - | - | - | - | |
| 91. | SP | 763121714 | SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr | m2 | 13,57 | - | 13,57 | 14,21 | 193 |
| 92. | SP | 763121751 | Příplatek k SDK stěně přesazené za plochu do 6 m2 jednořivě | m2 | 13,57 | - | 13,57 | 23,32 | 316 |
| 93. | SP | 763121913 | Zhotovení otvoru vel. do 0,5 m2 v SDK přesazené stěně tl do 100 mm s vyzluzením profily | kus | 1,0 | - | 1,0 | 422,97 | 423 |
| 94. | SP | 763131452 | SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI 100 mm dvourávká spodní kce profil CD+UD | m2 | 2,7 | - | 2,7 | 625,78 | 1 420 |
| 02 koupelna+WC | | | | - | - | - | - | - | |
| strop SDK | | | | - | - | - | - | - | |
| - | | | | - | - | - | - | - | |
| 2,7 | | | | - | - | - | - | - | |
| 95. | SP | 763131713 | SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem | m | 6,93 | - | 6,93 | 67,48 | 468 |
| 02 koupelna+WC | | | | - | - | - | - | - | |

| Poř. Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztrátové | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|----------|-----|-------|----|-----------------|----------|--------|------------|------|
|----------|-----|-------|----|-----------------|----------|--------|------------|------|

(1,975+1,49)*2

6,93

| | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|--|----|-----|---|-----|-------|----|
| 96. | SP | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr | m2 | 2,7 | - | 2,7 | 16,07 | 43 |
| 97. | SP | 763131751 | Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu | m2 | 2,7 | - | 2,7 | 13,80 | 37 |

0,2 koupelna + WC

2,7

| | | | | | | | | | |
|------|----|-----------|--|-----|-----|---|-----|--------|-----|
| 98. | SP | 763131761 | Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednolitě | m2 | 2,7 | - | 2,7 | 27,94 | 75 |
| 99. | SP | 763172315 | Montáž revizních dvířek SDK kei vel. 600x600 mm | kus | 1,0 | - | 1,0 | 162,15 | 162 |
| 100. | SP | 763173111 | Montáž úchyty pro umyvadlo v SDK kei | kus | 1,0 | - | 1,0 | 537,51 | 538 |
| 101. | SP | 763173131 | Montáž držáku kohoutu v SDK kei | kus | 1,0 | - | 1,0 | 24,07 | 24 |

pro pračkový ventil včetně dodávky držáku

1,0

| | | | | | | | | | |
|---|----|-----------|---------------------------------|-----|-----|---|-----|-------|----|
| 102. | SP | 763173132 | Montáž držáku batérie v SDK kei | kus | 2,0 | - | 2,0 | 35,47 | 71 |
| pro sprchovou batérii včetně dodávky držáku | | | | | | | | | |
| 1,0 | | | | | | | | | |
| pro dřezovou batérii včetně dodávky držáku | | | | | | | | | |
| 1,0 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|----|-----------|--|-----|-------|---|-------|--------|-----|
| 103. | SP | 763181311 | Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka | kus | 1,0 | - | 1,0 | 391,92 | 392 |
| 104. | SP | 998763301 | Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0,783 | - | 0,783 | 569,94 | 446 |

766: Konstrukce truhlářské

21 298

| | | | | | | | | | |
|------|---|----------|---|-----|-----|---|-----|----------|-------|
| 105. | H | 61162701 | Dveře vnitřní hladké fólie plně 1křídlové 70x197 cm - vč. zárubně, kování atd. | kus | 1,0 | - | 1,0 | 1 250,00 | 1 250 |
| 106. | H | 61162712 | Dveře vnitřní hladké fólie 2/3sklo 1křídlové 80x197 cm - vč. zárubně, kování atd. | kus | 1,0 | - | 1,0 | 1 546,52 | 1 547 |

T2

1

| | | | | | | | | | |
|------|---|----------|--|-----|-----|---|-----|----------|-------|
| 107. | H | 61165610 | Dveře vnitřní požární odolné, CPL fólie odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 80 x 197 cm / Rw min. 32 dB - vč. kování, vložky, kukátka, štitku viz. PD příl. 04 | kus | 1,0 | - | 1,0 | 8 190,00 | 8 190 |
|------|---|----------|--|-----|-----|---|-----|----------|-------|

T1 - vstupní

1

| | | | | | | | | | |
|------|----|-----------|---|-----|-----|---|-----|--------|-----|
| 108. | H | 61187396 | Prah dveří dřevěný bukový tl 2 cm dl 82 cm š 10 cm / lakovaný | kus | 1,0 | - | 1,0 | 356,00 | 356 |
| 109. | SP | 766660001 | Montáž dveřních křídel ovlávacích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 2,0 | - | 2,0 | 350,52 | 701 |
| 110. | SP | 766660021 | Montáž dveřních křídel ovlávacích 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně | kus | 1,0 | - | 1,0 | 650,00 | 650 |
| 111. | SP | 766662811 | Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových | kus | 1,0 | - | 1,0 | 20,35 | 20 |
| 112. | SP | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 1,0 | - | 1,0 | 14,08 | 14 |

vstupní dveře

1

1,0

| Poř. Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztrátové | Výměra | Jedn. cena | Cena | |
|---|-----|-----------|--|-----------------|----------|--------|------------|----------|-------|
| dvěře do 0,2 - s bouráním zárubně | | | | | | | | | |
| 113. | SP | 766691932 | Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla | kus | 5,0 | - | 5,0 | 76,50 | 383 |
| 114. | SP | 766695212 | Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm | kus | 1,0 | - | 1,0 | 112,50 | 113 |
| 115. | SP | 766812840 | Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,1 m | kus | 1,0 | - | 1,0 | 151,80 | 152 |
| 116. | SP | 766X002 | Montáž kuchyňské linky - komplet (spodní, horní skříňky, deska, police, kování atd.) - v rozsahu projektové dokumentace vč. potřebných úprav a dodávek | m | 2,15 | | 2,15 | 779,01 | 1 675 |
| 117. | H | 766X003 | Kuchyňská linka kompletní dodávka dle požadavku projektu - vč. zpracování výrobní dokumentace a vzorkování | m | 2,15 | - | 2,15 | 2 760,00 | 5 934 |
| 118. | B | 97608111R | Odstanění všech garnyží a rolet vč. likvidace | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 181,13 | 181 |
| 119. | SP | 998766101 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m | t | 0,239 | - | 0,239 | 558,21 | 133 |
| 767: Konstrukce zámečnické | | | | | | | | | |
| 120. | SP | 767582800 | Demontáž roštu podhledu | m2 | 3,0 | - | 3,0 | 20,83 | 62 |
| 02 koupelna+WC 3,0 | | | | | | | | | |
| 121. | SP | 767X001 | Demontáž příček a obložení umakratových vč. nosné oc. kce, ker. obkl., tapet, listů, dveří apod. | m2 | 24,538 | - | 24,538 | 40,02 | 982 |
| 02 koupelna - včetně dveří, revizních otvorů a přístupu do inst. šachty 2,5* (2,15+2+0,825+1,59+2+1,17+0,34) 24,538 | | | | | | | | | |
| 122. | SP | 767X002 | Demontáž plechového / umakratového podhledu | m2 | 3,0 | - | 3,0 | 94,53 | 284 |
| 02 koupelna+WC 3,0 | | | | | | | | | |
| 123. | SP | 767X003 | Odstanění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů (stěny jádra a mont. příček a podhledů) | m2 | 27,538 | - | 27,538 | 8,28 | 228 |
| 124. | SP | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | - | - | - | 731,40 | - |
| 771: Podlahy z dlaždic | | | | | | | | | |
| 125. | B | 59761145R | dlaždice keramické - Ij - 400x400 mm / glazovaná hutná keramická dlažba - protiskluznost třídy A dle DIN 51097 nebo μ => 0,3 dle ČSN 74 4505 | m2 | 2,114 | 15,00 | 2,431 | 150,00 | 365 |
| 126. | SP | 771574112 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2 - vč. spárování | m2 | 2,114 | - | 2,114 | 189,06 | 400 |
| 02 koupelna+WC 2,7 -0,3*0,5*2-0,3*6,3- (61*0,5*2)/4; plocha sprchového koutu 2,7 - 0,586 | | | | | | | | | |
| 127. | SP | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu | m2 | 2,114 | - | 2,114 | 26,14 | 55 |
| 128. | SP | 771591115 | Podlahy spárování silikonem | m | 6,015 | - | 6,015 | 20,42 | 123 |

| Poř. Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztrátové | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|-------------------------------|-----|--|----|-----------------|----------|--------|------------|------|
| 129. | B | 771591179R | | - | - | | | |
| | | kourové zprávy u podlahy | | - | - | | | |
| | | 02 koupelna + WC | | 4,63 | | | | |
| | | (1,975+1,49)*2 -0,7-2*0,8 | | | | | | |
| | | 0,3*2+(2*0,5)/4:okolo sprchového koutu | | 1,365 | | | | |
| 130. | SP | 771990112 | | | | | | |
| | | Montáž+dořávka profilu /přechod koupelna+wc-předsíň/ | m | 0,7 | - | 0,7 | 210,45 | 147 |
| 131. | SP | 7719901101 | | | | | | |
| | | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevností 30 Mpa | m2 | 2,114 | - | 2,114 | 158,01 | 334 |
| | | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m | t | 0,025 | - | 0,025 | 321,54 | 8 |
| 776: Podlahy povlakové | | | | | | | | |
| 132. | H | 28411009 | | | | | | |
| | | Lišta speciální soklová PVC 18 x 80 mm role 50 m | m | 22,905 | 5,00 | 24,05 | 39,25 | 944 |
| 133. | H | 28412285 | | | | | | |
| | | Podlahovina tl. 2 mm / zátěžová třída 32 | m2 | 24,8 | 20,00 | 29,76 | 165,60 | 4928 |
| 134. | H | 61155220 | | | | | | |
| | | Penetrace, adhezni mstiek | kg | 6,2 | | 6,2 | 93,15 | 578 |
| | | penetrace pod PVC, spotřeba cca 0,25 kg/m2 | | - | | | | |
| | | podl_pvc*0,25 | | 6,2 | | | | |
| 135. | SP | 776401800 | | | | | | |
| | | Odstěraň sokiiků a liš pryžových nebo plastových | m | 22,84 | - | 22,84 | 4,14 | 95 |
| | | 01 předsíň | | - | | | | |
| | | 2,15+1,47*2+0,07*2-0,9*2 | | 3,43 | | | | |
| | | 03 pokoj + KK | | - | | | | |
| | | 3,78*2+4,6+3,72+0,07+0,6+1,34+2,22-0,9 | | 19,41 | | | | |
| 136. | SP | 776491111 | | | | | | |
| | | Lepení plastové lišy ukončovací samolepicí sokliky a lišy | m | 22,905 | - | 22,905 | 32,43 | 743 |
| | | 02 předsíň | | - | | | | |
| | | 2,15*2+1,45*2+0,07*2-0,9*2-0,8 | | 4,74 | | | | |
| | | 03 pokoj + KK | | - | | | | |
| | | 3,78*2+4,8+3,72+0,07+0,695+2,22-0,9 | | 18,165 | | | | |
| 137. | SP | 776511820 | | | | | | |
| | | Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně | m2 | 27,9 | - | 27,9 | 64,03 | 1786 |
| | | dle přílohy 02 | | - | | | | |
| | | 3,3+3,0+21,6 | | 27,9 | | | | |
| 138. | SP | 776521100 | | | | | | |
| | | Lepení pásu povlakových podlah plastových | m2 | 24,8 | - | 24,8 | 41,40 | 1027 |
| | | podl_pvc | | 24,8 | | | | |
| 139. | SP | 776551830 | | | | | | |
| | | Demontáž povlakových podlah volně položených | m2 | 2,1 | - | 2,1 | 28,65 | 60 |
| | | 02 koupelna - koberec | | - | | | | |
| | | 2,1 | | 2,1 | | | | |
| 140. | SP | 776590100 | | | | | | |
| | | Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím | m2 | 24,8 | - | 24,8 | 2,07 | 51 |
| 141. | SP | 776590150 | | | | | | |
| | | Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací | m2 | 24,8 | - | 24,8 | 7,59 | 188 |
| 142. | SP | 776590210 | | | | | | |
| | | Pastování a leštění podlahovin ručně | m2 | 24,8 | - | 24,8 | 13,11 | 325 |
| 143. | B | 77699011R | | | | | | |
| | | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl. do 4mm (kompleť | m2 | 24,8 | - | 24,8 | 71,07 | 1763 |
| | | ve příslušenství dle - projektu) | | | | | | |
| 144. | SP | 998776101 | | | | | | |
| | | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m | t | 0,11 | - | 0,11 | 258,06 | 28 |

781: Obklady

9 110

| Poř. Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Zitravné | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|-------------|-----|---|----|-----------------|----------|--------|------------|-------|
| 145. | H | Obkládky keramické I.] - formát 250x330mm / glazované lesk nebo mat | m2 | 17,941 | 10,00 | 19,735 | 150,00 | 2 960 |
| 146. | SP | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem 02 koupelna + WC 2,0*(1,975+2+1,49*2) -0,7*1,37 03 kk 1,5*(0,55+1,5+0,34+0,65+0,6) | m2 | 17,941 | - | 17,941 | 202,17 | 3 627 |
| 147. | SP | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 | m2 | 17,941 | - | 17,941 | 20,83 | 374 |
| 148. | SP | Plastové profily rohové lepené Flexibilním lepidlem 02 svíslý roh 2,0 03 kk 1,5 | m | 3,5 | - | 3,5 | 81,42 | 285 |
| 149. | SP | Plastové profily vanové lepené Flexibilním lepidlem ú specchového routu 0,8+0,8 1,6 | m | 1,6 | - | 1,6 | 91,77 | 147 |
| 150. | SP | Plastové profily ukončovací lepené Flexibilním lepidlem 02 koupelna+WC horní hrana obkladu 2*(1,975+1,49) zveře 2*2,0 03 kk boční hrany 2*1,5 | m | 13,93 | - | 13,93 | 59,89 | 834 |
| 151. | SP | Penetrace podkladu vnitřních obkladů | m2 | 17,941 | - | 17,941 | 26,15 | 469 |
| 152. | SP | Spárování vnitřních obkladů silikonem svíslé spárky 02 koupelna + WC 2,0*5 03 kk 1,5*3 | m | 14,5 | - | 14,5 | 21,60 | 313 |
| 153. | SP | Presun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m | t | 0,314 | - | 0,314 | 321,54 | 101 |
| 154. | B | Ostranění nátěrů z kovových kol oškubáním vč.odmaštění - otopná tělesa vč.účtů 0,6*0,2*2+0,6*(0,2+1,8)*2;w.. 03 pokoj+kk 8,64 | m2 | 8,64 | - | 8,64 | 17,25 | 149 |
| 783: Nátěry | | | | 3 573 | | | | |

| Poř. Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztrátové | Výměra | Jedn. cena | Cena | |
|----------|-----|------------|---|-----------------|----------|--------|------------|--------|-------|
| 155. | B | 7832211A | Očištění, odmaštění příp.oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dveřních zárubní š.do 1000mm | kus | 3,0 | - | 3,0 | 103,50 | 311 |
| 156. | B | 78329529R | Řádné očištění a systémový vícevrstvý nátěr ponechané ocelce v místě instalační šachty | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 541,65 | 542 |
| 157. | SP | 783325152 | Nátěry syntetické deskových radiátorů barva dražší lesklý povrch 1x základní, 2x email | m2 | 8,64 | - | 8,64 | 184,23 | 1 592 |
| 158. | SP | 783401811 | Odstanění nátěrů z kovových potrubí do DN 50 03 - potrubí stoupač a přípojovací potrubí 2,5*2+0,82*2 | m | 6,64 | - | 6,64 | 1,38 | 9 |
| 159. | SP | 783425411a | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 1x základní, 2x email | m | 6,64 | - | 6,64 | 146,28 | 971 |

784: Malby

4 515

| | | | | | | | | | |
|------|----|-----------|---|----|--------|---|--------|-------|-------|
| 160. | SP | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m plochy stávajících stěn a stropů, otvory do 4m2 plochy se neodělitaji | m2 | 88,318 | - | 88,318 | 15,45 | 1 365 |
| | | | 01 Přeslit 2,5*(2,15+1,45*2) 0,07*(2,0*2+0,9);mika dveře 03 Pokoj + kk 2,5*(3,78*2+4,8+3,72+0,07+0,55+1,293+2,22) strop_štuk | | - | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|----|-----------|---|----|--------|---|--------|-------|-----|
| 161. | SP | 784181101 | Základní akrylátové jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 99,23 | - | 99,23 | 8,28 | 822 |
| 162. | SP | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborné otluvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m provedeno na SDK konstrukcích, otvory do plochy 4 m2 se neodělitaji | m2 | 12,644 | - | 12,644 | 41,05 | 519 |
| | | | 01 Přeslit 2,5*2,15 02 koupelna+WC 0,3*(1,975+1,49)*2 03 pokoj 2,5*(1,5+0,34+0,65) -1,5*(1,5+0,34+0,65) strop_SDK | | - | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|----|-----------|---|----|--------|---|--------|-------|-------|
| 163. | SP | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otluvzdorných v místnostech do 3,80 m provedeno na štukových omítkách, otvory do plochy 4 m2 se neodělitaji | m2 | 86,586 | - | 86,586 | 20,90 | 1 810 |
| | | | 01 Přeslit 2,5*(2,15+1,45*2) 0,07*(2,0*2+0,9);mika dveře 03 Pokoj + kk | | - | | | | |

| Poř. Typ | Kod | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratiné | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|---|-----|--|----|-----------------|----------|----------|------------|--------|
| <div> <div> <div> <div>2,5*(3,78*2+4,8+3,72+0,07+0,555+1,295+2,22)</div> <div>-1,5*(0,555+0,61;obklad bok u KK</div> <div>strop...šluk</div> </div> <div> <div>50,55</div> <div>-1,733</div> <div>24,8</div> </div> </div> </div> | | | | | | | | |
| V05: Finanční náklady | | | | | | | | |
| 164. | ON | 052103000 | | | | | | |
| | | Rezerva investora - požadavkem investora je uvedení pevné částky ve výši 12.000,— Kč bez DPH. / čerpání musí písemně odsouhlasit zadavatel spolu s projektantem - na základě posouzení skutečného stavu odkrytých konstrukcí | Kč | 12.000,0 | - | 12.000,0 | 1,00 | 12.000 |

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: 20150827D - Byt č.2, 1+1, GAGARINOVA 380, 1.NP, Pce

Místo: Pardubice Datum: 31.08.2015

Objednavatel: Statutární město Pardubice
IČ: DIČ:

Zhotovitel: dle výběrového řízení
IČ: DIČ:

Projektant: HM-PROJEKT s.r.o.
IČ: DIČ:

Zpracovatel: Miloš Eliáš
IČ: DIČ: 74799185

Náklady z rozpočtu 225 161,37
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH

| | | | |
|--------------|--------|----|------------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 0,00 |
| DPH snížená | 15,00% | ze | 225 161,37 |
| | | | 33 774,30 |

Cena s DPH

V CZK

258 935,67

| | | |
|--------------|-----------------|---------|
| Projektant | Datum a podpis: | Razítko |
| Zpracovatel | Datum a podpis: | Razítko |
| Objednavatel | Datum a podpis: | Razítko |
| Zhotovitel | Datum a podpis: | Razítko |

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: 20150827D - Byt č.2, 1+1, GAGARINOVA 380, 1.NP, Pce

Místo: Pardubice
Objednavatel: Statutární město Pardubice
Zhotovitel: dle výběrového řízení
Datum: 31.08.2015
Projektant: HM-PROJEKT s.r.o.
Zpracovatel: Miloš Eliáš

| Kód | Objekt | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|--------|--------------------|------------------|
|-----|--------|--------------------|------------------|

1) Náklady z rozpočtu

| | | | |
|----|---|------------|------------|
| 01 | B.č. 2/380 Pasportizace a stavební opravy | 225 161,37 | 258 935,67 |
|----|---|------------|------------|

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

| | |
|------|------|
| 0,00 | 0,00 |
|------|------|

Cellkové náklady za stavbu 1) + 2)

| | |
|------------|------------|
| 225 161,37 | 258 935,67 |
|------------|------------|

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 20150827D - Byt č.2, 1+1, GAGARINOVA 380, 1.NP, Pce
Objekt: 01 - B.č. 2/380 Pasportizace a stavební opravy

Místo: Pardubice Datum: 31.08.2015

Objednavatel: Statutární město Pardubice
Zhotovitel: IČ: DIČ:

Projequant: HM-PROJEKT s.r.o.
Zpracovatel: IČ: DIČ: 74799185

Miloslav Eliáš
Zpracovatel: IČ: DIČ:

| | |
|--------------------|------------|
| Náklady z rozpočtu | 225 161,37 |
| Ostatní náklady | 0,00 |
| Cena bez DPH | 225 161,37 |

| | | | |
|--------------|--------|-----|------------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 0,00 |
| snížená | 15,00% | ze | 225 161,37 |
| Cena s DPH | V | CZK | 258 935,67 |

Zadávací výkaz a rozpočet a takto vypočtena předpokládaná cena díla je v rozsahu kompletní zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části v druhu PD DPS z 08/2015, č.z. HM2015-06-331, název: "PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU č.2, GAGARINOVA č.p. 380, PARDUBICE". Rozpočet, výkazy, databáze a jejich struktura jsou pouze pro dané výběrové řízení a daný stupeň projektové dokumentace. CENOVÁ SOUSTAVA ÚRS Praha, agregované položky. Cenová úroveň 1.pol.2015. V případě, že je ve výkazu uveden konkrétní výrobce materiálu, má se za to, že je tím uveden kvalitativní standard dodávky konkrétního materiálu a ne určen konkrétní dodavatel. Rozmnožování a kopírování databáze a struktury tohoto rozpočtu je chráněno Autorským právem!

| | | | | | |
|-------------|-----------------|---------|--------------|-----------------|---------|
| Projektant | Datum a podpis: | Razítko | Objednavatel | Datum a podpis: | Razítko |
| Zpracovatel | Datum a podpis: | Razítko | Zhotovitel | Datum a podpis: | Razítko |

REKAPITULACE ROZPOČTU

20150827D - Byt č.2, 1+1, GAGARINOVA 380, 1.NP, Pce
01 - B.č. 2/380 Pasportizace a stavební opravy

Objekt: Stavba: 20150827D - Byt č.2, 1+1, GAGARINOVA 380, 1.NP, Pce
 Místo: Pardubice
 Objednavatel: Statutární město Pardubice
 Zhotovitel: dle výběrového řízení
 Projektant: Zpracovatel: HM-PROJEKT s.r.o.
 Míloš Eliáš
 Datum: 31.08.2015
 Cena celkem [CZK]

| 1) Náklady z rozpočtu | |
|--|-------------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | 64 514,36 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 47 180,84 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | 8 444,80 |
| 99 - Přesun hmot (automatický dopčet tonáží) | 8 888,72 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 136 647,01 |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 2 359,93 |
| 721 - Zdravotecnika - vnitřní kanalizace | 3 312,00 |
| 722 - Zdravotecnika - vnitřní vodovod | 4 600,00 |
| 723 - Zdravotecnika - vnitřní plynovod | 1 035,00 |
| 725 - Zdravotecnika - zařízení předměty | 25 366,10 |
| 735 - Ustřední vytápění - otopná tělesa | 621,00 |
| 740 - Elektromontáže - zkoušky a revize | 9 083,85 |
| 763 - Konstrukce suché výstavby | 24 766,33 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | 23 314,56 |
| 767 - Konstrukce zamečnické | 1 589,33 |
| 771 - Podlahy z dlaždic | 1 837,75 |
| 776 - Podlahy povlakové | 17 043,05 |
| 781 - Dokončovací práce - obklady keramické | 10 609,99 |
| 783 - Dokončovací práce - nátery | 4 777,16 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | 6 330,96 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 24 000,00 |
| 0 - Vedlejší rozpočtové náklady | 24 000,00 |
| 2) Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 225 161,37 |

ROZPOČET

20150827D - Byt č.2, 1+1, GAGARINOVA 380, 1.NP, Pce
01 - B.č. 2/380 Pasportizace a stavební opravy

Stavba:
Objekt:

Místo: Pardubice

Datum:

Objednavatel: Statutární město Pardubice
Zhotovitel: die vyběrového řízení
Projektant: HM-PROJEKT s.r.o.
Zpracovatel: Miloš Eliáš

31.08.2015

Náklady z rozpočtu

| Př. Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|---------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

| | | | | | | |
|---|---|-----------|----|-------|--------|--------|
| 1 | K | 60A-pozn | | 0,000 | 20,01 | 0,00 |
| 2 | K | 612325302 | m2 | 0,409 | 372,60 | 152,39 |

| | | | | | | |
|---|---|--|----|--------|--------|----------|
| 3 | K | 611345413 | m2 | 35,900 | 173,19 | 6 217,52 |
| | | Oprava vnitřní stěrkové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 50% | | 0,409 | | |
| | | Součet | | 0,409 | | |
| | | "dle TZ a příloha 04 | | | | |
| | | 0,08*(0,98+2,065*2) " u vchod dveří | | | | |
| | | fstrop01 | | | | |
| | | Součet | | 35,900 | | |
| | | 61101 | | | | |
| | | Oprava vnitřní stěrkové a štukové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50% | | | | |
| | | "dle TZ a přílohy 02+04 | | | | |
| | | fsteny01 | | | | |
| | | Součet | | 83,602 | | |
| | | 61202 | | | | |
| | | Ruční docíštění podhledů ocelových kartáčů | m2 | 1,795 | 87,63 | 157,30 |
| | | f61101/100*5 " 5% ploch (uvažováno vodorovně | | | | |
| | | spáry stropů a vyplní otvorů) | | | | |
| | | Ruční docíštění ploch stěn ocelových kartáčů | m2 | 4,180 | 75,90 | 317,26 |
| | | f61202/100*5 " 5% ploch (uvažováno svislé spáry | | | | |
| | | stěn a vodorovně spáry u vyplní otvorů) | | | | |
| | | Součet | | 4,180 | | |
| | | f98502 | | | | |
| | | Reprofilace podhledů cementovými sanacními | m2 | 1,795 | 478,86 | 859,55 |
| | | malty 10 mm | | | | |
| | | f98501 | | | | |
| | | Reprofilace stěn cementovými sanacními | m2 | 4,180 | 440,22 | 1 840,12 |
| | | malty 10 mm | | | | |
| | | f98502 | | | | |
| | | Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 2 | m2 | 1,795 | 161,46 | 289,82 |
| | | f98501 | | | | |
| | | Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 2 | m2 | 4,180 | 143,52 | 599,91 |
| | | f98502 | | | | |
| | | Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů | m2 | 35,900 | 36,49 | 1 309,99 |
| | | nanášena ručně | | | | |
| | | f61101 | | | | |
| | | Potázení vnitřních stropů vápenným štukem | m2 | 35,900 | 83,49 | 2 997,29 |
| | | tloušťky tl. do 3 mm | | | | |
| | | f61102 | | | | |
| | | Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn | m2 | 83,602 | 29,04 | 2 427,80 |
| | | nanášena ručně | | | | |
| | | f61202 | | | | |
| | | Potázení vnitřních stěn vápenným štukem | m2 | 83,602 | 66,02 | 5 519,40 |
| | | tloušťky tl. do 3 mm | | | | |

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplní

64 514,36

225 161,37

| Př Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|--------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

| | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|--------|-------|
| 15 | K | 619995001 | Zařízení omltek kolem oken, dveří, podlah nebo obkládání | m | 63,572 | 82,11 |
|----|---|-----------|--|---|--------|-------|

| | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|--------|-------|
| F61202 | | | | | | |
| 83,602 | | | | | | |
| "dle technické zprávy a příloh 02, 04 | | | | | | |
| " okolo vnitřního ostění, nadprazlí a parapetů | | | | | | |
| oken a lodžiových dveří | | | | | | |
| 2,4*1,55 | | | | | | |
| 1,8*1,54 | | | | | | |
| Mezisoučet | | | | | | |
| 6,492 | | | | | | |
| " obkládání | | | | | | |
| 0,65*2 "03 | | | | | | |
| Mezisoučet | | | | | | |
| 1,300 | | | | | | |
| Mezisoučet | | | | | | |
| 1,300 | | | | | | |
| " soklů PVC | | | | | | |
| (0,08+1,5+2,335+0,895+1,125)*2-0,8-0,6 "01 | | | | | | |
| 10,270 | | | | | | |
| (3,765+4,86)*2-0,8-1,25 "02 | | | | | | |
| 15,200 | | | | | | |
| (2,165+4,135)*2-1,25 "03 | | | | | | |
| 11,350 | | | | | | |
| Mezisoučet | | | | | | |
| (0,8+1,97*2)*2*2 " dveřní otvory (zárubně) mimo | | | | | | |
| 36,820 | | | | | | |
| v SDK | | | | | | |
| 18,960 | | | | | | |
| Mezisoučet | | | | | | |
| 18,960 | | | | | | |
| Součet | | | | | | |
| 63,572 | | | | | | |
| 16 | K | 619991001 | Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou | m2 | 35,900 | 15,04 |

| | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|--|--|
| fplocha01 | | | | | | |
| Součet | | | | | | |
| 35,900 | | | | | | |
| Součet | | | | | | |
| 15,160 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-----------|--|----|--------|-------|
| 17 | K | 619991011 | Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou | m2 | 15,160 | 30,28 |
| " dle technické zprávy a přílohy 04 | | | | | | |
| 0,8*1,97*2*2 | | | | | | |
| 6,304 | | | | | | |
| 0,6*1,97*2*1 | | | | | | |
| 2,364 | | | | | | |
| Mezisoučet | | | | | | |
| 8,668 | | | | | | |
| 2,4*1,55 | | | | | | |
| 3,720 | | | | | | |
| 1,8*1,54 | | | | | | |
| 2,772 | | | | | | |
| Mezisoučet | | | | | | |
| 6,492 | | | | | | |
| Součet | | | | | | |
| 15,160 | | | | | | |
| 18 | K | 63381111R | Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmití nášlapných vrstev vč.vysátí | m2 | 35,900 | 25,53 |

| | | | | | | |
|---|---|-----------|-------------------------|-----|-------|----------|
| fplocha01 | | | | | | |
| Součet | | | | | | |
| 35,900 | | | | | | |
| Součet | | | | | | |
| 5,7+18,3+8,9+3,0 | | | | | | |
| " dle technické zprávy a přílohy 02 | | | | | | |
| Oszarování protipožárních nebo protiplýnových | | | | | | |
| zábrubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 | | | | | | |
| 19 | K | 642945111 | 1 " dle TZ a přílohy 04 | kus | 1,000 | 2 920,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------|---|-----------|--|-----|-------|----------|
| 20 | M | 55331229R | zárubní ocelová 180 800 L/P (dle požadavku projektu) | kus | 1,000 | 2 900,00 |
| 1 " dle TZ a přílohy 04 | | | | | | |
| 1 " dle TZ a přílohy 04 | | | | | | |
| 1,000 | | | | | | |
| 2 900,00 | | | | | | |

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---|-----------|---|-----|-------|-------|
| 21 | K | 931101001 | Demontáž ventilátorů s příp.mřížkami (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace) | kus | 1,000 | 27,60 |
| 1 " dle technické zprávy a přílohy 02 | | | | | | |
| 1,000 | | | | | | |
| 22 | K | 931101002 | Demontáž ventilační klapky z interiéru (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace) | kus | 1,000 | 27,60 |
| 1 " dle TZ a přílohy 02 | | | | | | |
| 1,000 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------|---|-----------|---|-----|-------|--------|
| 23 | K | 931101050 | Zastavení větr.otvorů v obv.plašti v interiéru v místě pív.splnění skříňe (vlepení EPS+přetažení vrstvou armovacího tmelu s vyzt.síťovinou+finální povrch.úprava) | kus | 1,000 | 218,17 |
| 1 " dle TZ a přílohy 04 | | | | | | |
| 1,000 | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|---|-----------|--|----|--------|-------|
| 24 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 35,500 | 26,69 |
| 947,50 | | | | | | |

| Př Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|--------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

| | | | | | | |
|---|---|-----------|---|-----|--------|----------|
| 25 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 35,500 | 1 755,83 |
| fplacha02 | | | | | | 35,500 |
| Součet | | | | | | 35,500 |
| 26 | K | 952902221 | Čištění budov zamestení schodišťových prostor | m2 | 80,000 | 176,00 |
| fplacha02 | | | | | | 35,500 |
| Součet | | | | | | 35,500 |
| 27 | K | 952902231 | Čištění budov omytí schodišťových prostor | m2 | 80,000 | 327,20 |
| fplacha02 | | | | | | 80,000 |
| Součet | | | | | | 80,000 |
| 28 | K | 968072455 | Vybouření kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 1,576 | 233,80 |
| "dle TZ a přílohy 02 | | | | | | 1,576 |
| " zárubně v umakartovém jádru jsou vybouřány jako součást demontáže bytového umakartového jádra | | | | | | 1,576 |
| 0,8*1,97 " vchod zárubně | | | | | | 1,576 |
| Součet | | | | | | 1,576 |
| 29 | K | 97721110R | Řezání kci hl do 200 mm | m | 5,140 | 1 117,18 |
| "dle TZ a přílohy 02 | | | | | | 5,140 |
| (0,98+2,08*2) " vchod zárubně | | | | | | 5,140 |
| Součet | | | | | | 5,140 |
| 30 | K | 97608111R | Odstanění všech garnyží a rolet vč. likvidace | kpl | 1,000 | 241,50 |
| 1 "dle technické zprávy a přílohy 02 | | | | | | 1,000 |
| Vyklizení bytu - před prováděním stavebních prací (madla, drážky, skříňky, police, věšáky, zrcadla, rohože, sušáky na prádlo, závěsy, dřev.truhlář+tesař.kce apod. vč. likvidace) | | | | | | 1,000 |
| 31 | K | 97608112R | prací (madla, drážky, skříňky, police, věšáky, zrcadla, rohože, sušáky na prádlo, závěsy, dřev.truhlář+tesař.kce apod. vč. likvidace) | kpl | 1,000 | 345,00 |
| 1 "dle technické zprávy a přílohy 02 | | | | | | 1,000 |
| Vyklizení bytu - po provedení bouracích prací a demontáží | | | | | | 1,000 |
| 32 | K | 97608113R | 1 "dle technické zprávy a přílohy 02,04 | kpl | 1,000 | 345,00 |
| Otučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 50 % | | | | | | 1,000 |
| 33 | K | 978011161 | "dle TZ a přílohy č.02 | m2 | 35,900 | 963,56 |
| fplacha01 | | | | | | 35,900 |
| Součet | | | | | | 35,900 |
| 34 | K | 978013161 | Otučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 50 % | m2 | 83,602 | 1 718,86 |
| "dle TZ a přílohy 02, jen plochy zdi bez ploch jádra z umakartu | | | | | | 83,602 |
| 2,51*(0,08+1,5+2,235+0,895+1,125)*2- | | | | | | 20,530 |
| 1,97*0,8*2-2,51*2,235 "01 | | | | | | 35,539 |
| 2,51*(4,18+2,165+3,83)-1,97*1,25-1,8*1,54 "03 | | | | | | 20,305 |
| 2,51*(0,03+1,585+0,03+0,03+1,175+0,03) "04 | | | | | | 7,229 |
| Součet | | | | | | 83,602 |
| fsteny01 | | | | | | 83,602 |

| | | | | | | |
|--|---|-----------|--|---|-------|----------|
| 35 | K | 997013117 | Vnitřnostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace | t | 3,779 | 535,44 |
| 99 - Přesun hmot (automatický dopčet tonáží) | | | | | | 8 888,72 |
| 2 023,43 | | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 36 | K | 997013219 | Příplatek k vnitrostavěbní dopravě suti a vyburaných hmot za zvěššenou dopravu suti ZKD 10 m | t | 3,779 | 34,63 | 130,87 |
| 37 | K | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vyburaných hmot nebo mezískladku do 1 km se složením | t | 3,779 | 154,56 | 584,08 |
| 38 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vyburaných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 52,906 | 6,71 | 355,00 |
| 39 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně) | t | 3,779 | 1 035,00 | 3 911,27 |
| 40 | K | 998018003 | Přesun hmot HŠV ruční pro budovy | t | 2,677 | 703,80 | 1 884,07 |

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

| | | | | | | | |
|----|---|------------|---|----|--------|--------|----------|
| 41 | K | 7111111051 | Provedení izolace proti zemi vlhkosti vodorovně za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací | m2 | 3,643 | 25,04 | 91,22 |
| | | | " dle TZ a přílohy 04 | | | | |
| | | | $(0,1+1,99+0,075)*0,665*0,35$ | | 3,643 | | |
| | | | Součet | | 3,643 | | |
| 42 | K | 7111112051 | Provedení izolace proti zemi vlhkosti za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací | m2 | 16,811 | 41,40 | 695,98 |
| | | | " dle technické zprávy a přílohy 04 | | | | |
| | | | $1,5*(0,59+0,075+0,35+1,5) * 0,3$ na výšku obkladu u dřezu | | 3,773 | | |
| | | | $2,0*(1,99+1,565)*2-1,97*0,6 * 0,4$ | | 13,038 | | |
| | | | Součet | | 16,811 | | |
| 43 | M | 24551030a | nátěr hydroizolační - tekutá lepenka, bal. 6 kg | kg | 61,359 | 17,72 | 1 087,28 |
| | | | $f71101*1,52$ | | 10,928 | | |
| | | | $f71102*1,52$ | | 50,432 | | |
| | | | Součet | | 61,359 | | |
| 44 | M | 283552020 | systémová přechodová páska těsnící | m | 9,950 | 39,67 | 394,72 |
| | | | " dle technické zprávy a přílohy 04 | | | | |
| | | | $(1,525+1,52)*2$ | | 6,090 | | |
| | | | $(0,85+1,08)*2$ | | 3,860 | | |
| | | | Součet | | 9,950 | | |
| 45 | K | 7111199095 | Příplatek k izolacím proti zemi vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za | m2 | 40,906 | 1,24 | 50,72 |
| | | | $f71101*2$ | | 7,285 | | |
| | | | $f71102*2$ | | 33,621 | | |
| | | | Součet | | 40,906 | | |
| 46 | K | 9987111103 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech | t | 0,064 | 625,14 | 40,01 |

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

| | | | | | | | |
|----|---|---------|---|-----|-------|----------|----------|
| 47 | K | 721Ag01 | ATP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu (demontáže s likvidací + montáže s dodávkou a zkouškami) | kpl | 1,000 | 3 312,00 | 3 312,00 |
| | | | 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04 | | | | |

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

| | | | | | | | |
|----|---|---------|--|-----|-------|----------|----------|
| 48 | K | 722Ag01 | ATP agregovaná položka ZTI vnitřní vodovod dle projektu (demontáže s likvidací + montáže s dodávkou a zkouškami) | kpl | 1,000 | 4 600,00 | 4 600,00 |
| | | | 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04 | | | | |

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|-----|-------|----------|----------|
| 49 | K | 72300910A | Revize domovního plynovodu + tlaková zkouška = komplet | kpl | 1,000 | 1 035,00 | 1 035,00 |
| | | | 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04 | | | | |

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|----------------------------------|-----|-------|-------|-------|
| 50 | K | 725110814 | Demontáž klozetu Kombi vč.nádrže | kus | 1,000 | 86,25 | 86,25 |
| | | | 25 366,10 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 51 | K | 725119122 | 1 " dle technické zprávy a příloh 02 Montáž klozetových mís kombi | kus | 1,000 | 862,50 | 862,50 |
| 52 | M | 642320710 | 1 " dle technické zprávy a přílohy 04 Klozet keramický kombináční | kus | 1,000 | 2 380,50 | 2 380,50 |
| 53 | K | 72521082R | 1 " dle technické zprávy a příloh 02 Demontáž umyvadel včetně umyvadelové skříňky dížečku, sloupu nebo umyvadelové skříňky | kus | 1,000 | 50,37 | 50,37 |
| 54 | K | 725211601 | 1 " dle technické zprávy a přílohy 04 Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm včetně zapachové uzávěrky | kus | 1,000 | 1 400,24 | 1 400,24 |
| 55 | K | 72522084R | 1 " dle technické zprávy a přílohy 04 Demontáž van s příp. držákem umyvadla, ukotvení, zástěny a příp. opláštěním nebo obezděním vany včetně likvidace | kus | 1,000 | 50,37 | 50,37 |
| 56 | K | 725241531 | 1 " dle technické zprávy a přílohy 02 Vaníčka sprchová keramická čtverhrubá 800x800 mm včetně zapachové uzávěrky | kus | 1,000 | 3 160,20 | 3 160,20 |
| 57 | K | 72524512R | 1 " dle TZ a přílohy 04 Zástěna sprchová s dveřmi posuvnými do výšky 2000 mm a čtverhrubá šířky 800 mm | kus | 1,000 | 4 657,50 | 4 657,50 |
| 58 | K | 725310823 | 1 " dle technické zprávy a přílohy 02 Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách | kus | 1,000 | 86,25 | 86,25 |
| 59 | K | 72531112A | 1 " dle technické zprávy a přílohy 02 Dřez jednoduchý nerezový včetně zapachové uzávěrky | kus | 1,000 | 1 711,20 | 1 711,20 |
| 60 | K | 725820801 | 1 " dle technické zprávy a přílohy 04 Demontáž baterie nástěnné a stojánkové | kus | 2,000 | 40,22 | 80,44 |
| 61 | K | 725821315 | 2 " dle technické zprávy a přílohy 02 Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 225 mm | kus | 1,000 | 1 000,50 | 1 000,50 |
| 62 | K | 725822611 | 1 " dle technické zprávy a přílohy 04 Baterie umyvadelové stojánkové pákové | kus | 1,000 | 1 097,10 | 1 097,10 |
| 63 | K | 725841311 | 1 " dle TZ a přílohy 04 Baterie sprchové nástěnné pákové | kus | 1,000 | 2 028,60 | 2 028,60 |
| 64 | K | 725850800 | 3 " dle technické zprávy a přílohy 02 Demontáž ventilů odpadních | kus | 3,000 | 11,65 | 34,95 |
| 65 | K | 721226511 | 1 " dle technické zprávy a přílohy 04 Zapachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40 | kus | 1,000 | 465,75 | 465,75 |
| 66 | K | 725813112 | 1 " dle TZ a přílohy 04 Ventil rohový pračkový G 3/4 | kus | 1,000 | 529,92 | 529,92 |
| 67 | K | 725865502R | 1 " dle TZ a přílohy 04 Komplet dodávka a montáž trubního vedení pro pračku | kus | 1,000 | 655,50 | 655,50 |
| 68 | K | 725610810R | 1 " dle technické zprávy a přílohy 04 Demontáž sporáku plynových, elektrických nebo kombinovaných (včetně odpojení) | kus | 1,000 | 39,33 | 39,33 |
| 69 | K | 72561913R | 1 " dle technické zprávy a přílohy 02 Montáž sporáku včetně napojení | kus | 1,000 | 218,04 | 218,04 |
| 70 | M | 54112090R | 1 " dle technické zprávy a přílohy 04 Sporák kombinovaný 4plyn,hořáky a el.trouba dle projektu | kus | 1,000 | 3 105,00 | 3 105,00 |
| 71 | K | 751377011R | 1 " dle TZ a přílohy 04 Miz odsávacího zákrytu (digestor) bytového vestavěného | kus | 1,000 | 374,67 | 374,67 |
| 72 | M | 541991005 | 1 " dle technické zprávy a přílohy 04 dodávka komplet digestoře dle projektu | kus | 1,000 | 1 035,00 | 1 035,00 |
| 73 | K | 725590814 | Přemístění vnitřnostavěných demontovaných pro zařizovací předměty | t | 0,169 | 1 179,90 | 199,40 |
| 74 | K | 998725104 | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech | t | 0,128 | 441,60 | 56,52 |

| Př Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|--------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

| | | | | | | |
|--|---|----------|-----|-------|--------|--------|
| 75 | K | 735agr01 | kus | 2,000 | 310,50 | 621,00 |
| ATP agregovaná položka UT demontáž a zpětná montáž otopného tělesa článkového nebo deskového vč.poměrových měřidel | | | | | | |
| | | | | 2,000 | | |
| 2 " technická zpráva, příloha 02 a 04 | | | | | | |

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

| | | | | | | |
|--|---|-----------|-----|--------|----------|----------|
| 76 | K | 740991001 | m2B | 35,900 | 172,50 | 6 192,75 |
| Elektro (silno+slabo) demontáže, montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč.bouracích a zednických připomocí | | | | | | |
| | | | | | | |
| " dle TZ a příloh 02 a 04 | | | | | | |
| | | | | 35,900 | | |
| Součet | | | | | | |
| | | | | 35,900 | | |
| fplocha01 | | | | | | |
| Celková prohlídka-revize elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč | | | | | | |
| 77 | K | 740991100 | kus | 1,000 | 2 891,10 | 2 891,10 |
| 1 " dle technické zprávy | | | | | | |
| | | | | 1,000 | | |

763 - Konstrukce suché výstavby

| | | | | | | |
|--|---|-----------|-----|--------|----------|----------|
| 78 | K | 7630090A1 | kpl | 1,000 | 1 035,00 | 1 035,00 |
| D+M nové pomocné noční ocel.konstrukce pro uchycení stoupaček medií v instalační šachtě vč.povrchových úprav | | | | | | |
| | | | | 1,000 | | |
| 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04 | | | | | | |
| | | | | 1,000 | | |
| SDK příčka tl100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm | | | | | | |
| 79 | K | 763111431 | m2 | 4,466 | 759,00 | 3 389,69 |
| " dle technické zprávy a přílohy 04 | | | | | | |
| | | | | 4,466 | | |
| 2,51*2,25-1,97*0,6 | | | | | | |
| | | | | 4,466 | | |
| Součet | | | | | | |
| | | | | 4,466 | | |
| SDK příčka instalační tl100-125mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm | | | | | | |
| 80 | K | 76311334R | m2 | 3,263 | 625,14 | 2 039,83 |
| " dle technické zprávy a přílohy 04 | | | | | | |
| | | | | 3,263 | | |
| 2,51*(0,1+1,1+0,1) | | | | | | |
| | | | | 3,263 | | |
| Součet | | | | | | |
| | | | | 3,263 | | |
| SDK příčka základní penetrací nátěr | | | | | | |
| 81 | K | 763111717 | m2 | 15,457 | 28,35 | 438,21 |
| f763001*2 | | | | | | |
| | | | | 8,931 | | |
| f763002*2 | | | | | | |
| | | | | 6,526 | | |
| Součet | | | | | | |
| | | | | 15,457 | | |
| SDK příčka pozinkovaný uhlíkník k ochraně rohů | | | | | | |
| 82 | K | 763111722 | m | 30,120 | 29,18 | 878,90 |
| " dle technické zprávy a přílohy 04 | | | | | | |
| | | | | 30,120 | | |
| 2,51*(4+6+2) | | | | | | |
| | | | | 30,120 | | |
| Součet | | | | | | |
| | | | | 30,120 | | |
| Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 | | | | | | |
| 83 | K | 763111751 | m2 | 7,729 | 34,97 | 270,28 |
| f763001 | | | | | | |
| | | | | 4,466 | | |
| f763002 | | | | | | |
| | | | | 3,263 | | |
| Součet | | | | | | |
| | | | | 7,729 | | |
| SDK stěna představená deska 1x H2 tl 12,5 mm | | | | | | |
| 84 | K | 763121221 | m2 | 2,246 | 513,36 | 1 153,01 |
| lepené celoplošně bez nosné kce | | | | | | |
| | | | | 2,246 | | |
| " dle TZ a přílohy 07 | | | | | | |
| | | | | 2,246 | | |
| 2,51*0,895 | | | | | | |
| | | | | 2,246 | | |
| Součet | | | | | | |
| | | | | 2,246 | | |
| SDK stěna představená tl 75-100 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm 50 kg/m3 | | | | | | |
| 85 | K | 76312146R | m2 | 7,028 | 513,36 | 3 607,89 |
| " dle TZ a přílohy 04 | | | | | | |
| | | | | 7,028 | | |
| 2,51*(1,565+0,075+1,16) | | | | | | |
| | | | | 7,028 | | |
| Součet | | | | | | |
| | | | | 7,028 | | |
| SDK stěna šachtová tl 75-100 mm profil UW+2xCW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm | | | | | | |
| 86 | K | 76312252R | m2 | 5,911 | 399,51 | 2 361,50 |
| " dle technické zprávy a přílohy 04 | | | | | | |
| | | | | 5,911 | | |
| 2,51*(1,99-1,1+0,075)*2+2,51*(0,075+0,35) | | | | | | |
| | | | | 5,911 | | |
| Součet | | | | | | |
| | | | | 5,911 | | |
| SDK stěny základní penetrací nátěr | | | | | | |
| 87 | K | 763121714 | m2 | 15,186 | 14,21 | 215,79 |
| f76302 | | | | | | |
| | | | | 5,911 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 107 | K | 76681284R | Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových a dalších dodatečných doplňků kuch.linky | kus | 1,000 | 151,80 | 151,80 |
| 108 | K | 76682580R | Demontáž truhlářských skříněk nebo polic spížnic vč. polic a pod. | kus | 1,000 | 56,58 | 56,58 |
| 109 | K | 76682582I | Demontáž truhlářských vestavebných skříní jedno- dvoukřídlových vč. vrchních skříněk a polic apod. | kus | 1,000 | 85,56 | 85,56 |
| 110 | K | 7666919AG | Seřazení plastového okenního nebo dveřního otvoru a sklápěcího křídla | m2 | 6,492 | 76,50 | 496,64 |
| | | | 2,4*1,55 1,8*1,54 Součet | | 6,492 | | |
| 111 | K | 76669191R | Vyřešení nebo zavěšení dřevěných, kožených, plastových křidel dveří otevíracích pl do 2 m2 | kus | 5,000 | 14,08 | 70,40 |
| | | | 5 " dle technické zprávy a přílohy 02 | | 5,000 | | |
| 112 | K | 76660000R | Montáž dveřních křidel otevíracích 1křídlových s do 0,8 m do ocelové zárubně (vč.kompletace výplně a montáže vrchního kování) | kus | 2,000 | 238,05 | 476,10 |
| | | | 2" dle technické zprávy a přílohy 04 | | 2,000 | | |
| 113 | M | 611628100R | ozn. 01 komplet-dveře vnitřní hladké foliované die použití dveří v rozsahu projektu a popisu 2/3sko 1kř 60x197 cm vč. zámku a vrch.kování výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/ | kus | 1,000 | 1 546,52 | 1 546,52 |
| | | | 1 " dle TZ a přílohy 04 | | 1,000 | | |
| 114 | M | 611628010R | ozn. 02 komplet-dveře vnitřní hladké foliované die použití dveří v rozsahu projektu a popisu plně 1kř 70x197 cm vč. zámku a vrch.kování výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/ | kus | 1,000 | 1 127,00 | 1 127,00 |
| | | | 1 " dle technické zprávy a přílohy 04 | | 1,000 | | |
| 115 | K | 7666001R | Montáž dveřních křidel otevíracích 1křídlových s do 0,8 m do ocelové zárubně (vč.kompletace výplně a montáže vrchního kování) | kus | 1,000 | 194,00 | 194,00 |
| | | | 1 " dle TZ a přílohy 04 | | 1,000 | | |
| 116 | M | 611628050R | ozn. 03 komplet-dveře vnitřní hladké foliované plně 2kř 125x197 cm vč. zámku a vrch.kování die použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/ | kus | 1,000 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| | | | 1 " dle TZ a přílohy 04 | | 1,000 | | |
| 117 | K | 7666919A0 | Ověření protipožární odolnosti stávajícího dveřního otvoru vchodu do bytu | kpl | 1,000 | 170,25 | 170,25 |
| | | | 1 " dle technické zprávy a přílohy 04 | | 1,000 | | |
| 118 | K | 76669521R | Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových vč.pровedení nátěru | kus | 1,000 | 112,50 | 112,50 |
| | | | 1 " dle technické zprávy a přílohy 04 | | 1,000 | | |
| 119 | M | 61187396R | prah dveří dřevěný bukový do vstupních dveří vč.povrchové úpravy | kus | 1,000 | 356,00 | 356,00 |
| | | | 1 " dle technické zprávy a přílohy 04 | | 1,000 | | |
| 120 | K | 76660021 | Montáž dveřních křidel otevíracích 1křídlových s do 0,8 m požárních do ocelové zárubně | kus | 1,000 | 650,00 | 650,00 |
| | | | 1 " dle TZ a přílohy 04 | | 1,000 | | |
| 121 | M | 611653320 | foliované 1křídle 80x197 cm komplet dveře a kování dle projektu | kus | 1,000 | 8 190,00 | 8 190,00 |
| | | | 1 " dle TZ a přílohy 04 | | 1,000 | | |
| 122 | K | 76681111A | Montáž kuchyňské linky - komplet (spodní+horní skřínky, kuch.deska apod.) v rozsahu projektové dokumentace vč.potřebných úprav a dodávek=komplet | m | 1,500 | 779,01 | 1 168,52 |
| | | | 1,5 " dle technické zprávy a přílohy 04 | | 1,500 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 123 | M | 61199001R | kuchynská linka (spodní a horní skřínky, nožičky a jejich kryt, police, dvířka, závěsy skříněk+pracovní deska) dle požadavků projektu komplet výrobek včetně zpracování výrobní dokumentace před výrobou nové kuchynské linky a její souvlastnost | m | 1,500 | 2 760,00 | 4 140,00 |
| 124 | K | 998766104 | Presun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech | t | 0,453 | 597,54 | 270,69 |

767 - Konstrukce zámečnické

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|--|----|--------|-------|----------|
| 125 | K | 76713281R | Demontáž příček a obložení umakartových vč. nosné ocelové konstrukce, keramických nebo jiných obkladů, tapet, olistování, dveří do byt. jader, revizních dvířek a větracích mřížek "dle technické zprávy a příloh 02 | m2 | 25,226 | 40,02 | 1 009,54 |
| | | | " dveřní otvory neodečítány, dmtž vč. rámových zárubní dveří jader a větracích mřížek a revizních otvorů | | | | |
| | | | 2,51*(2,235*2+1,585+0,825+0,35+0,03*2+1,585+1,175) | | 25,226 | | |
| | | | Součet | | 25,226 | | |
| 126 | K | 767581801 | Demontáž plechového / umakartového nebo sadrokartonového / podhledu "dle technické zprávy a příloh 02 | m2 | 3,000 | 94,53 | 283,59 |
| | | | Součet | | 3,000 | | |
| 127 | K | 767582800 | Demontáž roštu podhledu | m2 | 3,000 | 20,83 | 62,49 |
| | | | Součet | | 3,000 | | |
| | | | f76702 | | 3,000 | | |
| 128 | K | 71310083R | Odstažení jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů / stěny jader a montovaných příček a podhledů/ | m2 | 28,226 | 8,28 | 233,71 |
| | | | f76701 " izolace stěn jader | | 25,226 | | |
| | | | f76702 " T1 pohledu koupelny | | 3,000 | | |
| | | | Součet | | 28,226 | | |

771 - Podlahy z dlaždic

| | | | | | | | |
|-----|---|------------|---|----|-------|--------|--------|
| 129 | K | 77157413R | Montáž podlah keramických přes 25 do 35ks/m2 flexibilním lepidlem a spárovacíou (kompletní montáž, řezání a dodávka, řešení detailů a dilatací a spárování) | m2 | 2,900 | 189,06 | 548,27 |
| | | | " dle technické zprávy a přílohy 04 | | | | |
| | | | 2,9 | | 2,900 | | |
| | | | Součet | | 2,900 | | |
| 130 | M | 59761145R | glazovaná hutná keramická dlažba formátu 400x400mm, protiskliznost dle popisu technické zprávy třídy A dle DIN 51097 nebo u> 0,3 dle ČSN 74 4505 | m2 | 2,900 | 150,00 | 435,00 |
| | | | f77101 | | 2,900 | | |
| 131 | K | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu vč. dodávky | m2 | 2,900 | 26,14 | 75,81 |
| | | | f77101 | | 2,900 | | |
| 132 | K | 771591115 | Podlahy spárování silikónem | m | 7,110 | 20,42 | 145,19 |
| | | | " dle technické zprávy a přílohy 04 | | | | |
| | | | (1,99+1,565)*2 | | 7,110 | | |
| | | | Součet | | 7,110 | | |
| 133 | K | 771591179R | Montáž+dodávka profilu /přechod koupelna+wc- predsín/ | m | 0,700 | 210,45 | 147,32 |
| | | | 0,7 " dle technické zprávy a přílohy 04 | | 0,700 | | |
| 134 | K | 771990112 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl. do 4mm (komplet vč. příslušenství dle projektu) | m2 | 2,900 | 158,01 | 458,23 |
| | | | f77101 " dle TZ a přílohy 02 | | 2,900 | | |
| 135 | K | 998771104 | Presun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech | t | 0,080 | 349,14 | 27,93 |

776 - Podlahy povlakové

17 043,05

| PC Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|--------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|----|--------|--------|----------|
| 152 | K | 781419191 | Připílek k montáži obkladů vnitřních | m2 | 18,761 | 20,83 | 390,79 |
| | | | Součet | | 20,637 | | |
| | | | f78101*1,1 | | 2,145 | | |
| | | | f78102*1,1 | | 18,492 | | |
| 153 | K | 781494111 | Plastové profily rohové lepené lepidlem | m | 21,000 | 81,42 | 1 709,82 |
| | | | " dle technické zprávy a přílohy 04 | | | | |
| | | | 1,5*6 | | 9,000 | | |
| | | | 2,0*6 | | 12,000 | | |
| | | | Součet | | 21,000 | | |
| 154 | K | 781494211 | Plastové profily vanové lepené lepidlem | m | 1,600 | 81,42 | 130,27 |
| | | | " dle technické zprávy a přílohy 04 | | | | |
| | | | 0,8*2 | | 1,600 | | |
| | | | Součet | | 1,600 | | |
| 155 | K | 781494511 | Plastové profily ukončovací lepené lepidlem | m | 10,925 | 59,89 | 654,30 |
| | | | " dle technické zprávy a přílohy 04 | | | | |
| | | | 0,65+2,165+0,35+0,65 | | 3,815 | | |
| | | | (1,99+1,565)*2 | | 7,110 | | |
| | | | Součet | | 10,925 | | |
| 156 | K | 781495111 | Penetrace podkladu vnitřních obkladů | m2 | 18,761 | 26,15 | 490,60 |
| | | | f78101 | | 1,950 | | |
| | | | f78102 | | 16,811 | | |
| | | | Součet | | 18,761 | | |
| 157 | K | 998781104 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech | t | 0,339 | 349,14 | 118,36 |

783 - Dokončovací práce - nátery

| | | | | | | | |
|-----|---|------------|---|-----|---------|--------|----------|
| 158 | K | 78322111A | Očištění, odmaštění příp. oškrábání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dverních zárubní š.do 1250mm | kus | 4,000 | 103,50 | 414,00 |
| | | | 4 " dle technické zprávy a příloh 02, 04, | | | | |
| | | | Rádne očištění a systémový vícevrstvý nátěr ponechané ocel.kce v místě instalační šachty | kpl | 1,000 | 541,65 | 541,65 |
| 159 | K | 78329529R | 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04 | | | | |
| | | | Odstaření nátěrů z kovových kci oškrábáním vč.odmaštění - otopná tělesa vč.úchytů | m2 | 9,044 | 17,25 | 156,01 |
| | | | " technická zpráva, příloha 02 a 04 | | | | |
| | | | 0,62*(1,25/0,075)*0,2*2+0,62*(0,2+1,25)*2 | | 5,931 | | |
| | | | 0,62*(0,63/0,075)*0,2*2+0,62*(0,2+0,63)*2 | | 3,112 | | |
| | | | Součet | | 9,044 | | |
| | | | Nátěry syntetické článkových radiátorů 1x základní, 2x email vč.úchytů | m2 | 9,044 | 184,23 | 1 666,18 |
| 161 | K | 783325154R | f783R01 | | | | |
| | | | Odstaření nátěrů vč.odmaštění z kovových | m | 13,540 | | |
| | | | " dle technické zprávy a příloh 02, 04 mč. | | | | |
| | | | 02+05+06+07 | | 6,520 | | |
| | | | 2*(0,75+2,51) | | 7,020 | | |
| | | | 2*(1,0+2,51) | | 13,540 | | |
| | | | Součet | | 13,540 | | |
| | | | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 1x základní, 2x email (vč.napojení, armatur apod.) | m | 13,540 | 146,28 | 1 980,63 |
| 163 | K | 783425414R | f78306 | | | | |
| 164 | K | 784121001 | Oškrábání malby v misnoslech výšky do 3,80 m | m2 | 128,419 | 15,45 | 1 984,07 |

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

| | | | | | | | |
|--|--|--|----------------------------------|--|--------|--|--|
| | | | " dle TZ a přílohy č.02 - stropy | | | | |
| | | | fplacha01 | | | | |
| | | | Mezisoučet | | 35,900 | | |
| | | | | | 35,900 | | |

| Př Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|--------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

| | | | | | | |
|---|---|-----------|---------|---------|----------|----------|
| 165 | K | 784181101 | 78400 | 128,419 | 8,28 | 1 063,31 |
| "dle TZ a přílohy 02 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodčítají, plochy jader nejsou | | | | | | |
| 2,51*(0,08+1,5+2,235+0,895+1,125)*2- | | | | | | |
| 2,51*2,235 "01 | | | | | | |
| 2,51*(3,765+4,86)*2 "02 | | | | | | |
| 2,51*(4,18+2,165+3,83) "03 | | | | | | |
| Mezisoučet | | | | | | |
| Součet | | | | | | |
| Základní akrylátová jedonosobná penetrace | | | | | | |
| podkladu v místnostech výšky do 3,80m | | | | | | |
| m2 | | | | | | |
| 784400 | | | | | | |
| Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha | | | | | | |
| dobře oteřezaných v místnostech do 3,80 m | | | | | | |
| m2 | | | | | | |
| 166 | K | 784221101 | 122,395 | 20,90 | 2 558,06 | |

| | | | | | | |
|---|---|-----------|--------|--------|-------|--------|
| 167 | K | 784211101 | 3,80 m | 17,674 | 41,05 | 725,52 |
| Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra | | | | | | |
| výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do | | | | | | |
| m2 | | | | | | |
| 122,395 | | | | | | |
| Součet | | | | | | |
| 78401 | | | | | | |
| Mezísoučet | | | | | | |
| 2,51*(4,135+2,165+4,135-0,35) "03 | | | | | | |
| 2,51*(3,765+4,86)*2 "02 | | | | | | |
| 2,51*(0,895+0,1+2,235) "01 | | | | | | |
| 2,51*(0,08+1,5+2,235+0,895+1,125)*2- | | | | | | |
| bud' nejsou započítány, nebo jsou odečteny | | | | | | |
| 4m2 se neoděťtají, bez ploch jádra tyto plochy | | | | | | |
| " dle TZ a přílohy 04 - stěny, otvory plochy do | | | | | | |
| Mezísoučet | | | | | | |
| 32,600 | | | | | | |
| fplocha02-2,9" odpočet stropu SDK | | | | | | |
| 32,600 | | | | | | |
| " dle TZ a přílohy c.04 - stropy | | | | | | |

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

| | | | | | | | |
|----------------------------------|---|-----------|---|-----|-------|-----------|-----------|
| 168 | K | 01150300R | Stavební průzkum bez rozlišení | kus | 1,000 | 375,00 | 375,00 |
| 1 "dle technické zprávy projektu | | | | | | | |
| FTZ001 | | | | | | | |
| 169 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kus | 1,000 | 3 750,00 | 3 750,00 |
| FTZ001 | | | | | | | |
| 170 | K | 03000100R | Zařízení staveniště | kus | 1,000 | 375,00 | 375,00 |
| FTZ001 | | | | | | | |
| 171 | K | 03400200R | Zabezpečení staveniště | kus | 1,000 | 75,00 | 75,00 |
| FTZ001 | | | | | | | |
| 172 | K | 034103000 | Energie pro zařízení staveniště | kus | 1,000 | 375,00 | 375,00 |
| FTZ001 | | | | | | | |
| 173 | K | 041403000 | Koordinator BOZP na staveništi | kus | 1,000 | 3 750,00 | 3 750,00 |
| FTZ001 | | | | | | | |
| 174 | K | 04500200R | Kompletační a koordináční činnost | kus | 1,000 | 150,00 | 150,00 |
| FTZ001 | | | | | | | |
| 175 | K | 07100200R | Provoz investora, třetích osob | kus | 1,000 | 150,00 | 150,00 |
| FTZ001 | | | | | | | |
| 176 | K | 052103000 | Rezerva investora (pozn.: čerpání musí písemně odsouhlasit zadavatel společně s projektantem na základě posouzení skutečného stavu odkrytých konstrukcí.) | kus | 1,000 | 15 000,00 | 15 000,00 |

| Př Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|--------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

1" požadavek investora, uchazeč uvede v této položce částku 15.000,- Kč bez DPH

1,000

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Zakázka

Pasportizace a stavební opravy

| | |
|---------------|---------------------------------------|
| Číslo zakázky | HM2015-06-332 |
| Zakázka | Gagarinova č.p. 380, byt 7, Pardubice |
| Klasifikace | stavební opravy bytových jednotek |
| Fáze | výběr zhotovitele |
| Komentář | |

Objednatel

Statutární město Pardubice

| | |
|--------|---------------------------------------|
| Adresa | Pešíňnské náměstí 1, 530 21 Pardubice |
| IČ | 00274046 |
| DIČ | |

Zhotovitel

dle výběrového řízení

| | |
|--------|--|
| Adresa | |
| IČ | |
| DIČ | |

Projektant

HM-PROJEKT s.r.o.

| | |
|--------|--|
| Adresa | třída Edvarda Beneše 577/86, 500 12 Hradec Králové |
| IČ | 27470644 |
| DIČ | CZ27470644 |

| | |
|-------------|---------------------|
| Zpracovatel | Ing. Martin Holerrý |
|-------------|---------------------|

Pasportizace a stavební opravy
Gagarinova č.p. 380, byt 7, Pardubice

| Popis | Cena | Hmotnost | DPH | Cena s DPH |
|--|--------------------|----------|--------|------------|
| 07: Byt č. 07 | 180 500 | 3,1 | 27 075 | 207 574 |
| 0: Vedlejší rozpočtové náklady | 9 935 | | 1 490 | 11 425 |
| 006: Úpravy povrchu | 24 550 | 1,2 | 3 682 | 28 232 |
| 009: Ostatní konstrukce a práce | 8 295 | 0,1 | 1 244 | 9 540 |
| 099: Přesun hmot HSV | 6 398 | | 960 | 7 357 |
| 711: Izolace proti vodě a vlhkosti | 911 | 0,0 | 137 | 1 047 |
| 721: Vnitřní kanalizace | 3 778 | 0,0 | 567 | 4 344 |
| 722: Vnitřní vodovod | 4 600 | | 690 | 5 290 |
| 725: Zařizovací předměty | 19 260 | 0,1 | 2 889 | 22 149 |
| 735: Ústřední vytápění - otopná tělesa | 311 | | 47 | 357 |
| 740: Silnoproud | 9 860 | 0,0 | 1 479 | 11 339 |
| 751: Vzduchotechnika | 1 755 | 0,0 | 263 | 2 018 |
| 763: Konstrukce montované | 23 960 | 0,8 | 3 594 | 27 555 |
| 766: Konstrukce truhlářské | 21 538 | 0,2 | 3 231 | 24 769 |
| 767: Konstrukce zámečnické | 1 556 | | 233 | 1 789 |
| 771: Podlahy z dlaždic | 1 432 | 0,0 | 215 | 1 646 |
| 776: Podlahy povlakové | 12 456 | 0,1 | 1 868 | 14 324 |
| 781: Obklady | 9 110 | 0,3 | 1 367 | 10 477 |
| 783: Nátery | 3 280 | 0,0 | 492 | 3 772 |
| 784: Malby | 4 515 | 0,1 | 677 | 5 192 |
| V05: Finanční náklady | 13 000 | | 1 950 | 14 950 |
| Celkem (bez DPH) | 180 500 | | | |
| DPH | 27 075 | | | |
| DPH 15 % ze základny: 180 500 | 27 075 | | | |
| Celkem (včetně DPH) | 207 574 CZK | | | |

Pasportizace a stavební opravy

Gagarinova č.p. 380, byt 7, Pardubice

| Poř. Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztrátě | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|----------|-----|-------|----|-----------------|--------|--------|------------|------|
|----------|-----|-------|----|-----------------|--------|--------|------------|------|

07: Byt č. 07

180 500

0: Vedlejší rozpočtové náklady

9 935

| | | | | | | | | | |
|----|----|-----------|---|-----|-----|---|-----|----------|-------|
| 1. | ON | 011503000 | Stavební průzkum bez rozlišení | kus | 1,0 | - | 1,0 | 375,00 | 375 |
| 2. | ON | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 3 750,00 | 3 750 |
| 3. | ON | 030001000 | Zařízení staveniště | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 375,00 | 375 |
| 4. | ON | 034002000 | Zabezpečení staveniště | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 75,00 | 75 |
| 5. | ON | 034103000 | Energie pro zařízení staveniště | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 375,00 | 375 |
| 6. | ON | 041403000 | Zajištění koordinátor BOZP na staveništi | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 3 750,00 | 3 750 |
| 7. | ON | 045002000 | Kompletační a koordináční činnost | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 100,00 | 100 |
| 8. | ON | 071002000 | Provoz investora, třetích osob | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 100,00 | 100 |
| 9. | B | 97608114R | Ověření nosných ocelových prvků, kotvení instalací (počítáno s tím, že stávající nosná ocel kce bude - zachována) | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 1 035,00 | 1 035 |

006: Úpravy povrchu

24 550

| | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|---|----|------|---|------|--------|-------|
| 10. | SP | 611131121 | Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně dle T2 a přílohy 04 penetrace všech ponechávaných ploch stávající omítky před štukováním příl. 04 dle tabulky místnosti strop_štuk | m2 | 24,8 | - | 24,8 | 36,49 | 905 |
| 11. | SP | 611311131 | Položení vnitřních rovných stropů vápeným štukem tloušťky do 3 mm příl. 04 dle tabulky místnosti strop_štuk | m2 | 24,8 | - | 24,8 | 83,49 | 2 071 |
| 12. | SP | 611345413 | Oprava vnitřní stěrkové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 50% příl. 04 dle tabulky místnosti strop_štuk | m2 | 24,8 | - | 24,8 | 173,19 | 4 295 |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|--|----|--------|---|--------|-------|-------|
| 13. | SP | 612131121 | Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně dle T2 a přílohy 04 penetrace všech ponechávaných ploch stávající omítky před štukováním 01 Eředsiř 2,5*(2,15+1,45*2) 0,07*(2,0*2+0,9)/mika dveře -0,9*2,02*2 03 Pokoj + lk 2,5*(3,78*2+4,8+3,72+0,07+0,55+1,295+2,22) -0,9*2,02 -1,82*1,62-0,91*2,45-2,12*1,62 -1,5*(0,555+0,6)/obklad bok u lk | m2 | 47,719 | - | 47,719 | 29,04 | 1 386 |
| 14. | SP | 612311131 | Položení vnitřních stěn vápeným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 47,719 | - | 47,719 | 66,02 | 3 150 |

| Poř. Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztrátě | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|----------|--------------|--|----|-----------------|--------|--------|------------|-------|
| 15. | SP 612345413 | Oprava vnitřní síťkové a štukové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50% 01 Předsín 2,5*(2,15+1,45*2) 0,07*(2,0*2+0,9);nika dveře -0,9*2,02+2 03 Pokoj + kk 2,5*(3,78*2+1,6+3,72+0,07+0,55+1,295+2,22) -0,9*2,02 -1,82*1,62-0,91*2,45-2,12*1,62 | m2 | 49,452 | - | 49,452 | 138,00 | 6 824 |
| 16. | SP 619991001 | Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou plochy dle přílohy 04 byt1 | m2 | 34,4 | - | 34,4 | 15,04 | 517 |
| 17. | SP 619991011 | Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou dvaždní křídla 0,8*1,97*2*2 0,7*1,97*2*1 = okna 1,82*1,62 0,91*2,45+2,12*1,62 = linka 2,15*(0,9+0,6+0,8+0,5) | m2 | 23,694 | - | 23,694 | 30,28 | 717 |
| 18. | SP 619996001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů dle 32 a přílohy 04 okolo oken a parapetů 1,82*2+1,62*2 0,91*2+2,15*2+2,12*2 = obklady 03 KK 0,6+0,55+1,5*2 = sokly FWC 01 předsín 2,15+1,45*2+0,07*2-0,9*2 03 pokoj + kk 3,78*2+4,8+3,72+0,07+0,595+2,22-0,9 = nové záručně (re v SDK) vstupní dveře 0,9*2*2,02 | m | 48,49 | - | 48,49 | 82,11 | 3 982 |
| 19. | SP 633811111 | Broušení - srovnání nerovností stávajících podlah - po dimž nášlapných vrstev vč. vysětí | m2 | 27,5 | - | 27,5 | 25,53 | 702 |

| Poř. Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztrátě | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|----------|-----|---------------------|----|-----------------|--------|--------|------------|------|
| | | plocha dle příl. 04 | | - | | | | |
| | | byt2 | | 27,5 | | | | |
| | | | | - | | | | |

009. Ostatní konstrukce a práce

8 295

| | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|--|-----|-----|---|-----|-------|----|
| 20. | B | 931101001 | Demontáž ventilací mřížek (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace) | kus | 1,0 | - | 1,0 | 27,60 | 28 |
|-----|---|-----------|--|-----|-----|---|-----|-------|----|

koupelna+WC
1

1,0

| | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|---|-----|------|---|------|--------|-----|
| 21. | B | 931101002 | Demontáž ventilační klapky z interiéru (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a - instalace) | kus | 1,0 | - | 1,0 | 27,60 | 28 |
| 22. | B | 931101050 | Zaslepení větr otvorů v obvy. ploši v interiéru v místě pův. spíží skříň (vlepení EPS+přetlačení - vrstvou armovacího tmele s výzt. síťovinou+finální povrch, úprava) | kus | 1,0 | - | 1,0 | 218,17 | 218 |
| 23. | SP | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešenovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 27,5 | - | 27,5 | 26,69 | 734 |

byt2

27,5

| | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|---|----|------|---|------|-------|-------|
| 24. | SP | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 34,4 | - | 34,4 | 49,46 | 1 701 |
|-----|----|-----------|---|----|------|---|------|-------|-------|

byt1

34,4

| | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|---|----|-------|---|-------|--------|-----|
| 25. | SP | 952902221 | Čištění budov zametení schodišť | m2 | 60,0 | - | 60,0 | 2,20 | 132 |
| 26. | SP | 952902231 | Čištění budov omytí schodišť | m2 | 60,0 | - | 60,0 | 4,09 | 245 |
| 27. | SP | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 1,818 | - | 1,818 | 148,36 | 270 |

0,9*2,02; vstupní

1,818

| | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|-----|------|---|------|--------|-----|
| 28. | B | 97608112R | Vykližení bytu - před prováděním stavebních prací (mádla, dířáky, skříňky, police, věšáky, zrcadla, - sušáky na prádlo, závěsy, dřev. truhlářské apod. vč. likvidace) | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 345,00 | 345 |
| 29. | B | 97608113R | Vykližení bytu - po provedení bouracích prací a demontáži | m2 | 34,4 | - | 34,4 | 11,00 | 378 |

byt1

34,4

| | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|---|----|------|---|------|-------|-----|
| 30. | SP | 978011161 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 50 % | m2 | 24,8 | - | 24,8 | 26,94 | 666 |
|-----|----|-----------|---|----|------|---|------|-------|-----|

dle tabulky místnosti
strop_šluk

24,8

| | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|---|----|--------|---|--------|-------|-------|
| 31. | SP | 978013161 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 % | m2 | 49,452 | - | 49,452 | 20,66 | 1 017 |
| 32. | SP | 985131311 | Ruční dočištění ploch stěn ocelovými kartáči | m2 | 2,473 | - | 2,473 | 75,90 | 188 |

5% plochy štukovaných stěn- proškrtávaní pracklin a spár a jejich očištění

plochy stěn bez umakartového jádra

01 Fředsín

2,5*(2,15+1,45*2)

0,07*(2,0*2+0,9)*mika dveře

12,625

0,343

| Poř. Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztrátové | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|----------|-----|-------|----|-----------------|----------|--------|------------|------|
|----------|-----|-------|----|-----------------|----------|--------|------------|------|

-0,9*2,02*2
03 Pokoj + KK
2,9*(3,78*2+4,8+3,72+0,07+0,555+1,295+2,22)
-0,9*2,02
-1,82*1,62-0,91*2,45-2,12*1,62
=plocha
=plocha
plocha*0,05

- 3,636
-
50,55
- 1,818
- 8,612
49,452
- 49,452
2,473

| | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|---|----|------|---|------|-------|-----|
| 33. | SP | 985132311 | Ruční dočištění podhledů ocelovými kartáči 5% plochy stropů - proškrtnutí prasklin a spár a jejich očištění přil. 04 dle tabulky místnosti strop_3tuh*0,05 | m2 | 1,24 | - | 1,24 | 87,63 | 109 |
|-----|----|-----------|---|----|------|---|------|-------|-----|

| | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|--|----|-------|---|-------|--------|-------|
| 34. | SP | 98531111 | Reprofiace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm | m2 | 2,473 | - | 2,473 | 440,22 | 1 088 |
| 35. | SP | 985311211 | Reprofiace podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm | m2 | 1,24 | - | 1,24 | 478,86 | 594 |
| 36. | SP | 985312111 | Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 2 mm | m2 | 2,473 | - | 2,473 | 143,52 | 355 |
| 37. | SP | 985312121 | Stěrka k vyrovnání betonových ploch líc klemb a podhledů tl 2 mm | m2 | 1,24 | - | 1,24 | 161,46 | 200 |

099: Přesun hmot HSV

| | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|---|---|------|-------|--------|----------|-------|
| 38. | SP | 997013112 | Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace | t | 3,04 | - | 3,04 | 494,96 | 1 505 |
| 39. | SP | 997013219 | Příplatek k vnitrostavební dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m | t | 3,04 | - | 3,04 | 34,64 | 105 |
| 40. | SP | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením | t | 3,04 | | 3,04 | 154,56 | 470 |
| 41. | SP | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 3,04 | ##### | 42,555 | 6,71 | 286 |
| 42. | SP | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové) | t | 3,04 | - | 3,04 | 1 035,00 | 3 146 |
| 43. | SP | 998018002 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m | t | 1,26 | - | 1,26 | 703,80 | 887 |

711: Izolace proti vodě a vlhkosti

| | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|--|----|--------|------|--------|-------|---------|
| 44. | H | 24551030a | Natěr hydroizolační - tekutá lepenka spotřeba cca 1,6 kg/m2 1,6*(2,7+5,34) | kg | 12,864 | 2,00 | 13,121 | 17,72 | 911 233 |
|-----|---|-----------|--|----|--------|------|--------|-------|---------|

02 kopolym + WC
sokl a podlahy
1,975*2+1,49*2-0,8
3,0;světlý kout přechá

-
-
6,13
2,0
-

| | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|--|----|-----|---|-----|-------|----|
| 46. | SP | 711111051 | Provedení izolace proti vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací | m2 | 2,7 | - | 2,7 | 25,04 | 68 |
|-----|----|-----------|--|----|-----|---|-----|-------|----|

| Poi. Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. Ztrátě | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|----------|-----|----------------|-----|------------------------|--------|------------|------|
| | | 02 koupelna+Wc | - | - | - | - | - |
| | | podlaha | - | - | - | - | - |
| | | podl_ker | 2,7 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|--|----|-------|---|-------|--------|-----|
| 47. | SP | 711112051 | Provedení izolace proti vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou elasticou hydroizolací - včetně zapracování pružné těsnící pásky | m2 | 5,34 | - | 5,34 | 41,40 | 221 |
| 48. | SP | 711199095 | Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka | m2 | 8,04 | - | 8,04 | 1,24 | 10 |
| 49. | SP | 998711102 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m | t | 0,014 | - | 0,014 | 625,14 | 9 |

02 koupelna
sprchový kout
2,0* (1,0+1,0)
za umyvadlem
0,6*0,6
sokl u podlahy
0,15* (1,975*2+1,49*2-1,0-1,0-0,8)
03 KR
za dřezem
0,6*0,6

0,36

721: Vnitřní kanalizace

| | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|--|-----|-----|---|-----|---------|------|
| 50. | SP | 721226511 | Zápchová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40 | kus | 1,0 | - | 1,0 | 465,75 | 466 |
| 51. | B | 721Agr01 | ATYP agregovaná poločka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu (demontáže s likvidací + montáže s - dodávkou a zkouškami) - včetně přesunu hmot | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 3312,00 | 3312 |

3 778

722: Vnitřní vodovod

| | | | | | | | | | |
|-----|---|----------|---|-----|-----|---|-----|---------|------|
| 52. | B | 722Agr01 | ATYP agregovaná poločka ZTI vnitřní vodovod dle projektu (demontáže s likvidací + montáže s dodávkou - a zkouškami) - včetně přesunu hmot | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 4600,00 | 4600 |
|-----|---|----------|---|-----|-----|---|-----|---------|------|

4 600

725: Zařízovací předměty

| | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|---|-------|-----|---|-----|---------|------|
| 53. | H | 64232071 | Kombiklozet keramický hluboké splachování odpad šikmý - s co nejmenší hloubkou / bílý | kus | 1,0 | - | 1,0 | 2380,50 | 2381 |
| 54. | SP | 725110814 | Demontáž klozetu Kombi, odsávací | soubo | 1,0 | - | 1,0 | 86,25 | 86 |
| 55. | SP | 725119122 | Montáž klozetových mís kombi | kus | 1,0 | - | 1,0 | 862,50 | 863 |
| 56. | SP | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubo | 1,0 | - | 1,0 | 50,37 | 50 |
| 57. | SP | 725211621 | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé s polosloupenem na sifon 500 mm | soubo | 1,0 | - | 1,0 | 1400,24 | 1400 |
| 58. | SP | 725240812 | Demontáž vaníček sprchových bez výtokových armatur | soubo | 1,0 | - | 1,0 | 50,37 | 50 |
| 59. | SP | 725241531 | Vaníčka sprchová keramická čtverhrubá 800x800 mm | soubo | 1,0 | - | 1,0 | 3160,20 | 3160 |
| 60. | SP | 725245131 | Zastěna sprchová posuvné dveře, do výšky 2000 mm a šířky 800 mm pro vaničky čtverhrubé / plastová | soubo | 1,0 | - | 1,0 | 4657,50 | 4658 |

19 260

| Poř. Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Zhraté | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|----------|--------------|---|-------|-----------------|--------|--------|------------|-------|
| 61. | SP 725310823 | Demontáž dřež jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur | soubo | 1,0 | - | 1,0 | 86,25 | 86 |
| 62. | SP 725311121 | Dřež jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou | soubo | 1,0 | - | 1,0 | 1 711,20 | 1 711 |
| 63. | SP 725813112 | Ventil rohový pračkový G 3/4 | kus | 1,0 | - | 1,0 | 529,92 | 530 |
| 64. | SP 725820801 | Demontáž baterie nástěnné/stojánkové do G 3 / 4 | soubo | 2,0 | - | 2,0 | 40,22 | 80 |
| 65. | SP 725821315 | Baterie dřezevové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 225 mm | soubo | 1,0 | - | 1,0 | 1 000,50 | 1 001 |
| 66. | SP 725822611 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti | soubo | 1,0 | - | 1,0 | 1 097,10 | 1 097 |
| 67. | SP 725841311 | Baterie sprchové nástěnné pákové | soubo | 1,0 | - | 1,0 | 2 028,60 | 2 029 |
| 68. | SP 725850800 | Demontáž ventilů odpadních T 900 až T 902 | kus | 3,0 | - | 3,0 | 11,65 | 35 |
| 69. | SP 998725102 | Přesun hmoti tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m | t | 0,112 | - | 0,112 | 385,71 | 43 |

735: Ústřední vytápění - otopná tělesa

| | | | | | | | | |
|-----|------------|---|-----|-----|---|-----|--------|-----|
| 70. | B 735Agr01 | ATYP agregovaná policek UT demontáž a zpětná montáž otopných těles článkových nebo deskových - vč. poměrových měřidel | kus | 1,0 | - | 1,0 | 310,50 | 311 |
|-----|------------|---|-----|-----|---|-----|--------|-----|

740: Silnoproud

| | | | | | | | | |
|-----|-------------|--|------|------|---|------|----------|-------|
| 71. | H 54112091a | Sporák elektrický 3 plynový s troubou - bílé provedení, 230V / vč. pečícího plechu a roštu | kus | 1,0 | - | 1,0 | 3 105,00 | 9 860 |
| 72. | B 740991001 | Elektro (silno+slabo) demontáže, montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč. bouracích a - zednických přípomocí / kompletní výměna rozvodu včetně úpravy elektroměrového rozvaděče dle požadavků ČEZ - množství zásuvek dle dnešních standardů | m2BF | 22,4 | - | 22,4 | 172,50 | 3 864 |

Plochy místností s elektroinstalací
4,55+2,15+0,9+14,8

22,4

| | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|-----|-----|---|-----|----------|-------|
| 73. | MP 740991100 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč | kus | 1,0 | - | 1,0 | 2 891,10 | 2 891 |
|-----|--------------|---|-----|-----|---|-----|----------|-------|

751: Vzduchotechnika

| | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|-----|-----|---|-----|----------|-------|
| 74. | B 541991005 | dodávka komplet digestoře dle projektu | kus | 1,0 | - | 1,0 | 1 035,00 | 1 755 |
| 75. | MP 751377011 | MŽ odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného | kus | 1,0 | - | 1,0 | 374,67 | 375 |
| 76. | SP 751X001 | Dodávka a montáž větracích mřížek vč. úprav/prodl. napojovacího potr. - 150x350 mm / ocelové, bílá prašková barva | ks | 1,0 | - | 1,0 | 345,00 | 345 |

763: Konstrukce montované

| | | | | | | | | |
|-----|-------------|--|-----|--------|-------|--------|----------|--------|
| 77. | H 28329258 | Fólie hořlavá parciálně | m2 | 20,025 | 17,00 | 23,429 | 32,43 | 23 960 |
| 78. | H 55281731 | Montážní prvek pro pro umyvadlo se stojánkovou armaturou DuoFix, výška 112 | kus | 1,0 | - | 1,0 | 345,00 | 760 |
| 79. | H 55331301 | Zárubeň ocelová pro sádkokarton s drážkou - tl. 100 mm, 700 L/P | kus | 1,0 | - | 1,0 | 669,30 | 669 |
| 80. | H 55331303a | Zárubeň ocelová montovaná pro stěnu tl. 100mm pro dveře 800 L/P - protipožární EI 30 | kus | 1,0 | - | 1,0 | 2 900,00 | 2 900 |
| 81. | H 59030714 | Dvířka revizní s automatickým zámkem - 600 x 600 mm / SDK deska H2 s obvodovým Al rámečkem - vhodné pro dodatečné obložení | kus | 1,0 | - | 1,0 | 821,10 | 821 |

| Poi. Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztrátě | Výměra | Jedn. cena | Cena | |
|--|-----|------------|---|-----------------|--------|--------|------------|----------|-------|
| 82. | B | 7630090A1 | D+M nové pomocné noční ocel.konstrukce pro uchycení stoupaček mezi v instalační šachtě - vč povrchových úprav | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 1 035,00 | 1 035 |
| 83. | SP | 76311411a | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA + 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB - desky 2xH2 budou z prostoru koupelny nebo WC | m2 | 3,875 | - | 3,875 | 759,00 | 2 941 |
| 02 koupelna +WC | | | | | | | | | |
| příčka koupelny desky vnitřní 2xH2, vnější 2xA | | | | | | | | | |
| 2,5*2,15 | | | | | | | | | |
| dveřní otvor | | | | | | | | | |
| -0,75*2,0 | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | |
| 84. | SP | 76311434 | SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 + 2xH2 12,5 TI 75 mm EI 60 Rw 53 dB | m2 | 2,85 | - | 2,85 | 814,20 | 2 320 |
| příčka mezi 02 a kč | | | | | | | | | |
| 2,5*1,14 | | | | | | | | | |
| 85. | SP | 76311717 | SDK příčka základní penetrační náter | m2 | 6,725 | - | 6,725 | 28,35 | 191 |
| 86. | SP | 76311722 | SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů | m | 5,0 | - | 5,0 | 29,18 | 146 |
| 2,5*2 | | | | | | | | | |
| 87. | SP | 76311741 | Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky | m2 | 17,325 | - | 17,325 | 12,56 | 218 |
| 02 koupelna + WC | | | | | | | | | |
| 2,5*(1,975+2-1,49*2) | | | | | | | | | |
| 88. | SP | 76311751 | Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě | m2 | 6,725 | - | 6,725 | 34,97 | 235 |
| 89. | SP | 763121451a | SDK stěna přesazena tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm | m2 | 9,488 | - | 9,488 | 513,36 | 4 871 |
| předsťěna okolo instalační šachty | | | | | | | | | |
| 2,5*(0,335+0,395+0,4+0,34+0,655) | | | | | | | | | |
| předsťěna vedle WC | | | | | | | | | |
| 2,5*1,07 | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | |
| 90. | SP | 763121453a | SDK stěna přesazena tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm | m2 | 3,725 | - | 3,725 | 513,36 | 1 912 |
| předsťěna koupelna u sprchy a umyvadla | | | | | | | | | |
| 2,5*2,49 | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | |
| 91. | SP | 763121714 | SDK stěna přesazená základní penetrační náter | m2 | 13,213 | - | 13,213 | 14,21 | 188 |
| 92. | SP | 763121751 | Příplatek k SDK stěně přesazené za plochu do 6 m2 jednotlivě | m2 | 13,213 | - | 13,213 | 23,32 | 308 |
| 93. | SP | 763121913 | Zhotovení otvoru vel. do 0,5 m2 v SDK přesazené stěně tl do 100 mm s vyzlúžením profily | kus | 1,0 | - | 1,0 | 422,97 | 423 |
| 94. | SP | 763131452 | SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 2,7 | - | 2,7 | 525,78 | 1 420 |
| 02 koupelna+WC | | | | | | | | | |
| strop SDK | | | | | | | | | |
| 2,7 | | | | | | | | | |
| 95. | SP | 763131713 | SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem | m | 6,93 | - | 6,93 | 67,48 | 468 |
| 02 koupelna+WC | | | | | | | | | |

| Poř. Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Zhratné | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|--|-----|-----------|---|-----------------|---------|--------|------------|----------|
| (1,975+1,49)*2 | | | | | | | | |
| | | | | 6,93 | - | | | |
| 96. | SP | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr | m2 | 2,7 | - | 2,7 | 16,07 |
| 97. | SP | 763131751 | Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu | m2 | 2,7 | - | 2,7 | 13,80 |
| 02 koupelna + WC | | | | - | | | | |
| 2,7 | | | | 2,7 | | | | |
| 98. | SP | 763131761 | Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě | m2 | 2,7 | - | 2,7 | 27,94 |
| 99. | SP | 763172315 | Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm | kus | 1,0 | - | 1,0 | 162,15 |
| 100. | SP | 763173111 | Montáž úchyty pro umyvadlo v SDK kci | kus | 1,0 | - | 1,0 | 537,51 |
| 101. | SP | 763173131 | Montáž dížáku kohoutu v SDK kci | kus | 1,0 | - | 1,0 | 24,07 |
| pro pracovníky venku včetně dodávky dřezáku | | | | - | | | | |
| 1,0 | | | | 1,0 | | | | |
| 102. | SP | 763173132 | Montáž dížáku baterie v SDK kci | kus | 2,0 | - | 2,0 | 35,47 |
| pro sprchovou baterii včetně dodávky dřezáku | | | | - | | | | |
| 1,0 | | | | 1,0 | | | | |
| pro dřezovou baterii včetně dodávky dřezáku | | | | - | | | | |
| 1,0 | | | | 1,0 | | | | |
| 103. | SP | 763181311 | Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka | kus | 1,0 | - | 1,0 | 391,92 |
| 104. | SP | 998763302 | Přesun hmot tonážní pro sádkatónové konstrukce v objektech v do 12 m | t | 0,786 | - | 0,786 | 569,94 |
| | | | | - | | | | |
| | | | | 1,0 | | | | |
| | | | | 1,0 | | | | |
| | | | | - | | | | |
| 105. | H | 61162701 | 766. Konstrukce truhlářské | kus | 1,0 | - | 1,0 | 1 250,00 |
| Dveře vnitřní hladké fólie piné 1křídlové 70x197 cm - vč. zámku, kování atd. | | | | - | | | | |
| viz. PD příl. 04 | | | | 1,0 | | | | |
| 106. | H | 61162712 | Dveře vnitřní hladké fólie 2/3sklo 1křídle 80x197 cm - vč. zámku, kování atd. | kus | 1,0 | - | 1,0 | 1 546,52 |
| viz. PD příl. 04 | | | | - | | | | |
| 12 | | | | - | | | | |
| 1 | | | | 1,0 | | | | |
| 107. | H | 61165610 | Dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 80 x 197 cm / Rw min. 32 dB - vč. kování, vložky, kukátko, štitku viz. PD příl. 04 | kus | 1,0 | - | 1,0 | 8 190,00 |
| 11 - vstupní | | | | - | | | | |
| 1 | | | | 1,0 | | | | |
| 108. | H | 61187396 | Prah dveří dřevěný bukový tl 2 cm dl 82 cm š 10 cm / lakovaný | kus | 1,0 | - | 1,0 | 356,00 |
| 109. | SP | 766411812 | Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů plochy přes 1,5 m2 | m2 | 2,066 | - | 2,066 | 47,55 |
| 03 Kč - obklad z desek | | | | - | | | | |
| 0,56* (0,6+0,61+0,34+1,54+0,6) | | | | 2,066 | | | | |
| 110. | SP | 766660001 | Montáž dveřních křídel dvířavých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 2,0 | - | 2,0 | 350,52 |
| 111. | SP | 766660021 | Montáž dveřních křídel dvířavých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně | kus | 1,0 | - | 1,0 | 650,00 |

| Poř. Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztrátě | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|---|-----|--|----------------|-----------------|--------|--------|------------|-------|
| 112. | SP | 766662811 | | | | | | |
| | | Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových | kus | 1,0 | - | 1,0 | 20,35 | 20 |
| 113. | SP | 766691914 | | | | | | |
| | | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m ² | kus | 1,0 | - | 1,0 | 14,08 | 14 |
| vstupní dveře 1 dveře do 02 - s houbením zářnicí | | | | | | | | |
| | | | | 1,0 | - | | | |
| 114. | SP | 766691932 | | | | | | |
| | | Seřízení plastového okenního nebo dveřního ovládacího a sklápěcího křídla | kus | 5,0 | - | 5,0 | 76,50 | 383 |
| 115. | SP | 766695212 | | | | | | |
| | | Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm | kus | 1,0 | - | 1,0 | 112,50 | 113 |
| 116. | SP | 766812840 | | | | | | |
| | | Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,1 m | kus | 1,0 | - | 1,0 | 151,80 | 152 |
| 117. | SP | 766825811 | | | | | | |
| | | Demontáž truhlářských vestavěných skříní jednokřídlových | kus | 1,0 | - | 1,0 | 85,56 | 86 |
| 118. | SP | 766825820R | | | | | | |
| | | Demontáž truhlářských skříněk nebo polic, spížních skříní vč. polic apod. | kus | 1,0 | - | 1,0 | 56,58 | 57 |
| 119. | SP | 766X002 | | | | | | |
| | | Montáž kuchyňské linky - komplet (spodní, horní skřínky, deska, police, kování atd.) - v rozsahu projektové dokumentace vč. potřebných úprav a dodávek | m | 2,15 | - | 2,15 | 779,01 | 1 675 |
| 120. | H | 766X003 | | | | | | |
| | | Kuchyňská linka kompletní dodávka dle požadavku projektu - vč. zpracování výrobní dokumentace a vzorování | m | 2,15 | - | 2,15 | 2 760,00 | 5 934 |
| 121. | B | 97608111R | | | | | | |
| | | Odstanění všech garnýží a rolet vč. likvidace | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 181,13 | 181 |
| 122. | SP | 998766102 | | | | | | |
| | | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m | t | 0,239 | - | 0,239 | 558,21 | 133 |
| 767: Konstrukce zámečnické | | | | | | | | |
| 123. | SP | 767582800 | | | | | | |
| | | Demontáž roštu podhledu | m ² | 3,0 | - | 3,0 | 20,83 | 62 |
| 02 koupelna+WC | | | | | | | | |
| | | | | 3,0 | - | | | |
| 124. | SP | 767X001 | | | | | | |
| | | Demontáž příček a obložení umakalových vč. nosné oc. kce, ker. obkl., tapet, lišt, dveří apod. | m ² | 24,538 | - | 24,538 | 40,02 | 982 |
| 02 koupelna - včetně dveří, revizních otvorů a přístupu do inst. šachty | | | | | | | | |
| | | | | - | | | | |
| | | 2, 5* (2,15+2+0,825+1,59+2+1,17+0,34) | | 24,538 | - | | | |
| 125. | SP | 767X002 | | | | | | |
| | | Demontáž plechového / umakalového podhledu | m ² | 3,0 | - | 3,0 | 94,53 | 284 |
| 02 koupelna+WC | | | | | | | | |
| | | | | 3,0 | - | | | |
| 126. | SP | 767X003 | | | | | | |
| | | Odstanění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů (stěny jádra a mont. příček a podhledů) | m ² | 27,538 | - | 27,538 | 8,28 | 228 |
| 127. | SP | 998767102 | | | | | | |
| | | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m | t | - | - | - | 731,40 | - |
| 771: Podlahy z dlaždic | | | | | | | | |
| 128. | B | 59761145R | | | | | | |
| | | dlaždice keramické - l-j - 400x400 mm / glazovaná hutná keramická dlažba - protiskluznost třídy A dle DIN 51097 nebo μ => 0,3 dle ČSN 74 4505 | m ² | 2,114 | 15,00 | 2,431 | 150,00 | 365 |
| 1 432 | | | | | | | | |

| Poř. Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztrátové | Výměra | Jedn. cena | Cena | |
|--|-----|------------|--|-----------------|----------|--------|------------|--------|--------|
| 129. | SP | 771574112 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2 - vč. spárování | m2 | 2,114 | - | 2,114 | 189,06 | 400 |
| 02 koupelna+WC | | | | - | | | | | |
| podl_ker | | | | 2,7 | | | | | |
| -0,3*0,5*2-0,3*0,3-(pl*0,5*2)/4; plocha sprchového koutu | | | | - 0,566 | | | | | |
| 130. | SP | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu | m2 | 2,114 | - | 2,114 | 26,14 | 55 |
| 131. | SP | 771591115 | Podlahy spárování silikónem | m | 6,015 | - | 6,015 | 20,42 | 123 |
| kontrolné spárky u podlahy | | | | - | | | | | |
| 02 koupelna + WC | | | | - | | | | | |
| (1,975+1,49)*2 -0,7-2*0,8 | | | | 4,53 | | | | | |
| 0,3*2+(2*pl*0,5)/4; plocha sprchového koutu | | | | 1,385 | | | | | |
| 132. | B | 771591179R | Montáž+odávka profilu /přechod koupelna+wc-předsiň/ | m | 0,7 | - | 0,7 | 210,45 | 147 |
| 133. | SP | 771990112 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevností 30 Mpa | m2 | 2,114 | - | 2,114 | 158,01 | 334 |
| 134. | SP | 998771102 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m | t | 0,025 | - | 0,025 | 321,54 | 8 |
| 776: Podlahy povlakové | | | | | | | | | 12 456 |
| 135. | H | 28411009 | Lišta speciální soklová PVC 18 x 80 mm role 50 m | m | 22,905 | 5,00 | 24,05 | 39,25 | 944 |
| 136. | H | 28412285 | Podlahovina tl. 2 mm / zatěžová třída 32 | m2 | 24,8 | 20,00 | 29,76 | 166,60 | 4 928 |
| 137. | H | 61155220 | Penetrace, adhezni mýstek | kg | 6,2 | | 6,2 | 93,15 | 578 |
| penetrace pod PVC, spotřeba 0ca 0,25 kg/m2 | | | | - | | | | | |
| podl_PVC*0,25 | | | | 6,2 | | | | | |
| 138. | SP | 776401800 | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových | m | 22,84 | - | 22,84 | 4,14 | 95 |
| 01 předsiň | | | | - | | | | | |
| 2,15*1,47*2+0,07*2-0,9*2 | | | | 3,43 | | | | | |
| 03 pokoj + kf | | | | - | | | | | |
| 3,78*2+4,8+3,72+0,07+0,6+1,34+2,22-0,9 | | | | 19,41 | | | | | |
| 139. | SP | 776491111 | Lepení plastové lišty ukončovací samolepící soklíky a lišty | m | 22,905 | - | 22,905 | 32,43 | 743 |
| 01 předsiň | | | | - | | | | | |
| 2,15*2+1,45*2+0,07*2-0,9*2-0,8 | | | | 4,74 | | | | | |
| 03 pokoj + kk | | | | - | | | | | |
| 3,78*2+4,8+3,72+0,07+0,695+2,22-0,9 | | | | 18,165 | | | | | |
| 140. | SP | 776511820 | Demonáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně | m2 | 27,9 | - | 27,9 | 64,03 | 1 786 |
| dle přílohy 02 | | | | - | | | | | |
| 3,3+3,0+21,6 | | | | 27,9 | | | | | |
| 141. | SP | 776521100 | Lepení pásů povlakových podlah plastových | m2 | 24,8 | - | 24,8 | 41,40 | 1 027 |
| podl_PVC | | | | 24,8 | | | | | |
| 142. | SP | 776590100 | Úprava podkladu nášlapných ploch vysatím | m2 | 24,8 | - | 24,8 | 2,07 | 51 |
| 143. | SP | 776590150 | Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací | m2 | 24,8 | - | 24,8 | 7,59 | 188 |
| 144. | SP | 776590210 | Pastování a leštění podlahovin ručně | m2 | 24,8 | - | 24,8 | 13,11 | 325 |
| 145. | B | 77699011R | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl do 4mm (komplet vč.příslušenství dle - projektu) | m2 | 24,8 | - | 24,8 | 71,07 | 1 763 |

| Poř. Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztrátě | Výměra | Jedn. cena | Cena | |
|------------------|-----|-----------|---|-----------------|--------|-------------------------------|------------|--------|-------|
| 146. | SP | 998776102 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m | t | 0,11 | - | 0,11 | 258,06 | 28 |
| 781: Obklady | | | | | | | | | |
| 147. | H | 59761045 | Obkládačky keramické l. j. - formát 250x330mm / glazované lesk nebo mat | m2 | 17,941 | 10,00 | 19,735 | 150,00 | 9 110 |
| 148. | SP | 781474113 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 17,941 | - | 17,941 | 202,17 | 3 627 |
| 02 koupelna + WC | | | | | | | | | |
| | | | | | - | 13,86 | | | |
| | | | | | | 2,0*(1,975*2+1,49*2) | | | |
| | | | | | | -0,7+1,97 | -1,379 | | |
| | | | | | | 03 KK | - | | |
| | | | | | | 1,5*(0,55+1,49+0,34+0,65+0,6) | 5,46 | | |
| - | | | | | | | | | |
| 149. | SP | 781479191 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 | m2 | 17,941 | - | 17,941 | 20,83 | 374 |
| 150. | SP | 781494111 | Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem | m | 3,5 | - | 3,5 | 81,42 | 285 |
| 02 svíslý roh | | | | | | | | | |
| | | | | | - | 2,0 | | | |
| | | | | | | 03 KK | - | | |
| | | | | | | 1,5 | 1,5 | | |
| - | | | | | | | | | |
| 151. | SP | 781494211 | Plastové profily vanové lepené flexibilním lepidlem u sprchového koutu | m | 1,6 | - | 1,6 | 91,77 | 147 |
| | | | | | - | | | | |
| | | | | | | 1,5 | | | |
| - | | | | | | | | | |
| 152. | SP | 781494511 | Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem | m | 13,93 | - | 13,93 | 59,89 | 834 |
| 02 koupelna+WC | | | | | | | | | |
| | | | | | - | - | | | |
| | | | | | | horní hrana obkladu | | | |
| | | | | | | 2*(1,975+1,49) | 6,93 | | |
| | | | | | | dveře | - | | |
| | | | | | | 2*1,0 | 4,0 | | |
| | | | | | | 03 KK | - | | |
| | | | | | | boční hrany | - | | |
| | | | | | | 2*1,5 | 3,0 | | |
| - | | | | | | | | | |
| 153. | SP | 781495111 | Penetrace podkladu vnitřních obkladů | m2 | 17,941 | - | 17,941 | 26,15 | 469 |
| 154. | SP | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem | m | 14,5 | - | 14,5 | 21,60 | 313 |
| světlé spáry | | | | | | | | | |
| | | | | | - | - | | | |
| | | | | | | 02 koupelna + WC | | | |
| | | | | | | 2,0*5 | 10,0 | | |
| | | | | | | 03 KK | - | | |
| | | | | | | 1,5*3 | 4,5 | | |
| 155. | SP | 998781102 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m | t | 0,314 | - | 0,314 | 321,54 | 101 |
| 783: Nátery | | | | | | | | | |
| 156. | B | 78320181R | Odstanění nátěru z kovových kcí oškrábáním vč odmaštění - otopná tělesa vč úchytů | m2 | 7,2 | - | 7,2 | 17,25 | 3 280 |
| | | | | | | | | | 124 |

| Poř. Typ | Kod | Popis | MJ | Vyměra bez ztr. | Ztrátové | Vyměra | Jedn. cena | Cena | |
|----------|-----|---|--|-----------------|----------|--------|------------|--------|----------------|
| | | 0,6*0,2*2*22+0,6*(0,2+1,4)*2;m. 03 pokoj+kk | | 7,2 | - | | | | |
| 157. | B | 78322111A | Očištění, odmaštění příp oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dřevních zárubní š. do 1000mm | kus | 3,0 | - | 3,0 | 103,50 | 311 |
| 158. | B | 78329529R | Řádné očištění a systémový vícevrstvý nátěr ponechané ocel.koe v místě instalační šachty | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 541,65 | 542 |
| 159. | SP | 78332515Z | Nátěry syntetické deskových radiátorů barva dražší lesklý povrch 1x základní, 2x email | m2 | 7,2 | - | 7,2 | 184,23 | 1 326 |
| 160. | SP | 783401811 | Odstranění nátěrů z kovových potrubí do DN 50 03 - potrubí stoupací a přípojovací potrubí 2,5*2+0,81*2 | m | 6,62 | - | 6,62 | 1,38 | 9 |
| 161. | SP | 783425411a | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 1x základní, 2x email | m | 6,62 | - | 6,62 | 146,28 | 968 |
| 162. | SP | 784121001 | 784: Malby Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m Plochy stěvajících stěn a stropů, otvory do 4m2 plochy se neodčítají 01 Předstř 2,5*(2,15+1,45*2) 0,07*(2,0*2+0,9);nikla dveře 03 Pokoj + kk 2,5*(3,78*2+2,8+3,72+0,07*0,555+1,295+2,22) strop_šluk | m2 | 88,318 | - | 88,318 | 15,45 | 4 515 1 365 |
| 163. | SP | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 99,23 | - | 99,23 | 8,28 | 822 |
| 164. | SP | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otluvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m převedeno na SDR konstrukce, otvory do plochy 4 m2 se neodčítají 01 předstř 2,5*2,15 02 koupelna+WC 0,3*(1,975+1,49)*2 03 pokoj 2,5*(1,5+0,34+0,65) -1,5*(1,5+0,34+0,65) strop_SDR | m2 | 12,644 | - | 12,644 | 41,05 | 519 |
| 165. | SP | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otluvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 86,586 | - | 86,586 | 20,90 | 1 810 |

| Poř. Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztrátě | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|----------|-----|---|----|-----------------|--------|--------|------------|------|
| | | 0,07*(2,0*2+0,9) zněka dveře | | 0,343 | | | | |
| | | 03 Pokoj + kk | | - | | | | |
| | | 2,5*(3,78*2+4,8+3,72+0,07+0,55+1,29+2,22) | | 50,55 | | | | |
| | | -1,5*(0,55+0,6)robriad bok u kk | | - 1,733 | | | | |
| | | strop_štuk | | 24,8 | | | | |
| | | | | - | | | | |

V05: Finanční náklady 13 000

| | | | | | | | | | |
|------|----|-----------|--|----|----------|---|----------|------|--------|
| 166. | ON | 052103000 | Rezerva investora - požadavkem investora je uvedení pevné částky ve výši 13 000,- Kč bez DPH. / čerpání musí písemně odsouhlasit zadavatel spolu s projektantem - na základě posouzení skutečného stavu odkrytých konstrukcí | Kč | 13 000,0 | - | 13 000,0 | 1,00 | 13 000 |
|------|----|-----------|--|----|----------|---|----------|------|--------|

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Zakázka

Pasportizace a stavební opravy

| | |
|---------------|--|
| Číslo zakázky | HM2015-06-333 |
| Zakázka | Gagarinova č.p. 380, byt 11, Pardubice |
| Klasifikace | stavební opravy bytových jednotek |
| Fáze | výběr zhotovitele |
| Komentář | |

Objednatel

Statutární město Pardubice

| | |
|--------|---------------------------------------|
| Adresa | Peršýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice |
| IČ | 00274046 |
| DIČ | |

Zhotovitel

dle výběrového řízení

| | |
|--------|--|
| Adresa | |
| IČ | |
| DIČ | |

Projektant

HM-PROJEKT s.r.o.

| | |
|--------|--|
| Adresa | tlída Edvarda Beneše 577/86, 500 12 Hradec Králové |
| IČ | 27470644 |
| DIČ | CZ27470644 |

| | |
|-------------|--------------------|
| Zpracovatel | Ing. Martin Holomý |
|-------------|--------------------|

Pasportizace a stavební opravy
Gagarinova č.p. 380, byt 11, Pardubice

| Popis | Cena | Hmotnost | DPH | Cena s DPH |
|--|--------------------|----------|--------|------------|
| 11: Byt č. 11 | 178 655 | 3,1 | 26 798 | 205 453 |
| 0: Vedlejší rozpočtové náklady | 9 935 | | 1 490 | 11 425 |
| 006: Úpravy povrchu | 24 550 | 1,2 | 3 682 | 28 232 |
| 009: Ostatní konstrukce a práce | 8 148 | 0,1 | 1 222 | 9 370 |
| 099: Přesun hmot HSV | 5 869 | | 880 | 6 749 |
| 711: Izolace proti vodě a vlhkosti | 911 | 0,0 | 137 | 1 047 |
| 721: Vnitřní kanalizace | 3 778 | 0,0 | 567 | 4 344 |
| 722: Vnitřní vodovod | 4 600 | | 690 | 5 290 |
| 725: Zařizovací předměty | 19 260 | 0,1 | 2 889 | 22 149 |
| 735: Ústřední vytápění - otopná tělesa | 311 | | 47 | 357 |
| 740: Silnoproud | 9 860 | 0,0 | 1 479 | 11 339 |
| 751: Vzduchotechnika | 1 755 | 0,0 | 263 | 2 018 |
| 763: Konstrukce montované | 23 960 | 0,8 | 3 594 | 27 555 |
| 766: Konstrukce truhlářské | 21 298 | 0,2 | 3 195 | 24 493 |
| 767: Konstrukce zámečnické | 1 556 | | 233 | 1 789 |
| 771: Podlahy z dlaždic | 1 432 | 0,0 | 215 | 1 646 |
| 776: Podlahy povlakové | 12 456 | 0,1 | 1 868 | 14 324 |
| 781: Obklady | 9 110 | 0,3 | 1 367 | 10 477 |
| 783: Nátery | 3 280 | 0,0 | 492 | 3 772 |
| 784: Malby | 4 587 | 0,1 | 688 | 5 276 |
| V05: Finanční náklady | 12 000 | | 1 800 | 13 800 |
| Celkem (bez DPH) | 178 655 | | | |
| DPH | 26 798 | | | |
| DPH 15 % ze základny: 178 655 | 26 798 | | | |
| Celkem (včetně DPH) | 205 453 CZK | | | |

Pasportizace a stavební opravy

Gagarinova č.p. 380, byt 11, Pardubice

| Poř. Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Zitravné | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|----------|-----|-------|----|-----------------|----------|--------|------------|------|
|----------|-----|-------|----|-----------------|----------|--------|------------|------|

11: Byt č. 11

178 655

0: Vedlejší rozpočtové náklady

9 935

| | | | | | | | | | |
|----|----|-----------|---|-----|-----|---|-----|----------|-------|
| 1. | ON | 011503000 | Stavební průzkum bez rozšíření | kus | 1,0 | - | 1,0 | 375,00 | 375 |
| 2. | ON | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 3 750,00 | 3 750 |
| 3. | ON | 030001000 | Zařízení staveniště | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 375,00 | 375 |
| 4. | ON | 034002000 | Zabezpečení staveniště | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 75,00 | 75 |
| 5. | ON | 034103000 | Energie pro zařízení staveniště | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 375,00 | 375 |
| 6. | ON | 041403000 | Zajištění koordinátor BOZP na staveništi | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 3 750,00 | 3 750 |
| 7. | ON | 045002000 | Kompletační a koordináční činnost | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 100,00 | 100 |
| 8. | ON | 071002000 | Provoz investora, třetích osob | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 100,00 | 100 |
| 9. | B | 97608114R | Ověření nosných ocelových prvků, kotvení instalací (počítáno s tím, že stávající nosná ocel kce bude - zachována) | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 1 035,00 | 1 035 |

006: Úpravy povrchu

24 550

| | | | | | | | | | |
|--|----|-----------|--|----|------|---|------|-------|-----|
| 10. | SP | 611131121 | Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně | m2 | 24,8 | - | 24,8 | 36,49 | 905 |
| dle T2 a přílohy 04 penetrace všech ponechávaných ploch stávající omítky před štukováním | | | | | | | | | |
| přil. 04 dle tabulky místnosti | | | | | | | | | |
| strop_štuk | | | | | | | | | |
| 24,8 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----|-----------|--|----|------|---|------|-------|-------|
| 11. | SP | 611311131 | Položení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 24,8 | - | 24,8 | 83,49 | 2 071 |
| přil. 04 dle tabulky místnosti | | | | | | | | | |
| strop_štuk | | | | | | | | | |
| 24,8 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----|-----------|--|----|------|---|------|--------|-------|
| 12. | SP | 611345413 | Oprava vnitřní stěrkové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 50% | m2 | 24,8 | - | 24,8 | 173,19 | 4 295 |
| přil. 04 dle tabulky místnosti | | | | | | | | | |
| strop_štuk | | | | | | | | | |
| 24,8 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|----|-----------|--|----|--------|---|--------|-------|-------|
| 13. | SP | 612131121 | Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 47,719 | - | 47,719 | 29,04 | 1 386 |
| dle T2 a přílohy 04 penetrace všech ponechávaných ploch stávající omítky před štukováním | | | | | | | | | |
| 01 Předsín | | | | | | | | | |
| 2,5*(2,15+1,45*2) | | | | | | | | | |
| 12,625 | | | | | | | | | |
| 0,07*(2,0*2+0,9)*mlka dveře | | | | | | | | | |
| 0,343 | | | | | | | | | |
| -0,9*2,02*2 | | | | | | | | | |
| - 3,636 | | | | | | | | | |
| 03 Pokoj + Kp | | | | | | | | | |
| 2,5*(3,78*2+4,8+3,72+6,07+0,555+1,235+2,22) | | | | | | | | | |
| 50,55 | | | | | | | | | |
| -0,9*2,02 | | | | | | | | | |
| - 1,818 | | | | | | | | | |
| -1,82*1,62-0,91*2,45-2,12*1,62 | | | | | | | | | |
| - 8,612 | | | | | | | | | |
| -1,5*(0,555+0,6)*obklad bok u fh | | | | | | | | | |
| - 1,733 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|--|----|--------|---|--------|-------|-------|
| 14. | SP | 612311131 | Položení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 47,719 | - | 47,719 | 66,02 | 3 150 |
|-----|----|-----------|--|----|--------|---|--------|-------|-------|

| Poř. Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Zhratné | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|----------|--------------|--|----|-----------------|---------|--------|------------|-------|
| 15. | SP 612345413 | Oprava vnitřní stěrkové a šukové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50% 01 Předstř 2,5*(2,15+1,45*2) 0,07*(2,0*2+0,9); nika dveře -0,9*2,02*2 03 Pokoj + KK 2,5*(3,78*2+4,8+3,72+0,67+0,55+1,295+2,22) -0,9*2,02 -1,82*1,62-0,91*2,45-2,12*1,62 | m2 | 49,452 | - | 49,452 | 138,00 | 6 824 |
| 16. | SP 619991001 | Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou plochy dle přílohy 04 krytí | m2 | 34,4 | - | 34,4 | 15,04 | 517 |
| 17. | SP 619991011 | Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou dveřní křídla 0,8*1,97*2*2 0,7*1,97*2*1 = okna 1,82*1,62 0,91*2,45+2,12*1,62 = linka 2,15*(0,9+0,6+0,8+0,5) | m2 | 23,694 | - | 23,694 | 30,28 | 717 |
| 18. | SP 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů dle T2 a přílohy 04 okna oken a parapetů 1,82*2+1,62*2 0,91*2+2,45*2+2,12*2 = obklady 03 KK 0,6+0,55+1,5*2 = sokly PVC 01 předstř 2,15+1,45*2+0,07*2-0,9*2 03 pokoj + KK 3,78*2+4,8+3,72+0,07+0,69+2,22-0,9 = nové zárubně (ne v SDK) vstupní dveře 0,9+2*2,02 | m | 48,49 | - | 48,49 | 82,11 | 3 982 |
| 19. | SP 633811111 | Broušení - stovování nerovností stávajících podlah - po dmtz nášlapných vrstev vč. vysátí | m2 | 27,5 | - | 27,5 | 25,53 | 702 |

| Poř. Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztrátě | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|---------------------------------|-----|-----------|---|-----------------|----------|--------|------------|--------|
| plocha dle příl. 04 | | | | | | | | |
| bytl2 | | | | | | | | |
| 27,5 | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | |
| 009: Ostatní konstrukce a práce | | | | | | | | |
| 20. | SP | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešenovou podlahou v do 1,9 m zatežení do 150 kg/m2 | m2 | 27,5 | - | 27,5 | 26,69 |
| | | | bytl2 | | 27,5 | | | 734 |
| 8 148 | | | | | | | | |
| 21. | SP | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 34,4 | - | 34,4 | 49,46 |
| | | | bytl1 | | 34,4 | | | 1 701 |
| 22. | SP | 952902221 | Čištění budov zamezení schodišť | m2 | 80,0 | - | 80,0 | 2,20 |
| 23. | SP | 952902231 | Čištění budov omýví schodišť | m2 | 80,0 | - | 80,0 | 4,09 |
| 24. | SP | 968072455 | Vybouření kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 1,818 | - | 1,818 | 148,36 |
| | | | 0,9*2,02; vstupní | | 1,818 | | | 270 |
| 25. | B | 97608112R | Vykližení bytu - před prováděním stavebních prací (mádla, držáky, skřínky, police, věšáky, zrcadla, - sušáky na prádlo, závěsy, dřev.truhlářské apod. vč.likvidace) | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 345,00 |
| 26. | B | 97608113R | Vykližení bytu - po provedení bouracích prací a demontáží | m2 | 34,4 | - | 34,4 | 11,00 |
| | | | bytl1 | | 34,4 | | | 378 |
| 27. | SP | 978011161 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 50 % | m2 | 24,8 | - | 24,8 | 26,84 |
| | | | otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 50 % | | 24,8 | | | 666 |
| 28. | SP | 978013161 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 % | m2 | 49,452 | - | 49,452 | 20,56 |
| 29. | SP | 985131311 | Ruční dočištění ploch stěn ocelovými kartáči | m2 | 2,473 | - | 2,473 | 75,90 |
| | | | 5% plochy štukovaných stěn- proškrovnutí prasklin a spár a jejich očištění | | - | | | 188 |
| | | | plochy stěn bez umakartového jádra | | - | | | |
| | | | 01 Předstř | | - | | | |
| | | | 2,5*(2,15+1,45*2) | | 12,625 | | | |
| | | | 0,07*(2,0*2+0,9)/mlka dveře | | 0,343 | | | |
| | | | -0,9*2,02*2 | | - 3,636 | | | |
| | | | 03 Pokoj + tk | | - | | | |
| | | | 2,5*(3,78*2+4,8+3,72+0,07+0,55+1,295+2,22) | | 50,55 | | | |
| | | | -0,9*2,02 | | - 1,818 | | | |
| | | | -1,82*1,62-0,91*2,45-2,12*1,62 | | - 8,612 | | | |
| | | | =plocha | | 49,452 | | | |
| | | | -plocha | | - 49,452 | | | |
| | | | plocha*0,05 | | 2,473 | | | |
| 30. | SP | 985132311 | Ruční dočištění podhledu ocelovými kartáči | m2 | 1,24 | - | 1,24 | 87,63 |
| | | | | | | | | 109 |

| Poř. Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztrátové | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|----------|-----|-------|----|-----------------|----------|--------|------------|------|
|----------|-----|-------|----|-----------------|----------|--------|------------|------|

58 plochy stropů - proškrtábnutí prasklin a spár a jejich očištění
přil. 04 dle tabulky místnosti
strop_57x10,05

-
1,24

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----------|--|----|-------|---|-------|--------|-------|
| 31. | SP | 98631111 | Reprofiace stěn cementovými sanačními malami tl 10 mm | m2 | 2,473 | - | 2,473 | 440,22 | 1 088 |
| 32. | SP | 98631121 | Reprofiace podhledů cementovými sanačními malami tl 10 mm | m2 | 1,24 | - | 1,24 | 478,86 | 594 |
| 33. | SP | 98631211 | Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 2 mm | m2 | 2,473 | - | 2,473 | 143,52 | 355 |
| 34. | SP | 98631212 | Stěrka k vyrovnaní betonových ploch lící klenob a podhledů tl 2 mm | m2 | 1,24 | - | 1,24 | 161,46 | 200 |

099: Přesun hmot HSV

5 869

| | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|--|---|-------|------|--------|----------|-------|
| 35. | SP | 997013113 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace | t | 2,748 | - | 2,748 | 494,96 | 1 360 |
| 36. | SP | 997013219 | Připlatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m | t | 2,748 | - | 2,748 | 34,64 | 95 |
| 37. | SP | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 2,748 | | 2,748 | 154,56 | 425 |
| 38. | SP | 997013509 | Připlatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 2,748 | #### | 38,468 | 6,71 | 258 |
| 39. | SP | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové) | t | 2,748 | - | 2,748 | 1 035,00 | 2 844 |
| 40. | SP | 998018002 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m | t | 1,26 | - | 1,26 | 703,80 | 887 |

711: Izolace proti vodě a vlhkosti

Náter hydroizolační - tekutá lepenka
spotřeba cca 1,6 kg/m2
1,6*(2,7+5,34)

-
12,864

| | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|--|----|--------|-------|--------|-------|---------|
| 41. | H | 24551030a | Náter hydroizolační - tekutá lepenka | kg | 12,864 | 2,00 | 13,121 | 17,72 | 911 233 |
| 42. | H | 28355022 | Páska těsnicí pružná 120 bal 50 m - včetně potřebných tvarovek | m | 8,13 | 15,00 | 9,35 | 39,67 | 371 |

02 koupelna + WC
sekl u podlahy
1,975*2+1,49*2-0,8
2,0*světlý kout sprcha

-
6,13
2,0

| | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|--|----|-----|---|-----|-------|----|
| 43. | SP | 711111051 | Provedení izolace proti vlhkosti vodorovné za studena 2x náter tekutou elastickou hydroizolací | m2 | 2,7 | - | 2,7 | 25,04 | 68 |
|-----|----|-----------|--|----|-----|---|-----|-------|----|

02 koupelna+WC
podlaha
podl_ker

-
2,7

| | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|--|----|------|---|------|-------|-----|
| 44. | SP | 711112051 | Provedení izolace proti vlhkosti svislé za studena 2x náter tekutou elastickou hydroizolací - včetně zpracování pružné těsnicí pásky | m2 | 5,34 | - | 5,34 | 41,40 | 221 |
|-----|----|-----------|--|----|------|---|------|-------|-----|

02 koupelna
sprchový kout
2,0*(1,0+1,0)
za umyvadlem

-
4,0
-

0,6*0,6
sokl u podlahy
0,15*(1,975*2+1,49*2-1,0-1,0-0,8)
0,3 KR
za dřezem
0,6*0,6

0,36
-
0,62
-
-
0,36

| | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|---|----|-------|---|-------|--------|----|
| 45. | SP | 711199095 | Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka | m2 | 8,04 | - | 8,04 | 1,24 | 10 |
| 46. | SP | 998711102 | Přesun hmot tonažní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m | t | 0,014 | - | 0,014 | 625,14 | 9 |

721: Vnitřní kanalizace

| | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|--|-----|-----|---|-----|----------|-------|
| 47. | SP | 721226511 | Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40 | kus | 1,0 | - | 1,0 | 465,75 | 3 778 |
| 48. | B | 721Ag01 | ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu (demonťáže s likvidací + montáže s - dodávkou a zkouškami) - včetně přesunu hmot | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 3 312,00 | 3 312 |

722: Vnitřní vodovod

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---------|---|-----|-----|---|-----|----------|-------|
| 49. | B | 722Ag01 | ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní vodovod dle projektu (demonťáže s likvidací + montáže s dodávkou - a zkouškami) - včetně přesunu hmot | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 4 600,00 | 4 600 |
|-----|---|---------|---|-----|-----|---|-----|----------|-------|

725: Zařizovací předměty

| | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|--|-------|-----|---|-----|----------|--------|
| 50. | H | 64232071 | Kombiklozet keramický hluboké splachování odpad šikmý - s co nejmenší hloubkou / bílý | kus | 1,0 | - | 1,0 | 2 380,50 | 19 260 |
| 51. | SP | 725110814 | Demonťáž klozetu Kombi, odsávací | soubo | 1,0 | - | 1,0 | 86,25 | 86 |
| 52. | SP | 725119122 | Montáž klozetových mís kombi | kus | 1,0 | - | 1,0 | 862,50 | 863 |
| 53. | SP | 725210821 | Demonťáž umyvadel bez výtokových armatur | soubo | 1,0 | - | 1,0 | 50,37 | 50 |
| 54. | SP | 725211621 | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé s polosloupem na sifon 500 mm | soubo | 1,0 | - | 1,0 | 1 400,24 | 1 400 |
| 55. | SP | 725240812 | Demonťáž vaniček sprchových bez výtokových armatur | soubo | 1,0 | - | 1,0 | 50,37 | 50 |
| 56. | SP | 725241531 | Vanička sprchová keramická čtverhrubá 800x800 mm | soubo | 1,0 | - | 1,0 | 3 160,20 | 3 160 |
| 57. | SP | 725245131 | Zásleňna sprchová posuvné dveře, do výšky 2000 mm a šířky 800 mm pro vaničky čtverhrubé / plastová | soubo | 1,0 | - | 1,0 | 4 657,50 | 4 658 |
| 58. | SP | 725310823 | Demonťáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur | soubo | 1,0 | - | 1,0 | 86,25 | 86 |
| 59. | SP | 725311121 | Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou | soubo | 1,0 | - | 1,0 | 1 711,20 | 1 711 |
| 60. | SP | 725813112 | Ventil rohový pračkový G 3/4 | kus | 1,0 | - | 1,0 | 529,92 | 530 |
| 61. | SP | 725820801 | Demonťáž baterie nástěnné/složňkové do G 3 / 4 | soubo | 2,0 | - | 2,0 | 40,22 | 80 |
| 62. | SP | 725821315 | Baterie dřezové nástěnné pákové s odtáčivým plochým ústím a délkou ramínka 225 mm | soubo | 1,0 | - | 1,0 | 1 000,50 | 1 001 |
| 63. | SP | 725822611 | Baterie umyvadelové složňkové pákové bez výpusti | soubo | 1,0 | - | 1,0 | 1 097,10 | 1 097 |
| 64. | SP | 725841311 | Baterie sprchové nástěnné pákové | soubo | 1,0 | - | 1,0 | 2 028,60 | 2 029 |

| Poř. Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztrátové | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|----------|-----|-------|----|-----------------|----------|--------|------------|------|
|----------|-----|-------|----|-----------------|----------|--------|------------|------|

| | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|---|-----|-------|---|-------|--------|----|
| 65. | SP | 72850800 | Demontáž ventilu odpadních T 900 až T 902 | kus | 3,0 | - | 3,0 | 11,65 | 35 |
| 66. | SP | 998725102 | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m | t | 0,112 | - | 0,112 | 385,71 | 43 |

735: Ústřední vytápění - otopná tělesa

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---------|--|-----|-----|---|-----|--------|-----|
| 67. | B | 735Ag01 | ATYP agregovaná položka UT demontáž a zpětná montáž otopných těles článkových nebo deskových - vč.poměrůvých měřidel | kus | 1,0 | - | 1,0 | 310,50 | 311 |
|-----|---|---------|--|-----|-----|---|-----|--------|-----|

740: Silnoproud

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|------|------|---|------|----------|-------|
| 68. | H | 54112091a | Spoják elektrický 3 pólýnkový s troubou - bílé provedení, 230V / vč. pečícího plechu a roštu | kus | 1,0 | - | 1,0 | 3 105,00 | 3 105 |
| 69. | B | 740991001 | Elektro (silno+slabo) demontáže, montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč.bouracíh a - zednických přípomocí / kompletní výměna rozvodu včetně úpravy elektronického rozvaděče dle požadavků ČEZ - množství zásuvek dle dřešních standardů | m2BF | 22,4 | - | 22,4 | 172,50 | 3 864 |
| plochy místnosti s elektroinstalací 4,55+2,15+0,9+14,8 | | | | - | 22,4 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|---|-----|-----|---|-----|----------|-------|
| 70. | MP | 740991100 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč | kus | 1,0 | - | 1,0 | 2 891,10 | 2 891 |
|-----|----|-----------|---|-----|-----|---|-----|----------|-------|

751: Vzdutechnika

| | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|---|-----|-----|---|-----|----------|-------|
| 71. | B | 541991005 | dodávka komplet digestoře dle projektu | kus | 1,0 | - | 1,0 | 1 035,00 | 1 755 |
| 72. | MP | 751377011 | Mž odsávacího zákrýlu (digestoř) bytového vestavěného | kus | 1,0 | - | 1,0 | 374,67 | 375 |
| 73. | SP | 751X001 | Dodávka a montáž větracích mřížek vč. úprav/prodl. napojovacího potr. - 150x350 mm / ocelové, bílá prášková barva | ks | 1,0 | - | 1,0 | 345,00 | 345 |

763: Konstrukce montované

| | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|---|-----|--------|-------|--------|----------|-------|
| 74. | H | 28329258 | Folie hořlavá paroděsná | m2 | 20,025 | 17,00 | 23,429 | 32,43 | 760 |
| 75. | H | 55281731 | Montážní prvek pro pro umyvadlo se stojánkovou armaturou Duofix , výška 112 | kus | 1,0 | - | 1,0 | 345,00 | 345 |
| 76. | H | 55331301 | Zárubeň ocelová pro sádkokarton s dřážkou - tl. 100 mm, 700 L/P | kus | 1,0 | - | 1,0 | 669,30 | 669 |
| 77. | H | 55331303a | Zárubeň ocelová montovaná pro stěnu tl. 100mm pro dveře 800 L/P - protipožární EI 30 | kus | 1,0 | - | 1,0 | 2 900,00 | 2 900 |
| 78. | H | 59030714 | Dvířka revizní s automatickým zámkem - 600 x 600 mm / SDK deska H2 s obvodovým Al rámečkem - vhodné pro dodatečné obložení | kus | 1,0 | - | 1,0 | 821,10 | 821 |
| 79. | B | 7630090A1 | D+M nové pomocné nočné ocel.konstrukce pro uchycení sloupaček medií v instalační šachtě - vč.povrchových úprav | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 1 035,00 | 1 035 |
| 80. | SP | 76311411a | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2x4 + 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB - desky 2xH2 budou z prostoru koupelny nebo WC | m2 | 3,875 | - | 3,875 | 759,00 | 2 941 |

02 koupelna +WC
příčka koupelny desky vnější 2xH2, vnější 2x4
2,5*2,15
dvěřné otvor
-0,75*2,0

-
5,375
-
- 1,5
-

| Poř. Typ | Kód | Popis | MJ | Vyměra bez ztr. | Ztrátne | Vyměra | Jedn. cena | Cena |
|----------|---------------|---|-----|-----------------|---------|--------|------------|-------|
| 81. | SP 763111434 | SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 + 2xH2 12,5 TI 75 mm EI 60 Rw 53 dB příčka mezi 02 a KK 2,5*1,14 | m2 | 2,85 | - | 2,85 | 814,20 | 2 320 |
| 82. | SP 763111717 | SDK příčka základní penetrační nátěr | m2 | 6,725 | - | 6,725 | 28,35 | 191 |
| 83. | SP 763111722 | SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochráně rohů 2,5*2 | m | 5,0 | - | 5,0 | 29,18 | 146 |
| 84. | SP 763111741 | Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky 02 koupelna + WC 2,5* (1,975*2+1,49*2) | m2 | 17,325 | - | 17,325 | 12,56 | 218 |
| 85. | SP 763111751 | Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě | m2 | 6,725 | - | 6,725 | 34,97 | 235 |
| 86. | SP 763121451a | SDK stěna přesazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm předstěna okolo instalační šachty 2,5* (0,935+0,395+0,4+0,34+0,655) předstěna vedle WC 2,5*1,07 | m2 | 9,488 | - | 9,488 | 513,36 | 4 871 |
| 87. | SP 763121453a | SDK stěna přesazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm předstěna koupelna u sprchy a umyvadla 2,5*1,49 | m2 | 3,725 | - | 3,725 | 513,36 | 1 912 |
| 88. | SP 763121714 | SDK stěna přesazená základní penetrační nátěr | m2 | 13,213 | - | 13,213 | 14,21 | 188 |
| 89. | SP 763121751 | Příplatek k SDK stěně přesazené za plochu do 6 m2 jednotlivě | m2 | 13,213 | - | 13,213 | 23,32 | 308 |
| 90. | SP 763121913 | Zhotovení otvoru vel. do 0,5 m2 v SDK přesazené stěně tl do 100 mm s vyztužením profily | kus | 1,0 | - | 1,0 | 422,97 | 423 |
| 91. | SP 763131452 | SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD 02 koupelna+WC strop_SDK 2,7 | m2 | 2,7 | - | 2,7 | 525,78 | 1 420 |
| 92. | SP 763131713 | SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem 02 koupelna+WC (1,975+1,49)*2 | m | 6,93 | - | 6,93 | 67,48 | 468 |
| 93. | SP 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr | m2 | 2,7 | - | 2,7 | 16,07 | 43 |
| 94. | SP 763131751 | Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu 02 koupelna + WC 2,7 | m2 | 2,7 | - | 2,7 | 13,80 | 37 |
| 95. | SP 763131761 | Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě | m2 | 2,7 | - | 2,7 | 27,94 | 75 |
| 96. | SP 763172315 | Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm | kus | 1,0 | - | 1,0 | 162,15 | 162 |
| 97. | SP 763173111 | Montáž úchyty pro umyvadlo v SDK kci | kus | 1,0 | - | 1,0 | 537,51 | 538 |
| 98. | SP 763173131 | Montáž držáku kohoutu v SDK kci | kus | 1,0 | - | 1,0 | 24,07 | 24 |

| Poř. Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Zitraté | Výměra | Jedn. cena | Cena | |
|---|-----|-----------|---|-----------------|---------|--------|------------|----------|-------|
| pro pračkový ventil včetně dodávky držáku | | | | | | | | | |
| 1,0 | | | | - | | | | | |
| 99. | SP | 763173132 | Montáž držáku baterie v SDK kci | kus | 2,0 | - | 2,0 | 35,47 | 71 |
| pro spončovou baterii včetně dodávky držáku | | | | | | | | | |
| 1,0 | | | | - | | | | | |
| pro dřezovou baterii včetně dodávky držáku | | | | | | | | | |
| 1,0 | | | | - | | | | | |
| 100. | SP | 763181311 | Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka | kus | 1,0 | - | 1,0 | 391,92 | 392 |
| 101. | SP | 998763302 | Přesun hmot tonažní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m | t | 0,786 | - | 0,786 | 569,94 | 448 |
| 766: Konstrukce truhlářské | | | | | | | | | |
| 102. | H | 61162701 | Dveře vnitřní hladké folie plně 1křídlové 70x197 cm - vč. zámku, kování atd. viz. PD příl. 04 | kus | 1,0 | - | 1,0 | 1 250,00 | 1 250 |
| 103. | H | 61162712 | Dveře vnitřní hladké folie 2/3sklo 1křídle 80x197 cm - vč. zámku, kování atd. viz. PD příl. 04 | kus | 1,0 | - | 1,0 | 1 546,52 | 1 547 |
| 12 | | | | - | | | | | |
| 1 | | | | - | | | | | |
| 1,0 | | | | - | | | | | |
| 104. | H | 61165610 | Dveře vnitřní požárně odolné, CPL folie, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 80 x 197 cm / Rw min. 32 dB - vč. kování, vložky, kukátka, štitku viz. PD příl. 04 | kus | 1,0 | - | 1,0 | 8 190,00 | 8 190 |
| T1 - vstupní | | | | | | | | | |
| 1 | | | | - | | | | | |
| 1,0 | | | | - | | | | | |
| 105. | H | 61187396 | Prah dveří dřevěný bukový tl 2 cm dl 82 cm š 10 cm / lakovaný | kus | 1,0 | - | 1,0 | 356,00 | 356 |
| 106. | SP | 766660001 | Montáž dveřních křídel ovíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 2,0 | - | 2,0 | 350,52 | 701 |
| 107. | SP | 766660021 | Montáž dveřních křídel ovíracích 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně | kus | 1,0 | - | 1,0 | 650,00 | 650 |
| 108. | SP | 766662811 | Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových | kus | 1,0 | - | 1,0 | 20,35 | 20 |
| 109. | SP | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 1,0 | - | 1,0 | 14,08 | 14 |
| vstupní dveře | | | | | | | | | |
| 1 | | | | - | | | | | |
| 1,0 | | | | - | | | | | |
| dveře do 02 - s bouráním zárubně | | | | - | | | | | |
| 110. | SP | 766691932 | Seřízení plastového okenního nebo dveřního ovíracího a sklápěcího křídla | kus | 5,0 | - | 5,0 | 76,50 | 383 |
| 111. | SP | 766696212 | Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm | kus | 1,0 | - | 1,0 | 112,50 | 113 |
| 112. | SP | 766812820 | Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 1,5 m | kus | 1,0 | - | 1,0 | 151,80 | 152 |
| 113. | SP | 766X002 | Montáž kuchyňské linky - komplet (spodní, horní skříňky, deska, police, kování atd.) - v rozsahu projektové dokumentace vč. potřebných úprav a dodávek | m | 2,15 | | 2,15 | 779,01 | 1 675 |
| 114. | H | 766X003 | Kuchyňská linka kompletní dodávka dle požadavku projektu - vč. zpracování výrobní dokumentace a vorkování | m | 2,15 | - | 2,15 | 2 760,00 | 5 934 |

| Poř. Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztrátové | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|-----------------------------------|-----|--|-----|-----------------|----------|--------|------------|--------|
| 115. | B | 97608111R | | | | | | |
| | | Odstanění všech garnýží a rolet vč. likvidace | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 181,13 | 181 |
| 116. | SP | 998766102 | | | | | | |
| | | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m | t | 0,239 | - | 0,239 | 558,21 | 133 |
| 767: Konstrukce zámečnické | | | | | | | | |
| 117. | SP | 767582800 | | | | | | |
| | | Demontáž roštu podhledu | m2 | 3,0 | - | 3,0 | 20,83 | 62 |
| | | 02 koupelna+WC | | 3,0 | | | | |
| 118. | SP | 767X001 | | | | | | |
| | | Demontáž příček a obložení umakartových vč. nosné oc. kce, ker. obkl., tapet, lišt, dveří apod. | m2 | 24,538 | - | 24,538 | 40,02 | 982 |
| | | 02 koupelna - včetně dveří, rovněžních otvorů a přístupu do lúst, šachty | | - | | | | |
| | | 2,5*12,15*2*0,825+1,59*2*1,17+0,34) | | 24,538 | | | | |
| 119. | SP | 767X002 | | | | | | |
| | | Demontáž plechového / umakartového podhledu | m2 | 3,0 | - | 3,0 | 94,53 | 284 |
| | | 02 koupelna+WC | | - | | | | |
| | | 3,0 | | 3,0 | | | | |
| 120. | SP | 767X003 | | | | | | |
| | | Odstanění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů (stěny jádra a mont. příček a podhledů) | m2 | 27,538 | - | 27,538 | 8,28 | 228 |
| 121. | SP | 998767102 | | | | | | |
| | | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m | t | - | - | - | 731,40 | - |
| 771: Podlahy z dlaždic | | | | | | | | |
| 122. | B | 59761145R | | | | | | |
| | | dlaždice keramické - li - 400x400 mm / glazovaná hutná keramická dlažba - protiskluznost třídy A dle DIN 51097 nebo μ => 0,3 dle ČSN 74 4505 | m2 | 2,114 | 15,00 | 2,431 | 150,00 | 365 |
| 123. | SP | 771574112 | | | | | | |
| | | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2 - vč. spárování | m2 | 2,114 | - | 2,114 | 189,06 | 400 |
| | | 02 koupelna+WC | | - | | | | |
| | | podl ker | | 2,7 | | | | |
| | | -0,3*0,5*2-0,3*0,3- (pi*0,5^2)/4/plocha sprchového koutu | | -0,586 | | | | |
| 124. | SP | 771591111 | | | | | | |
| | | Podlahy penetrace podkladu | m2 | 2,114 | - | 2,114 | 26,14 | 55 |
| 125. | SP | 771591115 | | | | | | |
| | | Podlahy spárování silikonem | m | 6,015 | - | 6,015 | 20,42 | 123 |
| | | koutové spáry u podlahy | | - | | | | |
| | | 02 koupelna + WC | | 4,63 | | | | |
| | | (1,875+1,49)*2 -0,7-2*0,5 | | 1,385 | | | | |
| | | 0,3*2+(2*pi*0,5)/4/koutu sprchového koutu | | - | | | | |
| 126. | B | 771591179R | | | | | | |
| | | Montáž+dodávka profilu /přechod koupelna+wc-předsín/ | m | 0,7 | - | 0,7 | 210,45 | 147 |
| 127. | SP | 771990112 | | | | | | |
| | | Vyrovnání podkladu samonivelační směskou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa | m2 | 2,114 | - | 2,114 | 158,01 | 334 |
| 128. | SP | 998771102 | | | | | | |
| | | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m | t | 0,025 | - | 0,025 | 321,54 | 8 |
| 776: Podlahy povlakové | | | | | | | | |
| 129. | H | 28411009 | | | | | | |
| | | Lišta speciální soklová PVC 18 x 80 mm role 50 m | m | 22,905 | 5,00 | 24,05 | 39,25 | 944 |
| | | | | | | | | 12 456 |

| Poř. Typ | Kód | Popis | MJ | Vyměra bez ztr. | Ztrátové | Vyměra | Jedn. cena | Cena | |
|--------------|-----|-----------|---|-----------------|----------|--------|------------|--------|-------|
| 130. | H | 28412285 | Podlahovina tl. 2 mm / zatežová třída 32 | m2 | 24,8 | 20,00 | 29,76 | 165,60 | 4 928 |
| 131. | H | 61155220 | Penetrace, adhezní mýstek penetrace pod PVC, spotřeba cca 0,25 kg/m2 podl_PVC*0,25 | kg | 6,2 | - | 6,2 | 93,15 | 578 |
| 132. | SP | 776401800 | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových 01 předsíně 2,15*2+1,47*2+0,07*2-0,9*2 03 pokoj + kk 3,78*2+4,8+3,72+0,07+0,6+1,34+2,22-0,9 | m | 22,84 | - | 22,84 | 4,14 | 95 |
| 133. | SP | 776491111 | Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty 01 předsíně 2,15*2+1,45*2+0,07*2-0,9*2-0,8 03 pokoj + kk 3,78*2+4,8+3,72-0,07+0,695+2,22-0,9 | m | 22,905 | - | 22,905 | 32,43 | 743 |
| 134. | SP | 776511820 | Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně dle přílohy 02 3,3+3,0+21,6 | m2 | 27,9 | - | 27,9 | 64,03 | 1 786 |
| 135. | SP | 776521100 | Lepení pásů povlakových podlah plastových podl_PVC | m2 | 24,8 | - | 24,8 | 41,40 | 1 027 |
| 136. | SP | 776590100 | Úprava podkladu nášlapných ploch vysatím | m2 | 24,8 | - | 24,8 | 2,07 | 51 |
| 137. | SP | 776590150 | Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací | m2 | 24,8 | - | 24,8 | 7,59 | 188 |
| 138. | SP | 776590210 | Pastování a leštění podlahovin ručně | m2 | 24,8 | - | 24,8 | 13,11 | 325 |
| 139. | B | 77699011R | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč příslušenství dle - projektu) | m2 | 24,8 | - | 24,8 | 71,07 | 1 763 |
| 140. | SP | 998776102 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m | t | 0,11 | - | 0,11 | 258,06 | 28 |
| 781: Obklady | | | | | | | | | |
| 141. | H | 59761045 | Obkládačky keramické l.j. - formát 250x330mm / glazované lesk nebo mat | m2 | 17,941 | 10,00 | 19,735 | 150,00 | 2 960 |
| 142. | SP | 781474113 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem 02 koupelna + wc 2,0*(1,975*2+1,49*2) -0,7*1,97 03 kč 1,5*(0,55+1,495+0,34+0,655+0,6) | m2 | 17,941 | - | 17,941 | 202,17 | 3 627 |
| 143. | SP | 781479191 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 | m2 | 17,941 | - | 17,941 | 20,83 | 374 |
| 144. | SP | 781494111 | Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem | m | 3,5 | - | 3,5 | 81,42 | 285 |

781: Obklady

| | | | | | | | | | |
|------|----|-----------|--|----|--------|-------|--------|--------|-------|
| 141. | H | 59761045 | Obkládačky keramické l. j. - formát 250x330mm / glazované lesk nebo mat | m2 | 17,941 | 10,00 | 19,735 | 150,00 | 2 960 |
| 142. | SP | 781474113 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem 02 koupelna + WC 2,0*(1,975*2+1,49*2) -0,7*1,97 0,3 kk 1,3*(0,55+1,495+0,34+0,655+0,6) | m2 | 17,941 | - | 17,941 | 202,17 | 3 627 |
| 143. | SP | 781479191 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 | m2 | 17,941 | - | 17,941 | 20,83 | 374 |
| 144. | SP | 781494111 | Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem 02 svíslý roh 2,0 0,3 kk | m | 3,5 | - | 3,5 | 81,42 | 285 |

| Poř. Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Zitraté | Výměra | Jedn. cena | Cena | |
|---|-----|------------|--|-----------------|---------|--------|------------|--------|-------|
| 1,5 | | | | 1,5 | | | | | |
| 145. | SP | 781494211 | Plastové profily vanové lepené flexibilním lepidlem u sprchového koutu | m | 1,6 | - | 1,6 | 91,77 | 147 |
| 0,8+0,8 | | | | 1,6 | | | | | |
| 146. | SP | 781494511 | Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem | m | 13,93 | - | 13,93 | 59,89 | 834 |
| 02 koupelna+WC | | | | - | | | | | |
| horní hrana obkladu | | | | - | | | | | |
| 2* (1,975+1,49) | | | | 6,93 | | | | | |
| dveře | | | | - | | | | | |
| 2*2,0 | | | | 4,0 | | | | | |
| 03 kř | | | | - | | | | | |
| boční hrany | | | | - | | | | | |
| 2*1,5 | | | | 3,0 | | | | | |
| 147. | SP | 781495111 | Penetrace podkladu vnitřních obkladů | m2 | 17,941 | - | 17,941 | 26,15 | 469 |
| 148. | SP | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem | m | 14,5 | - | 14,5 | 21,60 | 313 |
| světlé spáry | | | | - | | | | | |
| 02 koupelna + WC | | | | - | | | | | |
| 2,0*5 | | | | 10,0 | | | | | |
| 03 kř | | | | - | | | | | |
| 1,5*3 | | | | 4,5 | | | | | |
| 149. | SP | 998781102 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m | t | 0,314 | - | 0,314 | 321,54 | 101 |
| 783: Nátery | | | | | | | | | |
| 150. | B | 78320181R | Odstanění náterů z kovových kol oškrabáním vč.odmaštění - otopná tělesa vč.úchyty | m2 | 7,2 | - | 7,2 | 17,25 | 124 |
| 0,8*0,8*2*22+0,6*(0,2+1,4)*2,2m. 03 pokoj+kř | | | | 7,2 | | | | | 3 280 |
| 151. | B | 78322111A | Očištění, odmaštění příp.oškrabání náterů + systémový nátěr dle ČSN dveřních zárubní š.do 1000mm | kus | 3,0 | - | 3,0 | 103,50 | 311 |
| 152. | B | 78329529R | Rádné očištění a systémový vícevrstvý nátěr ponechané ocel.kce v místě instalační šachty | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 541,65 | 542 |
| 153. | SP | 783325152 | Nátery syntetické deskových radiátorů barva dražší lesklý povrch 1x základní, 2x email | m2 | 7,2 | - | 7,2 | 184,23 | 1 326 |
| 154. | SP | 783401811 | Odstanění náterů z kovových potrubí do DN 50 | m | 6,62 | - | 6,62 | 1,38 | 9 |
| 03 - potrubí stropací a přípojovací potrubí | | | | - | | | | | |
| 2,5*2+0,81*2 | | | | 6,62 | | | | | |
| 155. | SP | 783425411a | Nátery syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 1x základní, 2x email | m | 6,62 | - | 6,62 | 146,28 | 968 |
| 784: Malby | | | | | | | | | |
| 156. | SP | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 88,318 | - | 88,318 | 15,45 | 1 365 |
| plochy stávajících stěn a stropů, otvory do 4m2 plochy se neodebítají | | | | - | | | | | 4 587 |

| Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztrátové | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|------|-----|-----------|---|----|-----------------|----------|----------|------------|--------|
| 157. | SP | 784131013 | Odstranění lepených tapet s makulaturou ze stěn výšky do 3,80 m 03 Kk 0,8*10,6+1,54+0,34) | m2 | 1,984 | - | 1,984 | 36,60 | 73 |
| 158. | SP | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 99,23 | - | 99,23 | 8,28 | 822 |
| 159. | SP | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně odtěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m provedeno na SDK konstrukcích, otvory do plochy 4 m2 se neodělitaji 01 předstř 2,5*2,15 02 koupelna+WC 0,3*(1,975+1,49)*2 03 pokoj 2,5*(1,5+0,34+0,65) -1,5*(1,5+0,34+0,65) strop_SDK | m2 | 12,644 | - | 12,644 | 41,05 | 519 |
| 160. | SP | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře odtěruvzdorných v místnostech do 3,80 m provedeno na štukových omítkách, otvory do plochy 4 m2 se neodělitaji 01 předstř 2,5*(2,15+1,45*2) 0,07*(2,0*3+0,9)*mika dveře 03 pokoj + Kk 2,5*(3,78*2+4,8+3,72+0,07+0,55+1,295+2,22) -1,5*(0,55+0,6)*obklad bok u Kk strop_gtuk | m2 | 86,586 | - | 86,586 | 20,90 | 1 810 |
| 161. | ON | 052103000 | V05: Finanční náklady Rezerva investora - požadavkem investora je uvedení pevné částky ve výši 12 000,- Kč bez DPH. / čerpání musí písemně odsouhlasit zadavatel spolu s projektantem - na základě posouzení skutečného stavu odkrytých konstrukcí | Kč | 12 000,0 | - | 12 000,0 | 1,00 | 12 000 |

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: 20150827C - Byt č.36, 2+kk, GAGARINOVA 381, 10.NP, Pce

Místo: Pardubice Datum: 31.08.2015

Objednavatel: IČ: DIČ:

Statutární město Pardubice

Zhotovitel: IČ: DIČ:

dle výběrového řízení

Projektant: IČ: DIČ:

HM-PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Miloš Eliáš

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

262 905,12
0,00

262 905,12

Cena s DPH

0,00
39 435,80

302 340,92

| | | V | CZK |
|--------------|--------|----|------------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 0,00 |
| snížená | 15,00% | ze | 262 905,12 |

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

20150827C - Byt č.36, 2+kk, GAGARINOVA 381, 10.NP, Pce

Stavba:

Pardubice

Místo:

Statutární město Pardubice

Objednavatel:

dle výběrového řízení

Zhotovitel:

Projektant: HM-PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel: Miloš Eliáš

Datum:

31.08.2015

| Kód | Objekt | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|--------|--------------------|------------------|
|-----|--------|--------------------|------------------|

1) Náklady z rozpočtu

01

B.č. 36/381 Pasportizace a stavební opravy

262 905,12

302 340,92

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

262 905,12

302 340,92

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 20150827C - Byt č.36, 2+kk, GAGARINOVA 381, 10.NP, Pce
Objekt: 01 - B.č. 36/381 Pasportizace a stavební opravy

Místo: Pardubice
Objednavatel: Statutární město Pardubice
Zhotovitel: IČ: DIČ:
dle výběrového řízení
Projektant: IČ: DIČ: HM-PROJEKT s.r.o.
Zpracovatel: IČ: DIČ: Miloš Eliáš
Datum: 31.08.2015

| Náklady z rozpočtu | | Ostatní náklady | | Cena bez DPH | |
|--------------------|--------|-----------------|------|--------------|------|
| 262 905,12 | | 0,00 | | 262 905,12 | |
| Cena s DPH | | V | | CZK | |
| DPH základní | 21,00% | ze | 0,00 | 262 905,12 | 0,00 |
| snížená | 15,00% | ze | | | |
| 302 340,92 | | | | | |

Zadávací výkaz a rozpočet a takto vypočtena předpokládaná cena díla je v rozsahu kompletní zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části v druhu PD DPS z 08/2015, č.z.HM2015-06-334, název:"PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU č.36, GAGARINOVA č.p. 381, PARDUBICE". Rozpočet, výkazy, databáze a jejich struktura jsou pouze pro dané výběrové řízení a daný stupeň projektové dokumentace. CENOVÁ SOUSTAVA ÚRS Praha, agregované položky. Cenová úroveň 1.pol.2015. V případě, že je ve výkazu uveden konkrétní výrobce materiálu, má se za to, že je tím uveden kvalitativní standard dodávky konkrétního materiálu a ne určen konkrétní dodavatel. Rozmnožování a kopírování databáze a struktury tohoto rozpočtu je chráněno Autorským právem!

| | |
|-----------------|-----------------|
| Projektant | Zpracovatel |
| Datum a podpis: | Datum a podpis: |
| Razítko | Razítko |
| Objednavatel | Zhotovitel |
| Datum a podpis: | Datum a podpis: |
| Razítko | Razítko |

REKAPITULACE ROZPOČTU

20150827C - Byt č.36, 2+kk, GAGARINOVA 381, 10.NP, Pce
01 - B.č. 36/381 Pasportizace a stavební opravy

| | | | |
|--|-------------------|----------------------------|-----------------------|
| Objekt: | Místo: | Objednavatel: | Zhotovitel: |
| 20150827C - Byt č.36, 2+kk, GAGARINOVA 381, 10.NP, Pce | Pardubice | Statutární město Pardubice | dle výběrového řízení |
| Datum: | Projektant: | Zpracovatel: | |
| 31.08.2015 | HM-PROJEKT s.r.o. | Miloš Eliáš | |

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

| | |
|---|------------|
| HSV - Práce a dodávky HSV | 82 632,07 |
| 3 - Svislé a kompletní konstrukce | 1 618,86 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 56 970,33 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | 11 158,84 |
| 99 - Přesun hmot (automatický dopčet tonáží) | 12 884,04 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 153 273,05 |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 2 223,71 |
| 721 - Zdravotecnika - vnitřní kanalizace | 3 312,00 |
| 722 - Zdravotecnika - vnitřní vodovod | 4 600,00 |
| 723 - Zdravotecnika - vnitřní plynovod | 1 035,00 |
| 725 - Zdravotecnika - vnitřní zařízení předměty | 25 366,10 |
| 735 - Ustřední vytápění - otopná tělesa | 931,50 |
| 740 - Elektromontáže - zkoušky a revize | 10 636,35 |
| 763 - Konstrukce suché výstavby | 26 897,75 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | 25 812,03 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | 1 385,90 |
| 771 - Podlahy z dlaždic | 3 387,44 |
| 776 - Podlahy povlakové | 19 256,74 |
| 781 - Dokončovací práce - obklady keramické | 14 465,89 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | 6 184,88 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | 7 777,76 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 27 000,00 |
| 0 - Vedlejší rozpočtové náklady | 27 000,00 |

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **262 905,12**

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 12 | K | 985312121 | Stěrka k vyrovnání betonových podhledů tl 2 | m2 | 2,245 | 161,46 | 362,48 |
| 13 | K | 985312111 | Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 2 | m2 | 4,928 | 143,52 | 707,27 |
| 14 | K | 611131121 | Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášena ručně | m2 | 44,900 | 36,49 | 1 638,40 |
| 15 | K | 611311131 | Potažení vnitřních stropů vápenným štukem tloušťky tl. do 3 mm | m2 | 44,900 | 83,49 | 3 748,70 |
| 16 | K | 612131121 | Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášena ručně | m2 | 98,552 | 29,04 | 2 861,95 |
| 17 | K | 612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky tl. do 3 mm | m2 | 98,552 | 66,02 | 6 506,40 |
| 18 | K | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 86,421 | 82,11 | 7 096,03 |
| 19 | K | 619991001 | Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou "dle technické zprávy a přílohy 04 | m2 | 44,900 | 15,04 | 675,30 |
| 20 | K | 619991011 | Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou "dle technické zprávy a přílohy 04 | m2 | 24,760 | 30,28 | 749,73 |
| 21 | K | 63381111R | Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmžtí našlapaných vrstev vč.vysátí "dle technické zprávy a přílohy 02 | m2 | 44,900 | 25,53 | 1 146,30 |
| fplocha01 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 5,5+19+2,6+1,0+16,8 | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 24,760 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| Mezisoučet | | | | | | | |
| 1,82*1,6 | | | | | | | |
| 2,41*1,6 | | | | | | | |
| 2,41*1,58 | | | | | | | |
| Mezisoučet | | | | | | | |
| 14,184 | | | | | | | |
| 4,728 | | | | | | | |
| 9,456 | | | | | | | |
| 0,8*1,97*2*3 | | | | | | | |
| 0,6*1,97*2*2 | | | | | | | |
| Mezisoučet | | | | | | | |
| 2,41*1,58 | | | | | | | |
| 2,41*1,6 | | | | | | | |
| 1,82*1,6 | | | | | | | |
| Mezisoučet | | | | | | | |
| 2,912 | | | | | | | |
| 10,576 | | | | | | | |
| " obkladů | | | | | | | |
| 1,655-0,34 "02 | | | | | | | |
| 1,08 "03 | | | | | | | |
| 1,52 "04 | | | | | | | |
| Mezisoučet | | | | | | | |
| 3,915 | | | | | | | |
| " soklí PVC | | | | | | | |
| (3,52+0,135+1,44+0,08)*2-0,8*3-0,6*2 "01 | | | | | | | |
| (3,435+1,92+0,645+4,8)*2-0,8 "02 | | | | | | | |
| (3,49+0,08+4,8)*2-0,8 "05 | | | | | | | |
| Mezisoučet | | | | | | | |
| (0,8+1,97*2)*2*3 " dveřní otvory (zárubně) mimo | | | | | | | |
| v SDK | | | | | | | |
| Mezisoučet | | | | | | | |
| 28,440 | | | | | | | |
| 28,440 | | | | | | | |
| Mezisoučet | | | | | | | |
| 86,421 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou "dle technické zprávy a přílohy 04 | | | | | | | |
| fplocha01 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 24,760 | | | | | | | |
| Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou "dle technické zprávy a přílohy 04 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 24,760 | | | | | | | |
| Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmžtí našlapaných vrstev vč.vysátí "dle technické zprávy a přílohy 02 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 24,760 | | | | | | | |
| Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou "dle technické zprávy a přílohy 04 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 24,760 | | | | | | | |
| Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmžtí našlapaných vrstev vč.vysátí "dle technické zprávy a přílohy 02 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 24,760 | | | | | | | |
| Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou "dle technické zprávy a přílohy 04 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 24,760 | | | | | | | |
| Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmžtí našlapaných vrstev vč.vysátí "dle technické zprávy a přílohy 02 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 24,760 | | | | | | | |
| Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou "dle technické zprávy a přílohy 04 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 24,760 | | | | | | | |
| Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmžtí našlapaných vrstev vč.vysátí "dle technické zprávy a přílohy 02 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 24,760 | | | | | | | |
| Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou "dle technické zprávy a přílohy 04 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 24,760 | | | | | | | |
| Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmžtí našlapaných vrstev vč.vysátí "dle technické zprávy a přílohy 02 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 24,760 | | | | | | | |
| Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou "dle technické zprávy a přílohy 04 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 24,760 | | | | | | | |
| Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmžtí našlapaných vrstev vč.vysátí "dle technické zprávy a přílohy 02 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 24,760 | | | | | | | |
| Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou "dle technické zprávy a přílohy 04 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 24,760 | | | | | | | |
| Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmžtí našlapaných vrstev vč.vysátí "dle technické zprávy a přílohy 02 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 24,760 | | | | | | | |
| Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou "dle technické zprávy a přílohy 04 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 24,760 | | | | | | | |
| Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmžtí našlapaných vrstev vč.vysátí "dle technické zprávy a přílohy 02 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 24,760 | | | | | | | |
| Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou "dle technické zprávy a přílohy 04 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 24,760 | | | | | | | |
| Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmžtí našlapaných vrstev vč.vysátí "dle technické zprávy a přílohy 02 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 24,760 | | | | | | | |
| Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou "dle technické zprávy a přílohy 04 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 24,760 | | | | | | | |
| Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmžtí našlapaných vrstev vč.vysátí "dle technické zprávy a přílohy 02 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 24,760 | | | | | | | |
| Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou "dle technické zprávy a přílohy 04 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 24,760 | | | | | | | |
| Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmžtí našlapaných vrstev vč.vysátí "dle technické zprávy a přílohy 02 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 24,760 | | | | | | | |
| Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou "dle technické zprávy a přílohy 04 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 24,760 | | | | | | | |
| Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmžtí našlapaných vrstev vč.vysátí "dle technické zprávy a přílohy 02 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 24,760 | | | | | | | |
| Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou "dle technické zprávy a přílohy 04 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 24,760 | | | | | | | |
| Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmžtí našlapaných vrstev vč.vysátí "dle technické zprávy a přílohy 02 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 24,760 | | | | | | | |
| Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou "dle technické zprávy a přílohy 04 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 24,760 | | | | | | | |
| Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmžtí našlapaných vrstev vč.vysátí "dle technické zprávy a přílohy 02 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 24,760 | | | | | | | |
| Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou "dle technické zprávy a přílohy 04 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 24,760 | | | | | | | |
| Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmžtí našlapaných vrstev vč.vysátí "dle technické zprávy a přílohy 02 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 24,760 | | | | | | | |
| Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou "dle technické zprávy a přílohy 04 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 24,760 | | | | | | | |
| Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmžtí našlapaných vrstev vč.vysátí "dle technické zprávy a přílohy 02 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 24,760 | | | | | | | |
| Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou "dle technické zprávy a přílohy 04 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 24,760 | | | | | | | |
| Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmžtí našlapaných vrstev vč.vysátí "dle technické zprávy a přílohy 02 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 24,760 | | | | | | | |
| Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou "dle technické zprávy a přílohy 04 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 24,760 | | | | | | | |
| Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmžtí našlapaných vrstev vč.vysátí "dle technické zprávy a přílohy 02 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 24,760 | | | | | | | |
| Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou "dle technické zprávy a přílohy 04 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 24,760 | | | | | | | |
| Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmžtí našlapaných vrstev vč.vysátí "dle technické zprávy a přílohy 02 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 24,760 | | | | | | | |
| Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou "dle technické zprávy a přílohy 04 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 24,760 | | | | | | | |
| Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmžtí našlapaných vrstev vč.vysátí "dle technické zprávy a přílohy 02 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 24,760 | | | | | | | |
| Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou "dle technické zprávy a přílohy 04 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 24,760 | | | | | | | |
| Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmžtí našlapaných vrstev vč.vysátí "dle technické zprávy a přílohy 02 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 24,760 | | | | | | | |
| Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou "dle technické zprávy a přílohy 04 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 24,760 | | | | | | | |
| Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmžtí našlapaných vrstev vč.vysátí "dle technické zprávy a přílohy 02 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 24,760 | | | | | | | |
| Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou "dle technické zprávy a přílohy 04 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 24,760 | | | | | | | |
| Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmžtí našlapaných vrstev vč.vysátí "dle technické zprávy a přílohy 02 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 24,760 | | | | | | | |
| Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou "dle technické zprávy a přílohy 04 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 24,760 | | | | | | | |
| Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmžtí našlapaných vrstev vč.vysátí "dle technické zprávy a přílohy 02 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 24,760 | | | | | | | |
| Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou "dle technické zprávy a přílohy 04 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 24,760 | | | | | | | |
| Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmžtí našlapaných vrstev vč.vysátí "dle technické zprávy a přílohy 02 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 24,760 | | | | | | | |
| Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou "dle technické zprávy a přílohy 04 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 24,760 | | | | | | | |
| Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmžtí našlapaných vrstev vč.vysátí "dle technické zprávy a přílohy 02 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 24,760 | | | | | | | |
| Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou "dle technické zprávy a přílohy 04 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 24,760 | | | | | | | |
| Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmžtí našlapaných vrstev vč.vysátí "dle technické zprávy a přílohy 02 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 24,760 | | | | | | | |
| Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou "dle technické zprávy a přílohy 04 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 24,760 | | | | | | | |
| Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmžtí našlapaných vrstev vč.vysátí "dle technické zprávy a přílohy 02 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 24,760 | | | | | | | |
| Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou "dle technické zprávy a přílohy 04 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 24,760 | | | | | | | |
| Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmžtí našlapaných vrstev vč.vysátí "dle technické zprávy a přílohy 02 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 24,760 | | | | | | | |
| Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou "dle technické zprávy a přílohy 04 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 24,760 | | | | | | | |
| Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmžtí našlapaných vrstev vč.vysátí "dle technické zprávy a přílohy 02 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 24,760 | | | | | | | |
| Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou "dle technické zprávy a přílohy 04 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 24,760 | | | | | | | |
| Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmžtí našlapaných vrstev vč.vysátí "dle technické zprávy a přílohy 02 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 24,760 | | | | | | | |
| Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou "dle technické zprávy a přílohy 04 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 24,760 | | | | | | | |
| Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmžtí našlapaných vrstev vč.vysátí "dle technické zprávy a přílohy 02 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 24,760 | | | | | | | |
| Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou "dle technické zprávy a přílohy 04 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 24,760 | | | | | | | |
| Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmžtí našlapaných vrstev vč.vysátí "dle technické zprávy a přílohy 02 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 24,760 | | | | | | | |
| Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou "dle technické zprávy a přílohy 04 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 24,760 | | | | | | | |
| Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmžtí našlapaných vrstev vč.vysátí "dle technické zprávy a přílohy 02 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 24,760 | | | | | | | |
| Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou "dle technické zprávy a přílohy 04 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 24,760 | | | | | | | |
| Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmžtí našlapaných vrstev vč.vysátí "dle technické zprávy a přílohy 02 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 24,760 | | | | | | | |
| Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou "dle technické zprávy a přílohy 04 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 24,760 | | | | | | | |
| Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmžtí našlapaných vrstev vč.vysátí "dle technické zprávy a přílohy 02 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 24,760 | | | | | | | |
| Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou "dle technické zprávy a přílohy 04 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 24,760 | | | | | | | |
| Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmžtí našlapaných vrstev vč.vysátí "dle technické zprávy a přílohy 02 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 24,760 | | | | | | | |
| Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou "dle technické zprávy a přílohy 04 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 24,760 | | | | | | | |
| Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmžtí našlapaných vrstev vč.vysátí "dle technické zprávy a přílohy 02 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 24,760 | | | | | | | |
| Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou "dle technické zprávy a přílohy 04 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 24,760 | | | | | | | |
| Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmžtí našlapaných vrstev vč.vysátí "dle technické zprávy a přílohy 02 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 24,760 | | | | | | | |
| Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou "dle technické zprávy a přílohy 04 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 24,760 | | | | | | | |
| Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmžtí našlapaných vrstev vč.vysátí "dle technické zprávy a přílohy 02 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 24,760 | | | | | | | |
| Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou "dle technické zprávy a přílohy 04 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 24,760 | | | | | | | |
| Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmžtí našlapaných vrstev vč.vysátí "dle technické zprávy a přílohy 02 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 24,760 | | | | | | | |
| Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou "dle technické zprávy a přílohy 04 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 24,760 | | | | | | | |
| Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmžtí našlapaných vrstev vč.vysátí "dle technické zprávy a přílohy 02 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 44,900 | | | | | | | |
| 24,760 | | | | | | | |
| Obalení konstrukcí a prvků fólií př | | | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 22 | K | 642945111 | Oszazování protipožárních nebo protiplýnových zábrnní dveří jednokřídlových do 2,5 m ² | kus | 1,000 | 2 920,00 | 2 920,00 |
| 23 | M | 55331229R | Zárubn ocelová 180 800 L/P (dle požadavku projektu) | kus | 1,000 | 2 900,00 | 2 900,00 |
| 24 | K | 631312141 | Doplňnání rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým | m3 | 0,010 | 2 797,00 | 27,97 |
| Součet | | | | | | | |
| 0,68*0,15*0,1 | | | | | | | |
| zazdvíháním otvoru | | | | | | | |
| " po vybourání zárubn dveří do komory, před | | | | | | | |
| " dle TZ a přílohy 02+04 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 0,010 | | | | | | | |
| 11 158,84 | | | | | | | |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | | | | | | | |
| 25 | K | 76312182A | Demontáž zasklení dveří a nadsvětíku | m2 | 2,510 | 112,00 | 281,12 |
| " dle TZ a přílohy 02 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 1*2,51 | | | | | | | |
| 26 | K | 931101001 | Demontáž ventilátoru s příp.mřížkami (provádět instalace) | kus | 1,000 | 27,60 | 27,60 |
| 1 " dle technické zprávy a přílohy 02 | | | | | | | |
| 27 | K | 931101060 | Demontáž stáv.zasklení odtahové potrubí VZT v instal.sáčtě pro odvětrání nové digestoře | kus | 1,000 | 218,17 | 218,17 |
| 1 " dle TZ a přílohy 04 | | | | | | | |
| 28 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ² | m2 | 44,600 | 26,69 | 1 190,37 |
| " dle technické zprávy a přílohy 04 | | | | | | | |
| 5,5+18,9+2,4+1,0+16,8 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 44,600 | | | | | | | |
| 29 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 44,600 | 49,46 | 2 205,92 |
| " dle technické zprávy a přílohy 04 | | | | | | | |
| fplocha02 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 44,600 | | | | | | | |
| 30 | K | 952902221 | Čištění budov zametení schodišťových prostor | m2 | 80,000 | 2,20 | 176,00 |
| 80 " odhad, čištění dle požadavku TZ, uchazeč stanoví konečnou cenu | | | | | | | |
| " nabídnutá cena bude konečná, počty MJ se nebudou měnit, cenu za MJ musí uchazeč určit s ohledem na postup provádění rekonstrukce | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 80,000 | | | | | | | |
| 31 | K | 952902231 | Čištění budov omytí schodišťových prostor | m2 | 80,000 | 4,09 | 327,20 |
| 80 " odhad, čištění dle požadavku TZ, uchazeč stanoví konečnou cenu | | | | | | | |
| " nabídnutá cena bude konečná, počty MJ se nebudou měnit, cenu za MJ musí uchazeč určit s ohledem na postup provádění rekonstrukce | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 80,000 | | | | | | | |
| 32 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m ² | m2 | 2,758 | 148,35 | 409,15 |
| " dle TZ a přílohy 02 | | | | | | | |
| jako součást demontáže bytového umakartového jádra | | | | | | | |
| " zárubn v umakartovém jádru jsou vybourány | | | | | | | |
| 0,8*1,97 " vchod zárubn | | | | | | | |
| 0,6*1,97 " zárubn dveří do komory | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 2,758 | | | | | | | |
| 33 | K | 97721110R | Řezání kci hl do 200 mm | m | 9,940 | 217,35 | 2 160,46 |
| " dle TZ a přílohy 02 | | | | | | | |
| (0,98+2,08*2) " vchod zárubn | | | | | | | |
| (0,7+2,05*2) " zárubn dveří do komory | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 9,940 | | | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|-----|--------|--------|----------|
| 34 | K | 97608111R | Odstanění všech garmyží a rolet vč. likvidace | kpl | 1,000 | 241,50 | 241,50 |
| 35 | K | 97608112R | Vykližení bytu - před prováděním stavebních prací (madla, držáky, skříňky, police, vešáky, zrcadla, sušáky na prádlo, závěsy, dřev. truhlář+tesař.kce apod. vč. likvidace) | kpl | 1,000 | 345,00 | 345,00 |
| 36 | K | 97608113R | Vykližení bytu - po provedení bouracích prací a demontáží | kpl | 1,000 | 345,00 | 345,00 |
| 37 | K | 978011161 | Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 50 % | m2 | 44,900 | 26,84 | 1 205,12 |
| | | | " dle TZ a přílohy č. 02 | | | | |
| | | | fplocha01 | | 44,900 | | |
| | | | Součet | | 44,900 | | |
| 38 | K | 978013161 | Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 50 % | m2 | 98,552 | 20,56 | 2 026,23 |
| | | | " dle TZ a přílohy 02, jen plochy zdi bez ploch jádra z umakartu | | | | |
| | | | 2,51*(3,52+0,135+1,44+0,08)*2-1,97*0,8*3- | | 15,026 | | |
| | | | 2,51*(0,03+1,59+0,03+0,83)*01 | | | | |
| | | | 2,51*(6,0-4,8+0,2)*2-1,97*0,8-1,6*(1,82+2,41)- | | | | |
| | | | 2,51*(0,03+1,59+0,03+0,83)+0,2*(0,965+0,3+0,9 | | 41,097 | | |
| | | | 2,51*(1,6+1,18)*03+04 | | 6,978 | | |
| | | | 2,51*(3,49+0,08+4,8)*2-1,97*(0,8+0,6)-2,41*1,58 | | 35,452 | | |
| | | | 05 | | | | |
| | | | Součet | | 98,552 | | |

99 - Přesun hmot (automatický dopčet tonáží)

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|--------|----------|----------|
| 39 | K | 997013117 | Vnitrostavební doprava suť a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace | t | 5,745 | 535,44 | 3 076,10 |
| 40 | K | 997013219 | Příplatek k vnitrostavební dopravě suť a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suť ZKD 10 m | t | 5,745 | 34,63 | 198,95 |
| 41 | K | 997013501 | Odvoz suť na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 5,745 | 154,56 | 887,95 |
| 42 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suť a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 80,430 | 6,71 | 539,69 |
| 43 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovně) | t | 5,745 | 1 035,00 | 5 946,08 |
| 44 | K | 998018003 | Přesun hmot HSV ruční pro budovy | t | 3,176 | 703,80 | 2 235,27 |

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

| | | | | | | | |
|----|---|------------|--|----|--------|-------|----------|
| 45 | K | 7111111051 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací | m2 | 3,905 | 25,04 | 97,78 |
| | | | " dle TZ a přílohy 04 | | | | |
| | | | 0,85*(0,075+1,08+0,1) | | 1,067 | | |
| | | | (0,125+1,525)*(0,1+1,52+0,1) | | 2,838 | | |
| | | | Součet | | 3,905 | | |
| 46 | K | 711112051 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací | m2 | 15,215 | 41,40 | 629,90 |
| | | | " dle technické zprávy a přílohy 04 | | | | |
| | | | 1,5*(0,57+0,075+0,34+1,5)*03 na výšku obkladu u dřezu | | 3,728 | | |
| | | | 2,0*(1,525+1,52)*2-1,97*0,6*03 | | 10,998 | | |
| | | | 0,15*(0,85+1,08)*2-0,15*0,6*04 sokl na výšku | | 0,489 | | |
| | | | 150mm | | 15,215 | | |
| | | | Součet | | 57,358 | | |
| 47 | M | 24551030a | nátěr hydroizolační - tekutá lepenka, bal. 6 kg | kg | 17,72 | | 1 016,38 |
| | | | f71101*1,5*2 | | 11,714 | | |

| PC | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|--------|--------|--------|
| 48 | M | 283552020 | systémová přechodová páska těsnící | m | 9,950 | 39,67 | 394,72 |
| | | | Součet | | 57,358 | | |
| | | | F71102*1,5*2 | | 45,644 | | |
| 49 | K | 711199095 | Příplatek k izolacím proti zemi vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za | m2 | 38,239 | 1,24 | 47,42 |
| | | | Součet | | 9,950 | | |
| | | | (1,525+1,52)*2 | | 6,090 | | |
| | | | (0,85+1,08)*2 | | 3,860 | | |
| | | | Součet | | 7,810 | | |
| | | | F71102*2 | | 30,429 | | |
| | | | Součet | | 38,239 | | |
| 50 | K | 998711103 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech | t | 0,060 | 625,14 | 37,51 |

| | | | | | | | | | |
|--|----|---|----------|---|---|--|-------|----------|----------|
| 721 - Zdravotecnika - vnitřní kanalizace | 51 | K | Z21AgR01 | ATP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace | dle projektu (demontáže s likvidací + montáže s dodávkou a zkouškami) | 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04 | 1,000 | 3 312,00 | 3 312,00 |
|--|----|---|----------|---|---|--|-------|----------|----------|

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----|---|----------|--|---|--|-------|----------|----------|
| 722 - Zdravotecnika - vnitřní vodovod | 52 | K | Z22AgR01 | ATP agregovaná položka ZTI vnitřní vodovod | dle projektu (demontáže s likvidací + montáže s dodávkou a zkouškami) | 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04 | 1,000 | 4 600,00 | 4 600,00 |
|---------------------------------------|----|---|----------|--|---|--|-------|----------|----------|

| | | | | | | | | | |
|--|----|---|-----------|--|-----------|--|-------|----------|----------|
| 723 - Zdravotecnika - vnitřní plynovod | 53 | K | Z2300910A | Revize domovního plynovodu + tlaková zkouška | = komplet | 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04 | 1,000 | 1 035,00 | 1 035,00 |
|--|----|---|-----------|--|-----------|--|-------|----------|----------|

725 - Zdravotecnika - zařízení předměty

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|-----|-------|----------|----------|-----------|
| 54 | K | Z25110814 | Demontáž klozetu Kombi vč.nádrže | kus | 1,000 | 86,25 | 86,25 | 25 366,10 |
| 55 | K | Z25119122 | Montáž klozetových mís kombi | kus | 1,000 | 862,50 | 862,50 | |
| 56 | M | 642320710 | Klozet keramický kombinální | kus | 1,000 | 2 380,50 | 2 380,50 | |
| 57 | K | Z2521082R | Demontáž umyvadel vč.přip. umyvadelového držáku, sloupu nebo umyvadelové skříňky | kus | 1,000 | 50,37 | 50,37 | 50,37 |
| 58 | K | Z25211601 | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm vč.zápachové uzávěrky | kus | 1,000 | 1 400,24 | 1 400,24 | |
| 59 | K | Z2522084R | Demontáž van s příp.držákem umyvadla, ukoření, zástěny a příp.oplaštěním nebo obezdění vany vč.likvidace | kus | 1,000 | 50,37 | 50,37 | 50,37 |
| 60 | K | Z25241531 | Vaníčka sprchová keramická čtverhrubá 800x800 mm vč.zápachové uzávěrky | kus | 1,000 | 3 160,20 | 3 160,20 | |
| 61 | K | Z2524512A | Zástěna sprchová s dveřmi posuvnými do výšky 2000 mm a čtverhrubá síťky 800 mm | kus | 1,000 | 4 657,50 | 4 657,50 | |
| 62 | K | Z25310823 | Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách | kus | 1,000 | 86,25 | 86,25 | 86,25 |
| 63 | K | Z2531112A | Dřez jednoduchý nerezový vč.zápachové uzávěrky | kus | 1,000 | 1 711,20 | 1 711,20 | |
| 64 | K | Z25820801 | Demontáž baterie nástěnné a stojánkové | kus | 2,000 | 40,22 | 80,44 | |
| | | | 2 " dle technické zprávy a příloh 02 | | 2,000 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

| | | | | | | | |
|----|---|------------|--|-----|--------|----------|----------|
| 65 | K | 725821315 | Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 225 mm | kus | 1,000 | 1 000,50 | 1 000,50 |
| 66 | K | 725822611 | Baterie umyvadelové stojánkové pákové | kus | 1,000 | 1 097,10 | 1 097,10 |
| 67 | K | 725841311 | Baterie sprchové nástěnné pákové | kus | 1,000 | 2 028,60 | 2 028,60 |
| 68 | K | 725850800 | Demontáž ventilů odpadních | kus | 3,000 | 11,65 | 34,95 |
| 69 | K | 721226511 | Západková uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40 | kus | 1,000 | 465,75 | 465,75 |
| 70 | K | 725813112 | Ventil rohový pračkový G 3/4 | kus | 1,000 | 529,92 | 529,92 |
| 71 | K | 725865502R | Komplet dodávka a montáž trubního vedení pro pračku | kus | 1,000 | 655,50 | 655,50 |
| 72 | K | 725610810R | Demontáž sporáku plynových, elektrických nebo kombinovaných (vč.odpojení) | kus | 1,000 | 39,33 | 39,33 |
| 73 | K | 72561913R | Montáž sporáku vč.napojení | kus | 1,000 | 218,04 | 218,04 |
| 74 | M | 54112090R | sporák kombinovaný 4xplyn,hořáky a el.troubda | kus | 1,000 | 3 105,00 | 3 105,00 |
| 75 | K | 751377011R | Mtž odsávacího zákrytu (digestor) bytového vestavěného | kus | 1,000 | 374,67 | 374,67 |
| 76 | M | 541991005 | dodávka komplet digestore dle projektu | kus | 1,000 | 1 035,00 | 1 035,00 |
| 77 | K | 725590814 | Přemístění vnitrostavěnitelní demontovaných pro zařizovací předměty | t | 0,169 | 1 179,90 | 199,40 |
| 78 | K | 998725104 | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech | t | 0,128 | 441,60 | 56,52 |
| 79 | K | 735Ag01 | ATP agregovaná položka UT demontáž a zpětná montáž otopného tělesa článkového nebo deskového vč.poměrových měřidel | kus | 3,000 | 310,50 | 931,50 |
| 79 | K | 735Ag01 | 3 " technická zpráva, příloha 02 a 04 | | 3,000 | | |
| 80 | K | 740991001 | Elektro (silno+slabo) demontáže, montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč.bouracích a zednických přímocí | m2B | 44,900 | 172,50 | 7 745,25 |
| 81 | K | 740991100 | Celková profilka-revizie elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč | kus | 1,000 | 2 891,10 | 2 891,10 |
| 81 | K | 740991100 | 1 " dle technické zprávy | | 1,000 | | |
| 82 | K | 7630090A1 | D-M nové pomocné nočné ocel.konstrukce pro uchycení stupaček medií v instalační šachtě vč.povrchových úprav | kpl | 1,000 | 1 035,00 | 1 035,00 |
| 83 | K | 763111431 | 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04 | | 1,000 | | |
| 83 | K | 763111431 | SDK příčka tl100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm | m2 | 3,911 | 759,00 | 2 968,45 |
| 84 | K | 76311334R | 2,51*(0,85+0,125+1,525)-1,97*0,6*2 | | 3,911 | | |
| 84 | K | 76311334R | SDK příčka instalační tl100-125mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm | m2 | 7,994 | 625,14 | 4 997,37 |

763 - Konstrukce suché výstavy

26 897,75

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

10 636,35

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

931,50

| Př Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|--------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

| | | | | | | | |
|--|---|-----------|---|----|--------|--------|----------|
| 85 | K | 763111717 | SDK příčka základní penetrční nátěr | m2 | 23,811 | 28,35 | 675,04 |
| f763002 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 3,815 | | | | | | | |
| 4,179 | | | | | | | |
| 7,994 | | | | | | | |
| f763001*2 | | | | | | | |
| 7,822 | | | | | | | |
| f763002*2 | | | | | | | |
| 15,989 | | | | | | | |
| 23,811 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 86 | K | 763111722 | SDK příčka pozinkovaný ušlechtlý k ochranné rohu | m | 41,930 | 29,18 | 1 223,52 |
| "dle technické zprávy a přílohy 04 | | | | | | | |
| 2,51*(8+4+4)+0,9+0,87 | | | | | | | |
| 41,930 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 41,930 | | | | | | | |
| 87 | K | 763111751 | Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 | m2 | 11,905 | 34,97 | 416,32 |
| f763001 | | | | | | | |
| 3,911 | | | | | | | |
| f763002 | | | | | | | |
| 7,994 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 11,905 | | | | | | | |
| 88 | K | 76312146R | SDK stěna představená tl 100 mm profil CW+UW | m2 | 0,960 | 513,36 | 492,83 |
| 75 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm 50 kg/m3 EI 45 | | | | | | | |
| "dle TZ a přílohy 04 | | | | | | | |
| 0,87*0,9+0,1*(0,87+0,9) | | | | | | | |
| 0,960 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 0,960 | | | | | | | |
| 89 | K | 763121221 | SDK stěna představená deska 1x H2 tl 12,5 mm | m2 | 4,142 | 513,36 | 2 126,34 |
| lepené celoplošně bez nosné kce | | | | | | | |
| "dle TZ a přílohy 07 | | | | | | | |
| 2,51*(1,515+0,135) | | | | | | | |
| 4,142 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 4,142 | | | | | | | |
| 90 | K | 76312252R | SDK stěna šachtová tl 75-100 mm profil UW+2xCW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm | m2 | 5,309 | 399,51 | 2 121,00 |
| "dle technické zprávy a přílohy 04 | | | | | | | |
| 2,51*(0,85*2+0,34+0,075) | | | | | | | |
| 5,309 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 5,309 | | | | | | | |
| 91 | K | 763121714 | SDK stěny základní penetrční nátěr | m2 | 10,410 | 14,21 | 147,93 |
| f76302 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 5,309 | | | | | | | |
| f76302 | | | | | | | |
| 5,309 | | | | | | | |
| 4,142 | | | | | | | |
| 0,960 | | | | | | | |
| 10,410 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 10,410 | | | | | | | |
| 92 | K | 763121751 | Příplatek k SDK stěně za plochu do 6 m2 | m2 | 10,410 | 23,32 | 242,76 |
| jednotlivě | | | | | | | |
| f76302 | | | | | | | |
| 5,309 | | | | | | | |
| 4,142 | | | | | | | |
| 0,960 | | | | | | | |
| 10,410 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 10,410 | | | | | | | |
| 93 | K | 763131452 | SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI do 100 mm | m2 | 3,400 | 525,78 | 1 787,65 |
| dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | | | | | | | |
| "dle technické zprávy a přílohy 04 | | | | | | | |
| 2,4+1,0 | | | | | | | |
| 3,400 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 3,400 | | | | | | | |
| f763005 | | | | | | | |
| 94 | K | 763131713 | SDK podhled napojení na obvodové konstrukce | m | 9,950 | 67,48 | 671,43 |
| profil | | | | | | | |
| "dle technické zprávy a přílohy 04 | | | | | | | |
| (1,525+1,52)*2 | | | | | | | |
| (0,85+1,08)*2 | | | | | | | |
| 6,090 | | | | | | | |
| 3,860 | | | | | | | |
| 9,950 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 3,400 | | | | | | | |
| f763005 | | | | | | | |
| 95 | K | 763131714 | SDK podhled základní penetrční nátěr | m2 | 3,400 | 16,07 | 54,64 |
| f763005 | | | | | | | |
| 3,400 | | | | | | | |
| 96 | K | 763131751 | Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu | m2 | 3,400 | 13,80 | 46,92 |
| f763005 | | | | | | | |
| 3,400 | | | | | | | |
| 97 | M | 283292140 | zábrana parotěsná ALU 170 role 1,5 x 50 m | m2 | 4,376 | 32,43 | 141,91 |
| f763005*1,17 | | | | | | | |
| 3,978 | | | | | | | |
| 98 | K | 763131761 | Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 | m2 | 3,400 | 27,94 | 95,00 |
| jednotlivě | | | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|-----|-------|--------|----------|
| 99 | K | 76317111R | Montáž větracích mřížek do SDK | kus | 1,000 | 53,82 | 53,82 |
| 100 | M | 56245609a | mřížka větrací plast 150x350mm se sítí a žaluzií (OSAZENÁ NA STĚNÁCH POTRUBÍ VZT + ÚPRAVA POTRUBÍ VZT V MÍSTĚ PROSTUPU NOVOU SDK KČI STĚNY) | kus | 1,000 | 250,00 | 250,00 |
| 101 | K | 763172315 | Montáž revizních dvířek SDK kčl vel. 600x600 mm | kus | 1,000 | 162,15 | 162,15 |
| 102 | M | 590307140 | dvířka revizní 600 x 600 mm | kus | 1,000 | 821,10 | 821,10 |
| 103 | K | 763173111 | Montáž uchytu pro umyvadlo v SDK kčl | kus | 1,000 | 537,51 | 537,51 |
| 104 | K | 763173133 | Montáž držáku univerzálního v SDK kčl | kus | 4,000 | 24,07 | 96,28 |
| 105 | M | 59030417R | držák umyvadla a univerzální držák | kus | 5,000 | 625,83 | 3 129,15 |
| 106 | K | 763181311 | Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka | kus | 2,000 | 391,92 | 783,84 |
| 107 | M | 553312990 | zárubeň ocelová pro sádkokarton 560mm | kus | 2,000 | 637,56 | 1 275,12 |
| 108 | K | 998763304 | Presun hmot pro sádkokartonové konstrukce v objektech | t | 0,896 | 607,89 | 544,67 |

766 - Konstrukce truhlářské

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|-----|---|--------|--------|
| 109 | K | 76641181R | Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů nebo palubek vč.příp.podkladních roštů | m2 | 2,335 | 138,00 | 322,23 |
| 110 | K | 7664118AR | Demontáž dřevěných lišt na stěnách | m | 2,335 2,335 2,78+0,84 | 2,00 | 14,48 |
| 111 | K | 766662811 | Demontáž truhlářských prahu dveří jednokřídlových | kus | 5,000 7,240 Součet | 138,00 | 690,00 |
| 112 | K | 76681284R | Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových a dalších dodatečných doplňků kuch.linky | kus | 1,000 | 151,80 | 151,80 |
| 113 | K | 76682580R | Demontáž truhlářských skřínek nebo polic spízních vč. polic a pod. | kus | 1,000 | 56,58 | 56,58 |
| 114 | K | 766825821 | Demontáž truhlářských vestavěných skříní jedno-dvoukřídlových vč. vrchních skřínek a polic apod. | kus | 1,000 | 85,56 | 85,56 |
| 115 | K | 766919AG | Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvíracího a skápěcího křídla | m2 | 10,576 3,808 2,41+1,58 2,41+1,6 1,82+1,6 2,912 10,576 | 76,50 | 809,06 |
| 116 | K | 7669191R | Vyšesnění-demontáž dřevěných, koženkových, plastových křidel dveří otevíracích, schmovacích (vč.posuv.kce) pl do 2 m2 | kus | 5,000 | 97,50 | 487,50 |
| 117 | K | 76666000R | Montáž dveřních křidel otevíracích 1křídlových s vyplně a montáže vrchního kování | kus | 4,000 | 238,05 | 952,20 |

| PC | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

| | | | | | | | |
|-----|---|------------|---|-----|-------|----------|----------|
| 118 | M | 611628100R | ozn. 01 komplet-dveře vnitřní hladké foliované 2/3sko 1kf 80x197 cm vč. zámku a vrch.kování die použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/ | kus | 2,000 | 1 546,52 | 3 093,04 |
|-----|---|------------|---|-----|-------|----------|----------|

| | | | | | | | |
|-----|---|------------|---|-----|-------|----------|----------|
| 119 | M | 611628000R | ozn. 02 komplet-dveře vnitřní hladké foliované plně 1kf 60x197 cm vč. zámku a vrch.kování die použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/ | kus | 2,000 | 1 127,00 | 2 254,00 |
|-----|---|------------|---|-----|-------|----------|----------|

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|-----|-------|--------|--------|
| 120 | K | 7666919A0 | 2 " die technické zprávy a přílohy 04 Ověření protipožární odolnosti stávajícího dveřního otvoru vchodu do bytu | kpl | 1,000 | 170,25 | 170,25 |
|-----|---|-----------|---|-----|-------|--------|--------|

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|-----|-------|--------|--------|
| 121 | K | 76669521R | 1 " die technické zprávy a přílohy 04 Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových vč.provedení natěru | kus | 1,000 | 112,50 | 112,50 |
|-----|---|-----------|---|-----|-------|--------|--------|

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|--|-----|-------|--------|--------|
| 122 | M | 61187396R | 1 " die technické zprávy a přílohy 04 prah dveří dřevěný bukový do vstupních dveří vč.povrchové úpravy | kus | 1,000 | 356,00 | 356,00 |
|-----|---|-----------|--|-----|-------|--------|--------|

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|-----|-------|--------|--------|
| 123 | K | 766660021 | 1 " die TZ a přílohy 04 Montáž dřevěných křidel otevíracích 1křídlových 5 do 0,8 m požárních do ocelové zárubně | kus | 1,000 | 650,00 | 650,00 |
|-----|---|-----------|---|-----|-------|--------|--------|

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|-----|-------|----------|----------|
| 124 | M | 611653320 | ozn. 03 - dveře vnitřní protipožární hladké foliované 1křídle 80x197 cm komplet dveře a kování die projektu | kus | 1,000 | 8 190,00 | 8 190,00 |
|-----|---|-----------|---|-----|-------|----------|----------|

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|--|---|-------|--------|----------|
| 125 | K | 76681111A | 1 " die TZ a přílohy 04 Montáž kuchyňské linky - komplet (spodní+horní skřínky, kuch.deska apod.) v rozsahu projektové dokumentace vč.potřebných úprav a dodávek=komplet | m | 2,000 | 779,01 | 1 558,02 |
|-----|---|-----------|--|---|-------|--------|----------|

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|---|-------|----------|----------|
| 126 | M | 61199001R | 2,0 " die technické zprávy a přílohy 04 kuchyňská linka (spodní a horní skřínky, nožičky a její kryt, police, dvířka, závěsy skříněk+pracovní deska) die požadavků projektu komplet výrobek vč.zpracování výrobní dokumentace před výrobou nové kuchyňské linky a její souvislost | m | 2,000 | 2 760,00 | 5 520,00 |
|-----|---|-----------|---|---|-------|----------|----------|

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|--|---|-------|--------|--------|
| 127 | K | 998766104 | 2,0 " die technické zprávy a přílohy Presun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech | t | 0,567 | 597,54 | 338,81 |
|-----|---|-----------|--|---|-------|--------|--------|

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|--|----|--------|-------|--------|
| 128 | K | 76713281R | 76701 Děmonťaz příček a obložení umakartových byt.jádra, revizních dvířek a větracích mřížek " die technické zprávy a přílohy 02 " dveřní otvory neoděčítány, dmtž vč.rámových zárubní dveří jádra a větracích mřížek a revizních otvorů 2,51*(0,83+0,03+1,59+0,03)*2 2,51*(0,83+1,6+0,34+0,03) Součet 12,450 7,028 19,478 | m2 | 19,478 | 40,02 | 779,51 |
|-----|---|-----------|--|----|--------|-------|--------|

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|--|----|-------|-------|--------|
| 129 | K | 767581801 | 76701 Děmonťaz plicového /umakartového nebo sádkartového/ podhledu "die technické zprávy a přílohy 02 2,6+1,0 Součet 3,600 3,600 7,200 | m2 | 3,600 | 94,53 | 340,31 |
|-----|---|-----------|--|----|-------|-------|--------|

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|----|-------|-------|-------|
| 130 | K | 767582800 | 76702 Děmonťaz roštu podhledu f76702 3,600 3,600 7,200 | m2 | 3,600 | 20,83 | 74,99 |
|-----|---|-----------|---|----|-------|-------|-------|

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|----|--------|------|--------|
| 131 | K | 71310083R | f76701 " izolace stěn jádra podhledu/ materiálu /stěny jádra a montovaných příček a Odstranění jedné vrstvy izolace z vláknitých | m2 | 23,078 | 8,28 | 191,09 |
|-----|---|-----------|---|----|--------|------|--------|

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

771 - Podlahy z dlaždic

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|----|--------|-------|----------|
| 132 | K | 77157181R | Demontáž podlah z dlaždic keramických vč.přip.soklíků, lišt a dalších doplňků | m2 | 15,084 | 74,25 | 1 119,99 |
|-----|---|-----------|---|----|--------|-------|----------|

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|----|--------|--------|--------|
| 133 | K | 77157413R | Montáž podlah keramických přes 25 do 35ks/m2 flexibilním lepidlem a spárovací (kompletní montáž, rezání a dodávka, řešení detailů a dilatací a spárování) | m2 | 3,400 | 189,06 | 642,80 |
| | | | 5,5+3,52*1,7+2,6+1,0 | | 15,084 | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|----|-------|--------|--------|
| 134 | M | 59761145R | glazovaná hutná keramická dlažba formátu 400x400mm, protiskluznost dle popisu technické zprávy třídy A dle DIN 51097 nebo u>0,3 dle ČSN 74 4505 | m2 | 3,400 | 150,00 | 510,00 |
| | | | 2,4+1,0 | | 3,400 | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---------------------------------------|----|-------|-------|--------|
| 135 | K | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu vč.dodávky | m2 | 3,400 | 26,14 | 88,88 |
| 136 | K | 771591115 | Podlahy spárování sítkem | m | 9,950 | 20,42 | 203,18 |

| | | | | | | | |
|-----|---|------------|--|---|-------|--------|--------|
| 137 | K | 771591179R | Montáž+dodávka profilu /přechod koupelna+wc-predsín/ | m | 1,200 | 210,45 | 252,54 |
| | | | (1,525+1,52)*2 | | 9,950 | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|--|----|-------|--------|--------|
| 138 | K | 771990112 | Yrovaní podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu) | m2 | 3,400 | 158,01 | 537,23 |
| | | | 77101 " dle TZ a přílohy 02 | | 3,400 | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|---|-------|--------|-------|
| 139 | K | 998771104 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech | t | 0,094 | 349,14 | 32,82 |
|-----|---|-----------|---|---|-------|--------|-------|

776 - Podlahy povlakové

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|--|---|--------|------|-------|
| 140 | K | 776401800 | Odstavení soklíků a lišt pryžových nebo plastových | m | 15,340 | 4,14 | 63,51 |
|-----|---|-----------|--|---|--------|------|-------|

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|----|--------|-------|----------|
| 141 | K | 776511820 | Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou | m2 | 16,800 | 64,03 | 1 075,70 |
| | | | 16,8" pozn.: v komoře se neuvažují žádné úpravy, mmimo zazdění otvoru z ložnice do komory | | 16,800 | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|---|--------|-------|----------|
| 142 | K | 776491111 | Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty | m | 43,490 | 32,43 | 1 410,38 |
|-----|---|-----------|---|---|--------|-------|----------|

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|-------|---|--------|-------|----------|
| 143 | M | 284110090 | 77601 | m | 47,839 | 39,25 | 1 877,68 |
|-----|---|-----------|-------|---|--------|-------|----------|

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|----|--------|-------|----------|
| 144 | K | 776521100 | Lepení pásů povlakových podlah plastových " dle technické zprávy a přílohy 04 | m2 | 41,200 | 41,40 | 1 705,68 |
|-----|---|-----------|---|----|--------|-------|----------|

| Př Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--------|-----|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 145 | M | 284122850 podlahovina tl. 2 mm | m2 | 49,440 | 165,60 | 8 187,26 |
| 146 | K | 776590150 Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací | m2 | 41,200 | 7,59 | 312,71 |
| 147 | M | 611552200 penetrace, adhezni místek - dodávka | kg | 10,300 | 93,15 | 959,45 |
| 148 | K | 776590100 Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím | m2 | 41,200 | 2,07 | 85,28 |
| 149 | K | 776590210 Pastování a leštění podlahovin ručně | m2 | 41,200 | 13,11 | 540,13 |
| 150 | K | 77699011R Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu) | m2 | 41,200 | 71,07 | 2 928,08 |
| 151 | K | 998776104 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech | t | 0,424 | 261,51 | 110,88 |

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

| | | | | | | |
|------------------------------------|---|--|----|----------------|--------|----------|
| 152 | K | 78141181R Demontáž obkladů z obkladčec pórovinových nebo keramických vč.přip.líst a dalších doplňků | m2 | 1,360 | 56,25 | 76,50 |
| "dle TZ a přílohy 02 | | | | | | |
| | | | | 1,360 | | |
| | | | | 1,360 | | |
| | | | | Součet | | |
| 153 | K | 78141411R Montáž obkladčec vnitřních do 22 ks/m2 pravouhlých flex lepidlo+spárovací (kompletní montáž, řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací a spárování) | m2 | 7,020 | 202,17 | 1 419,23 |
| "dle TZ a přílohy 04 | | | | | | |
| | | | | 2,603 | | |
| | | | | 2,257 | | |
| | | | | 2,160 | | |
| | | | | Součet | | |
| 154 | K | 781419194 Připátek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za nerovný povrch | m2 | 7,020 | 116,61 | 818,60 |
| 78101 | | | | | | |
| | | | | 7,020 | | |
| 155 | K | 78141511R Montáž obkladčec do 22 ks/m2 pravouhlých lepených disperzním (na SDK) lepidlem nebo tmelem (kompletní montáž, vč.spárovací řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací, "dle TZ a přílohy 04 | m2 | 17,654 | 202,17 | 3 569,11 |
| 78102 | | | | | | |
| | | | | 4,358 | | |
| | | | | 8,918 | | |
| | | | | 4,378 | | |
| | | | | Součet | | |
| 156 | M | 59761045R glazovaný keramický obklad formátu 25x33mm, povrch matný nebo lesklý | m2 | 27,140 | 150,00 | 4 071,00 |
| 78101*1,1 | | | | | | |
| | | | | 7,721 | | |
| | | | | 19,419 | | |
| | | | | Součet | | |
| 157 | K | 781419191 Připátek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2 | m2 | 24,673 | 20,83 | 513,94 |
| 78101 | | | | | | |
| | | | | 7,020 | | |
| | | | | 17,654 | | |
| | | | | Součet | | |
| 158 | K | 781494111 Plastové profily rohové lepené lepidlem | m | 26,770 | 81,42 | 2 179,61 |
| "dle technické zprávy a přílohy 04 | | | | | | |
| | | | | 9,000 | | |
| | | | | 2,0*4+0,87+0,9 | | |
| | | | | 2,0*4 | | |
| | | | | Součet | | |
| 159 | K | 781494211 Plastové profily vanové lepené lepidlem | m | 1,600 | 81,42 | 130,27 |
| "dle technické zprávy a přílohy 04 | | | | | | |
| | | | | 0,8*2 | | |

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|----|--------|--------|--------|--------|
| 160 | K | 781494511 | Plastové profily ukončovací lepidlem | m | 1,600 | 14,590 | 59,89 | 873,80 |
| | | | Součet | | | | | |
| | | | "die technické zprávy a přílohy 04 | | | | | |
| | | | 0,42+1,655+0,57+0,075+1,905+0,015 | | | | | |
| | | | (1,52+1,525)*2 | | | | | |
| | | | (0,85+1,08)*2 | | | | | |
| | | | Součet | | | | | |
| 161 | K | 781495111 | Penetrace podkladu vnitřních obkladů | m2 | 24,673 | 26,15 | 645,20 | |
| | | | vc.dodávky | | | | | |
| 162 | K | 998781104 | Presun hmot pro obklady keramické v objektech | t | 0,483 | 349,14 | 168,63 | |
| | | | Součet | | | | | |
| | | | 78101 | | 7,020 | | | |
| | | | 78102 | | 17,654 | | | |
| | | | | | 24,673 | | | |

783 - Dokončovací práce - natěry

| | | | | | | | |
|-----|---|------------|---|-----|--------|--------|----------|
| 163 | K | 78322111A | Očistění, odmaštění pnp. oškrabání nátěru + systémový nátěr dle ČSN dveřních zárubní š. do 1000mm | kus | 5,000 | 103,50 | 517,50 |
| 164 | K | 78329529R | Rádné očištění a systémový vícevrstvý nátěr ponechané ocel. kce v místě instalační šachty | kpl | 1,000 | 541,65 | 541,65 |
| 165 | K | 78320181R | Odstaření nátěru z kovových kci oškrabáním vč. odmaštění - otopná tělesa vč. uchytů | m2 | 10,519 | 17,25 | 181,45 |
| | | f783R01 | 0,62*(0,9/0,075)*0,2+0,9)*2 0,62*(0,7/0,075)*0,2+0,7)*2 0,62*(0,55/0,075)*0,2+0,55)*2 Součet | | 10,519 | | |
| 166 | K | 783325154R | Nátěry syntetické článkových radiátorů 1x základní, 2x email vč. uchytů | m2 | 10,519 | 184,23 | 1 937,92 |
| | | f783R01 | 10,519 | | 10,519 | | |
| 167 | K | 783401811R | Odstaření nátěru vč. odmaštění z kovových potrubí do DN 50 (vč. napojení, armatur apod.) | m | 20,360 | 1,38 | 28,10 |
| | | | 02+05+06+07 2*(1,0+2,51) 2*(0,65+2,51) 2*(1,0+2,51) Součet | | 20,360 | | |
| 168 | K | 783425414R | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 1x základní, 2x email (vč. napojení, armatur apod.) | m | 20,360 | 146,28 | 2 978,26 |
| | | f78306 | 20,360 | | 20,360 | | |

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

| | | | | | | |
|-----|-------------|---|----|---------|-------|----------|
| 169 | K 784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 161,239 | 15,45 | 2 491,14 |
|-----|-------------|---|----|---------|-------|----------|

| | | | | | | |
|--------|---|-----------|--|---------|-------|----------|
| 171 | K | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře ošetřovaných v místnostech do 3,80 m | 146,105 | 20,90 | 3 053,59 |
| 170 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednorázová penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | 161,239 | 8,28 | 1 335,06 |
| f78400 | | | Součet | 161,239 | | |
| | | | Mezisoučet | 116,339 | | |
| | | | 2,51*(3,49+4,8)*2 "05 | 41,616 | | |
| | | | 2,51*(1,18+1,6) "03+04 | 6,978 | | |
| | | | 2,51*(6,0+4,8)*2-2,51*(0,83+0,03+1,59+0,03) "02 | 47,991 | | |
| | | | 2,51*(0,83+0,03+1,59+0,03) "01 | 19,754 | | |
| | | | 2,51*(3,52+0,135+1,44+0,08)*2- | | | |
| | | | 4m2 se neoděčítají, plochy jádra nejsou | | | |
| | | | " dle TZ a přílohy 02 - stěny, otvory plochy do | | | |
| | | | Mezisoučet | 44,900 | | |
| | | | fplacha01 | 44,900 | | |

| Př Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|--------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| 172 | K | 784211101 | 3,80 m | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | </ |
|-----|---|-----------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

| | | | | | | | |
|--|---|-----------|--|-----|-------|-----------|-----------|
| 173 | K | 01150300R | Stavební průzkum bez rozlišení | kus | 1,000 | 375,00 | 375,00 |
| FTZ001 | | | | | | | |
| 174 | K | 013254000 | 1 "dle technické zprávy projektu | kus | 1,000 | 3 750,00 | 3 750,00 |
| FTZ001 | | | | | | | |
| 175 | K | 03000100R | Dokumentace skutečného provedení stavby | kus | 1,000 | 375,00 | 375,00 |
| FTZ001 | | | | | | | |
| 176 | K | 03400200R | Zařízení staveniště | kus | 1,000 | 75,00 | 75,00 |
| FTZ001 | | | | | | | |
| 177 | K | 034103000 | Zabezpečení staveniště | kus | 1,000 | 375,00 | 375,00 |
| FTZ001 | | | | | | | |
| 178 | K | 041403000 | Energie pro zařízení staveniště | kus | 1,000 | 3 750,00 | 3 750,00 |
| FTZ001 | | | | | | | |
| 179 | K | 04500200R | Koordinátor BOZP na staveništi | kus | 1,000 | 150,00 | 150,00 |
| FTZ001 | | | | | | | |
| 180 | K | 07100200R | Kompletační a koordináční činnost | kus | 1,000 | 150,00 | 150,00 |
| FTZ001 | | | | | | | |
| Provoz investora, třetích osob | | | | | | | |
| FTZ001 | | | | | | | |
| 1,000 | | | | | | | |
| Rezerva investora (pozn.: čerpání musí písemně | | | | | | | |
| odsouhlasit zadavatel společně s projektantem | | | | | | | |
| na základě posouzení skutečného stavu | | | | | | | |
| odkrytých konstrukci.) | | | | | | | |
| 1" požadavek investora, uchazeč uvede v této | | | | | | | |
| položce částku 18.000,-Kč bez DPH | | | | | | | |
| 181 | K | 052103000 | 1" požadavek investora, uchazeč uvede v této | kus | 1,000 | 18 000,00 | 18 000,00 |

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: 20150827B - Byt č.40, 2+1, GAGARINOVA 381, 11.NP, Pce

Místo: Pardubice Datum: 31.08.2015

Objednavatel: IČ: DIČ:

Statutární město Pardubice

Zhotovitel: IČ: DIČ:

dle výběrového řízení

Projektant: IČ: DIČ:

HM-PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Miloš Eliáš

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

268 435,41

0,00

Cena s DPH

V CZK

308 700,81

DPH základní

21,00%

ze

0,00

snížená

15,00%

ze

268 435,41

40 265,40

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: 20150827B - Byt č.40, 2+1, GAGARINOVA 381, 11.NP, Pce

Místo: Pardubice
 Objednavatel: Statutární město Pardubice
 Zhotovitel: dle výběrového řízení
 Datum: 31.08.2015
 Projektant: HM-PROJEKT s.r.o.
 Zpracovatel: Miloš Eliáš

| Kód | Objekt | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|--------|--------------------|------------------|
|-----|--------|--------------------|------------------|

| | | |
|---|------------|------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 268 435,41 | 308 700,81 |
| 01 B.č. 40/381 Pasportizace a stavební opravy | 268 435,41 | 308 700,81 |
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | 0,00 | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 268 435,41 | 308 700,81 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 20150827B - Byt č.40, 2+1, GAGARINOVA 381, 11.NP, Pce
Objekt: 01 - B.č. 40/381 Pasportizace a stavební opravy

Místo: Pardubice

Datum: 31.08.2015

Objednavatel:
Statutární město Pardubice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
dle výběrového řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:
HM-PROJEKT s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Miloš Eliáš

IČ: 74799185
DIČ:

| | |
|--------------------|------------|
| Náklady z rozpočtu | 268 435,41 |
| Ostatní náklady | 0,00 |

| | |
|---------------------|-------------------|
| Cena bez DPH | 268 435,41 |
|---------------------|-------------------|

| | | | | |
|--------------|--------|----|------------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
| snížená | 15,00% | ze | 268 435,41 | 40 265,40 |

| | | |
|-------------------|--------------|-------------------|
| Cena s DPH | v CZK | 308 700,81 |
|-------------------|--------------|-------------------|

Zadávací výkaz a rozpočet a takto vypočtena předpokládaná cena díla je v rozsahu kompletní zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části v druhu PD DP5 z 08/2015, č.z.HM2015-06-335, název:"PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.40, GAGARINOVA Č.P. 381, PARDUBICE". Rozpočet, výkazy, databáze a jejich struktura jsou pouze pro dané výběrové řízení a daný stupeň projektové dokumentace. CENOVÁ SOUSTAVA ÚRS Praha, agregované položky. Cenová úroveň 1.pol.2015. V případě, že je ve výkazu uveden konkrétní výrobce materiálu, má se za to, že je tím uveden kvalitativní standart dodávky konkrétního materiálu a ne určen konkrétní dodavatel. Rozmnožování a kopírování databáze a struktury tohoto rozpočtu je chráněno Autorským právem!

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 20150827B - Byt č.40, 2+1, GAGARINOVA 381, 11.NP, Pce
Objekt: **01 - B.Č. 40/381 Pasportizace a stavební opravy**

Místo: Pardubice

Datum: 31.08.2015

Objednavatel: Statutární město Pardubice

Projektant: HM-PROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel: Miloš Eliáš

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

| | |
|--|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 268 435,41 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 83 665,71 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 62 758,95 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | 10 046,72 |
| 99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží) | 10 860,04 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 157 769,70 |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 2 223,71 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 3 312,00 |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | 4 600,00 |
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | 1 035,00 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | 25 366,10 |
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | 931,50 |
| 740 - Elektromontáže - zkoušky a revize | 10 619,10 |
| 763 - Konstrukce suché výstavby | 26 897,75 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | 27 005,00 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | 1 385,90 |
| 771 - Podlahy z dlaždic | 2 267,45 |
| 776 - Podlahy povlakové | 21 499,60 |
| 781 - Dokončovací práce - obklady keramické | 14 444,81 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | 6 993,26 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | 9 188,52 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 27 000,00 |
| 0 - Vedlejší rozpočtové náklady | 27 000,00 |
| 2) Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 268 435,41 |

ROZPOČET

Stavba: 20150827B - Byt č.40, 2+1, GAGARINOVA 381, 11.NP, Pce
Objekt: 01 - B.č. 40/381 Pasportizace a stavební opravy

Místo: Pardubice

Datum: 31.08.2015

Objednavatel: Statutární město Pardubice
 Zhotovitel: dle výběrového řízení

Projektant: HM-PROJEKT s.r.o.
 Zpracovatel: Miloš Eliáš

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

268 435,41

HSV - Práce a dodávky HSV

83 665,71

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

62 758,95

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|---------|--------|-----------|
| 1 | K | 60A-pozn | Pozn.: odstraňování plísni stěn, podlah, strop a další opatření proti plísním bude dle skutečnosti, v době zpracování tohoto výkazu | | 0,000 | 20,01 | 0,00 |
| 2 | K | 612325302 | Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží " dle TZ a příloha 04 0,08*(0,98+2,08*2) " u vchod dveří Součet | m2 | 0,411 | 372,60 | 153,14 |
| 3 | K | 611345413 | Oprava vnitřní stěrkové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 50% " dle TZ a přílohy č.02+04 fstrop01 Součet | m2 | 44,800 | 173,19 | 7 758,91 |
| 4 | K | 612345413 | Oprava vnitřní stěrkové a štukové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50% " dle TZ a přílohy 02+04 fsteny01 Součet | m2 | 116,935 | 138,00 | 16 137,03 |
| 5 | K | 985132311 | Ruční dočištění podhledů ocelových kartáčů f61101/100*5 " 5% ploch (uvažováno vodorovné spáry stropů a výplní otvorů) Součet | m2 | 2,240 | 87,63 | 196,29 |
| 6 | K | 985131311 | Ruční dočištění ploch stěn ocelových kartáčů f61202/100*5 " 5% ploch (uvažováno svislé spáry stěn a vodorovné spáry u výplní otvorů) Součet | m2 | 5,847 | 75,90 | 443,79 |
| 7 | K | 985311211 | Reprofilace podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm f98501 | m2 | 2,240 | 478,86 | 1 072,65 |
| 8 | K | 985311111 | Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm f98502 | m2 | 5,847 | 440,22 | 2 573,97 |
| 9 | K | 985312121 | Stěrka k vyrovnaní betonových podhledů tl 2 mm f98501 | m2 | 2,240 | 161,46 | 361,67 |
| 10 | K | 985312111 | Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 2 mm f98502 | m2 | 5,847 | 143,52 | 839,16 |
| 11 | K | 611131121 | Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně f61102 | m2 | 44,800 | 36,49 | 1 634,75 |
| 12 | K | 611311131 | Potažení vnitřních stropů vápenným štukem tloušťky tl. do 3 mm f61102 | m2 | 44,800 | 83,49 | 3 740,35 |
| 13 | K | 612131121 | Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně f61202 | m2 | 116,935 | 29,04 | 3 395,79 |
| 14 | K | 612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky tl. do 3 mm | m2 | 116,935 | 66,02 | 7 720,05 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--|---------|----------|--------------|-------------------|
| | | | F61202 | | | | |
| | | | | 116,935 | | | |
| 15 | K | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 100,465 | 82,11 | 8 249,18 |
| | | | " dle technické zprávy a příloh 02, 04 | | | | |
| | | | " okolo vnitřního ostění, nadpraží a parapetů oken a lodžiových dveří | | | | |
| | | | 2,41*1,58 | 3,808 | | | |
| | | | 2,41*1,6 | 3,856 | | | |
| | | | 1,81*1,6 | 2,896 | | | |
| | | | Mezisoučet | 10,560 | | | |
| | | | " obkladů | | | | |
| | | | 1,665-0,34 "02 | 1,325 | | | |
| | | | 1,08 "03 | 1,080 | | | |
| | | | 1,52 "04 | 1,520 | | | |
| | | | Mezisoučet | 3,925 | | | |
| | | | " soklů PVC | | | | |
| | | | (3,52+0,205+1,425+0,08)*2-0,8*4-0,6*2 "01 | 6,060 | | | |
| | | | (3,52+1,655+1,445)*2-0,8 "02 | 12,440 | | | |
| | | | (3,49+0,08+4,8)*2-0,8 "05 | 15,940 | | | |
| | | | (2,41+4,8)*2-0,8 "06 | 13,620 | | | |
| | | | Mezisoučet | 48,060 | | | |
| | | | (0,8+1,97*2)*2*4 " dveřní otvory (zárubně) mimo v SDK | 37,920 | | | |
| | | | Mezisoučet | 37,920 | | | |
| | | | Součet | 100,465 | | | |
| 16 | K | 619991001 | Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou | m2 | 44,800 | 15,04 | 673,79 |
| | | | " dle technické zprávy a přílohy 04 | | | | |
| | | | fplocha01 | 44,800 | | | |
| | | | Součet | 44,800 | | | |
| 17 | K | 619991011 | Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou | m2 | 27,896 | 30,28 | 844,69 |
| | | | " dle technické zprávy a přílohy 04 | | | | |
| | | | 0,8*1,97*2*4 | 12,608 | | | |
| | | | 0,6*1,97*2*2 | 4,728 | | | |
| | | | Mezisoučet | 17,336 | | | |
| | | | 2,41*1,58 | 3,808 | | | |
| | | | 2,41*1,6 | 3,856 | | | |
| | | | 1,81*1,6 | 2,896 | | | |
| | | | Mezisoučet | 10,560 | | | |
| | | | Součet | 27,896 | | | |
| 18 | K | 63381111R | Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmtž nášlapných vrstev vč.vysátí | m2 | 44,800 | 25,53 | 1 143,74 |
| | | | " dle technické zprávy a přílohy 02 | | | | |
| | | | 5,5+7,3+2,6+1,0+16,8+11,6 | 44,800 | | | |
| | | | fplocha01 | 44,800 | | | |
| | | | Součet | 44,800 | | | |
| 19 | K | 642945111 | Osazování protipožárních nebo protitýlnových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 | kus | 1,000 | 2 920,00 | 2 920,00 |
| | | | 1 " dle TZ a přílohy 04 | 1,000 | | | |
| 20 | M | 55331229R | záruběň ocelová 180 800 L/P (dle požadavku projektu) | kus | 1,000 | 2 900,00 | 2 900,00 |
| | | | 1 "dle TZ a přílohy 04. | 1,000 | | | |

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

10 046,72

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-------|-------|-------|-------|
| 21 | K | 931101001 | Demontáž ventilátorů s příp.mřížkami (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace) | kus | 1,000 | 27,60 | 27,60 |
| | | | 1 " dle technické zprávy a přílohy 02 | 1,000 | | | |
| 22 | K | 931101002 | Demontáž ventilační klapky z interiéru (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace) | kus | 1,000 | 27,60 | 27,60 |
| | | | 1 "dle TZ a přílohy 02 | 1,000 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 23 | K | 931101050 | Zaslepení větr. otvorů v obv. pláštích v interiéru v místě pův. spíží skříně (vlepení EPS+přetažení vrstvou armovacího tmelu s výzt. síťovinou+finální povrch. úprava) 1 "dle TZ a přílohy 04 | kus | 1,000 | 218,17 | 218,17 |
| | | | | | 1,000 | | |
| 24 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 " dle technické zprávy a přílohy 04 5,5+7,1+2,4+1,0+16,8+11,6 Součet | m2 | 44,400 | 26,69 | 1 185,04 |
| | | fplocha02 | | | 44,400 | | |
| 25 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m " dle technické zprávy a přílohy 04 fplocha02 Součet | m2 | 44,400 | 49,46 | 2 196,02 |
| | | | | | 44,400 | | |
| 26 | K | 952902221 | Čištění budov zametení schodišťových prostor 80 " odhad, čištění dle požadavku TZ, uchazeč stanoví konečnou cenu " nabídnutá cena bude konečná, počty MJ se nebudou měnit, cenu za MJ musí uchazeč určit s ohledem na postup provádění rekonstrukce Součet | m2 | 80,000 | 2,20 | 176,00 |
| | | | | | 80,000 | | |
| 27 | K | 952902231 | Čištění budov omytí schodišťových prostor 80 " odhad, čištění dle požadavku TZ, uchazeč stanoví konečnou cenu " nabídnutá cena bude konečná, počty MJ se nebudou měnit, cenu za MJ musí uchazeč určit s ohledem na postup provádění rekonstrukce Součet | m2 | 80,000 | 4,09 | 327,20 |
| | | | | | 80,000 | | |
| 28 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 " dle TZ a přílohy 02 " zárubeň v umakartovém jádru jsou vybourány jako součást demontáže bytového umakartového jádra 0,8*1,97 " vchod zárubeň Součet | m2 | 1,576 | 148,35 | 233,80 |
| | | | | | 1,576 | | |
| 29 | K | 97721110R | Řezání kci hl do 200 mm " dle TZ a přílohy 02 (0,98+2,08*2) " vchod zárubeň Součet | m | 5,140 | 217,35 | 1 117,18 |
| | | | | | 5,140 | | |
| 30 | K | 97608111R | Odstranění všech garnyží a rolet vč. likvidace 1 " dle technické zprávy a přílohy 02 | kpl | 1,000 | 241,50 | 241,50 |
| | | | | | 1,000 | | |
| 31 | K | 97608112R | Vykližení bytu - před prováděním stavebních prací (madla, držáky, skřínky, police, věšáky, zrcadla, sušáky na prádlo, závěsy, dřev. truhlář+tesař. kce apod. vč. likvidace) 1 " dle technické zprávy a přílohy 02 | kpl | 1,000 | 345,00 | 345,00 |
| | | | | | 1,000 | | |
| 32 | K | 97608113R | Vykližení bytu - po provedení bouracích prací a demontáží 1 " dle technické zprávy a přílohy 02,04 | kpl | 1,000 | 345,00 | 345,00 |
| | | | | | 1,000 | | |
| 33 | K | 978011161 | Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 50 % " dle TZ a přílohy č. 02 fplocha01 Součet | m2 | 44,800 | 26,84 | 1 202,43 |
| | | fstrop01 | | | 44,800 | | |
| 34 | K | 978013161 | Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 50 % " dle TZ a přílohy 02, jen plochy zdi bez ploch jádra z umakartu 2,51*(3,52+0,205+1,43+0,08)*2-1,97*(0,8*4)- 2,51*(0,83+0,03+1,59+0,03) "01 2,51*(3,52+3,11)*2-1,97*0,8-2,41*1,6 "02 2,51*(1,6+1,18) "03+04 2,51*(3,49+0,08+4,8)*2-1,97*0,8-2,41*1,58 "05 | m2 | 116,935 | 20,56 | 2 404,18 |
| | | | | | 13,751 | | |
| | | | | | 27,851 | | |
| | | | | | 6,978 | | |
| | | | | | 36,634 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| | | | 2,51*(2,41+4,8)*2-1,97*0,8-1,81*1,6 "06 | | 31,722 | | |
| | | fsteny01 | Součet | | 116,935 | | |

99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží)

10 860,04

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|---|--------|----------|----------|
| 35 | K | 997013117 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace | t | 4,628 | 535,44 | 2 478,02 |
| 36 | K | 997013219 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m | t | 4,628 | 34,63 | 160,27 |
| 37 | K | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 4,628 | 154,56 | 715,30 |
| 38 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 64,792 | 6,71 | 434,75 |
| 39 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 4,628 | 1 035,00 | 4 789,98 |
| 40 | K | 998018003 | Přesun hmot HSV ruční pro budovy | t | 3,242 | 703,80 | 2 281,72 |

PSV - Práce a dodávky PSV

157 769,70

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

2 223,71

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|--------|--------|----------|
| 41 | K | 711111051 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací " dle TZ a přílohy 04 | m2 | 3,905 | 25,04 | 97,78 |
| | | | 0,85*(0,075+1,08+0,1) | | 1,067 | | |
| | | | (0,125+1,525)*(0,1+1,52+0,1) | | 2,838 | | |
| | | f71101 | Součet | | 3,905 | | |
| 42 | K | 711112051 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací " dle technické zprávy a přílohy 04 | m2 | 15,215 | 41,40 | 629,90 |
| | | | 1,5*(0,57+0,075+0,34+1,5) " 03 na výšku obkladu u dřezu | | 3,728 | | |
| | | | 2,0*(1,525+1,52)*2-1,97*0,6 "03 | | 10,998 | | |
| | | | 0,15*(0,85+1,08)*2-0,15*0,6 " 04 sokl na výšku 150mm | | 0,489 | | |
| | | f71102 | Součet | | 15,215 | | |
| 43 | M | 24551030a | nátěr hydroizolační - tekutá lepenka, bal. 6 kg | kg | 57,358 | 17,72 | 1 016,38 |
| | | | f71101*1,5*2 | | 11,714 | | |
| | | | f71102*1,5*2 | | 45,644 | | |
| | | | Součet | | 57,358 | | |
| 44 | M | 283552020 | systémová přechodová páska těsnící " dle technické zprávy a přílohy 04 | m | 9,950 | 39,67 | 394,72 |
| | | | (1,525+1,52)*2 | | 6,090 | | |
| | | | (0,85+1,08)*2 | | 3,860 | | |
| | | | Součet | | 9,950 | | |
| 45 | K | 711199095 | Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za f71101*2 | m2 | 38,239 | 1,24 | 47,42 |
| | | | f71102*2 | | 7,810 | | |
| | | | Součet | | 30,429 | | |
| | | | | | 38,239 | | |
| 46 | K | 998711103 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech | t | 0,060 | 625,14 | 37,51 |

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

3 312,00

| | | | | | | | |
|----|---|----------|--|-----|-------|----------|----------|
| 47 | K | 721Agr01 | ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu (demontáže s likvidací + montáže s dodávkou a zkouškami) | kpl | 1,000 | 3 312,00 | 3 312,00 |
| | | | 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04 | | 1,000 | | |

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

4 600,00

| | | | | | | | |
|----|---|----------|---|-----|-------|----------|----------|
| 48 | K | 722Agr01 | ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní vodovod dle projektu (demontáže s likvidací + montáže s dodávkou a zkouškami) | kpl | 1,000 | 4 600,00 | 4 600,00 |
|----|---|----------|---|-----|-------|----------|----------|

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|-----|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| | | | 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04 | | 1,000 | | |
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | | | | | | | 1 035,00 |
| 49 | K | 72300910A | Revize domovního plynovodu + tlaková zkouška = komplet | kpl | 1,000 | 1 035,00 | 1 035,00 |
| | | | 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04 | | 1,000 | | |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | | | | | | | 25 366,10 |
| 50 | K | 725110814 | Demontáž klozetu Kombi vč.nádrže | kus | 1,000 | 86,25 | 86,25 |
| | | | 1 " dle technické zprávy a příloh 02 | | 1,000 | | |
| 51 | K | 725119122 | Montáž klozetových mís kombi | kus | 1,000 | 862,50 | 862,50 |
| | | | 1 " dle technické zprávy a přílohy 04 | | 1,000 | | |
| 52 | M | 642320710 | klozet keramický kombinační | kus | 1,000 | 2 380,50 | 2 380,50 |
| | | | 1 " dle technické zprávy a přílohy 04 | | 1,000 | | |
| 53 | K | 72521082R | Demontáž umyvadel vč.přip.umyvadelového držáku, sloupu nebo umyvadelové skříňky | kus | 1,000 | 50,37 | 50,37 |
| | | | 1 " dle technické zprávy a příloh 02 | | 1,000 | | |
| 54 | K | 725211601 | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm vč.zápachové uzávěrky | kus | 1,000 | 1 400,24 | 1 400,24 |
| | | | 1 " dle technické zprávy a přílohy 04 | | 1,000 | | |
| 55 | K | 72522084R | Demontáž van s příp.držákem umyvadla, ukotvení, zástěny a příp.oplášťením nebo obezděním vany vč.likvidace | kus | 1,000 | 50,37 | 50,37 |
| | | | 1 " dle technické zprávy a příloh 02 | | 1,000 | | |
| 56 | K | 725241531 | Vanička sprchová keramická čtverhrubá 800x800 mm vč.zápachové uzávěrky | kus | 1,000 | 3 160,20 | 3 160,20 |
| | | | 1 " dle TZ a přílohy 04 | | 1,000 | | |
| 57 | K | 72524512A | Zástěna sprchová s dveřmi posuvnými do výšky 2000 mm a čtverhrubá šířky 800 mm | kus | 1,000 | 4 657,50 | 4 657,50 |
| | | | 1 " dle TZ a přílohy 04 | | 1,000 | | |
| 58 | K | 725310823 | Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách | kus | 1,000 | 86,25 | 86,25 |
| | | | 1 " dle technické zprávy a příloh 02 | | 1,000 | | |
| 59 | K | 72531112A | Dřez jednoduchý nerezový vč.zápachové uzávěrky | kus | 1,000 | 1 711,20 | 1 711,20 |
| | | | 1 " dle technické zprávy a přílohy 04 | | 1,000 | | |
| 60 | K | 725820801 | Demontáž baterie nástěnné a stojánkové | kus | 2,000 | 40,22 | 80,44 |
| | | | 2 " dle technické zprávy a příloh 02 | | 2,000 | | |
| 61 | K | 725821315 | Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 225 mm | kus | 1,000 | 1 000,50 | 1 000,50 |
| | | | 1" dle technické zprávy a přílohy 04 | | 1,000 | | |
| 62 | K | 725822611 | Baterie umyvadelové stojánkové pákové | kus | 1,000 | 1 097,10 | 1 097,10 |
| | | | 1 " dle technické zprávy a přílohy 04 | | 1,000 | | |
| 63 | K | 725841311 | Baterie sprchové nástěnné pákové | kus | 1,000 | 2 028,60 | 2 028,60 |
| | | | 1 " dle TZ a přílohy 04 | | 1,000 | | |
| 64 | K | 725850800 | Demontáž ventilů odpadních | kus | 3,000 | 11,65 | 34,95 |
| | | | 3 " dle technické zprávy a příloh 02 | | 3,000 | | |
| 65 | K | 721226511 | Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40 | kus | 1,000 | 465,75 | 465,75 |
| | | | 1 " dle technické zprávy a přílohy 04 | | 1,000 | | |
| 66 | K | 725813112 | Ventil rohový pračkový G 3/4 | kus | 1,000 | 529,92 | 529,92 |
| | | | 1 " dle TZ a přílohy 04 | | 1,000 | | |
| 67 | K | 725865502R | Komplet dodávka a montáž trubního vedení pro pračku | kus | 1,000 | 655,50 | 655,50 |
| | | | 1 " dle technické zprávy a přílohy 04 | | 1,000 | | |
| 68 | K | 725610810R | Demontáž sporáků plynových, elektrických nebo kombinovaných (vč.odpojení) | kus | 1,000 | 39,33 | 39,33 |
| | | | 1 " dle technické zprávy a příloh 02 | | 1,000 | | |
| 69 | K | 72561913R | Montáž sporáku vč.napojení | kus | 1,000 | 218,04 | 218,04 |
| | | | 1 " dle technické zprávy a příloh 04 | | 1,000 | | |
| 70 | M | 54112090R | sporák kombinovaný 4xplyn.hořáky a el.trouba dle projektu | kus | 1,000 | 3 105,00 | 3 105,00 |
| | | | 1 " dle TZ a přílohy 04 | | 1,000 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 71 | K | 751377011R | MTŽ odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného | kus | 1,000 | 374,67 | 374,67 |
| | | | 1 " dle technické zprávy a přílohy 04 | | 1,000 | | |
| 72 | M | 541991005 | dodávka komplet digestoře dle projektu | kus | 1,000 | 1 035,00 | 1 035,00 |
| | | | 1 " dle technické zprávy a přílohy 04 | | 1,000 | | |
| 73 | K | 725590814 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných prozařizovací předměty | t | 0,169 | 1 179,90 | 199,40 |
| 74 | K | 998725104 | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech | t | 0,128 | 441,60 | 56,52 |

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

931,50

| | | | | | | | |
|----|---|----------|---|-----|-------|--------|--------|
| 75 | K | 735Agr01 | ATYP agregovaná položka ÚT demontáž a zpětná montáž otopného tělesa článkového nebo deskového vč.poměrových měřidel | kus | 3,000 | 310,50 | 931,50 |
| | | | 3 " technická zpráva, příloha 02 a 04 | | 3,000 | | |

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

10 619,10

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----------|--------|----------|----------|
| 76 | K | 740991001 | Elektro (silno+slabo) demontáže, montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč.bouracích a zednických připomocí | m2B P | 44,800 | 172,50 | 7 728,00 |
| | | | " dle TZ a příloh 02 a 04 | | | | |
| | | | fplocha01 | | 44,800 | | |
| | | | Součet | | 44,800 | | |
| 77 | K | 740991100 | Celková prohlídka-revize elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč | kus | 1,000 | 2 891,10 | 2 891,10 |
| | | | 1 " dle technické zprávy | | 1,000 | | |

763 - Konstrukce suché výstavby

26 897,75

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|-----|--------|----------|----------|
| 78 | K | 7630090A1 | D+M nové pomocné noční ocel.konstrukce pro uchycení stoupaček medií v instalační šachtě vč.povrchových úprav | kpl | 1,000 | 1 035,00 | 1 035,00 |
| | | | 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04 | | 1,000 | | |
| 79 | K | 763111431 | SDK příčka tl100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm | m2 | 3,911 | 759,00 | 2 968,45 |
| | | | " dle technické zprávy a přílohy 04 | | | | |
| | | | 2,51*(0,85+0,125+1,525)-1,97*0,6*2 | | 3,911 | | |
| | | f763001 | Součet | | 3,911 | | |
| 80 | K | 76311334R | SDK příčka instalační tl100-125mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm | m2 | 7,994 | 625,14 | 4 997,37 |
| | | | " dle technické zprávy a přílohy 04 | | | | |
| | | | 2,51*1,52 | | 3,815 | | |
| | | | 2,51*(0,015+1,525+0,125) | | 4,179 | | |
| | | f763002 | Součet | | 7,994 | | |
| 81 | K | 763111717 | SDK příčka základní penetrační nátěr | m2 | 23,811 | 28,35 | 675,04 |
| | | | f763001*2 | | 7,822 | | |
| | | | f763002*2 | | 15,989 | | |
| | | | Součet | | 23,811 | | |
| 82 | K | 763111722 | SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů | m | 41,930 | 29,18 | 1 223,52 |
| | | | " dle technické zprávy a přílohy 04 | | | | |
| | | | 2,51*(8+4+4)+0,9+0,87 | | 41,930 | | |
| | | | Součet | | 41,930 | | |
| 83 | K | 763111751 | Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě | m2 | 11,905 | 34,97 | 416,32 |
| | | | f763001 | | 3,911 | | |
| | | | f763002 | | 7,994 | | |
| | | | Součet | | 11,905 | | |
| 84 | K | 76312146R | SDK stěna přesazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm 50 kg/m3 EI 45 | m2 | 0,960 | 513,36 | 492,83 |
| | | | " dle TZ a přílohy 04 | | | | |
| | | | 0,87*0,9+0,1*(0,87+0,9) | | 0,960 | | |
| | | f76307 | Součet | | 0,960 | | |
| 85 | K | 763121221 | SDK stěna přesazená deska 1x H2 tl 12,5 mm lepené celoplošně bez nosné kce | m2 | 4,142 | 513,36 | 2 126,34 |
| | | | " dle TZ a přílohy 07 | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| | | | 2,51*(1,445+0,205) | | 4,142 | | |
| | | f76306 | Součet | | 4,142 | | |
| 86 | K | 76312252R | SDK stěna šachtová tl 75-100 mm profil UW+2xCW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm " dle technické zprávy a přílohy 04 | m2 | 5,309 | 399,51 | 2 121,00 |
| | | | 2,51*(0,85*2+0,34+0,075) | | 5,309 | | |
| | | f76302 | Součet | | 5,309 | | |
| 87 | K | 763121714 | SDK stěny základní penetrační nátěr f76302 f76306 f76307 Součet | m2 | 10,410 | 14,21 | 147,93 |
| | | | | | 5,309 | | |
| | | | | | 4,142 | | |
| | | | | | 0,960 | | |
| | | | | | 10,410 | | |
| 88 | K | 763121751 | Příplatek k SDK stěně za plochu do 6 m2 jednotlivě f76302 f76306 f76307 Součet | m2 | 10,410 | 23,32 | 242,76 |
| | | | | | 5,309 | | |
| | | | | | 4,142 | | |
| | | | | | 0,960 | | |
| | | | | | 10,410 | | |
| 89 | K | 763131452 | SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI do 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD " dle technické zprávy a přílohy 04 | m2 | 3,400 | 525,78 | 1 787,65 |
| | | | 2,4+1,0 | | 3,400 | | |
| | | f763005 | Součet | | 3,400 | | |
| 90 | K | 763131713 | SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem " dle technické zprávy a přílohy 04 | m | 9,950 | 67,48 | 671,43 |
| | | | (1,525+1,52)*2 | | 6,090 | | |
| | | | (0,85+1,08)*2 | | 3,860 | | |
| | | | Součet | | 9,950 | | |
| 91 | K | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr f763005 | m2 | 3,400 | 16,07 | 54,64 |
| | | | | | 3,400 | | |
| 92 | K | 763131751 | Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu f763005 | m2 | 3,400 | 13,80 | 46,92 |
| | | | | | 3,400 | | |
| 93 | M | 283292140 | zábrana parotěsná ALU 170 role 1,5 x 50 m f763005*1,17 | m2 | 4,376 | 32,43 | 141,91 |
| | | | | | 3,978 | | |
| 94 | K | 763131761 | Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě f763005 | m2 | 3,400 | 27,94 | 95,00 |
| | | | | | 3,400 | | |
| 95 | K | 76317111R | Montáž větracích mřížek do SDK 1 " dle TZ a přílohy 04 | kus | 1,000 | 53,82 | 53,82 |
| | | | | | 1,000 | | |
| 96 | M | 56245609a | mřížka větrací plast 150x350mm se sítí a žaluzií (OSAZENÁ NA STÁVAJÍCÍM POTRUBÍ VZT + ÚPRAVA POTRUBÍ VZT V MÍSTĚ PROSTUPU NOVOU SDK KCÍ STĚNY) 1 " dle TZ a přílohy 04 | kus | 1,000 | 250,00 | 250,00 |
| | | | | | 1,000 | | |
| 97 | K | 763172315 | Montáž revizních dvířek SDK kčí vel. 600x600 mm 1 "dle TZ a přílohy 04 | kus | 1,000 | 162,15 | 162,15 |
| | | | | | 1,000 | | |
| 98 | M | 590307140 | dvířka revizní 600 x 600 mm 1 "dle TZ a přílohy 04 | kus | 1,000 | 821,10 | 821,10 |
| | | | | | 1,000 | | |
| 99 | K | 763173111 | Montáž úchyty pro umývadlo v SDK kci 1 " dle technické zprávy a přílohy 04 | kus | 1,000 | 537,51 | 537,51 |
| | | | | | 1,000 | | |
| 100 | K | 763173133 | Montáž držáku univerzálního v SDK kci 4 " dle TZ a přílohy 04 pro kuch.linku | kus | 4,000 | 24,07 | 96,28 |
| | | | | | 4,000 | | |
| 101 | M | 59030417R | držák umyvadla a univerzální držák 1+4 " dle technické zprávy a přílohy 04 | kus | 5,000 | 625,83 | 3 129,15 |
| | | | | | 5,000 | | |
| 102 | K | 763181311 | Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka 2 " dle technické zprávy a přílohy 04 | kus | 2,000 | 391,92 | 783,84 |
| | | | | | 2,000 | | |
| 103 | M | 553312990 | zárubeň ocelová pro sádrokarton š600mm 2 " dle technické zprávy a přílohy 04 | kus | 2,000 | 637,56 | 1 275,12 |
| | | | | | 2,000 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------------------------------|-----|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 104 | K | 998763304 | Přesun hmot pro sádkartonové konstrukce v objektech | t | 0,896 | 607,89 | 544,67 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | | | | | | | 27 005,00 |
| 105 | K | 766662811 | Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových 6 " dle technické zprávy a přílohy 02 | kus | 6,000 | 138,00 | 828,00 |
| 106 | K | 76681284R | Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových a dalších dodatečných doplňků kuch.linky 1 " dle TZ a přílohy 02 | kus | 1,000 | 151,80 | 151,80 |
| 107 | K | 76682580R | Demontáž truhlářských skříněk nebo polic spížních vč. polic a pod. 1 " dle TZ a přílohy 02 | kus | 1,000 | 56,58 | 56,58 |
| 108 | K | 766825821 | Demontáž truhlářských vestavěných skříní jedno- dvoukřídlových vč. vrchních skříněk a polic apod. 1 " dle TZ a přílohy 02 | kus | 1,000 | 85,56 | 85,56 |
| 109 | K | 7666919AG | Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla 2,41*1,58 2,41*1,6 1,81*1,6 Součet | m2 | 10,560 | 76,50 | 807,84 |
| 110 | K | 76669191R | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných, koženkových, plastových křídel dveří otevíracích, schrnovacích pl do 2 m2 6" dle technické zprávy a přílohy 02 | kus | 6,000 | 14,08 | 84,48 |
| 111 | K | 76666000R | Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně (vč.kompletace výplně a montáže vrchního kování) 5" dle technické zprávy a přílohy 04 | kus | 5,000 | 238,05 | 1 190,25 |
| 112 | M | 611628100R | ozn.01 komplet-dveře vnitřní hladké foliované 2/3sko 1kř 80x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/ 3 " dle TZ a přílohy 04 | kus | 3,000 | 1 546,52 | 4 639,56 |
| 113 | M | 611628000R | ozn.02 komplet-dveře vnitřní hladké foliované plně 1kř 60x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/ 2 " dle technické zprávy a přílohy 04 | kus | 2,000 | 1 127,00 | 2 254,00 |
| 114 | K | 7666919A0 | Ověření protipožární odolnosti stávajícího dveřního otvoru vchodu do bytu 1 " dle technické zprávy a přílohy 04 | kpl | 1,000 | 170,25 | 170,25 |
| 115 | K | 76669521R | Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových vč.provedení nátěru 1 " dle technické zprávy a přílohy 04 | kus | 1,000 | 112,50 | 112,50 |
| 116 | M | 61187396R | prah dveřní dřevěný bukový do vstupních dveří vč.povrchové úpravy 1 " dle technické zprávy a přílohy 04 | kus | 1,000 | 356,00 | 356,00 |
| 117 | K | 766660021 | Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně 1 " dle TZ a přílohy 04 | kus | 1,000 | 650,00 | 650,00 |
| 118 | M | 611653320 | ozn.03 - dveře vnitřní protipožární hladké foliované 1křídle 80x197 cm komplet dveře a kování dle projektu 1 " dle TZ a přílohy 04 | kus | 1,000 | 8 190,00 | 8 190,00 |
| 119 | K | 76681111A | Montáž kuchyňské linky - komplet (spodní+horní skřínky, kuch.deska apod.) v rozsahu projektové dokumentace vč.potřebných úprav a dodávek=komplet 2,0 " dle technické zprávy a přílohy 04 | m | 2,000 | 779,01 | 1 558,02 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|------------------------------------|-----|------------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 120 | M | 61199001R | kuchynská linka (spodní a horní skřínky, nožičky a jejich kryt, police, dvířka, závěsy skříněk+pracovní deska) dle požadavků projektu komplet výrobek vč.zpracování výrobní dokumentace před výrobou nové kuchyňské linky a její souvislost | m | 2,000 | 2 760,00 | 5 520,00 |
| 121 | K | 998766104 | 2,0 " dle technické zprávy a přílohy Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech | t | 0,586 | 597,54 | 350,16 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | | | | | | | 1 385,90 |
| 122 | K | 76713281R | Demontáž příček a obložení umakartových vč.nosné ocelové konstrukce, keramických nebo jiných obkladů, tapet, olištování, dveří do byt. jádra, revizních dvířek a větracích mřížek " dle technické zprávy a příloh 02 " dveřní otvory neodečítány, dmtž vč.rámových zárubní dveří jádra a větracích mřížek a revizních otvorů 2,51*(0,83+0,03+1,59+0,03)*2 2,51*(0,83+1,6+0,34+0,03) f76701 Součet | m2 | 19,478 | 40,02 | 779,51 |
| 123 | K | 767581801 | Demontáž plechového /umakartového nebo sádkartonového/ podhledu "dle technické zprávy a příloh 02 2,6+1,0 f76702 Součet | m2 | 3,600 | 94,53 | 340,31 |
| 124 | K | 767582800 | Demontáž roštu podhledu f76702 | m2 | 3,600 | 20,83 | 74,99 |
| 125 | K | 71310083R | Odstanění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů /stěny jádra a montovaných příček a podhledů/ f76701 " izolace stěn jádra f76702 " TI pohledu koupelny Součet | m2 | 23,078 | 8,28 | 191,09 |
| 771 - Podlahy z dlaždic | | | | | | | 2 267,45 |
| 126 | K | 77157413R | Montáž podlah keramických přes 25 do 35ks/m2 flexibilním lepidlem a spárovačkou (kompletní montáž, řezání a dodávka, řešení detailů a dilatací a spárořezu) " dle technické zprávy a přílohy 04 2,4+1,0 f77101 Součet | m2 | 3,400 | 189,06 | 642,80 |
| 127 | M | 59761145R | glazovaná hutná keramická dlažba formátu 400x400mm, protiskluznost dle popisu technické zprávy třídy A dle DIN 51097 nebo u>= 0,3 dle ČSN 74 4505 f77101 | m2 | 3,400 | 150,00 | 510,00 |
| 128 | K | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu vč.dodávky f77101 | m2 | 3,400 | 26,14 | 88,88 |
| 129 | K | 771591115 | Podlahy spárování silikonem " dle technické zprávy a přílohy 04 (1,525+1,52)*2 (0,85+1,08)*2 Součet | m | 9,950 | 20,42 | 203,18 |
| 130 | K | 771591179R | Montáž+dodávka profilu /přechod koupelna+wc-předsíň/ 0,6*2 " dle technické zprávy a přílohy 04 | m | 1,200 | 210,45 | 252,54 |
| 131 | K | 771990112 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu) f77101 " dle TZ a přílohy 02 | m2 | 3,400 | 158,01 | 537,23 |
| 132 | K | 998771104 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech | t | 0,094 | 349,14 | 32,82 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 776 - Podlahy povlakové | | | | | | | 21 499,60 |
| 133 | K | 776401800 | Odstanění soklíků a lišt pryžových nebo plastových " dle technické zprávy a přílohy 02, (3,52+0,205+1,43+0,08)*2-0,8*4-0,6*2 "01 (3,52+3,11)*2-0,8 "02 (1,59+1,6+0,83+1,18)*2-0,6*2 "03+04 (3,49+0,08+4,8)*2-0,8 "05 (2,41+4,8)*2-0,8 "06 Součet | m | 57,290 | 4,14 | 237,18 |
| 134 | K | 776511820 | Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou " dle technické zprávy a 02 5,5+7,3+2,6+1,0+16,8+11,6 Součet | m2 | 44,800 | 64,03 | 2 868,54 |
| 135 | K | 776491111 | Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty " dle technické zprávy a přílohy 04 (3,52+0,205+1,43+0,08)*2-0,8*4-0,6*2 "01 (3,52+1,665+1,445)*2-0,8 "02 (3,49+0,08+4,8)*2-0,8 "05 (2,41+4,8)*2-0,8 "06 Součet | m | 48,090 | 32,43 | 1 559,56 |
| 136 | M | 284110090 | podlahovina tl. 2 mm f77601 f77601*1,1 | m | 52,899 | 39,25 | 2 076,29 |
| 137 | K | 776521100 | Lepení pásů povlakových podlah plastových " dle technické zprávy a přílohy 04 5,5+7,1+16,8+11,6 Součet | m2 | 41,000 | 41,40 | 1 697,40 |
| 138 | M | 284122850 | podlahovina tl. 2 mm f77602*1,2 | m2 | 49,200 | 165,60 | 8 147,52 |
| 139 | K | 776590150 | Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací f77602 | m2 | 41,000 | 7,59 | 311,19 |
| 140 | M | 611552200 | penetrace, adhezni můstek - dodávka f77602*0,25 | kg | 10,250 | 93,15 | 954,79 |
| 141 | K | 776590100 | Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím f77602 | m2 | 41,000 | 2,07 | 84,87 |
| 142 | K | 776590210 | Pastování a leštění podlahovin ručně f77602 | m2 | 41,000 | 13,11 | 537,51 |
| 143 | K | 77699011R | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu) f77602 | m2 | 41,000 | 71,07 | 2 913,87 |
| 144 | K | 998776104 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech | t | 0,424 | 261,51 | 110,88 |
| 781 - Dokončovací práce - obklady keramické | | | | | | | 14 444,81 |
| 145 | K | 78141181R | Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových nebo keramických vč.příp.lišt a dalších doplňků " dle TZ a přílohy 02 (1,425-0,815)*1,37 "02 Součet | m2 | 0,836 | 56,25 | 47,03 |
| 146 | K | 78141411R | Montáž obkladaček vnitřních do 22 ks/m2 pravouhlých flex lepidlo+spárovačka (kompletní montáž, řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací a spárořezu) " dle TZ a přílohy 04 1,5*(0,42+1,665-0,34) "02 2,0*1,52-0,87*0,9 "03 2,0*1,08 "04 Součet | m2 | 7,035 | 202,17 | 1 422,27 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|-----|------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 147 | K | 781419194 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za nerovný povrch f78101 | m2 | 7,035 | 116,61 | 820,35 |
| | | | | | 7,035 | | |
| 148 | K | 78141511R | Montáž obkladaček do 22 ks/m2 pravouhlých lepených disperzním (na SDK) lepidlem nebo tmelem (kompletní montáž, vč.spárovačky řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací, " dle TZ a přílohy 04 | m2 | 17,654 | 202,17 | 3 569,11 |
| | | | 1,5*(0,57+0,075+0,34+1,905+0,015) *02 | | 4,358 | | |
| | | | 2,0*(1,525+1,52)*2-1,97*0,6- | | 8,918 | | |
| | | | 2,0*1,52+0,87*0,9+0,1*(0,87+0,9) *03 | | | | |
| | | | 2,0*(0,85+1,08)*2-1,97*0,6-2,0*1,08 *04 | | 4,378 | | |
| | | f78102 | Součet | | 17,654 | | |
| 149 | M | 59761045R | glazovaný keramický obklad formátu 25x33mm, povrch matný nebo lesklý | m2 | 27,157 | 150,00 | 4 073,55 |
| | | | f78101*1,1 | | 7,738 | | |
| | | | f78102*1,1 | | 19,419 | | |
| | | | Součet | | 27,157 | | |
| 150 | K | 781419191 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za plochu do 10 m2 | m2 | 24,688 | 20,83 | 514,25 |
| | | | f78101 | | 7,035 | | |
| | | | f78102 | | 17,654 | | |
| | | | Součet | | 24,688 | | |
| 151 | K | 781494111 | Plastové profily rohové lepené lepidlem " dle technické zprávy a přílohy 04 | m | 26,770 | 81,42 | 2 179,61 |
| | | | 1,5*6 | | 9,000 | | |
| | | | 2,0*4+0,87+0,9 | | 9,770 | | |
| | | | 2,0*4 | | 8,000 | | |
| | | | Součet | | 26,770 | | |
| 152 | K | 781494211 | Plastové profily vanové lepené lepidlem " dle technické zprávy a přílohy 04 | m | 1,600 | 81,42 | 130,27 |
| | | | 0,8*2 | | 1,600 | | |
| | | | Součet | | 1,600 | | |
| 153 | K | 781494511 | Plastové profily ukončovací lepené lepidlem " dle technické zprávy a přílohy 04 | m | 14,590 | 59,89 | 873,80 |
| | | | 0,42+1,655+0,57+0,075+1,905+0,015 | | 4,640 | | |
| | | | (1,52+1,525)*2 | | 6,090 | | |
| | | | (0,85+1,08)*2 | | 3,860 | | |
| | | | Součet | | 14,590 | | |
| 154 | K | 781495111 | Penetrace podkladu vnitřních obkladů vč.dodávky | m2 | 24,688 | 26,15 | 645,59 |
| | | | f78101 | | 7,035 | | |
| | | | f78102 | | 17,654 | | |
| | | | Součet | | 24,688 | | |
| 155 | K | 998781104 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech | t | 0,484 | 349,14 | 168,98 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | | | | | | | 6 993,26 |
| 156 | K | 78322111A | Očištění, odmaštění příp.oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dveřních zárubní š.do 1000mm | kus | 6,000 | 103,50 | 621,00 |
| | | | 6 " dle technické zprávy a příloh 02, 04, | | 6,000 | | |
| 157 | K | 78329529R | Řádné očištění a systémový vícevrstvý nátěr ponechané ocel.kce v místě instalační šachty 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04 | kpl | 1,000 | 541,65 | 541,65 |
| | | | | | 1,000 | | |
| 158 | K | 78320181R | Odstranění nátěrů z kovových kci oškrabáním vč.odmaštění - otopná tělesa vč.úchyty " technická zpráva, příloha 02 a 04 | m2 | 14,384 | 17,25 | 248,12 |
| | | | 0,62*(1,2/0,075)*0,2*2+0,62*(0,2+1,2)*2 | | 5,704 | | |
| | | | 0,62*(1,0/0,075)*0,2*2+0,62*(0,2+1,0)*2 | | 4,795 | | |
| | | | 0,62*(0,8/0,075)*0,2*2+0,62*(0,2+0,8)*2 | | 3,885 | | |
| | | f783R01 | Součet | | 14,384 | | |
| 159 | K | 783325154R | Nátěry syntetické článkových radiátorů 1x základní, 2x email vč.úchyty | m2 | 14,384 | 184,23 | 2 649,96 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|------------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| | | | f783R01 | | 14,384 | | |
| 160 | K | 783401811R | Odstranění nátěrů vč. odmaštění z kovových potrubí do DN 50 (vč. napojení, armatur apod.) " dle technické zprávy a příloh 02, 04 mč. 02+05+06+07 2*(0,75+2,51) 2*(0,65+2,51) 2*(1,0+2,51) | m | 19,860 | 1,38 | 27,41 |
| | | | f78306 | | 19,860 | | |
| 161 | K | 783425414R | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 1x základní, 2x email (vč. napojení, armatur apod.) f78306 | m | 19,860 | 146,28 | 2 905,12 |
| | | | | | 19,860 | | |

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

9 188,52

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|----|---------|-------|----------|
| 162 | K | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m " dle TZ a přílohy č.02 - stropy fplocha01 Mezisoučet " dle TZ a přílohy 02 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají, plochy jádra nejsou 2,51*(3,52+0,205+1,43+0,08)*2 2,51*(0,83+0,03+1,59+0,03)*01 2,51*(3,52+3,11)*2 "02 2,51*(1,18+1,6)*03+04 2,51*(3,49+4,8)*2 "05 2,51*(2,41+4,8)*2 "06 Mezisoučet f78400 | m2 | 182,925 | 15,45 | 2 826,19 |
| | | | Součet | | 182,925 | | |
| 163 | K | 784131013 | Odstranění lepených tapet s makulaturou ze stěn výšky do 3,80 m " dle TZ a přílohy 02 " vrchní okrasný pásek 0,125*(3,52+1,43+0,205)*2 "01 0,125*(3,49+4,8)*2 "05 0,125*(2,41+4,8)*2 " 06 f78404 | m2 | 5,164 | 33,73 | 174,18 |
| | | | Součet | | 5,164 | | |
| 164 | K | 784111021 | Obroušení podkladu ze stěrky-lepidla v místnostech výšky do 3,80 m f78404 | m2 | 5,164 | 8,97 | 46,32 |
| | | | | | 5,164 | | |
| 165 | K | 784161501 | Celoplošné vyhlazení podkladu disperzní stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m f78404 | m2 | 5,164 | 71,76 | 370,57 |
| | | | | | 5,164 | | |
| 166 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m f78400 | m2 | 182,925 | 8,28 | 1 514,62 |
| | | | | | 182,925 | | |
| 167 | K | 784221101 | Dvounásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m " dle TZ a přílohy č.04 - stropy fplocha02-(2,4+1,0)" odpočet stropů SDK Mezisoučet " dle TZ a přílohy 04 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají, bez ploch jádra tyto plochy bud' nejsou započítány, nebo jsou odečteny 2,51*(3,52+0,205+1,43+0,08)*2-2,51*(3,52-1,0+0,205)*01 2,51*(1,0+1,445+1,665+3,52+1,655-0,34)*02 2,51*(3,49+4,8)*2 "05 2,51*(2,41+4,8)*2 "06 Mezisoučet f78401 | m2 | 160,702 | 20,90 | 3 358,67 |
| | | | Součet | | 160,702 | | |
| 168 | K | 784211101 | Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m " dle TZ a přílohy, stropy SDK | m2 | 21,875 | 41,05 | 897,97 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--------|-----|-----|---|----|----------|--------------|-------------------|
| | | | 2,4+1,0 | | 3,400 | | |
| | | | Mezisoučet | | 3,400 | | |
| | | | " dle TZ a přílohy 04 - stěny SDK mimo ploch pod obklady, otvory plochy do 4m2 se | | | | |
| | | | 2,51*(3,52-1,0+0,205) "01 | | 6,840 | | |
| | | | 2,51*1,445+(2,51-1,5)*(0,015+1,905+0,34+0,075+0,57) "02 | | 6,561 | | |
| | | | (2,51-2,0)*(1,525+1,52)*2 "03 | | 3,106 | | |
| | | | (2,51-2,0)*(0,85+1,08)*2 "04 | | 1,969 | | |
| | | | Mezisoučet | | 18,475 | | |
| f78403 | | | Součet | | 21,875 | | |

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

27 000,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

27 000,00

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|-----|-------|-----------|-----------|
| 169 | K | 01150300R | Stavební průzkum bez rozlišení | kus | 1,000 | 375,00 | 375,00 |
| | | ftZ001 | 1 "dle technické zprávy projektu | | 1,000 | | |
| 170 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kus | 1,000 | 3 750,00 | 3 750,00 |
| | | ftZ001 | | | 1,000 | | |
| 171 | K | 03000100R | Zařízení staveniště | kus | 1,000 | 375,00 | 375,00 |
| | | ftZ001 | | | 1,000 | | |
| 172 | K | 03400200r | Zabezpečení staveniště | kus | 1,000 | 75,00 | 75,00 |
| | | ftZ001 | | | 1,000 | | |
| 173 | K | 034103000 | Energie pro zařízení staveniště | kus | 1,000 | 375,00 | 375,00 |
| | | ftZ001 | | | 1,000 | | |
| 174 | K | 041403000 | Koordinátor BOZP na staveništi | kus | 1,000 | 3 750,00 | 3 750,00 |
| | | ftZ001 | | | 1,000 | | |
| 175 | K | 04500200R | Kompletační a koordinační činnost | kus | 1,000 | 150,00 | 150,00 |
| | | ftZ001 | | | 1,000 | | |
| 176 | K | 07100200R | Provoz investora, třetích osob | kus | 1,000 | 150,00 | 150,00 |
| | | ftZ001 | | | 1,000 | | |
| 177 | K | 052103000 | Rezerva investora (pozn.: čerpání musí písemně odsouhlasit zadavatel společně s projektantem na základě posouzení skutečného stavu odkrytých konstrukcí.) | kus | 1,000 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| | | | 1" požadavek investora, uchazeč uvede v této položce částku 18.000,-Kč bez DPH | | 1,000 | | |

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: 20150827A - Byt č.29, 2+1, GAGARINOVA 382, 8.NP, Pce

Místo: Pardubice

Datum: 31.08.2015

Objednavatel:
Statutární město Pardubice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
dle výběrového řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:
HM-PROJEKT s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Miloš Eliáš

IČ: 74799185
DIČ:

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Náklady z rozpočtů | 272 709,20 |
| Ostatní náklady ze souhrnného listu | 0,00 |

| | |
|---------------------|-------------------|
| Cena bez DPH | 272 709,20 |
|---------------------|-------------------|

| | | | | |
|--------------|--------|----|------------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
| snížená | 15,00% | ze | 272 709,20 | 40 906,40 |

| | | | |
|-------------------|----------|------------|-------------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 313 615,60 |
|-------------------|----------|------------|-------------------|

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: 20150827A - Byt č.29, 2+1, GAGARINOVA 382, 8.NP, Pce

Místo: Pardubice

Datum: 31.08.2015

Objednavatel: Statutární město Pardubice

Projektant: HM-PROJEKT s.r.o.

Zhotovitel: dle výběrového řízení

Zpracovatel: Miloš Eliáš

| Kód | Objekt | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|---|--|--------------------|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtů | | 272 709,20 | 313 615,60 |
| 01 | B.č. 29/382 Pasportizace a stavební opravy | 272 709,20 | 313 615,60 |
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | | 0,00 | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | | 272 709,20 | 313 615,60 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 20150827A - Byt č.29, 2+1, GAGARINOVA 382, 8.NP, Pce
Objekt: 01 - B.č. 29/382 Pasportizace a stavební opravy

Místo: Pardubice

Datum: 31.08.2015

Objednavatel:
Statutární město Pardubice

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
dle výběrového řízení

IČ:
DIČ:

Projektant:
HM-PROJEKT s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Miloš Eliáš

IČ: 74799185
DIČ:

| | |
|--------------------|------------|
| Náklady z rozpočtu | 272 709,20 |
| Ostatní náklady | 0,00 |

| | |
|---------------------|-------------------|
| Cena bez DPH | 272 709,20 |
|---------------------|-------------------|

| | | | | |
|--------------|--------|----|------------|-----------|
| DPH základní | 21,00% | ze | 0,00 | 0,00 |
| snížená | 15,00% | ze | 272 709,20 | 40 906,40 |

| | | |
|-------------------|--------------|-------------------|
| Cena s DPH | v CZK | 313 615,60 |
|-------------------|--------------|-------------------|

Zadávací výkaz a rozpočet a takto vypočtena předpokládaná cena díla je v rozsahu kompletní zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části v druhu PD DPS z 08/2015, č.z.HM2015-06-336, název:"PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU Č.29, GAGARINOVA Č.P. 382, PARDUBICE". Rozpočet, výkazy, databáze a jejich struktura jsou pouze pro dané výběrové řízení a daný stupeň projektové dokumentace. CENOVÁ SOUSTAVA ÚRS Praha, agregované položky. Cenová úroveň 1.pot.2015. V případě, že je ve výkazu uveden konkrétní výrobce materiálu, má se za to, že je tím uveden kvalitativní standart dodávky konkrétního materiálu a ne určen konkrétní dodavatel. Rozmnožování a kopírování databáze a struktury tohoto rozpočtu je chráněno Autorským právem!

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

| | | | |
|---------------|--|--------------|-------------------|
| Stavba: | 20150827A - Byt č.29, 2+1, GAGARINOVA 382, 8.NP, Pce | | |
| Objekt: | 01 - B.č. 29/382 Pasportizace a stavební opravy | | |
| Místo: | Pardubice | Datum: | 31.08.2015 |
| Objednavatel: | Statutární město Pardubice | Projektant: | HM-PROJEKT s.r.o. |
| Zhotovitel: | dle výběrového řízení | Zpracovatel: | Miloš Eliáš |

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

| | |
|--|-------------------|
| 1) Náklady z rozpočtu | 272 709,20 |
| HSV - Práce a dodávky HSV | 87 971,88 |
| 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 62 894,46 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | 9 796,03 |
| 99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží) | 15 281,39 |
| PSV - Práce a dodávky PSV | 157 837,32 |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 2 223,71 |
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | 3 312,00 |
| 722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod | 4 600,00 |
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | 1 035,00 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | 25 407,50 |
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | 931,50 |
| 740 - Elektromontáže - zkoušky a revize | 10 636,35 |
| 763 - Konstrukce suché výstavby | 26 897,75 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | 27 786,34 |
| 767 - Konstrukce zámečnické | 1 385,90 |
| 771 - Podlahy z dlaždic | 3 492,58 |
| 776 - Podlahy povlakové | 20 321,92 |
| 781 - Dokončovací práce - obklady keramické | 14 583,82 |
| 783 - Dokončovací práce - nátěry | 6 626,78 |
| 784 - Dokončovací práce - malby a tapety | 8 596,17 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 26 900,00 |
| 0 - Vedlejší rozpočtové náklady | 26 900,00 |
| 2) Ostatní náklady | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 272 709,20 |

ROZPOČET

Stavba: 20150827A - Byt č.29, 2+1, GAGARINOVA 382, 8.NP, Pce
Objekt: 01 - B.č. 29/382 Pasportizace a stavební opravy

Místo: Pardubice Datum: 31.08.2015
 Objednavatel: Statutární město Pardubice Projektant: HM-PROJEKT s.r.o.
 Zhotovitel: dle výběrového řízení Zpracovatel: Miloš Eliáš

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

272 709,20

HSV - Práce a dodávky HSV

87 971,88

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

62 894,46

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|----|---------|--------|-----------|
| 1 | K | 60A-pozn | Pozn.: odstraňování plísni stěn, podlah, strop a další opatření proti plísním bude dle skutečnosti, v době zpracování tohoto výkazu | | 0,000 | 20,01 | 0,00 |
| 2 | K | 612325302 | Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží | m2 | 0,411 | 372,60 | 153,14 |
| | | | " dle TZ a příloha 04 | | | | |
| | | | 0,08*(0,98+2,08*2) " u vchod dveří | | 0,411 | | |
| | | | Součet | | 0,411 | | |
| 3 | K | 611345413 | Oprava vnitřní stěrkové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 50% | m2 | 44,900 | 173,19 | 7 776,23 |
| | | | " dle TZ a přílohy č.02+04 | | | | |
| | | | fstrop01 | | 44,900 | | |
| | | f61101 | Součet | | 44,900 | | |
| 4 | K | 612345413 | Oprava vnitřní stěrkové a štukové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50% | m2 | 116,935 | 138,00 | 16 137,03 |
| | | | " dle TZ a přílohy 02+04 | | | | |
| | | | fsteny01 | | 116,935 | | |
| | | f61202 | Součet | | 116,935 | | |
| 5 | K | 985132311 | Ruční dočištění podhledů ocelových kartáčí | m2 | 2,245 | 87,63 | 196,73 |
| | | f98501 | f61101/100*5 " 5% ploch (uvažováno vodorovné spáry stropů a výplní otvorů) | | 2,245 | | |
| 6 | K | 985131311 | Ruční dočištění ploch stěn ocelových kartáčí | m2 | 5,847 | 75,90 | 443,79 |
| | | | f61202/100*5 " 5% ploch (uvažováno svislé spáry stěn a vodorovné spáry u výplní otvorů) | | 5,847 | | |
| | | f98502 | Součet | | 5,847 | | |
| 7 | K | 985311211 | Reprofilace podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm | m2 | 2,245 | 478,86 | 1 075,04 |
| | | f98501 | | | 2,245 | | |
| 8 | K | 985311111 | Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm | m2 | 5,847 | 440,22 | 2 573,97 |
| | | f98502 | | | 5,847 | | |
| 9 | K | 985312121 | Stěrka k vyrovnaní betonových podhledů tl 2 mm | m2 | 2,245 | 161,46 | 362,48 |
| | | f98501 | | | 2,245 | | |
| 10 | K | 985312111 | Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 2 mm | m2 | 5,847 | 143,52 | 839,16 |
| | | f98502 | | | 5,847 | | |
| 11 | K | 611131121 | Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně | m2 | 44,900 | 36,49 | 1 638,40 |
| | | f61102 | f61101 | | 44,900 | | |
| 12 | K | 611311131 | Potažení vnitřních stropů vápenným štukem tloušťky tl. do 3 mm | m2 | 44,900 | 83,49 | 3 748,70 |
| | | f61102 | | | 44,900 | | |
| 13 | K | 612131121 | Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 116,935 | 29,04 | 3 395,79 |
| | | f61202 | | | 116,935 | | |
| 14 | K | 612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky tl. do 3 mm | m2 | 116,935 | 66,02 | 7 720,05 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| | | | F61202 | | 116,935 | | |
| 15 | K | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 100,455 | 82,11 | 8 248,36 |
| | | | " dle technické zprávy a příloh 02, 04 | | | | |
| | | | " okolo vnitřního ostění, nadpraží a parapetů oken a lodžiových dveří | | | | |
| | | | 2,41*1,58 | | 3,808 | | |
| | | | 2,41*1,6 | | 3,856 | | |
| | | | 1,81*1,6 | | 2,896 | | |
| | | | Mezisoučet | | 10,560 | | |
| | | | " obkladů | | | | |
| | | | 1,655-0,34 "02 | | 1,315 | | |
| | | | 1,08 "03 | | 1,080 | | |
| | | | 1,52 "04 | | 1,520 | | |
| | | | Mezisoučet | | 3,915 | | |
| | | | " soklů PVC | | | | |
| | | | (3,52+0,205+1,425+0,08)*2-0,8*4-0,6*2 "01 | | 6,060 | | |
| | | | (3,52+1,655+1,445)*2-0,8 "02 | | 12,440 | | |
| | | | (3,49+0,08+4,8)*2-0,8 "05 | | 15,940 | | |
| | | | (2,41+4,8)*2-0,8 "06 | | 13,620 | | |
| | | | Mezisoučet | | 48,060 | | |
| | | | (0,8+1,97*2)*2*4 " dveřní otvory (zárubně) mimo v SDK | | 37,920 | | |
| | | | Mezisoučet | | 37,920 | | |
| | | | Součet | | 100,455 | | |
| 16 | K | 619991001 | Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou | m2 | 44,900 | 15,04 | 675,30 |
| | | | " dle technické zprávy a přílohy 04 | | | | |
| | | | fplocha01 | | 44,900 | | |
| | | | Součet | | 44,900 | | |
| 17 | K | 619991011 | Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou | m2 | 27,896 | 30,28 | 844,69 |
| | | | " dle technické zprávy a přílohy 04 | | | | |
| | | | 0,8*1,97*2*4 | | 12,608 | | |
| | | | 0,6*1,97*2*2 | | 4,728 | | |
| | | | Mezisoučet | | 17,336 | | |
| | | | 2,41*1,58 | | 3,808 | | |
| | | | 2,41*1,6 | | 3,856 | | |
| | | | 1,81*1,6 | | 2,896 | | |
| | | | Mezisoučet | | 10,560 | | |
| | | | Součet | | 27,896 | | |
| 18 | K | 63381111R | Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmtž nášlapných vrstev vč.vysátí | m2 | 44,900 | 25,53 | 1 146,30 |
| | | | " dle technické zprávy a přílohy 02 | | | | |
| | | | 5,6+7,3+2,6+1,0+16,8+11,6 | | 44,900 | | |
| | | | fplocha01 | | | | |
| | | | Součet | | 44,900 | | |
| 19 | K | 642945111 | Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 | kus | 1,000 | 2 920,00 | 2 920,00 |
| | | | 1 " dle TZ a přílohy 04 | | 1,000 | | |
| 20 | M | 55331229R | zárubeň ocelová 180 800 L/P (dle požadavku projektu) | kus | 1,000 | 2 900,00 | 2 900,00 |
| | | | 1 " dle TZ a přílohy 04 | | 1,000 | | |
| 21 | K | 319201321 | Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou | m2 | 0,428 | 232,00 | 99,30 |
| | | | 2,14*0,2 " vyrovnání po dmtž parapetu | | 0,428 | | |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | | | | | | | 9 796,03 |
| 22 | K | 931101001 | Demontáž ventilátorů s příp.mřížkami (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace) | kus | 1,000 | 27,60 | 27,60 |
| | | | 1 " dle technické zprávy a přílohy 02 | | 1,000 | | |
| 23 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 44,300 | 26,69 | 1 182,37 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| | | | " dle technické zprávy a přílohy 04 | | | | |
| | | | 5,5+7,0+2,4+1,0+16,8+11,6 | | 44,300 | | |
| | | fplocha02 | Součet | | 44,300 | | |
| 24 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 44,300 | 49,46 | 2 191,08 |
| | | | " dle technické zprávy a přílohy 04 | | | | |
| | | | fplocha02 | | 44,300 | | |
| | | | Součet | | 44,300 | | |
| 25 | K | 952902221 | Čištění budov zametení schodišťových prostor | m2 | 80,000 | 2,20 | 176,00 |
| | | | 80 " odhad, čištění dle požadavku TZ, uchazeč stanoví konečnou cenu | | 80,000 | | |
| | | | " nabídnutá cena bude konečná, počty MJ se nebudou měnit, cenu za MJ musí uchazeč určit s ohledem na postup provádění rekonstrukce | | | | |
| | | | Součet | | 80,000 | | |
| 26 | K | 952902231 | Čištění budov omytí schodišťových prostor | m2 | 80,000 | 4,09 | 327,20 |
| | | | 80 " odhad, čištění dle požadavku TZ, uchazeč stanoví konečnou cenu | | 80,000 | | |
| | | | " nabídnutá cena bude konečná, počty MJ se nebudou měnit, cenu za MJ musí uchazeč určit s ohledem na postup provádění rekonstrukce | | | | |
| | | | Součet | | 80,000 | | |
| 27 | K | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 1,576 | 148,35 | 233,80 |
| | | | " dle TZ a přílohy 02 | | | | |
| | | | " zárubeň v umakartovém jádru jsou vybourány jako součást demontáže bytového umakartového jádra | | | | |
| | | | 0,8*1,97 " vchod zárubeň | | 1,576 | | |
| | | | Součet | | 1,576 | | |
| 28 | K | 97721110R | Řezání kcí hl do 200 mm | m | 5,140 | 217,35 | 1 117,18 |
| | | | " dle TZ a přílohy 02 | | | | |
| | | | (0,98+2,08*2) " vchod zárubeň | | 5,140 | | |
| | | | Součet | | 5,140 | | |
| 29 | K | 97608111R | Odstranění všech garnýží a rolet vč. likvidace | kpl | 1,000 | 241,50 | 241,50 |
| | | | 1 " dle technické zprávy a přílohy 02 | | 1,000 | | |
| 30 | K | 97608112R | Vykližení bytu - před prováděním stavebních prací (madla, držáky, skříňky, police, věšáky, zrcadla, sušáky na prádlo, závěsy, dřev. truhlář+tesař.kce apod. vč. likvidace) | kpl | 1,000 | 345,00 | 345,00 |
| | | | 1 " dle technické zprávy a přílohy 02 | | 1,000 | | |
| 31 | K | 97608113R | Vykližení bytu - po provedení bouracích prací a demontáží | kpl | 1,000 | 345,00 | 345,00 |
| | | | 1 " dle technické zprávy a přílohy 02,04 | | 1,000 | | |
| 32 | K | 978011161 | Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 50 % | m2 | 44,900 | 26,84 | 1 205,12 |
| | | | " dle TZ a přílohy č.02 | | | | |
| | | | fplocha01 | | 44,900 | | |
| | | | Součet | | 44,900 | | |
| 33 | K | 978013161 | Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 50 % | m2 | 116,935 | 20,56 | 2 404,18 |
| | | | " dle TZ a přílohy 02, jen plochy zdí bez ploch jádra z umakartu | | | | |
| | | | 2,51*(3,52+0,205+1,44+0,08)*2-1,97*(0,8*4)- | | 13,801 | | |
| | | | 2,51*(0,83+0,03+1,59+0,03) "01 | | | | |
| | | | 2,51*(3,52+3,1)*2-1,97*0,8-2,41*1,6 "02 | | 27,800 | | |
| | | | 2,51*(1,6+1,18) "03+04 | | 6,978 | | |
| | | | 2,51*(3,49+0,08+4,8)*2-1,97*0,8-2,41*1,58 "05 | | 36,634 | | |
| | | | 2,51*(2,41+4,8)*2-1,97*0,8-1,81*1,6 "06 | | 31,722 | | |
| | | | Součet | | 116,935 | | |
| | | | fsteny01 | | | | |
| 99 - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží) | | | | | | | 15 281,39 |
| 34 | K | 997013117 | Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace | t | 7,008 | 535,44 | 3 752,36 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| 35 | K | 997013219 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m | t | 7,008 | 34,63 | 242,69 |
| 36 | K | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 7,008 | 154,56 | 1 083,16 |
| 37 | K | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 98,112 | 6,71 | 658,33 |
| 38 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 7,008 | 1 035,00 | 7 253,28 |
| 39 | K | 998018003 | Přesun hmot HSV ruční pro budovy | t | 3,256 | 703,80 | 2 291,57 |

PSV - Práce a dodávky PSV

157 837,32

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

2 223,71

| | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|---|----|--------|--------|----------|
| 40 | K | 711111051 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena 2x nátěr tekoutou elastickou hydroizolací " dle TZ a přílohy 04 0,85*(0,075+1,08+0,1) (0,125+1,525)*(0,1+1,52+0,1) | m2 | 3,905 | 25,04 | 97,78 |
| f71101 | | | | | | | |
| Součet | | | | | 3,905 | | |
| 41 | K | 711112051 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekoutou elastickou hydroizolací " dle technické zprávy a přílohy 04 1,5*(0,57+0,075+0,34+1,5) " 03 na výšku obkladu u dřezu 2,0*(1,525+1,52)*2-1,97*0,6 "03 0,15*(0,85+1,08)*2-0,15*0,6 " 04 sokl na výšku 150mm | m2 | 15,215 | 41,40 | 629,90 |
| f71102 | | | | | | | |
| Součet | | | | | 15,215 | | |
| 42 | M | 24551030a | nátěr hydroizolační - tekutá lepenka, bal. 6 kg | kg | 57,358 | 17,72 | 1 016,38 |
| f71101*1,5*2 | | | | | 11,714 | | |
| f71102*1,5*2 | | | | | 45,644 | | |
| Součet | | | | | 57,358 | | |
| 43 | M | 283552020 | systémová přechodová páska těsnící " dle technické zprávy a přílohy 04 (1,525+1,52)*2 (0,85+1,08)*2 | m | 9,950 | 39,67 | 394,72 |
| Součet | | | | | 9,950 | | |
| 44 | K | 711199095 | Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za f71101*2 f71102*2 | m2 | 38,239 | 1,24 | 47,42 |
| Součet | | | | | 38,239 | | |
| 45 | K | 998711103 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech | t | 0,060 | 625,14 | 37,51 |

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

3 312,00

| | | | | | | | |
|----|---|----------|--|-----|-------|----------|----------|
| 46 | K | 721Agr01 | ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu (demontáže + likvidací + montáže s dodávkou a zkouškami) 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04 | kpl | 1,000 | 3 312,00 | 3 312,00 |
| | | | | | 1,000 | | |

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

4 600,00

| | | | | | | | |
|----|---|----------|---|-----|-------|----------|----------|
| 47 | K | 722Agr01 | ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní vodovod dle projektu (demontáže + likvidací + montáže s dodávkou a zkouškami) 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04 | kpl | 1,000 | 4 600,00 | 4 600,00 |
| | | | | | 1,000 | | |

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

1 035,00

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|-----|-------|----------|----------|
| 48 | K | 72300910A | Revize domovního plynovodu + tlaková zkouška = komplet 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04 | kpl | 1,000 | 1 035,00 | 1 035,00 |
| | | | | | 1,000 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--|-----|------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 725 - Zdravotecnika - zařízení předměty | | | | | | | 25 407,50 |
| 49 | K | 725110814 | Demontáž klozetu Kombi vč.nádrže 1 " dle technické zprávy a příloh 02 | kus | 1,000 | 86,25 | 86,25 |
| 50 | K | 725119122 | Montáž klozetových mís kombi 1 " dle technické zprávy a přílohy 04 | kus | 1,000 | 862,50 | 862,50 |
| 51 | M | 642320710 | klozet keramický kombinační 1 " dle technické zprávy a přílohy 04 | kus | 1,000 | 2 380,50 | 2 380,50 |
| 52 | K | 72521082R | Demontáž umyvadel vč.příp.umyvadelového držáků, sloupu nebo umyvadelové skříňky 1 " dle technické zprávy a příloh 02 | kus | 1,000 | 50,37 | 50,37 |
| 53 | K | 725211601 | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 500 mm vč.zápachové uzávěrky 1 " dle technické zprávy a přílohy 04 | kus | 1,000 | 1 400,24 | 1 400,24 |
| 54 | K | 72522084R | Demontáž van s příp.držákem umyvadla, ukotvení, zástěny a příp.opláštěním nebo obezdění vany vč.likvidace 1 " dle technické zprávy a příloh 02 | kus | 1,000 | 50,37 | 50,37 |
| 55 | K | 725241531 | Vanička sprchová keramická čtvrtkruhová 800x800 mm vč.zápachové uzávěrky 1 " dle TZ a přílohy 04 | kus | 1,000 | 3 160,20 | 3 160,20 |
| 56 | K | 72524512R | Zástěna sprchová s dveřmi posuvnými do výšky 2000 mm a čtvrtkruhová šířky 800 mm 1 " dle TZ a přílohy 04 | kus | 1,000 | 4 657,50 | 4 657,50 |
| 57 | K | 725310823 | Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách 1 " dle technické zprávy a příloh 02 | kus | 1,000 | 86,25 | 86,25 |
| 58 | K | 72531112A | Dřez jednoduchý nerezový vč.zápachové uzávěrky 1 " dle technické zprávy a přílohy 04 | kus | 1,000 | 1 711,20 | 1 711,20 |
| 59 | K | 725820801 | Demontáž baterie nástěnné a stojánkové 3 " dle technické zprávy a příloh 02 | kus | 3,000 | 40,22 | 120,66 |
| 60 | K | 725821315 | Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 225 mm 1 " dle technické zprávy a přílohy 04 | kus | 1,000 | 1 000,50 | 1 000,50 |
| 61 | K | 725822611 | Baterie umyvadelové stojánkové pákové 1 " dle technické zprávy a přílohy 04 | kus | 1,000 | 1 097,10 | 1 097,10 |
| 62 | K | 725841311 | Baterie sprchové nástěnné pákové 1 " dle TZ a přílohy 04 | kus | 1,000 | 2 028,60 | 2 028,60 |
| 63 | K | 725850800 | Demontáž ventilů odpadních 3 " dle technické zprávy a příloh 02 | kus | 3,000 | 11,65 | 34,95 |
| 64 | K | 721226511 | Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40 1 " dle technické zprávy a přílohy 04 | kus | 1,000 | 465,75 | 465,75 |
| 65 | K | 725813112 | Ventil rohový pračkový G 3/4 1 " dle TZ a přílohy 04 | kus | 1,000 | 529,92 | 529,92 |
| 66 | K | 725865502R | Komplet dodávka a montáž trubního vedení pro pračku 1 " dle technické zprávy a přílohy 04 | kus | 1,000 | 655,50 | 655,50 |
| 67 | K | 725610810R | Demontáž sporáků plynových, elektrických nebo kombinovaných (vč.odpojení) 1 " dle technické zprávy a příloh 02 | kus | 1,000 | 39,33 | 39,33 |
| 68 | K | 72561913R | Montáž sporáku vč.napojení 1 " dle technické zprávy a příloh 04 | kus | 1,000 | 218,04 | 218,04 |
| 69 | M | 54112090R | sporák kombinovaný 4xplyn.hořáky a el.trouba dle projektu 1 " dle TZ a přílohy 04 | kus | 1,000 | 3 105,00 | 3 105,00 |
| 70 | K | 751377011R | Mtž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného 1 " dle technické zprávy a přílohy 04 | kus | 1,000 | 374,67 | 374,67 |
| 71 | M | 541991005 | dodávka komplet digestoře dle projektu 1 " dle technické zprávy a přílohy 04 | kus | 1,000 | 1 035,00 | 1 035,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--|-----|-----------|--|----------|----------|--------------|-------------------|
| 72 | K | 725590814 | Přemístění vnitrostaveništní demontovaných pro zařizovací předměty | t | 0,170 | 1 179,90 | 200,58 |
| 73 | K | 998725104 | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech | t | 0,128 | 441,60 | 56,52 |
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | | | | | | | 931,50 |
| 74 | K | 735Agr01 | ATYP agregovaná položka ÚT demontáž a zpětná montáž otopného tělesa článkového nebo deskového vč.poměrových měřidel 3 " technická zpráva, příloha 02 a 04 | kus | 3,000 | 310,50 | 931,50 |
| | | | | | 3,000 | | |
| 740 - Elektromontáže - zkoušky a revize | | | | | | | 10 636,35 |
| 75 | K | 740991001 | Elektro (silno+slabo) demontáže, montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč.bouracích a zednických připomocí " dle TZ a příloh 02 a 04 fplocha01 Součet | m2B P | 44,900 | 172,50 | 7 745,25 |
| | | | | | 44,900 | | |
| | | | | | 44,900 | | |
| 76 | K | 740991100 | Celková prohlídka-revize elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč 1 " dle technické zprávy | kus | 1,000 | 2 891,10 | 2 891,10 |
| | | | | | 1,000 | | |
| 763 - Konstrukce suché výstavby | | | | | | | 26 897,75 |
| 77 | K | 7630090A1 | D+M nové pomocné noční ocel.konstrukce pro uchycení stoupaček medií v instalační šachtě vč.povrchových úprav 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04 | kpl | 1,000 | 1 035,00 | 1 035,00 |
| | | | | | 1,000 | | |
| 78 | K | 763111431 | SDK příčka tl100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm " dle technické zprávy a přílohy 04 2,51*(0,85+0,125+1,525)-1,97*0,6*2 f763001 Součet | m2 | 3,911 | 759,00 | 2 968,45 |
| | | | | | 3,911 | | |
| | | | | | 3,911 | | |
| 79 | K | 76311334R | SDK příčka instalační tl100-125mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm " dle technické zprávy a přílohy 04 2,51*1,52 2,51*(0,015+1,525+0,125) f763002 Součet | m2 | 7,994 | 625,14 | 4 997,37 |
| | | | | | 7,994 | | |
| 80 | K | 763111717 | SDK příčka základní penetrační nátěr f763001*2 f763002*2 Součet | m2 | 23,811 | 28,35 | 675,04 |
| | | | | | 7,822 | | |
| | | | | | 15,989 | | |
| | | | | | 23,811 | | |
| 81 | K | 763111722 | SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů " dle technické zprávy a přílohy 04 2,51*(8+4+4)+0,9+0,87 Součet | m | 41,930 | 29,18 | 1 223,52 |
| | | | | | 41,930 | | |
| | | | | | 41,930 | | |
| 82 | K | 763111751 | Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě f763001 f763002 Součet | m2 | 11,905 | 34,97 | 416,32 |
| | | | | | 3,911 | | |
| | | | | | 7,994 | | |
| | | | | | 11,905 | | |
| 83 | K | 763121221 | SDK stěna přesazená deska 1x H2 tl 12,5 mm lepené celoplošně bez nosné kce " dle TZ a přílohy 07 2,51*(1,445+0,205) f76306 Součet | m2 | 4,142 | 513,36 | 2 126,34 |
| | | | | | 4,142 | | |
| | | | | | 4,142 | | |
| 84 | K | 76312146R | SDK stěna přesazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm 50 kg/m3 EI 45 " dle TZ a přílohy 04 0,87*0,9+0,1*(0,87+0,9) f76307 Součet | m2 | 0,960 | 513,36 | 492,83 |
| | | | | | 0,960 | | |
| | | | | | 0,960 | | |
| 85 | K | 76312252R | SDK stěna šachtová tl 75-100 mm profil UW+2xCW 50 desky 2xH2 12,5 TI do 50 mm " dle technické zprávy a přílohy 04 | m2 | 5,309 | 399,51 | 2 121,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----------------------------|-----|---|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| | | | 2,51*(0,85*2+0,34+0,075) | | 5,309 | | |
| | | f76302 | Součet | | 5,309 | | |
| 86 | K | 763121714 | SDK stěny základní penetrační nátěr | m2 | 10,410 | 14,21 | 147,93 |
| | | f76302 | | | 5,309 | | |
| | | f76306 | | | 4,142 | | |
| | | f76307 | | | 0,960 | | |
| | | Součet | | | 10,410 | | |
| 87 | K | 763121751 | Příplatek k SDK stěně za plochu do 6 m2 jednotlivě | m2 | 10,410 | 23,32 | 242,76 |
| | | f76302 | | | 5,309 | | |
| | | f76306 | | | 4,142 | | |
| | | f76307 | | | 0,960 | | |
| | | Součet | | | 10,410 | | |
| 88 | K | 763131452 | SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI do 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD " dle technické zprávy a přílohy 04 | m2 | 3,400 | 525,78 | 1 787,65 |
| | | 2,4+1,0 | | | 3,400 | | |
| | | f763005 | Součet | | 3,400 | | |
| 89 | K | 763131713 | SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem " dle technické zprávy a přílohy 04 | m | 9,950 | 67,48 | 671,43 |
| | | (1,525+1,52)*2 | | | 6,090 | | |
| | | (0,85+1,08)*2 | | | 3,860 | | |
| | | Součet | | | 9,950 | | |
| 90 | K | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr | m2 | 3,400 | 16,07 | 54,64 |
| | | f763005 | | | 3,400 | | |
| 91 | K | 763131751 | Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu | m2 | 3,400 | 13,80 | 46,92 |
| | | f763005 | | | 3,400 | | |
| 92 | M | 283292140 | zábrana parotěsná ALU 170 role 1,5 x 50 m | m2 | 4,376 | 32,43 | 141,91 |
| | | f763005*1,17 | | | 3,978 | | |
| 93 | K | 763131761 | Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě | m2 | 3,400 | 27,94 | 95,00 |
| | | f763005 | | | 3,400 | | |
| 94 | K | 76317111R | Montáž větracích mřížek do SDK | kus | 1,000 | 53,82 | 53,82 |
| | | 1 " dle TZ a přílohy 04 | | | 1,000 | | |
| 95 | M | 56245609a | mřížka větrací plast 150x350mm se sítí a žaluzií (OSAŽENÁ NA STÁVAJÍCÍM POTRUBÍ VZT + ÚPRAVA POTRUBÍ VZT V MÍSTĚ PROSTUPU NOVOU SDK KCÍ STĚNY) | kus | 1,000 | 250,00 | 250,00 |
| | | 1 " dle TZ a přílohy 04 | | | 1,000 | | |
| 96 | K | 763172315 | Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm | kus | 1,000 | 162,15 | 162,15 |
| | | 1 " dle TZ a přílohy 04 | | | 1,000 | | |
| 97 | M | 590307140 | dvířka revizní 600 x 600 mm | kus | 1,000 | 821,10 | 821,10 |
| | | 1 " dle TZ a přílohy 04 | | | 1,000 | | |
| 98 | K | 763173111 | Montáž úchyty pro umývadlo v SDK kci | kus | 1,000 | 537,51 | 537,51 |
| | | 1 " dle technické zprávy a přílohy 04 | | | 1,000 | | |
| 99 | K | 763173133 | Montáž držáku univerzálního v SDK kci | kus | 4,000 | 24,07 | 96,28 |
| | | 4 " dle TZ a přílohy 04 pro kuch. linku | | | 4,000 | | |
| 100 | M | 59030417R | držák umyvadla a univerzální držák | kus | 5,000 | 625,83 | 3 129,15 |
| | | 1+4 " dle technické zprávy a přílohy 04 | | | 5,000 | | |
| 101 | K | 763181311 | Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka | kus | 2,000 | 391,92 | 783,84 |
| | | 2 " dle technické zprávy a přílohy 04 | | | 2,000 | | |
| 102 | M | 553312990 | zárubeň ocelová pro sádrokarton š600mm | kus | 2,000 | 637,56 | 1 275,12 |
| | | 2 " dle technické zprávy a přílohy 04 | | | 2,000 | | |
| 103 | K | 998763304 | Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v objektech | t | 0,896 | 607,89 | 544,67 |
| 766 - Konstrukce truhlářské | | | | | | | 27 786,34 |
| 104 | K | 76641181R | Demontáž truhlářského obložení stěn z panelů nebo palubek vč. příp. podkladních roštů | m2 | 4,083 | 57,00 | 232,73 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| | | | " dle TZ a přílohy 02 | | | | |
| | | | 2,3*(1,93-1,6+1,445) | | 4,083 | | |
| | | | Součet | | 4,083 | | |
| 105 | K | 7664118AR | Demontáž dřevěných lišt na stěnách | m | 20,680 | 2,00 | 41,36 |
| | | | " dle TZ a přílohy 02 | | | | |
| | | | (1,93-1,6+1,445)*2+2,51*3 | | 11,080 | | |
| | | | 4,8*2 | | 9,600 | | |
| | | | Součet | | 20,680 | | |
| 106 | K | 766441821 | Demontáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 1,0 m | kus | 2,410 | 27,45 | 66,15 |
| | | | 2,41 " dle TZ a přílohy 02 (viz foto) | | 2,410 | | |
| 107 | K | 766662811 | Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových | kus | 6,000 | 20,35 | 122,10 |
| | | | 6 " dle technické zprávy a přílohy 02 | | 6,000 | | |
| 108 | K | 76681284R | Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových a dalších dodatečných doplňků kuch.linky | kus | 1,000 | 151,80 | 151,80 |
| | | | 1 " dle TZ a přílohy 02 | | 1,000 | | |
| 109 | K | 76682580R | Demontáž truhlářských skříněk nebo polic spížních vč. polic a pod. | kus | 1,000 | 56,58 | 56,58 |
| | | | 1 "dle TZ a přílohy 02 | | 1,000 | | |
| 110 | K | 766825821 | Demontáž truhlářských vestavěných skříní jedno-dvoukřídlových vč. vrchních skříněk a polic apod. | kus | 2,000 | 93,00 | 186,00 |
| | | | 2 " dle TZ a přílohy 02 | | 2,000 | | |
| 111 | K | 7666919AG | Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvíracího a sklápěcího křídla | m2 | 10,560 | 76,50 | 807,84 |
| | | | 2,41*1,58 | | 3,808 | | |
| | | | 2,41*1,6 | | 3,856 | | |
| | | | 1,81*1,6 | | 2,896 | | |
| | | | Součet | | 10,560 | | |
| 112 | K | 76669191R | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných, koženkových, plastových křídel dveří otevíravých, schmovacích pl do 2 m2 | kus | 4,000 | 14,08 | 56,32 |
| | | | 4 " dle technické zprávy a přílohy 02 | | 4,000 | | |
| 113 | K | 76666000R | Montáž dveřních křídel otevíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně (vč.kompletace výplně a montáže vrchního kování) | kus | 5,000 | 238,05 | 1 190,25 |
| | | | 5" dle technické zprávy a přílohy 04 | | 5,000 | | |
| 114 | M | 611628100R | ozn.01 komplet-dveře vnitřní hladké foliované 2/3sko 1kř 80x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/ | kus | 3,000 | 1 546,52 | 4 639,56 |
| | | | 3 " dle TZ a přílohy 04 | | 3,000 | | |
| 115 | M | 611628000R | ozn.02 komplet-dveře vnitřní hladké foliované plně 1kř 60x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/ | kus | 2,000 | 1 127,00 | 2 254,00 |
| | | | 2 " dle technické zprávy a přílohy 04 | | 2,000 | | |
| 116 | K | 7666919A0 | Ověření protipožární odolnosti stávajícího dveřního otvoru vchodu do bytu | kpl | 1,000 | 170,25 | 170,25 |
| | | | 1 " dle technické zprávy a přílohy 04 | | 1,000 | | |
| 117 | K | 76669521R | Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových vč.provedení nátěru | kus | 1,000 | 112,50 | 112,50 |
| | | | 1 " dle technické zprávy a přílohy 04 | | 1,000 | | |
| 118 | M | 61187396R | prah dveřní dřevěný bukový do vstupních dveří vč.povrchové úpravy | kus | 1,000 | 356,00 | 356,00 |
| | | | 1 " dle technické zprávy a přílohy 04 | | 1,000 | | |
| 119 | K | 766660021 | Montáž dveřních křídel otevíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně | kus | 1,000 | 650,00 | 650,00 |
| | | | 1 " dle TZ a přílohy 04 | | 1,000 | | |
| 120 | M | 611653320 | ozn.03 - dveře vnitřní protipožární hladké foliované 1křídle 80x197 cm komplet dveře a kování dle projektu | kus | 1,000 | 8 190,00 | 8 190,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| | | | 1 " dle TZ a přílohy 04 | | 1,000 | | |
| 121 | K | 76681111A | Montáž kuchyňské linky - komplet (spodní+horní skřínky, kuch.deska apod.) v rozsahu projektové dokumentace vč.potřebných úprav a dodávek=komplet | m | 2,000 | 779,01 | 1 558,02 |
| | | | 2,0 " dle technické zprávy a přílohy 04 | | 2,000 | | |
| 122 | M | 61199001R | kuchyňská linka (spodní a horní skřínky, nožičky a jejich kryt, police, dvířka, závěsy skříněk+pracovní deska) dle požadavků projektu komplet výrobek vč.zpracování výrobní dokumentace před výrobou nové kuchyňské linky a její souvislost | m | 2,000 | 2 760,00 | 5 520,00 |
| | | | 2,0 " dle technické zprávy a přílohy | | 2,000 | | |
| 123 | K | 766694113 | Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 2,6 m | kus | 1,000 | 142,50 | 142,50 |
| | | | 1 "dle TZ a přílohy 04 | | 1,000 | | |
| 124 | M | 60794102 | deska parapetní dřevotřísková vnitřní š.do 260mm | m | 2,410 | 375,00 | 903,75 |
| | | | 2,41 " dle přílohy 02+04 | | 2,410 | | |
| 125 | M | 60794121 | koncovka k parapetním deskám 600 mm | kus | 2,000 | 11,25 | 22,50 |
| 126 | K | 998766104 | Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech | t | 0,596 | 597,54 | 356,13 |

767 - Konstrukce zámečnické

1 385,90

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|--|----|--------|-------|--------|
| 127 | K | 76713281R | Demontáž příček a obložení umakartových vč.nosné ocelové konstrukce, keramických nebo jiných obkladů, tapet, olištování, dveří do byt.jádra, revizních dvířek a větracích mřížek " dle technické zprávy a příloh 02 " dveřní otvory neodečítány, dmtž vč.rámových zárubní dveří jádra a větracích mřížek a revizních otvorů 2,51*(0,83+0,03+1,59+0,03)*2 2,51*(0,83+1,6+0,34+0,03) f76701 Součet | m2 | 19,478 | 40,02 | 779,51 |
| | | | 2,51*(0,83+0,03+1,59+0,03)*2 | | 12,450 | | |
| | | | 2,51*(0,83+1,6+0,34+0,03) | | 7,028 | | |
| | | | f76701 Součet | | 19,478 | | |
| 128 | K | 767581801 | Demontáž plechového /umakartového nebo sádkartonového/ podhledu "dle technické zprávy a příloh 02 2,6+1,0 f76702 Součet | m2 | 3,600 | 94,53 | 340,31 |
| | | | 2,6+1,0 | | 3,600 | | |
| | | | f76702 Součet | | 3,600 | | |
| 129 | K | 767582800 | Demontáž roštu podhledu f76702 | m2 | 3,600 | 20,83 | 74,99 |
| | | | f76702 | | 3,600 | | |
| 130 | K | 71310083R | Odstranění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů /stěny jádra a montovaných příček a podhledů/ f76701 " izolace stěn jádra f76702 " TI pohledu koupelny Součet | m2 | 23,078 | 8,28 | 191,09 |
| | | | f76701 " izolace stěn jádra | | 19,478 | | |
| | | | f76702 " TI pohledu koupelny | | 3,600 | | |
| | | | Součet | | 23,078 | | |

771 - Podlahy z dlaždic

3 492,58

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|--|----|--------|--------|----------|
| 131 | K | 77157181R | Demontáž podlah z dlaždic keramických vč.příp.soklíků, lišt a dalších doplňků " dle TZ a přílohy 02 5,6+7,3+2,6+1,0 Součet | m2 | 16,500 | 74,25 | 1 225,13 |
| | | | 5,6+7,3+2,6+1,0 | | 16,500 | | |
| | | | Součet | | 16,500 | | |
| 132 | K | 77157413R | Montáž podlah keramických přes 25 do 35ks/m2 flexibilním lepidlem a spárovačkou (kompletní montáž, řezání a dodávka, řešení detailů a dilatací a spárořezu) " dle technické zprávy a přílohy 04 2,4+1,0 f77101 Součet | m2 | 3,400 | 189,06 | 642,80 |
| | | | 2,4+1,0 | | 3,400 | | |
| | | | f77101 Součet | | 3,400 | | |
| 133 | M | 59761145R | glazovaná hutná keramická dlažba formátu 400x400mm, protiskluznost dle popisu technické zprávy třídy A dle DIN 51097 nebo u>0,3 dle ČSN 74 4505 | m2 | 3,400 | 150,00 | 510,00 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--------------------------------|-----|------------|--|----|----------|--------------|-------------------|
| | | | f77101 | | 3,400 | | |
| 134 | K | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu vč.dodávky | m2 | 3,400 | 26,14 | 88,88 |
| | | | f77101 | | 3,400 | | |
| 135 | K | 771591115 | Podlahy spárování silikonem | m | 9,950 | 20,42 | 203,18 |
| | | | " dle technické zprávy a přílohy 04 | | | | |
| | | | (1,525+1,52)*2 | | 6,090 | | |
| | | | (0,85+1,08)*2 | | 3,860 | | |
| | | | Součet | | 9,950 | | |
| 136 | K | 771591179R | Montáž+dodávka profilu /přechod koupena+wc-předsíní/ | m | 1,200 | 210,45 | 252,54 |
| | | | 0,6*2 " dle technické zprávy a přílohy 04 | | 1,200 | | |
| 137 | K | 771990112 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu) | m2 | 3,400 | 158,01 | 537,23 |
| | | | f77101 " dle TZ a přílohy 02 | | 3,400 | | |
| 138 | K | 998771104 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech | t | 0,094 | 349,14 | 32,82 |
| 776 - Podlahy povlakové | | | | | | | 20 321,92 |
| 139 | K | 776401800 | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových | m | 35,650 | 4,14 | 147,59 |
| | | | " dle technické zprávy a přílohy 02, | | | | |
| | | | (3,52+0,205+1,44+0,08)*2-0,8*4-0,6*2 "01 | | 6,090 | | |
| | | | (3,49+0,08+4,8)*2-0,8 "05 | | 15,940 | | |
| | | | (2,41+4,8)*2-0,8 "06 | | 13,620 | | |
| | | | Součet | | 35,650 | | |
| 140 | K | 776511820 | Demontáž povlakových podlah lepených s podložkou | m2 | 28,400 | 64,03 | 1 818,45 |
| | | | " dle technické zprávy a 02 | | | | |
| | | | 16,8+11,6 | | 28,400 | | |
| | | | Součet | | 28,400 | | |
| 141 | K | 776491111 | Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty | m | 48,060 | 32,43 | 1 558,59 |
| | | | " dle technické zprávy a přílohy 04 | | | | |
| | | | (3,52+0,205+1,425+0,08)*2-0,8*4-0,6*2 "01 | | 6,060 | | |
| | | | (3,52+1,655+1,445)*2-0,8 "02 | | 12,440 | | |
| | | | (3,49+0,08+4,8)*2-0,8 "05 | | 15,940 | | |
| | | | (2,41+4,8)*2-0,8 "06 | | 13,620 | | |
| | | | Součet | | 48,060 | | |
| 142 | M | 284110090 | listy speciální soklové PVC 10 x 80 mm tl. 20 mm | m | 52,866 | 39,25 | 2 074,99 |
| | | | f77601*1,1 | | 52,866 | | |
| 143 | K | 776521100 | Lepení pásů povlakových podlah plastových | m2 | 40,900 | 41,40 | 1 693,26 |
| | | | " dle technické zprávy a přílohy 04 | | | | |
| | | | 5,5+7,0+16,8+11,6 | | 40,900 | | |
| | | | Součet | | 40,900 | | |
| 144 | M | 284122850 | podlahovina tl. 2 mm | m2 | 49,080 | 165,60 | 8 127,65 |
| | | | f77602*1,2 | | 49,080 | | |
| 145 | K | 776590150 | Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací | m2 | 40,900 | 7,59 | 310,43 |
| | | | f77602 | | 40,900 | | |
| 146 | M | 611552200 | penetrace, adhezni můstek - dodávka | kg | 10,225 | 93,15 | 952,46 |
| | | | f77602*0,25 | | 10,225 | | |
| 147 | K | 776590100 | Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím | m2 | 40,900 | 2,07 | 84,66 |
| | | | f77602 | | 40,900 | | |
| 148 | K | 776590210 | Pastování a leštění podlahovin ručně | m2 | 40,900 | 13,11 | 536,20 |
| | | | f77602 | | 40,900 | | |
| 149 | K | 77699011R | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.příslušenství dle projektu) | m2 | 40,900 | 71,07 | 2 906,76 |
| | | | f77602 | | 40,900 | | |
| 150 | K | 998776104 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech | t | 0,424 | 261,51 | 110,88 |

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

14 583,82

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| 151 | K | 78141181R | Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových nebo keramických vč.přip.lišt a dalších doplňků " dle TZ a přílohy 02 (1,45-0,8)*(1,6+0,334+1,36+0,42) "01 2,28*(1,56+1,6)*2-1,97*0,6 "04 Součet | m2 | 15,642 | 56,25 | 879,86 |
| 152 | K | 78141411R | Montáž obkladaček vnitřních do 22 ks/m2 pravoúhlých flex lepidlo+spárovačka (kompletní montáž, řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací a spárořezu) " dle TZ a přílohy 04 1,5*(0,42+1,665-0,34) "02 2,0*1,52-0,87*0,9 "03 2,0*1,08 "04 Součet | m2 | 7,035 | 202,17 | 1 422,27 |
| | | f78101 | | | 7,035 | | |
| 153 | K | 781419194 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za nerovný povrch f78101 | m2 | 7,035 | 20,83 | 146,54 |
| 154 | K | 78141511R | Montáž obkladaček do 22 ks/m2 pravoúhlých lepených disperzním (na SDK) lepidlem nebo tmelem (kompletní montáž, vč.spárovačky řezání, dodávka, řešení detailů, dilatací, " dle TZ a přílohy 04 1,5*(0,57+0,075+0,34+1,905+0,015) "02 2,0*(1,525+1,52)*2-1,97*0,6- 2,0*1,52+0,87*0,9+0,1*(0,87+0,9) "03 2,0*(0,85+1,08)*2-1,97*0,6-2,08*1,08 "04 Součet | m2 | 17,567 | 202,17 | 3 551,52 |
| | | f78102 | | | 17,567 | | |
| 155 | M | 59761045R | glazovaný keramický obklad formátu 25x33mm, povrch matný nebo lesklý f78101*1,1 f78102*1,1 Součet | m2 | 27,062 | 150,00 | 4 059,30 |
| 156 | K | 781419191 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2 f78101 f78102 Součet | m2 | 24,602 | 20,83 | 512,46 |
| 157 | K | 781494111 | Plastové profily rohové lepené lepidlem " dle technické zprávy a přílohy 04 1,5*6 2,0*4+0,87+0,9 2,0*4 Součet | m | 26,770 | 81,42 | 2 179,61 |
| 158 | K | 781494211 | Plastové profily vanové lepené lepidlem " dle technické zprávy a přílohy 04 0,8*2 Součet | m | 1,600 | 91,77 | 146,83 |
| 159 | K | 781494511 | Plastové profily ukončovací lepené lepidlem " dle technické zprávy a přílohy 04 0,42+1,655+0,57+0,075+1,905+0,015 (1,52+1,525)*2 (0,85+1,08)*2 Součet | m | 14,590 | 59,89 | 873,80 |
| 160 | K | 781495111 | Penetrace podkladu vnitřních obkladů vč.dodávky f78101 f78102 Součet | m2 | 24,602 | 26,15 | 643,34 |
| 161 | K | 998781104 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech | t | 0,482 | 349,14 | 168,29 |

783 - Dokončovací práce - nátěry

6 626,78

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 162 | K | 78322111A | Očištění, odmaštění příp.oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dveřních zárubní š.do 1000mm | kus | 6,000 | 103,50 | 621,00 |
| | | | 6 " dle technické zprávy a příloh 02, 04, | | 6,000 | | |
| 163 | K | 78329529R | Řádné očištění a systémový vícevrstvý nátěr ponechané ocel.kce v místě instalační šachty | kpl | 1,000 | 541,65 | 541,65 |
| | | | 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04 | | 1,000 | | |
| 164 | K | 78320181R | Odstranění nátěrů z kovových kci oškrabáním vč.odmaštění - otopná tělesa vč.úchytů | m2 | 12,565 | 17,25 | 216,75 |
| | | | " technická zpráva, příloha 02 a 04 | | | | |
| | | | 0,62*(1,0/0,075)*0,2*2+0,62*(0,2+1,0)*2 | | 4,795 | | |
| | | | 0,62*(1,0/0,075)*0,2*2+0,62*(0,2+1,0)*2 | | 4,795 | | |
| | | | 0,62*(0,6/0,075)*0,2*2+0,62*(0,2+0,6)*2 | | 2,976 | | |
| | | f783R01 | Součet | | 12,565 | | |
| 165 | K | 783325154R | Nátěry syntetické článkových radiátorů 1x základní, 2x email vč.úchytů | m2 | 12,565 | 184,23 | 2 314,85 |
| | | | f783R01 | | 12,565 | | |
| 166 | K | 783401811R | Odstranění nátěrů vč.odmaštění z kovových potrubí do DN 50 (vč.napojení, armatur apod.) | m | 19,860 | 1,38 | 27,41 |
| | | | " dle technické zprávy a příloh 02, 04 mč. | | | | |
| | | | 02+05+06+07 | | | | |
| | | | 2*(0,75+2,51) | | 6,520 | | |
| | | | 2*(0,65+2,51) | | 6,320 | | |
| | | | 2*(1,0+2,51) | | 7,020 | | |
| | | f78306 | Součet | | 19,860 | | |
| 167 | K | 783425414R | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 1x základní, 2x email (vč.napojení, armatur apod.) | m | 19,860 | 146,28 | 2 905,12 |
| | | | f78306 | | 19,860 | | |

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

8 596,17

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|--|----|---------|-------|----------|
| 168 | K | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 183,025 | 15,45 | 2 827,74 |
| | | | " dle TZ a přílohy č.02 - stropy | | | | |
| | | | fplocha01 | | 44,900 | | |
| | | | Mezisoučet | | 44,900 | | |
| | | | " dle TZ a přílohy 02 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají, plochy jádra nejsou | | | | |
| | | | 2,51*(3,52+0,205+1,44+0,08)*2- | | 20,105 | | |
| | | | 2,51*(0,83+0,03+1,59+0,03) "01 | | 33,232 | | |
| | | | 2,51*(3,52+3,1)*2 "02 | | 6,978 | | |
| | | | 2,51*(1,18+1,6) "03+04 | | 41,616 | | |
| | | | 2,51*(3,49+4,8)*2 "05 | | 36,194 | | |
| | | | 2,51*(2,41+4,8)*2 "06 | | 138,125 | | |
| | | | Mezisoučet | | 183,025 | | |
| | | f78400 | Součet | | 183,025 | | |
| 169 | K | 784161501 | Celoplošné vyhlazení podkladu disperzní stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 0,000 | 71,76 | 0,00 |
| | | | f78404 | | 0,000 | | |
| 170 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 183,025 | 8,28 | 1 515,45 |
| | | | f78400 | | 183,025 | | |
| 171 | K | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 160,527 | 20,90 | 3 355,01 |
| | | | " dle TZ a přílohy č.04 - stropy | | | | |
| | | | fplocha02-(2,4+1,0)" odpočet stropů SDK | | 40,900 | | |
| | | | Mezisoučet | | 40,900 | | |
| | | | " dle TZ a přílohy 04 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neodečítají, bez ploch jádra tyto plochy bud' nejsou započítány, nebo jsou odečteny | | | | |
| | | | 2,51*(3,52+0,205+1,425+0,08)*2-2,51*(3,52-1,0+0,205) "01 | | 19,415 | | |
| | | | 2,51*(1,0+1,445+1,655+3,52+1,655-0,35) "02 | | 22,402 | | |
| | | | 2,51*(3,49+4,8)*2 "05 | | 41,616 | | |
| | | | 2,51*(2,41+4,8)*2 "06 | | 36,194 | | |
| | | | Mezisoučet | | 119,627 | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|
| | | f78401 | Součet | | 160,527 | | |
| 172 | K | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 21,875 | 41,05 | 897,97 |
| | | | " dle TZ a přílohy, stropy SDK | | | | |
| | | | 2,4+1,0 | | 3,400 | | |
| | | | Mezisoučet | | 3,400 | | |
| | | | " dle TZ a přílohy 04 - stěny SDK mimo ploch pod obklady, otvory plochy do 4m2 se | | | | |
| | | | 2,51*(3,52-1,0+0,205) "01 | | 6,840 | | |
| | | | 2,51*1,445+(2,51- | | | | |
| | | | 1,5)*(0,015+1,905+0,34+0,075+0,57) "02 | | 6,561 | | |
| | | | (2,51-2,0)*(1,525+1,52)*2 "03 | | 3,106 | | |
| | | | (2,51-2,0)*(0,85+1,08)*2 "04 | | 1,969 | | |
| | | | Mezisoučet | | 18,475 | | |
| | | f78403 | Součet | | 21,875 | | |

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

26 900,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

26 900,00

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|-----|-------|-----------|-----------|
| 173 | K | 01150300R | Stavební průzkum bez rozlišení | kus | 1,000 | 375,00 | 375,00 |
| | | FTZ001 | 1 "dle technické zprávy projektu | | 1,000 | | |
| 174 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kus | 1,000 | 3 750,00 | 3 750,00 |
| | | FTZ001 | | | 1,000 | | |
| 175 | K | 03000100R | Zařízení staveniště | kus | 1,000 | 375,00 | 375,00 |
| | | FTZ001 | | | 1,000 | | |
| 176 | K | 03400200r | Zabezpečení staveniště | kus | 1,000 | 75,00 | 75,00 |
| | | FTZ001 | | | 1,000 | | |
| 177 | K | 034103000 | Energie pro zařízení staveniště | kus | 1,000 | 375,00 | 375,00 |
| | | FTZ001 | | | 1,000 | | |
| 178 | K | 041403000 | Koordinátor BOZP na staveništi | kus | 1,000 | 3 750,00 | 3 750,00 |
| | | FTZ001 | | | 1,000 | | |
| 179 | K | 04500200R | Kompletační a koordinační činnost | kus | 1,000 | 100,00 | 100,00 |
| | | FTZ001 | | | 1,000 | | |
| 180 | K | 07100200R | Provoz investora, třetích osob | kus | 1,000 | 100,00 | 100,00 |
| | | FTZ001 | | | 1,000 | | |
| 181 | K | 052103000 | Rezerva investora (pozn.: čerpání musí písemně odsouhlasit zadavatel společně s projektantem na základě posouzení skutečného stavu odkrytých konstrukcí.) | kus | 1,000 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| | | | 1" požadavek investora, uchazeč uvede v této položce částku 18.000,-Kč bez DPH | | 1,000 | | |

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Zakázka

Pasportizace a stavební opravy

| | |
|---------------|--|
| Číslo zakázky | HM2015-06-337 |
| Zakázka | Gagarinova č.p. 383, byt 10, Pardubice |
| Klasifikace | stavební opravy bytových jednotek |
| Fáze | výběr zhotovitele |
| Komentář | |

Objednatel

Statutární město Pardubice

| | |
|--------|---------------------------------------|
| Adresa | Peršýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice |
| IČ | 00274046 |
| DIČ | |

Zhotovitel

dle výběrového řízení

| | |
|--------|--|
| Adresa | |
| IČ | |
| DIČ | |

Projektant

HM-PROJEKT s.r.o.

| | |
|--------|--|
| Adresa | třída Edvarda Beneše 577/86, 500 12 Hradec Králové |
| IČ | 27470644 |
| DIČ | CZ27470644 |

| | |
|-------------|-------------------|
| Zpracovatel | Ing. Martin Holný |
|-------------|-------------------|

Pasportizace a stavební opravy
Gagarinova č.p. 383, byt 10, Pardubice

| Popis | Cena | Hmotnost | DPH | Cena s DPH |
|--|--------------------|----------|--------|------------|
| 10: Byt č. 10 | 180 879 | 3,1 | 27 132 | 208 011 |
| 0: Vedejší rozpočtové náklady | 9 935 | | 1 490 | 11 425 |
| 006: Úpravy povrchu | 24 550 | 1,2 | 3 682 | 28 232 |
| 009: Ostatní konstrukce a práce | 8 170 | 0,1 | 1 225 | 9 395 |
| 099: Přesun hmot HSV | 6 788 | | 1 018 | 7 807 |
| 711: Izolace proti vodě a vlhkosti | 911 | 0,0 | 137 | 1 047 |
| 721: Vnitřní kanalizace | 3 778 | 0,0 | 567 | 4 344 |
| 722: Vnitřní vodovod | 4 600 | | 690 | 5 290 |
| 725: Zařizovací předměty | 19 260 | 0,1 | 2 889 | 22 149 |
| 735: Ústřední vytápění - otopná tělesa | 311 | | 47 | 357 |
| 740: Silnoproud | 9 860 | 0,0 | 1 479 | 11 339 |
| 751: Vzduchotechnika | 1 755 | 0,0 | 263 | 2 018 |
| 763: Konstrukce montované | 23 960 | 0,8 | 3 594 | 27 555 |
| 766: Konstrukce truhlářské | 21 581 | 0,2 | 3 237 | 24 818 |
| 767: Konstrukce zámečnické | 1 556 | | 233 | 1 789 |
| 771: Podlahy z dlaždic | 1 432 | 0,0 | 215 | 1 646 |
| 776: Podlahy povlakové | 12 456 | 0,1 | 1 868 | 14 324 |
| 781: Obklady | 9 110 | 0,3 | 1 367 | 10 477 |
| 783: Nátěry | 3 280 | 0,0 | 492 | 3 772 |
| 784: Malby | 4 587 | 0,1 | 688 | 5 276 |
| V05: Finanční náklady | 13 000 | | 1 950 | 14 950 |
| Celkem (bez DPH) | 180 879 | | | |
| DPH | 27 132 | | | |
| DPH 15 % ze základny: 180 879 | 27 132 | | | |
| Celkem (včetně DPH) | 208 011 CZK | | | |

Pasportizace a stavební opravy

Gagarinova č.p. 383, byt 10, Pardubice

Por. Typ Kód

Popis

MJ Výměra bez ztr. Ztrátné

Výměra

Jedn. cena

Cena

10: Byt č. 10

180 879

0: Vedlejší rozpočtové náklady

9 935

| | | | | | | | | | |
|----|----|-----------|---|-----|-----|---|-----|----------|-------|
| 1. | ON | 011503000 | Stavební průzkum bez rozšíření | kus | 1,0 | - | 1,0 | 375,00 | 375 |
| 2. | ON | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 3 750,00 | 3 750 |
| 3. | ON | 030001000 | Zařízení staveniště | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 375,00 | 375 |
| 4. | ON | 034002000 | Zabezpečení staveniště | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 75,00 | 75 |
| 5. | ON | 034103000 | Energie pro zařízení staveniště | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 375,00 | 375 |
| 6. | ON | 041403000 | Zajištění koordinátor BOZP na staveništi | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 3 750,00 | 3 750 |
| 7. | ON | 045002000 | Kompletační a koordináční činnost | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 100,00 | 100 |
| 8. | ON | 071002000 | Provoz investora, třetích osob | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 100,00 | 100 |
| 9. | B | 97608114R | Ověření nosných ocelových prvků, kotvení instalací (počítáno s tím, že stávající nosná ocel kce bude - zachována) | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 1 035,00 | 1 035 |

006: Úpravy povrchu

24 550

| | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|--|----|------|---|------|--------|-------|
| 10. | SP | 611131121 | Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně dle T2 a přílohy 04 penetrace všech ponechávaných ploch stávající omítky před štukováním příl. 04 dle tabulky množství strop_stuk | m2 | 24,8 | - | 24,8 | 36,49 | 905 |
| 11. | SP | 611311131 | Potážení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm příl. 04 dle tabulky množství strop_stuk | m2 | 24,8 | - | 24,8 | 83,49 | 2 071 |
| 12. | SP | 611345413 | Oprava vnitřní síťkové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 50% příl. 04 dle tabulky množství strop_stuk | m2 | 24,8 | - | 24,8 | 173,19 | 4 295 |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|--|----|--------|---|--------|-------|-------|
| 13. | SP | 612131121 | Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně dle T2 a přílohy 04 penetrace všech ponechávaných ploch stávající omítky před štukováním 01 předstih 2,5*(2,15+1,45*2) 0,07*(2,0*3+0,9);nika dveře -0,9*2,92*2 03 Foket + kf 2,5*(3,78*2+1,8+3,72+0,07+0,55+1,295+3,22) -0,9*2,02 -1,82*1,62-0,91*2,45-2,12*1,62 -1,5*(0,55+0,6);obklad bok u kf | m2 | 47,719 | - | 47,719 | 29,04 | 1 386 |
|-----|----|-----------|--|----|--------|---|--------|-------|-------|

| | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|--|----|--------|---|--------|-------|-------|
| 14. | SP | 612311131 | Potážení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 47,719 | - | 47,719 | 66,02 | 3 150 |
|-----|----|-----------|--|----|--------|---|--------|-------|-------|

| Poř. typ | Kód | Popis | | MJ | Výměra bez ztr. | | Ztrátové | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|----------|--------------|---|----|---------|-----------------|--------|----------|--------|------------|------|
| 15. | SP 612345413 | Oprava vnitřní sítěkové a štukové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50% | m2 | 49,452 | - | 49,452 | 138,00 | 6 824 | | |
| | | 01 Předstřih | | - | | | | | | |
| | | 2,5*(2,15+1,45*2) | | 12,625 | | | | | | |
| | | 0,07*(2,0*2+0,9); mlka dveře | | 0,343 | | | | | | |
| | | -3,9*2,92*2 | | - 3,636 | | | | | | |
| | | 03 Pokoj + lk | | - | | | | | | |
| | | 2,5*(3,78*2+4,8-3,72+0,07*0,55+1,25+2,23) | | 59,55 | | | | | | |
| | | -0,9*2,02 | | - 1,818 | | | | | | |
| | | -1,82*1,62-0,91*2,45-0,12*1,62 | | - 8,612 | | | | | | |
| 16. | SP 619991001 | Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou | m2 | 34,4 | - | 34,4 | 15,04 | 517 | | |
| | | plochy dle přílohy 04 | | - | | | | | | |
| | | bytl | | 34,4 | | | | | | |
| 17. | SP 619991011 | Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou | m2 | 23,694 | - | 23,694 | 30,28 | 717 | | |
| | | švefni křídla | | - | | | | | | |
| | | 0,8*1,97*2*2 | | 6,304 | | | | | | |
| | | 0,7*1,97*2*1 | | 2,758 | | | | | | |
| | | = | | 9,062 | | | | | | |
| | | ofna | | - | | | | | | |
| | | 1,62*1,62 | | 2,648 | | | | | | |
| | | 0,91*2,45*2,12*1,62 | | 5,664 | | | | | | |
| | | = | | 8,612 | | | | | | |
| | | linka | | - | | | | | | |
| | | 2,15*(0,9+0,8+0,8+0,5) | | 6,02 | | | | | | |
| 18. | SP 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 48,49 | - | 48,49 | 82,11 | 3 982 | | |
| | | dle zv a přílohy 04 | | - | | | | | | |
| | | okolo oken a parapetů | | - | | | | | | |
| | | 1,82*2+1,62*2 | | 6,88 | | | | | | |
| | | 0,91*2+2,45*2+2,12*2 | | 10,96 | | | | | | |
| | | = | | 17,84 | | | | | | |
| | | obklady | | - | | | | | | |
| | | 03 KK | | - | | | | | | |
| | | 0,6+0,55+1,5*2 | | 4,155 | | | | | | |
| | | = | | 4,155 | | | | | | |
| | | sokly PVC | | - | | | | | | |
| | | 01 předstřih | | - | | | | | | |
| | | 2,15+1,45*2+0,07*2-0,9*2 | | 3,39 | | | | | | |
| | | 03 pokoj + lk | | - | | | | | | |
| | | 3,78*2+4,8+3,72+0,07-0,69+2,22-0,9 | | 18,165 | | | | | | |
| | | = | | 21,555 | | | | | | |
| | | nové zábrubně (ne v SDK) | | - | | | | | | |
| | | vstupní dveře | | - | | | | | | |
| | | 0,9*2*2,02 | | 4,94 | | | | | | |
| 19. | SP 633811111 | Broušení - srovnání nerovnosti stávajících podlah - po dmtz nášlapných vrstev | m2 | 27,5 | - | 27,5 | 25,53 | 702 | | |
| | | vč. vysátí | | - | | | | | | |

| Poř. Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztrátné | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|----------|-----|-------|----|-----------------|---------|--------|------------|------|
|----------|-----|-------|----|-----------------|---------|--------|------------|------|

plocha dle příl. 04
byt2

27,5

009. Ostatní konstrukce a práce

8 170

| | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|-----|-----|---|-----|-------|----|
| 20. | B | 931101001 | Demontáž ventilačních mřížek (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace) | kus | 1,0 | - | 1,0 | 27,60 | 28 |
|-----|---|-----------|---|-----|-----|---|-----|-------|----|

Koupenina+WC
1

1,0

| | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|--|-----|------|---|------|--------|-----|
| 21. | B | 931101002 | Demontáž ventilační klapky z interiéru (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a - instalace) | kus | 1,0 | - | 1,0 | 27,60 | 28 |
| 22. | B | 931101050 | Zaslepení větr. otvorů v obvy. pláštích v interiéru v místě pův. spíží skříň (vlepení EPS+přetáčení - vrstvou armovacího tmele s vyzt. síťovinou+finální povrch, úprava) | kus | 1,0 | - | 1,0 | 218,17 | 218 |
| 23. | SP | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešenovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 27,5 | - | 27,5 | 26,69 | 734 |

byt2

27,5

| | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|---|----|------|---|------|-------|-------|
| 24. | SP | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 34,4 | - | 34,4 | 49,46 | 1 701 |
|-----|----|-----------|---|----|------|---|------|-------|-------|

byt1

34,4

| | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|---|----|-------|---|-------|--------|-----|
| 25. | SP | 952902221 | Čištění budov zamezení schodišť | m2 | 40,0 | - | 40,0 | 2,20 | 88 |
| 26. | SP | 952902231 | Čištění budov omýl schodišť | m2 | 40,0 | - | 40,0 | 4,09 | 164 |
| 27. | SP | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 1,818 | - | 1,818 | 148,35 | 270 |

0,34*2,02, vstupní

1,818

| | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|-----|------|---|------|--------|-----|
| 28. | B | 97608112R | Vykližení bytu - před prováděním stavebních prací (madia, dřážky, skříňky, police, věšáky, zrcadla, - sušáky na prádlo, závěsy, dřev.truhářřesací.kce apod. vč.likvidace) | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 345,00 | 345 |
| 29. | B | 97608113R | Vykližení bytu - po provedení bouracích prací a demontáži | m2 | 34,4 | - | 34,4 | 11,00 | 378 |

byt1

34,4

| | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|---|----|------|---|------|-------|-----|
| 30. | SP | 978011161 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 50 % | m2 | 24,8 | - | 24,8 | 26,84 | 666 |
|-----|----|-----------|---|----|------|---|------|-------|-----|

dle tabulky mletnosti
strop strop

24,8

| | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|---|----|--------|---|--------|-------|-------|
| 31. | SP | 978013161 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 % | m2 | 49,452 | - | 49,452 | 20,56 | 1 017 |
| 32. | SP | 985131311 | Ruční dočištění ploch stěn ocelovými kartáči | m2 | 2,473 | - | 2,473 | 75,90 | 188 |

56 plochy stropovaných stěn - přečistitelná prasklina a spár a jejich očištění

plochy stěn bez uskarbového jádra

01 Předřez

2,5* (2,15+1,45*2)

0,07* (0,0+2+0,9) mika dveře

14,625

0,343

Poř. Typ Kód Popis

-0,9*2,0*2
03 Pokoj + K
2,5*13,78*2+4,8+3,72+0,07+0,05*1,05+0,22
-0,9*2,0*2
-1,83*1,62-0,91*0,45-0,12*1,62
=plocha
=plocha
plocha*0,05

MJ Vyměra bez ztr. Zitravné Vyměra Jedn. cena Cena

- 3,636
50,55
- 1,816
- 8,612
49,452
- 49,452
2,473

33. SP 985132311 Ruční dočištění podhledu ocelovými kartáči
5% plochy stropu - proškrtnutí prasklin a spár a jejich očištění
přil. 04 dle tabulky místnosti
strop_štok*0,05

m2 1,24 - 1,24 87,63 109

34. SP 985311111 Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm
35. SP 985311211 Reprofilace podhledu cementovými sanačními maltami tl 10 mm
36. SP 985312111 Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 2 mm
37. SP 985312121 Stěrka k vyrovnání betonových ploch líců klenb a podhledu tl 2 mm

m2 2,473 - 2,473 440,22 1 088
m2 1,24 - 1,24 478,86 594
m2 2,473 - 2,473 143,52 355
m2 1,24 - 1,24 161,46 200

099: Přesun hmot HSV

38. SP 997013113 Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s
použitím mechanizace
39. SP 997013219 Příplatek k vnitrostavební dopravě suti a vybouraných hmot za zvěšenu
dopravu suti ZKD 10 m
40. SP 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se
složením
41. SP 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
42. SP 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)
43. SP 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m

6 788
t 3,255 - 3,255 494,96 1 611
t 3,255 - 3,255 34,64 113
t 3,255 3,255 154,56 503
t 3,255 #### 45,572 6,71 306
t 3,255 - 3,255 1 035,00 3 369
t 1,259 - 1,259 703,80 886

711: Izolace proti vodě a vlhkosti

44. H 24551030a Náter hydroizolační - tekutá lepenka
spotřeba cca 1,6 kg/m2
1,6* (2,7*5,34)

kg 12,864 2,00 13,121 17,72 233

45. H 28355022 Paska těsnící pružná 120 bal. 50 m - včetně potřebných tvarovek
32 koupelna + WC
sokl v podlaží
1,975*213,49*2-0,6
2,0;světlý kout apruha

m 8,13 15,00 9,35 39,67 371

46. SP 711111051 Provedení izolace proti vlhkosti vodorovné za studena 2x náter tekutou
elastickou hydroizolací

m2 2,7 - 2,7 25,04 68

| Poř. Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztrátě | Výměra | Jedn. cena | Cena | |
|-----------------------------------|-----|-----------|--|-----------------|--------|--------|------------|---------|------|
| 02 koupelna+WC | | | | | | | | | |
| podlaha | | | | | | | | | |
| podl_ker | | | | | | | | | |
| 2,7 | | | | | | | | | |
| 47. | SP | 711112051 | Provedení izolace proti vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou elasticitou hydroizolaci - včetně zapracování pružné těsnící pásky | m2 | 5,34 | - | 5,34 | 41,40 | 221 |
| 02 koupelna | | | | | | | | | |
| sprchový kout | | | | | | | | | |
| 2,0*(1,0+1,0) | | | | | | | | | |
| 3a umyvadlem | | | | | | | | | |
| 0,6*0,6 | | | | | | | | | |
| sokl u podlahy | | | | | | | | | |
| 0,15*(1,975+2+1,49+2-1,0-1,0-0,6) | | | | | | | | | |
| 0,3 KR | | | | | | | | | |
| 3a dřezem | | | | | | | | | |
| 0,6*0,6 | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | |
| 0,36 | | | | | | | | | |
| 48. | SP | 711199095 | Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka | m2 | 8,04 | - | 8,04 | 1,24 | 10 |
| 49. | SP | 998711102 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m | t | 0,014 | - | 0,014 | 625,14 | 9 |
| 721: Vnitřní kanalizace | | | | | | | | | |
| 50. | SP | 721226511 | Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40 | kus | 1,0 | - | 1,0 | 465,75 | 466 |
| 51. | B | 721Agr01 | ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu (demontáže s likvidací + montáže s - dodávkou a zkouškami) - včetně přesunu hmot | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 3312,00 | 3312 |
| 722: Vnitřní vodovod | | | | | | | | | |
| 52. | B | 722Agr01 | ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní vodovod dle projektu (demontáže s likvidací + montáže s dodávkou - a zkouškami) - včetně přesunu hmot | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 4600,00 | 4600 |
| 725: Zařizovací předměty | | | | | | | | | |
| 53. | H | 64232071 | Kombiklozet keramický hluboké splachování odpad šikmý - s co nejmenší hloubkou / bílý | kus | 1,0 | - | 1,0 | 2380,50 | 2381 |
| 54. | SP | 725110814 | Demontáž klozetu Kombi, odsávací | soubo | 1,0 | - | 1,0 | 86,25 | 86 |
| 55. | SP | 725119122 | Montáž klozetových mís kombi | kus | 1,0 | - | 1,0 | 862,50 | 863 |
| 56. | SP | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubo | 1,0 | - | 1,0 | 50,37 | 50 |
| 57. | SP | 725211621 | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé s polosloupenem na sifon 500 mm | soubo | 1,0 | - | 1,0 | 1400,24 | 1400 |
| 58. | SP | 725240812 | Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur | soubo | 1,0 | - | 1,0 | 50,37 | 50 |
| 59. | SP | 725241531 | Vanička sprchová keramická čtverhrubá 800x800 mm | soubo | 1,0 | - | 1,0 | 3160,20 | 3160 |
| 60. | SP | 725245131 | Zastěna sprchová posuvné dveře, do výšky 2000 mm a šířky 800 mm pro vaničky čtverhrubé / plastová | soubo | 1,0 | - | 1,0 | 4657,50 | 4658 |

| Poř. Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Zitravné | Výměra | Jedn. cena | Cena | |
|----------|-----|-----------|---|-----------------|----------|--------|------------|----------|-------|
| 61. | SP | 725310823 | Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur | soubo | 1,0 | - | 1,0 | 86,25 | 86 |
| 62. | SP | 725311121 | Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou | soubo | 1,0 | - | 1,0 | 1 711,20 | 1 711 |
| 63. | SP | 725813112 | Ventilí rohový pračkový G 3/4 | kus | 1,0 | - | 1,0 | 529,92 | 530 |
| 64. | SP | 725820801 | Demontáž baterie nástěnné/stojánkové do G 3 / 4 | soubo | 2,0 | - | 2,0 | 40,22 | 80 |
| 65. | SP | 725821315 | Baterie dřezové nástěnné pákové s odtáhlým plochým ústím a délkou ramínka 225 mm | soubo | 1,0 | - | 1,0 | 1 000,50 | 1 001 |
| 66. | SP | 725822611 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti | soubo | 1,0 | - | 1,0 | 1 097,10 | 1 097 |
| 67. | SP | 725841311 | Baterie sprchové nástěnné pákové | soubo | 1,0 | - | 1,0 | 2 028,60 | 2 029 |
| 68. | SP | 725850800 | Demontáž ventilu odpadních T 900 až T 902 | kus | 3,0 | - | 3,0 | 11,65 | 35 |
| 69. | SP | 998725102 | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m | t | 0,112 | - | 0,112 | 385,71 | 43 |

735: Ústřední vytápění - otopná tělesa

| | | | | | | | | | |
|-----|---|----------|--|-----|-----|---|-----|--------|-----|
| 70. | B | 735Agr01 | ATYP agregovaná položka UT demontáž a zpětná montáž otopných těles článkových nebo deskových - vč.poměrových měřidel | kus | 1,0 | - | 1,0 | 310,50 | 311 |
|-----|---|----------|--|-----|-----|---|-----|--------|-----|

740: Silnoproud

| | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|------|------|---|------|----------|-------|
| 71. | H | 54112091a | Sporák elektrický 3 plyníkový s troubou - bílé provedení, 230V / vč. pečicího plechu a roštu | kus | 1,0 | - | 1,0 | 3 105,00 | 3 105 |
| 72. | B | 740991001 | Elektro (silno+slabo) demontáže, montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč.bouracích a - zednických příponoci / kompletní výměna rozvodů včetně úpravy elektroměrového rozvaděče dle požadavku ČEZ - množství zásuvek dle dnešních standardů | m2BF | 22,4 | - | 22,4 | 172,50 | 3 864 |

Plachty místnosti s elektrifikací
4,35+2,75+0,9+14,8

22,4

| | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|---|-----|-----|---|-----|----------|-------|
| 73. | MP | 740991100 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000.- Kč | kus | 1,0 | - | 1,0 | 2 891,10 | 2 891 |
|-----|----|-----------|---|-----|-----|---|-----|----------|-------|

751: Vzduchotechnika

| | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|--|-----|-----|---|-----|----------|-------|
| 74. | B | 541991005 | dodávka komplet digestoře dle projektu | kus | 1,0 | - | 1,0 | 1 035,00 | 1 035 |
| 75. | MP | 751377011 | Mž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného | kus | 1,0 | - | 1,0 | 374,67 | 375 |
| 76. | SP | 751X001 | Dodávka a montáž větracích mřížek vč. úprav/prol. napojovacího potr. - 150X350 mm / ocelové, bílá prašková barva | ks | 1,0 | - | 1,0 | 345,00 | 345 |

763: Konstrukce montované

| | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|--|-----|--------|-------|--------|----------|-------|
| 77. | H | 28329258 | Folie hořlavá parotěsná | m2 | 20,025 | 17,00 | 23,429 | 32,43 | 760 |
| 78. | H | 55281731 | Montážní prek pro pro umyvadlo se stojánkovou armaturou Ducifix , výška 112 | kus | 1,0 | - | 1,0 | 345,00 | 345 |
| 79. | H | 55331301 | Zárubeň ocelová pro sádkokarton s drážkou - tl. 100 mm, 700 L/P | kus | 1,0 | - | 1,0 | 669,30 | 669 |
| 80. | H | 55331303a | Zárubeň ocelová montovaná pro stěnu tl. 100mm pro dveře 800 L/P - protižární EI 30 | kus | 1,0 | - | 1,0 | 2 900,00 | 2 900 |
| 81. | H | 55030714 | Dvířka revizní s automatickým zámkem - 600 x 600 mm / SDK deska H2 s obvodovým Al rámečkem - vhodné pro dodatečné obložení | kus | 1,0 | - | 1,0 | 821,10 | 821 |

23 960

1 755

9 860

311

| Poř. Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztrátě | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|---|-----|------------|---|-----------------|--------|--------|------------|--------|
| 82. | B | 7630090A1 | D+M nové pomocné nočné ocel.konstrukce pro uchycení sloupáček medií v instalační šachtě - vč.povrchových úprav | kpl | 1,0 | - | 1 035,00 | 1 035 |
| 83. | SP | 763111411a | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA + 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB - desky 2xH2 budou z prostoru koupelny nebo WC | m2 | 3,875 | - | 759,00 | 2 941 |
| 02 koupelna +WC příčka koupelny desky vnitřní 2xH2, vnější 2xA 2,5*2,15 dveřní otvor -0,75*2,0 - | | | | | | | | |
| 84. | SP | 763111434 | SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 + 2xH2 12,5 TI 75 mm EI 60 Rw 53 dB | m2 | 2,85 | - | 814,20 | 2 320 |
| příčka mezi 02 a KK 2,5*1,14 - | | | | | | | | |
| 85. | SP | 763111717 | SDK příčka základní penetrační nátěr | m2 | 6,725 | - | 6,725 | 28,35 |
| 86. | SP | 763111722 | SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohu | m | 5,0 | - | 5,0 | 29,18 |
| 2,5*2 - | | | | | | | | |
| 87. | SP | 763111741 | Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky | m2 | 17,325 | - | 17,325 | 12,56 |
| 02 koupelna + WC 2,5*(2,975+2+1,49+2) - | | | | | | | | |
| 88. | SP | 763111751 | Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě | m2 | 6,725 | - | 6,725 | 34,97 |
| 89. | SP | 763121451a | SDK stěna předšazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm | m2 | 9,488 | - | 9,488 | 513,36 |
| předšazená okolo instalační šachty 2,5*(0,935+0,395+0,4+0,34+0,655) předšazená vedle WC 2,5*2,07 - | | | | | | | | |
| 90. | SP | 763121453a | SDK stěna předšazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm | m2 | 3,725 | - | 3,725 | 513,36 |
| předšazená koupelna u spirály a umyvadla 2,5*1,49 - | | | | | | | | |
| 91. | SP | 763121714 | SDK stěna předšazená základní penetrační nátěr | m2 | 13,213 | - | 13,213 | 14,21 |
| 92. | SP | 763121751 | Příplatek k SDK stěně předšazené za plochu do 6 m2 jednotlivě | m2 | 13,213 | - | 13,213 | 23,32 |
| 93. | SP | 763121913 | Zhotovení otvoru vel. do 0,5 m2 v SDK předšazené stěně tl do 100 mm s vyztužením profily | kus | 1,0 | - | 1,0 | 422,97 |
| 94. | SP | 763131452 | SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 2,7 | - | 2,7 | 525,78 |
| 02 koupelna+WC atrop SDK 2,7 - | | | | | | | | |
| 95. | SP | 763131713 | SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem | m | 6,93 | - | 6,93 | 67,48 |
| 02 koupelna+WC - | | | | | | | | |

| Poř. Typ | Kód | Popis | MJ | Vyměra bez ztr. | Ztrátové | Vyměra | Jedn. cena | Cena |
|----------|-----|-------|----|-----------------|----------|--------|------------|------|
|----------|-----|-------|----|-----------------|----------|--------|------------|------|

(1,975+1,49)+2

6,93

| | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|--|----|-----|---|-----|-------|----|
| 96. | SP | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nářer | m2 | 2,7 | - | 2,7 | 16,07 | 43 |
| 97. | SP | 763131751 | Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu | m2 | 2,7 | - | 2,7 | 13,80 | 37 |

02 kongoletina + MC

6,7

2,7

| | | | | | | | | | |
|------|----|-----------|---|-----|-----|---|-----|--------|-----|
| 98. | SP | 763131761 | Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě | m2 | 2,7 | - | 2,7 | 27,94 | 75 |
| 99. | SP | 763172315 | Montáž revizních dvířek SDK kei vel. 600x600 mm | kus | 1,0 | - | 1,0 | 162,15 | 162 |
| 100. | SP | 763173111 | Montáž uchytů pro umyvadlo v SDK kei | kus | 1,0 | - | 1,0 | 537,51 | 538 |
| 101. | SP | 763173131 | Montáž dřáčku kohoutu v SDK kei | kus | 1,0 | - | 1,0 | 24,07 | 24 |

pro přechodový ventil včetně dodávky dřáčku

1,0

1,0

| | | | | | | | | | |
|------|----|-----------|---------------------------------|-----|-----|---|-----|-------|----|
| 102. | SP | 763173132 | Montáž dřáčku baterie v SDK kei | kus | 2,0 | - | 2,0 | 35,47 | 71 |
|------|----|-----------|---------------------------------|-----|-----|---|-----|-------|----|

pro sprchovou baterii včetně dodávky dřáčku

1,0

1,0

pro dřezovou baterii včetně dodávky dřáčku

1,0

| | | | | | | | | | |
|------|----|-----------|---|-----|-------|---|-------|--------|-----|
| 103. | SP | 763181311 | Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka | kus | 1,0 | - | 1,0 | 391,92 | 392 |
| 104. | SP | 998763302 | Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m | t | 0,786 | - | 0,786 | 569,94 | 448 |

766: Konstrukce truhlářské

21 581

| | | | | | | | | | |
|------|---|----------|--|-----|-----|---|-----|----------|-------|
| 105. | H | 61162701 | Dveře vnitřní hladké fóie plně 1křídlové 70x197 cm - vč. zámku, kování atd. viz. PD příl. 04 | kus | 1,0 | - | 1,0 | 1 250,00 | 1 250 |
| 106. | H | 61162712 | Dveře vnitřní hladké fóie 23sklo 1křídle 80x197 cm - vč. zámku, kování atd. viz. PD příl. 04 | kus | 1,0 | - | 1,0 | 1 546,52 | 1 547 |

10

1,0

1

| | | | | | | | | | |
|------|---|----------|--|-----|-----|---|-----|----------|-------|
| 107. | H | 61165610 | Dveře vnitřní požární odolné, CPL fóie, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 80 x 197 cm / Rw min. 32 dB - vč. kování, vložky, kukátka, štitku viz. PD příl. 04 | kus | 1,0 | - | 1,0 | 8 190,00 | 8 190 |
|------|---|----------|--|-----|-----|---|-----|----------|-------|

10 - vstupní

1,0

1

| | | | | | | | | | |
|------|----|-----------|--|-----|-----|---|-----|--------|-----|
| 108. | H | 61187396 | Prah dveří dřevěný bukový tl 2 cm dl 82 cm š 10 cm / lakovaný | kus | 1,0 | - | 1,0 | 356,00 | 356 |
| 109. | SP | 766660001 | Montáž dveřních křídel otevíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 2,0 | - | 2,0 | 350,52 | 701 |
| 110. | SP | 766660021 | Montáž dveřních křídel otevíracích 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně | kus | 1,0 | - | 1,0 | 650,00 | 650 |
| 111. | SP | 766662811 | Demontáž truhlářských prahu dveří jednokřídlových | kus | 1,0 | - | 1,0 | 20,35 | 20 |
| 112. | SP | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 1,0 | - | 1,0 | 14,08 | 14 |

vstupní dveře

1,0

1

| Poř. Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztrátné | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|----------|-----|-------|----|-----------------|---------|--------|------------|------|
|----------|-----|-------|----|-----------------|---------|--------|------------|------|

dvěře do 02 - s pouzdrinlo záruční

| | | | | | | | | | |
|------|----|------------|--|-----|-------|---|-------|----------|-------|
| 113. | SP | 766691932 | Seřízení plastového okenního nebo dveřního ovládacího a sklápěcího křídla | kus | 5,0 | - | 5,0 | 76,50 | 383 |
| 114. | SP | 766695212 | Montáž truhlářských prahu dveří 1křídlových šířky do 10 cm | kus | 1,0 | - | 1,0 | 112,50 | 113 |
| 115. | SP | 766812820 | Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 1,5 m | kus | 1,0 | - | 1,0 | 151,80 | 152 |
| 116. | SP | 766825811 | Demontáž truhlářských vestavěných skříní jednokřídlových | kus | 2,0 | - | 2,0 | 56,58 | 113 |
| 117. | SP | 766825820R | Demontáž truhlářských skříněk nebo polic, spížních skříní vč. polic apod. | kus | 3,0 | - | 3,0 | 56,58 | 170 |
| 118. | SP | 766X002 | Montáž kuchyňské linky - komplet (spodní, horní skřínky, deska, police, kování atd.) - v rozsahu projektové dokumentace vč. potřebných úprav a dodávek | m | 2,15 | | 2,15 | 779,01 | 1 675 |
| 119. | H | 766X003 | Kuchyňská linka kompletní dodávka dle požadavku projektu - vč. zpracování výrobní dokumentace a vzorkování | m | 2,15 | - | 2,15 | 2 760,00 | 5 934 |
| 120. | B | 97608111R | Odstranění všech garmyží a rolet vč. likvidace | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 181,13 | 181 |
| 121. | SP | 998766102 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m | t | 0,239 | - | 0,239 | 558,21 | 133 |

767. Konstrukce zámečnické

| | | | | | | | | | |
|------|----|-----------|---|----|--------|---|--------|-------|-------|
| 122. | SP | 767582800 | Demontáž roštu podhledu | m2 | 3,0 | - | 3,0 | 20,83 | 62 |
| | | | | | 3,0 | | | | 1 556 |
| 123. | SP | 767X001 | Demontáž příček a obložení umakratových vč. nosné oc. kce, ker. obkl., tapet, lišt, dveří apod. | m2 | 24,538 | - | 24,538 | 40,02 | 982 |
| | | | | | - | | | | |
| | | | | | 24,538 | | | | |

02 koupelna - včetně dveří, rovinatých otvorů a přístupu do inst. šachty
2,5*12,15*2+0,525+1,59*2+1,17+0,34)

| | | | | | | | | | |
|------|----|-----------|--|----|--------|---|--------|--------|-----|
| 124. | SP | 767X002 | Demontáž plechového / umakratového podhledu | m2 | 3,0 | - | 3,0 | 94,53 | 284 |
| | | | | | 3,0 | | | | |
| 125. | SP | 767X003 | Odstranění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů (stěny jádra a mont. příček a podhledů) | m2 | 27,538 | - | 27,538 | 8,28 | 228 |
| 126. | SP | 998767102 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m | t | - | - | - | 731,40 | - |

771. Podlahy z dlaždic

| | | | | | | | | | |
|------|----|-----------|--|----|-------|-------|-------|--------|-----|
| 127. | B | 59761145R | dlaždice keramické - l.j. - 400x400 mm / glazovaná hutná keramická dlažba - protiskluznost třídy A dle DIN 51097 nebo μ => 0,3 dle ČSN 74 4505 | m2 | 2,114 | 15,00 | 2,431 | 150,00 | 365 |
| 128. | SP | 771574112 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2 - vč. spárování | m2 | 2,114 | - | 2,114 | 189,06 | 400 |

02 koupelna+WC
podl_per

2,7

| Poř. Typ | Kód | Popis | | MJ | Výměra bez ztr. | Zitravné | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|----------|-----|-------|--|----|-----------------|----------|--------|------------|------|
|----------|-----|-------|--|----|-----------------|----------|--------|------------|------|

-0,3*0,5+2-0,3*0,3-(pi*0,5^2)/4; plocha sprchového koutu

- 0,586

| | | | | | | | | | |
|------|----|-----------|-----------------------------|----|-------|---|-------|-------|-----|
| 129. | SP | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu | m2 | 2,114 | - | 2,114 | 26,14 | 55 |
| 130. | SP | 771591115 | Podlahy spárování silikonem | m | 6,015 | - | 6,015 | 20,42 | 123 |

Kozlové spáry u podlahy
02 koupelna + WC
(1,975+1,49)*2 -0,7-2*0,8
0,3+2+(2*pi*0,5)/4;kolo sprchového koutu

4,63
1,385

| | | | | | | | | | |
|------|----|------------|--|----|-------|---|-------|--------|-----|
| 131. | B | 771591179R | Montáž+ Dodávka profilu /přechod koupelna+wc-předstíh/ | m | 0,7 | - | 0,7 | 210,45 | 147 |
| 132. | SP | 771990112 | Vyrovnání podkladu samonivelační směrkou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa | m2 | 2,114 | - | 2,114 | 158,01 | 334 |
| 133. | SP | 998771102 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m | t | 0,025 | - | 0,025 | 321,54 | 8 |

776: Podlahy povlakové

12 456

| | | | | | | | | | |
|------|---|----------|--|----|--------|-------|-------|--------|-------|
| 134. | H | 28411009 | Lišta speciální soklová PVC 18 x 80 mm role 50 m | m | 22,905 | 5,00 | 24,05 | 39,25 | 944 |
| 135. | H | 28412285 | Podlahovina tl. 2 mm / zátěžová třída 32 | m2 | 24,8 | 20,00 | 29,76 | 165,60 | 4 928 |
| 136. | H | 61155220 | Penetrace, adhezivní mýselek | kg | 6,2 | - | 6,2 | 93,15 | 578 |

penetrace pod PVC, sportovní 0,25 kg/m2
podl_pvc*0,25

6,2

| | | | | | | | | | |
|------|----|-----------|--|---|-------|---|-------|------|----|
| 137. | SP | 776401800 | Odstřazení soklíků a listů pryžových nebo plastových | m | 22,84 | - | 22,84 | 4,14 | 95 |
|------|----|-----------|--|---|-------|---|-------|------|----|

01 předstíh
2,15+1,47*2+0,07*2-0,9*2
03 pokoj + HK
3,78*2+4,8+3,75+0,07+0,695+2,22-0,9
3,78*2+4,8+3,75+0,07+0,6+1,34+2,22-0,9

3,43
19,41

| | | | | | | | | | |
|------|----|-----------|---|---|--------|---|--------|-------|-----|
| 138. | SP | 776491111 | Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty | m | 22,905 | - | 22,905 | 32,43 | 743 |
|------|----|-----------|---|---|--------|---|--------|-------|-----|

01 předstíh
2,15*2+1,45*2+0,07*2-0,9*2-0,8
03 pokoj + HK
3,78*2+4,8+3,75+0,07+0,695+2,22-0,9
dle přílohy 03
3,3+3,0+21,6

4,74

18,165

27,9

| | | | | | | | | | |
|------|----|-----------|---|----|------|---|------|-------|-------|
| 140. | SP | 776521100 | Lepení pásů povlakových podlah plastových | m2 | 24,8 | - | 24,8 | 41,40 | 1 027 |
|------|----|-----------|---|----|------|---|------|-------|-------|

podl_pvc

24,8

| | | | | | | | | | |
|------|----|-----------|---|----|------|---|------|--------|-------|
| 141. | SP | 776590100 | Úprava podkladu nášlapných ploch vyšším | m2 | 24,8 | - | 24,8 | 2,07 | 51 |
| 142. | SP | 776590150 | Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací | m2 | 24,8 | - | 24,8 | 7,59 | 188 |
| 143. | SP | 776590210 | Pastování a leštění podlahovin ručně | m2 | 24,8 | - | 24,8 | 13,11 | 325 |
| 144. | B | 77699011R | Vyrovnání podkladu samonivelační směrkou v optimální tl.do 4mm (kompleť vc příslušenství dle - projektu) | m2 | 24,8 | - | 24,8 | 71,07 | 1 763 |
| 145. | SP | 998776102 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m | t | 0,11 | - | 0,11 | 256,06 | 28 |

781: Obklady

9 110

| Poř. Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztrátě | Výměra | Jedn. cena | Cena | |
|----------|-----|--|---|-----------------|--------|--------|------------|--------|-------|
| 146. | H | 59761045 | Obkládačky keramické I. - formát 250x330mm / glazované lesk nebo mat | m2 | 17,941 | 10,00 | 19,735 | 150,00 | 2 960 |
| 147. | SP | 781474113 | Montáž obkladu vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 17,941 | - | 17,941 | 202,17 | 3 627 |
| | | 02 koupelna + WC 2,8*(1,975+1,49*2) -0,7*1,37 03 KK 1,5*(0,55+1,495+0,34+0,655+0,5) 5,46 | | | | | | | |
| 148. | SP | 781479191 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 | m2 | 17,941 | - | 17,941 | 20,83 | 374 |
| 149. | SP | 781494111 | Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem | m | 3,5 | - | 3,5 | 81,42 | 285 |
| | | 02 svíslý roh 2,0 03 KE 1,5 | | | | | | | |
| 150. | SP | 781494211 | Plastové profily vanové lepené flexibilním lepidlem | m | 1,6 | - | 1,6 | 91,77 | 147 |
| | | v přechodělo koule 0,8+0,8 1,6 | | | | | | | |
| 151. | SP | 781494511 | Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem | m | 13,93 | - | 13,93 | 59,89 | 834 |
| | | 02 koupelna+WC horní hrana obkladu 2*(1,975+1,49) dveře 2*2,0 03 KK kažní křany 2*1,5 | | | | | | | |
| 152. | SP | 781495111 | Penetrace podkladu vnitřních obkladů | m2 | 17,941 | - | 17,941 | 26,15 | 469 |
| 153. | SP | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem | m | 14,5 | - | 14,5 | 21,60 | 313 |
| | | svíslé spáry 02 koupelna + WC 2,0*5 03 KK 1,5*3 | | | | | | | |
| 154. | SP | 998781102 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m | t | 0,314 | - | 0,314 | 321,54 | 101 |
| | | 783: Nátery Odstranění náterů z kovových kci oškrabáním vč. odmaštění - otopná tělesa vč. úchyty 0,6*0,2*2+0,6*(0,2+1,4)*27m . 03 pokoj+KK 7,2 | | | | | | | |
| 155. | B | 78320181R | | m2 | 7,2 | - | 7,2 | 17,25 | 124 |
| | | 3 280 | | | | | | | |

| Poř. Typ | Kód | Popis | | M.J | Výměra bez ztr. | | Ztrátové | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|----------|-----|-----------|--|-----|-----------------|---|----------|--------|------------|-----------------------|
| 156. | B | 78322111A | Očištění, odmaštění příp oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dveřních zárubní š. do 1000mm | kus | 3,0 | - | - | 3,0 | 103,50 | 311 |
| 157. | B | 78329529R | Radné očištění a systémový vícevrstvý nátěr ponechané ocelky v místě instalační šachty | kpl | 1,0 | - | - | 1,0 | 541,65 | 542 |
| 158. | SP | 783325152 | Natěr syntetické deskových radiátorů barva dražší lesklý povrch 1x základní, 2x email | m2 | 7,2 | - | - | 7,2 | 184,23 | 1 326 |
| 159. | SP | 783401811 | Odstanění nátěrů z kovových potrubí do DN 50 03 - potrubí stoupací a přípojovací potrubí 2,5*2+0,01*2 | m | 6,62 | - | - | 6,62 | 1,38 | 9 |
| 160. | SP | 78342541a | Natěr syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 1x základní, 2x email | m | 6,62 | - | - | 6,62 | 146,28 | 968 |
| 161. | SP | 784121001 | 784: Malby Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m plochy stávajících stěn a stropů, otvory do 4m2 plochy se neodělitaji 01 Předsín 2,5*2,15+1,45*2 0,07* (2,0*2+0,30)ilka dveře 03 Fekoj + SF 2,5*(3,78*2+4,6+3,72+0,07+0,55+1,295+2,22) strop_3lux | m2 | 88,318 | - | - | 88,318 | 15,45 | 4 587 1 365 |
| 162. | SP | 784131013 | Odstanění lepených tapet s makulaturou ze stěn výšky do 3,80 m 03 KZ 0,6*(0,6+1,34+0,34) | m2 | 1,984 | - | - | 1,984 | 36,60 | 73 |
| 163. | SP | 784181101 | Základní akrylátová jednovrstvná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 99,23 | - | - | 99,23 | 8,28 | 822 |
| 164. | SP | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně odtěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m provedeno na SDK konstrukci, otvory do plochy 4 m2 se neodělitaji 03 Předsín 2,5*2,15 02 koupelna+WC 0,3*(1,375+1,43)+2 03 pokoj 2,5*(1,5+0,34+0,65) -1,5*(1,5+0,34+0,65) strop_SDK 2,7 | m2 | 12,644 | - | - | 12,644 | 41,05 | 519 |
| 165. | SP | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře odtěruvzdorných v místnostech do 3,80 m provedeno na štukových omítkách, otvory do plochy 4 m2 se neodělitaji | m2 | 86,586 | - | - | 86,586 | 20,90 | 1 810 |

| Poř. Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztrátne | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|----------|-----|--|----|-----------------|---------|--------|------------|------|
| | | 01 Předstř | | - | | | | |
| | | 2,5*(2,15+1,45*2) | | 12,625 | | | | |
| | | 0,07*(2,0*2+0,9)*mlka dveře | | 0,243 | | | | |
| | | 03 Fokod + KR | | - | | | | |
| | | 2,5*(3,78+2+4,6+3,72+9,07+0,55+1,295+2,22) | | 59,55 | | | | |
| | | -1,5*(0,55+0,8)*obklad bok u ok | | - 1,733 | | | | |
| | | strop_šluk | | 24,8 | | | | |
| | | | | - | | | | |

V05: Finanční náklady 13 000

| | | | | | | | | | |
|------|----|-----------|---|----|----------|---|----------|------|--------|
| 166. | ON | 052103000 | Rezerva investora - požadavkem investora je uvedení pevné částky ve výši 13 000,- Kč bez DPH. / čerpání musí písemně odsouhlasit zadavatel spolu s projektem - na základě posouzení skutečného stavu odkrytých konstrukcí | Kč | 13 000,0 | - | 13 000,0 | 1,00 | 13 000 |
|------|----|-----------|---|----|----------|---|----------|------|--------|

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Zakázka

Pasportizace a stavební opravy

| | |
|---------------|---------------------------------------|
| Číslo zakázky | HM2015-06-338 |
| Zakázka | Brožíkova č.p. 430, byt 23, Pardubice |
| Klasifikace | stavební opravy bytových jednotek |
| Fáze | výběr zhotovitele |
| Komentář | |

Objednatel

Statutární město Pardubice

| | |
|--------|---------------------------------------|
| Adresa | Peršýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice |
| IČ | 00274046 |
| DIČ | |

Zhotovitel

dle výběrového řízení

| | |
|--------|--|
| Adresa | |
| IČ | |
| DIČ | |

Projektant

HM-PROJEKT s.r.o.

| | |
|--------|--|
| Adresa | třída Edvarda Beneše 577/86, 500 12 Hradec Králové |
| IČ | 27470644 |
| DIČ | CZ27470644 |

| | |
|-------------|--------------------|
| Zpracovatel | Ing. Martin Holomý |
|-------------|--------------------|

Pasportizace a stavební opravy
Brožíkova č.p. 430, byt 23, Pardubice

| Popis | Cena | Hmotnost | DPH | Cena s DPH |
|--|--------------------|----------|--------|------------|
| 23: Byt č. 23 | 209 631 | 3,3 | 31 445 | 241 075 |
| 0: Vedejší rozpočtové náklady | 9 935 | | 1 490 | 11 425 |
| 006: Úpravy povrchu | 24 741 | 1,2 | 3 711 | 28 452 |
| 009: Ostatní konstrukce a práce | 8 837 | 0,1 | 1 326 | 10 163 |
| 099: Přesun hmot HSV | 6 306 | | 946 | 7 252 |
| 711: Izolace proti vodě a vlhkosti | 911 | 0,0 | 137 | 1 047 |
| 721: Vnitřní kanalizace | 3 778 | 0,0 | 567 | 4 344 |
| 722: Vnitřní vodovod | 4 600 | | 690 | 5 290 |
| 725: Zařizovací předměty | 19 260 | 0,1 | 2 889 | 22 149 |
| 735: Ústřední vytápění - otopná tělesa | 311 | | 47 | 357 |
| 740: Silnoproud | 10 757 | 0,0 | 1 614 | 12 371 |
| 751: Vzduchotechnika | 1 755 | 0,0 | 263 | 2 018 |
| 763: Konstrukce montované | 24 972 | 0,8 | 3 746 | 28 718 |
| 764: Konstrukce klempířské | 838 | 0,0 | 126 | 964 |
| 766: Konstrukce truhlářské | 44 801 | 0,4 | 6 720 | 51 521 |
| 767: Konstrukce zámečnické | 1 555 | | 233 | 1 788 |
| 771: Podlahy z dlaždic | 1 432 | 0,0 | 215 | 1 646 |
| 776: Podlahy povlakové | 12 507 | 0,1 | 1 876 | 14 383 |
| 781: Obklady | 9 145 | 0,3 | 1 372 | 10 517 |
| 783: Nátery | 3 610 | 0,0 | 542 | 4 152 |
| 784: Malby | 4 582 | 0,1 | 687 | 5 269 |
| V05: Finanční náklady | 15 000 | | 2 250 | 17 250 |
| Celkem (bez DPH) | 209 631 | | | |
| DPH | 31 445 | | | |
| DPH 15 % ze základny: 209 631 | 31 445 | | | |
| Celkem (včetně DPH) | 241 075 CZK | | | |

Pasportizace a stavební opravy

Brožíkova č.p. 430, byt 23, Pardubice

Poř. Typ Kód

Popis

MJ Vyměra bez ztr. Ztratné

Vyměra

Cena

23: Byt č. 23

209 631

0: Vedlejší rozpočtové náklady

9 935

| | | | | | | | | | |
|----|----|-----------|---|-----|-----|---|-----|---------|------|
| 1. | ON | 011503000 | Stavební průzkum bez rozšíření | kus | 1,0 | - | 1,0 | 375,00 | 375 |
| 2. | ON | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 3750,00 | 3750 |
| 3. | ON | 030001000 | Zařízení staveniště | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 375,00 | 375 |
| 4. | ON | 034002000 | Zabezpečení staveniště | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 75,00 | 75 |
| 5. | ON | 034103000 | Energie pro zařízení staveniště | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 375,00 | 375 |
| 6. | ON | 041403000 | Zajištění koordinátor BOZP na staveništi | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 3750,00 | 3750 |
| 7. | ON | 045002000 | Kompletační a koordináční činnost | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 100,00 | 100 |
| 8. | ON | 071002000 | Provoz investora, třetích osob | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 100,00 | 100 |
| 9. | B | 97608114R | Ověření nosných ocelových prvků, kotvení instalací (počítáno s tím, že stávající nosná ocel kce bude - zachována) | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 1035,00 | 1035 |

006: Úpravy povrchu

24 741

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----------|---|----|--------|---|--------|--------|------|
| 10. | SP | 61131121 | Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně dle TZ a přílohy 04 penetrace všech ponechávajících ploch stávající omítky před štukováním příl. 04 dle tabulky místnosti strop_štuk | m2 | 24,9 | - | 24,9 | 36,49 | 909 |
| 11. | SP | 61131131 | Položení vnitřních rovných stropů vápeným štukem tloušťky do 3 mm příl. 04 dle tabulky místnosti strop_štuk | m2 | 24,9 | - | 24,9 | 83,49 | 2079 |
| 12. | SP | 61134543 | Oprava vnitřní stěrkové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 50% příl. 04 dle tabulky místnosti strop_štuk | m2 | 24,9 | - | 24,9 | 173,19 | 4312 |
| 13. | SP | 61231121 | Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně dle TZ a přílohy 04 penetrace všech ponechávajících ploch stávající omítky před štukováním 01 Písečník 2,5*12,15*1,46*21 0,07*(2,0*2+0,9)/ulka dveře -0,9*2,02*2 03 Bokoř + kk 2,5*(3,78*2+4,8+4,8+0,07+0,605+1,255+2,221 -0,9*2,02 -1,82*1,61-0,91*2,45-2,12*1,61 -1,5*(0,605+0,6)/obklad bok u bk | m2 | 48,084 | - | 48,084 | 29,04 | 1396 |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|---|----|--------|---|--------|-------|------|
| 14. | SP | 612311131 | Položení vnitřních stěn vápeným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 48,084 | - | 48,084 | 66,02 | 3174 |
|-----|----|-----------|---|----|--------|---|--------|-------|------|

| Poř. Typ | Kód | Popis | | MJ | Výměra bez ztr. Zitravné | | Výměra | Cena | |
|--|-----|-----------|---|----|--------------------------|---|--------|--------|-------|
| 15. | SP | 612345413 | Oprava vnitřní stěrkové a štukové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50% | m2 | 49,891 | - | 49,891 | 138,00 | 6 885 |
| 01 Pěstiřin | | | | - | 12,775 | | | | |
| 2,5*12,15*1,48*2) | | | | | 0,343 | | | | |
| 0,07*(2,0*2+0,9);mlka dveře | | | | | - 3,636 | | | | |
| -0,9*2,02*2 | | | | | - | | | | |
| 03 Pokoj + KK | | | | | 50,6 | | | | |
| 2,5*13,78*2+4,8+3,8+0,07*0,605+1,265*2,22) | | | | | - 1,818 | | | | |
| -0,9*2,02 | | | | | - 8,573 | | | | |
| -1,82*1,61-0,91*2,45-2,12*1,61 | | | | | | | | | |
| 16. | SP | 619991001 | Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou | m2 | 34,5 | - | 34,5 | 15,04 | 519 |
| plochy dle přílohy 04 | | | | | 34,5 | | | | |
| bytl | | | | | | | | | |
| 17. | SP | 619991011 | Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou | m2 | 23,655 | - | 23,655 | 30,28 | 716 |
| dveřní křídla | | | | | - | | | | |
| 0,8*1,97*2+2 | | | | | 6,304 | | | | |
| 0,7*1,97*3*1 | | | | | 2,758 | | | | |
| = | | | | | 9,062 | | | | |
| 083a | | | | | - | | | | |
| 1,82*1,61 | | | | | 2,93 | | | | |
| 0,91*2,45+2,12*1,61 | | | | | 5,643 | | | | |
| = | | | | | 8,573 | | | | |
| 110ka | | | | | - | | | | |
| 2,15*(0,9-0,6+0,8+0,5) | | | | | 6,02 | | | | |
| 18. | SP | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladu | m | 49,27 | - | 49,27 | 82,11 | 4 046 |
| dle TV a přílohy 04 | | | | | - | | | | |
| okolo oken a parapetů | | | | | 6,66 | | | | |
| 1,82*2+1,61*2 | | | | | 10,96 | | | | |
| 0,91*2+2,45*2+2,12*2 | | | | | 17,82 | | | | |
| = | | | | | - | | | | |
| obklady | | | | | - | | | | |
| 03 KK | | | | | - | | | | |
| 0,6+0,605+1,5*2 | | | | | 4,205 | | | | |
| = | | | | | 4,205 | | | | |
| sokly PVC | | | | | - | | | | |
| 01 Pěstiřin | | | | | - | | | | |
| 2,15+1,8*2+0,07*2-0,9*2 | | | | | 4,09 | | | | |
| 03 sokol - KK | | | | | - | | | | |
| 3,78*2+4,8+3,8+0,07+0,605+2,22-0,9 | | | | | 18,215 | | | | |
| = | | | | | 22,305 | | | | |
| nové zárukne (dle TV SDR) | | | | | - | | | | |
| vstupní dveře | | | | | - | | | | |
| 0,9*0,82,02 | | | | | 4,94 | | | | |
| 19. | SP | 633811111 | Broušení - srovnání nerovností stávajících podlah - po dmtž nášlapných vrstev | m2 | 27,6 | - | 27,6 | 25,53 | 705 |
| vč. vysatí | | | | | | | | | |

| Poř. Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztrátne | Výměra | Cena |
|----------|-----|-------|----|-----------------|---------|--------|------|
|----------|-----|-------|----|-----------------|---------|--------|------|

plocha dla pfl. 04
byt2

27,6

009: Ostatní konstrukce a práce

8 837

| | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|--|-----|-----|---|-----|-------|----|
| 20. | B | 931101001 | Demontáž ventiláčích mřížek (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace) | kus | 1,0 | - | 1,0 | 27,60 | 28 |
|-----|---|-----------|--|-----|-----|---|-----|-------|----|

koupelna+WC

1,0

| | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|--|-----|------|---|------|--------|-----|
| 21. | B | 931101002 | Demontáž ventilační klapky z interiéru (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a - instalace) | kus | 1,0 | - | 1,0 | 27,60 | 28 |
| 22. | B | 931101050 | Zaslepení větr. otvorů v oby. pláši v interiéru v místě pův. spíží skříňně (vlepení EPS+přetažení - vstřikou armovacího tmeu s výzt. síťovinou+řínální povrch.lúprave) | kus | 1,0 | - | 1,0 | 218,17 | 218 |
| 23. | SP | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešenovou podlahou v do 1,9 m zařízení do 150 kg/m2 | m2 | 27,6 | - | 27,6 | 26,69 | 737 |

byt2

27,6

| | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|---|----|------|---|------|-------|-------|
| 24. | SP | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 34,5 | - | 34,5 | 49,46 | 1 706 |
|-----|----|-----------|---|----|------|---|------|-------|-------|

byt1

34,5

| | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|---|----|-------|---|-------|--------|-----|
| 25. | SP | 952902221 | Čištění budov zamezení schodišť | m2 | 140,0 | - | 140,0 | 2,20 | 308 |
| 26. | SP | 952902231 | Čištění budov omýti schodišť | m2 | 140,0 | - | 140,0 | 4,09 | 573 |
| 27. | SP | 968072455 | Vybouření kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 1,818 | - | 1,818 | 148,35 | 270 |

0,9*2,7*22; vstupní

1,818

| | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|-----|------|---|------|--------|-----|
| 28. | B | 97608112R | Vykizení bytu - před prováděním stavebních prací (madla, dřážky, skřítky, police, věšáky, zrcadla, - sušáky na prádlo, závěsy, dřev.truhlář+řesař.kce apod. vč.likvidace) | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 345,00 | 345 |
| 29. | B | 97608113R | Vykizení bytu - po provedení bouracích prací a demontáži | m2 | 34,5 | - | 34,5 | 11,00 | 380 |

byt1

34,5

| | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|---|----|------|---|------|-------|-----|
| 30. | SP | 978011161 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 50 % | m2 | 24,9 | - | 24,9 | 26,84 | 668 |
|-----|----|-----------|---|----|------|---|------|-------|-----|

dla tabulky místnosti
strop_strop

24,9

| | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|---|----|--------|---|--------|-------|-------|
| 31. | SP | 978013161 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 % | m2 | 49,891 | - | 49,891 | 20,56 | 1 026 |
| 32. | SP | 985131311 | Ruční dočištění ploch stěn ocelovými kartáči | m2 | 2,495 | - | 2,495 | 75,90 | 189 |

3% plochy stropových stěn- přechrábání prasklin a spár a jejich
odštěpení

plochy stěn bez umakartového jádra

01 předstřh

3,5*(2,15+1,48*2)

0,07*(2,0*2+0,9)mlka dveře

12,775
0,343

| Poř. Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Zitravné | Výměra | Cena |
|----------|-----|-------|----|-----------------|----------|--------|------|
|----------|-----|-------|----|-----------------|----------|--------|------|

-0,9*2,03*2
03 Pokoj + Kk
2,5*13,78*2+4,3+3,840,07*0,603+1,55*2,22)
-0,9*2,02
-1,82*1,61*0,91*2,45*2,12*1,61
-plocha
-plocha
plocha*0,05

- 3,636
-
50,8
- 1,818
- 8,573
49,691
- 49,891
2,495

| | | | | | | | | | |
|-------|----|-----------|---|----|-------|---|-------|-------|-----|
| 33. | SP | 985132311 | Ruční dočištění podhledů ocelovými kartáči 58 plochy stroje - průběžnoucí prasklin a spár a jejich očištění přil. 04 dle tabulky místnosti stroje stroj*0,05 | m2 | 1,245 | - | 1,245 | 87,63 | 109 |
| 1,245 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|--|----|-------|---|-------|--------|-------|
| 34. | SP | 985311111 | Reprofiace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm | m2 | 2,495 | - | 2,495 | 440,22 | 1 098 |
| 35. | SP | 985311211 | Reprofiace podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm | m2 | 1,245 | - | 1,245 | 478,86 | 596 |
| 36. | SP | 985312111 | Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 2 mm | m2 | 2,495 | - | 2,495 | 143,52 | 358 |
| 37. | SP | 985312121 | Stěrka k vyrovnaní betonových ploch lící klebeš a podhledů tl 2 mm | m2 | 1,245 | - | 1,245 | 161,46 | 201 |

099: Přesun hmot HSV

| | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|--|---|-------|----------|--------|----------|-------|
| 38. | SP | 997013116 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m s použitím mechanizace | t | 2,985 | - | 2,985 | 494,96 | 1 477 |
| 39. | SP | 997013219 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvěšenou dopravu suti ZKD 10 m | t | 2,985 | - | 2,985 | 34,64 | 103 |
| 40. | SP | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 2,985 | | 2,985 | 154,56 | 461 |
| 41. | SP | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 2,985 | 1 300,00 | 41,789 | 6,71 | 280 |
| 42. | SP | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 2,985 | - | 2,985 | 1 035,00 | 3 089 |
| 43. | SP | 998018003 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m | t | 1,27 | - | 1,27 | 703,80 | 894 |

6 306

711: Izolace proti vodě a vlhkosti

| | | | | | | | | | |
|--------|---|-----------|--|----|--------|-------|--------|-------|-----|
| 44. | H | 24551030a | Nátěr hydroizolační - tekutá lepenka spotřeba 200 l/5 kg/m2 1,5* (2,7+5,34) | kg | 12,864 | 2,00 | 13,121 | 17,72 | 233 |
| 12,864 | | | | | | | | | |
| 45. | H | 28355022 | Páska těsnící pružná 120 bal. 50 m - včetně potřebných tvarovek 02 koupelna + WC sekl u podlahy 1,975*2+1,49*2=0,6 2,0*světlý kout sprecha | m | 8,13 | 15,00 | 9,35 | 39,67 | 371 |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|---|----|-----|---|-----|-------|----|
| 46. | SP | 711111051 | Provedení izolace proti vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací | m2 | 2,7 | - | 2,7 | 25,04 | 68 |
|-----|----|-----------|---|----|-----|---|-----|-------|----|

| Poř. Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Zitratiné | Výměra | Cena |
|----------|-----|--|----|-----------------|-----------|--------|------|
| | | 02 koupelna+WC podlaha podl. ker | | - | | | |
| | | | | 2,7 | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|--|----|---|---|-------|--------|-----|
| 47. | SP | 711112051 | Provedení izolace proti vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou elasticou hydroizolací - včetně zapracování pružné těsnící pásky | m2 | 5,34 | - | 5,34 | 41,40 | 221 |
| | | | 02 koupelna sprchový kout 2,0*(1,0+1,0) 2x umyvadlem 0,6*0,6 sokl a podlahy 0,15*(1,975*2+1,49+2-1,0-1,0-0,6) 03 RK za dřezem 0,6*0,6 | | - 4,0 - 0,36 - 0,62 - 0,36 | | | | |
| 48. | SP | 711199095 | Příplatek k izolacími proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 nátěradly za studena nebo za horka | m2 | 8,04 | - | 8,04 | 1,24 | 10 |
| 49. | SP | 998711103 | Presun hmot tonážní pro izolace proti vode, vlhkosti a plynum v objektech | t | 0,014 | - | 0,014 | 625,14 | 9 |

721: Vnitřní kanalizace

| | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|--|-----|-----|---|-----|----------|-------|
| 50. | SP | 721226511 | Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40 | kus | 1,0 | - | 1,0 | 465,75 | 466 |
| 51. | B | 721Agr01 | ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu (demontáže s likvidací + montáže s - dodávkou a zkouškami) - včetně přesunu hmot | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 3 312,00 | 3 312 |

722: Vnitřní vodovod

| | | | | | | | | | |
|-----|---|----------|---|-----|-----|---|-----|----------|-------|
| 52. | B | 722Agr01 | ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní vodovod dle projektu (demontáže s likvidací + montáže s dodávkou - a zkouškami) - včetně přesunu hmot | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 4 600,00 | 4 600 |
|-----|---|----------|---|-----|-----|---|-----|----------|-------|

725: Zařizovací předměty

| | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|---|--------|-----|---|-----|----------|-------|
| 53. | H | 64232071 | Kombiklozet keramický hluboké splachování odpad šikmý - s co nejmenší hloubkou / bílý | kus | 1,0 | - | 1,0 | 2 380,50 | 2 381 |
| 54. | SP | 725110814 | Demontáž klozetu Kombi. odsávací | soubor | 1,0 | - | 1,0 | 86,25 | 86 |
| 55. | SP | 725119122 | Montáž klozetových mís kombi | kus | 1,0 | - | 1,0 | 862,50 | 863 |
| 56. | SP | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 1,0 | - | 1,0 | 50,37 | 50 |
| 57. | SP | 725211621 | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé s poloisoupelem na sifon 500 mm | soubor | 1,0 | - | 1,0 | 1 400,24 | 1 400 |
| 58. | SP | 725240812 | Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur | soubor | 1,0 | - | 1,0 | 50,37 | 50 |
| 59. | SP | 725241531 | Vaníčka sprchová keramická čtverhrubová 800x800 mm | soubor | 1,0 | - | 1,0 | 3 160,20 | 3 160 |
| 60. | SP | 725245131 | Zastěna sprchová posuvné dveře, do výšky 2000 mm a šířky 800 mm pro vaničky čtverhrubové / plastová | soubor | 1,0 | - | 1,0 | 4 657,50 | 4 658 |

| Poř. Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztrátné | Výměra | Cena | |
|----------|-----|-----------|---|-----------------|---------|--------|----------|-------|
| 61. | SP | 725310823 | Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur | soubo | 1,0 | - | 86,25 | 86 |
| 62. | SP | 725311121 | Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou | soubo | 1,0 | - | 1 711,20 | 1 711 |
| 63. | SP | 725813112 | Ventil rohový pračkový G 3/4 | kus | 1,0 | - | 529,92 | 530 |
| 64. | SP | 725820801 | Demontáž baterie nástěnné/stojánkové do G 3 / 4 | soubo | 2,0 | - | 40,22 | 80 |
| 65. | SP | 725821315 | Baterie drezové nástěnné pákové s odtáčivým plochým ústím a délkou ramínka 225 mm | soubo | 1,0 | - | 1 000,50 | 1 001 |
| 66. | SP | 725822611 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti | soubo | 1,0 | - | 1 097,10 | 1 097 |
| 67. | SP | 725841311 | Baterie sprchové nástěnné pákové | soubo | 1,0 | - | 2 028,60 | 2 029 |
| 68. | SP | 725850800 | Demontáž ventilů odpadních T 900 až T 902 | kus | 3,0 | - | 11,65 | 35 |
| 69. | SP | 998725103 | Přesun hmot toažní pro zařízení předměty v objektech v do 24 m | t | 0,112 | - | 385,71 | 43 |

735: Ústřední vytápění - otopná tělesa

| | | | | | | | | |
|-----|---|----------|---|-----|-----|---|--------|-----|
| 70. | B | 735Agr01 | ATYP agregovaná položka UT demontáž a zpětná montáž otopných těles článkových nebo deskových - vč. poměrových měřidel | kus | 1,0 | - | 310,50 | 311 |
|-----|---|----------|---|-----|-----|---|--------|-----|

740: Silnoproud

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|--|------|------|---|----------|--------|
| 71. | H | 54112091a | Sporák elektrický 3 plotýnkový s troubou - bílé provedení, 230V / vč. pečícího plechu a roštu | kus | 1,0 | - | 3 105,00 | 10 757 |
| 72. | B | 740991001 | Elektro (silno+slabo) demontáže, montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč. bouřnicí a - zednických příponací / kompletní výměna rozvodů včetně úpravy elektrického rozvaděče dle požadavku ČEZ - množství zásuvek dle dnešních standardů | m2BP | 27,6 | - | 172,50 | 4 761 |

placely malinosti s elektroinstalací
kyliz

27,6

| | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|--|-----|-----|---|----------|-------|
| 73. | MP | 740991100 | Celková profilka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč | kus | 1,0 | - | 2 891,10 | 2 891 |
|-----|----|-----------|--|-----|-----|---|----------|-------|

751: Vzduchotechnika

| | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|--|-----|-----|---|----------|-------|
| 74. | B | 541991005 | dodávka komplet digestoře dle projektu | kus | 1,0 | - | 1 035,00 | 1 755 |
| 75. | MP | 75137011 | Mž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného | kus | 1,0 | - | 374,67 | 375 |
| 76. | SP | 751X001 | Dodávka a montáž větracích mřížek vč. úprav/prol. napojovacího potr. - 150x350 mm / ocelové, bílá prášková barva | ks | 1,0 | - | 345,00 | 345 |

763: Konstrukce montované

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|--|-----|--------|-------|--------|----------|--------|-------|
| 77. | H | 28329258 | Folie hořlavá parotěsná | m2 | 20,025 | 17,00 | 23,429 | 32,43 | 24 972 | 760 |
| 78. | H | 55281731 | Montážní prvek pro pro umyvadlo se stojánkovou armaturou Duořix , výška 112 | kus | 1,0 | - | 1,0 | 345,00 | 345 | 345 |
| 79. | H | 55331301 | Zárubeň ocelová pro sadrokarton s drážkou - tl. 100 mm, 700 L/P | kus | 1,0 | - | 1,0 | 669,30 | 669 | 669 |
| 80. | H | 55331303a | Zárubeň ocelová montovaná pro stěnu tl. 100mm pro dveře 800 L/P - protižárlní EI 30 | kus | 1,0 | - | 1,0 | 2 900,00 | 2 900 | 2 900 |
| 81. | H | 55030714 | Dvířka revizní s automatickým zamkem - 600 x 600 mm / SDK deska H2 s obvodovým Al rámečkem - vhodné pro dodatečné obložení | kus | 1,0 | - | 1,0 | 821,10 | 821 | 821 |

| Poř. | Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztrátné | Výměra | | Cena |
|---|-----|------------|---|-----|-----------------|---------|--------|----------|-------|
| 82. | B | 7630090A1 | D+M nové pomocné noční ocel.konstrukce pro uchycení stoupaček medií v instalační šachtě - vč.povrchových úprav | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 1 035,00 | 1 035 |
| 83. | SP | 763111411a | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA + 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB - desky 2xH2 budou z prostoru koupelny nebo WC | m2 | 3,875 | - | 3,875 | 759,00 | 2 941 |
| 02 koupelna - WC příčka koupelny desky vnitřní 2xH2, vnější 2xA 2,5*2,15 dveřní otvor -0,75*2,0 - 1,5 | | | | | | | | | |
| 84. | SP | 763111434 | SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 + 2xH2 12,5 TI 75 mm EI 60 Rw 53 dB | m2 | 4,0 | - | 4,0 | 814,20 | 3 257 |
| příčka mezi 02 a KK 2,5*1,8 - 4,0 | | | | | | | | | |
| 85. | SP | 763111717 | SDK příčka základní penetrační nářer | m2 | 7,875 | - | 7,875 | 28,35 | 223 |
| 86. | SP | 763111722 | SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů | m | 5,0 | - | 5,0 | 29,18 | 146 |
| 2,3*2 - 5,0 | | | | | | | | | |
| 87. | SP | 763111741 | Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky | m2 | 17,325 | - | 17,325 | 12,56 | 218 |
| 02 koupelna + WC 2,5*(3,975+2+1,49*2) - 17,325 | | | | | | | | | |
| 88. | SP | 763111751 | Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě | m2 | 7,875 | - | 7,875 | 34,97 | 275 |
| 89. | SP | 763121451a | SDK stěna přesazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm | m2 | 9,438 | - | 9,438 | 513,36 | 4 845 |
| předsazená okolo instalační šachty 2,5*(0,915+0,395+0,4+0,34+0,655) předsazená vedle WC 2,5*1,07 - 6,763 - 2,675 | | | | | | | | | |
| 90. | SP | 763121453a | SDK stěna přesazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm | m2 | 3,725 | - | 3,725 | 513,36 | 1 912 |
| předsazená koupelna u šachty a umyvadla 2,5*1,49 - 3,725 | | | | | | | | | |
| 91. | SP | 763121714 | SDK stěna přesazená základní penetrační nářer | m2 | 13,163 | - | 13,163 | 14,21 | 187 |
| 92. | SP | 763121751 | Příplatek k SDK stěně přesazené za plochu do 6 m2 jednotlivě | m2 | 13,163 | - | 13,163 | 23,32 | 307 |
| 93. | SP | 763121913 | Zhotovení otvoru vel. do 0,5 m2 v SDK přesazené stěně tl do 100 mm s vyztužením profily | kus | 1,0 | - | 1,0 | 422,97 | 423 |
| 94. | SP | 763131452 | SDK podhled deska 1xH2 12,5 TI 100 mm dvouvrstva spodní kce profil CD+UD | m2 | 2,7 | - | 2,7 | 525,78 | 1 420 |
| 02 koupelna+WC strop SDK 2,7 - 2,7 | | | | | | | | | |
| 95. | SP | 763131713 | SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem | m | 6,93 | - | 6,93 | 67,48 | 468 |

| Poř. Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Zlratné | Výměra | Cena |
|---|-----|-----------|---|-----------------|---------|--------|----------|
| (1,975+1,49)+2 | | | | | | | |
| 96. | SP | 763131714 | SDK podhled základní penetrační natěr | m2 | 2,7 | - | 16,07 |
| 97. | SP | 763131751 | Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu | m2 | 2,7 | - | 13,80 |
| 02 koupelna + WC | | | | | | | |
| 2,7 | | | | | | | |
| 98. | SP | 763131761 | Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě | m2 | 2,7 | - | 27,94 |
| 99. | SP | 763172315 | Montáž revizních dvířek SDK kei vel. 600x600 mm | kus | 1,0 | - | 162,15 |
| 100. | SP | 763173111 | Montáž úchyty pro umyvadlo v SDK kei | kus | 1,0 | - | 537,51 |
| 101. | SP | 763173131 | Montáž dřáčku kohoutu v SDK kei | kus | 1,0 | - | 24,07 |
| pro pračkový ventil včetně dodávky dřáčku | | | | | | | |
| 1,0 | | | | | | | |
| 102. | SP | 763173132 | Montáž dřáčku baterie v SDK kei | kus | 2,0 | - | 35,47 |
| pro sprchovou baterii včetně dodávky dřáčku | | | | | | | |
| 1,0 | | | | | | | |
| pro dřezovou baterii včetně dodávky dřáčku | | | | | | | |
| 1,0 | | | | | | | |
| 103. | SP | 763181311 | Montáž jednokřídlé kovové zárudně v do 2,75 m SDK příčka | kus | 1,0 | - | 391,92 |
| 104. | SP | 998763303 | Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 24 m | t | 0,838 | - | 569,94 |
| 764: Konstrukce klempířské | | | | | | | |
| 105. | SP | 764002851 | Demontáž oplechování parapetů do suti - včetně odříznutí a šetrné demontáže | m | 3,825 | - | 33,80 |
| 03 pokoj+kk | | | | | | | |
| 1,72+2,105 | | | | | | | |
| 3,825 | | | | | | | |
| 106. | SP | 764216600 | Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 100 mm - krycí lišta kotvená mechanicky na nové okno a podmílená PUR tmelem na stávajícím parapetu | m | 3,825 | - | 144,21 |
| 03 pokoj+kk | | | | | | | |
| 1,72+2,105 | | | | | | | |
| 3,825 | | | | | | | |
| 107. | SP | 764256441 | Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z nerezového plechu rš 150 mm | m | 0,835 | - | 182,85 |
| v místě prahu balkonových dveří | | | | | | | |
| 0,835 | | | | | | | |
| 108. | SP | 998764103 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m | t | 0,004 | - | 1 028,10 |
| 766: Konstrukce truhlářské | | | | | | | |
| 44 801 | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |

| Poř. Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztrátě | Výměra | Cena | |
|----------|--------------|---|-----|-----------------|--------|--------|----------|-------|
| 109. | H 61140030a | Okno plastové dvoukřídlé otevíravévyklápěcí -otvíravévyklápěcí - cca 1820x1610 mm / dle technické specifikace prvku O4 v TZ a na příloze 04 - včetně zajištění lištami I+E, těsnicími páskami, kování a vybavení viz PD | kus | 1,0 | - | 1,0 | 5 661,45 | 5 661 |
| 110. | H 61140030b | Okno plastové dvoukřídlé otevíravévyklápěcí -otvíravévyklápěcí - cca 2120x1610 mm / dle technické specifikace prvku O5 v TZ a na příloze 04 - včetně zajištění lištami I+E, těsnicími páskami, kování a vybavení viz PD | kus | 1,0 | - | 1,0 | 6 596,40 | 6 596 |
| 111. | H 61143252 | Dveře plastové balkonové jednokřídlé otevíravévyklápěcí - cca 910x2450 mm / dle technické specifikace prvku O5 v TZ a na příloze 04 - včetně zajištění lištami I+E, těsnicími páskami, kování a vybavení viz PD | kus | 1,0 | - | 1,0 | 6 775,80 | 6 776 |
| 112. | H 61144400 | Parapet plastový vnitřní - šíře dle dohody s investorem 1,32x2,12 | m | 3,94 | - | 3,94 | 345,00 | 1 359 |
| 113. | H 61162701 | Dveře vnitřní hladké folie plné 1křídlové 70x197 cm - vč. zámku, kování atd. viz. PD příl. 04 | kus | 1,0 | - | 1,0 | 1 250,00 | 1 250 |
| 114. | H 61162712 | Dveře vnitřní hladké folie 2/3sklo 1křídle 80x197 cm - vč. zámku, kování atd. viz. PD příl. 04 12 1 | kus | 1,0 | - | 1,0 | 1 546,52 | 1 547 |
| 115. | H 61165610 | Dveře vnitřní požární odolné, CPL folie odolnost EI (EW), 30 D3, 1křídlové 80 x 197 cm / Rw min. 32 dB - vč. kování, vložky, kukátka, štitku viz. PD příl. 04 11 - vstupní 1 | kus | 1,0 | - | 1,0 | 8 190,00 | 8 190 |
| 116. | H 61187396 | Prah dveřní dřevěný bukový tl 2 cm dl 82 cm š 10 cm / lakovaný | kus | 1,0 | - | 1,0 | 356,00 | 356 |
| 117. | SP 766622136 | Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do celostěnových panelů Obrna 1,82x1,61+0,91x2,45+2,12x1,61 | m2 | 8,573 | - | 8,573 | 361,21 | 3 011 |
| 118. | SP 766660001 | Montáž dveřních křídel otevíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 2,0 | - | 2,0 | 350,52 | 701 |
| 119. | SP 766660021 | Montáž dveřních křídel otevíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně | kus | 1,0 | - | 1,0 | 650,00 | 650 |
| 120. | SP 766662811 | Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových | kus | 1,0 | - | 1,0 | 20,35 | 20 |
| 121. | SP 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pi do 2 m2 vstupní dveře 1 šveře do 02 - s bouráním zárubně | kus | 1,0 | - | 1,0 | 14,08 | 14 |
| 122. | SP 766694113 | Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m | kus | 2,0 | - | 2,0 | 131,10 | 262 |
| 123. | SP 766695212 | Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm | kus | 1,0 | - | 1,0 | 112,50 | 113 |

| Poř. Typ | Kód | Popis | | MJ | Výměra bez ztr. | Zitravné | Výměra | Cena | |
|---|-----|------------|--|---------|-----------------|----------|--------|----------|-------|
| 124. | SP | 766812820 | Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 1,5 m | kus | 1,0 | - | 1,0 | 151,80 | 152 |
| 125. | SP | 766825820R | Demontáž truhlářských skřínek nebo polic, spížních skříní vč. polic apod. | kus | 1,0 | - | 1,0 | 56,58 | 57 |
| 126. | SP | 766825821 | Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových | kus | 1,0 | - | 1,0 | 85,56 | 86 |
| 127. | SP | 766X002 | Montáž kuchyňské linky - komplet (spodní, horní skříňky, deska, police, kování atd.) - v rozsahu projektové dokumentace vč. potřebných úprav a dodávek | m | 2,15 | - | 2,15 | 779,01 | 1 675 |
| 128. | H | 766X003 | Kuchyňská linka kompletní dodávka dle požadavku projektu - vč. zpracování výrobní dokumentace a vzorkování | m | 2,15 | - | 2,15 | 2 760,00 | 5 934 |
| 129. | B | 97608111R | Odstanění všech garží a rolet vč. likvidace | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 181,13 | 181 |
| 130. | SP | 998766103 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m | t | 0,377 | - | 0,377 | 558,21 | 210 |
| 767: Konstrukce zámečnické | | | | | | | | | |
| 131. | SP | 767582800 | Demontáž roštu podhledu | m2 | 3,0 | - | 3,0 | 20,83 | 1 555 |
| 02 koupelna+WC | | | | 3,0 | | | | | |
| 132. | SP | 767X001 | Demontáž příček a obložení umakratových vč. nosné oc. kee, ker. obkl., tapet, lišt, dveří apod. | m2 | 24,513 | - | 24,513 | 40,02 | 981 |
| 02 koupelna - včetně dveří, revizních otvorů a přístupu do inst. šachty | | | | 24,513 | | | | | |
| 2,5*(2,10*2+0,62+1,59+2+1,15)+0,34) | | | | - | | | | | |
| 133. | SP | 767X002 | Demontáž plechového / umakratového podhledu | m2 | 3,0 | - | 3,0 | 94,53 | 284 |
| 02 koupelna+WC | | | | 3,0 | | | | | |
| 134. | SP | 767X003 | Odstanění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů (stěny jádra a mont. příček a podhledů) | m2 | 27,513 | - | 27,513 | 8,28 | 228 |
| 135. | SP | 998767103 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m | t | - | - | - | 731,40 | - |
| 771: Podlahy z dlaždic | | | | | | | | | |
| 136. | B | 59761145R | dlaždice keramické - l-j - 400x400 mm / glazovaná hutná keramická dlažba - protiskluznost třídy A dle DIN 51097 nebo μ => 0,3 dle CSN 74 4505 | m2 | 2,114 | 15,00 | 2,431 | 150,00 | 365 |
| 137. | SP | 771574112 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2 - vč. spárování | m2 | 2,114 | - | 2,114 | 189,06 | 400 |
| 02 koupelna+WC | | | | - | | | | | |
| podl ker | | | | 2,7 | | | | | |
| -0,3*0,5+2*0,3*(pl+0,5*2)/4; plocha sprchového koutu | | | | - 0,586 | | | | | |
| 138. | SP | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu | m2 | 2,114 | - | 2,114 | 26,14 | 55 |
| 139. | SP | 771591115 | Podlahy spárování silikonem | m | 6,015 | - | 6,015 | 20,42 | 123 |
| koupelna, sprchy a podlahy | | | | - | | | | | |

| Poř. Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztrátě | Výměra | Cena |
|----------|-----|--|----|-----------------|---------------|--------|--------|
| | | 02 koupelna + WC (1,975+1,49)*2 -0,7-2*0,8 0,3*2+(2*pi*0,5)/4*objem sprchového koutu | | - | 4,63 1,385 | | |
| 140. | B | 771591179R | m | 0,7 | - | 0,7 | 210,45 |
| 141. | SP | 771990112 | m2 | 2,114 | - | 2,114 | 158,01 |
| 142. | SP | 998771103 | t | 0,025 | - | 0,025 | 321,54 |
| | | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m | | | | | 8 |

776: Podlahy povlakové

| | | | | | | | | |
|------|---|--|----|--------|-------|--------|--------|-------|
| 143. | H | 28411009 | m | 23,015 | 5,00 | 24,166 | 39,25 | 949 |
| 144. | H | 28412285 | m2 | 24,9 | 20,00 | 29,88 | 166,60 | 4 948 |
| 145. | H | 61155220 | kg | 6,225 | | 6,225 | 93,15 | 580 |
| | | Penetrace pod PVC, spotřeba cca 0,25 kg/m2 podl. PVC*0,25 | | 6,225 | | | | |

12 507

| | | | | | | | | |
|------|----|--|---|--------------------|---|------|------|----|
| 146. | SP | 776401800 | m | 23,0 | - | 23,0 | 4,14 | 95 |
| | | Odstředění soklíků a lišt pryžových nebo plastových | | | | | | |
| | | 01 předstih 2,5*1,5*2+0,07*2-0,9*2 03 pokoj + kk 3,78*2+4,8-3,8+0,07+0,65+1,31+1,22-0,9 | | 3,49 - 19,51 | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|----|---|---|--------------------|---|--------|-------|-----|
| 147. | SP | 776491111 | m | 23,015 | - | 23,015 | 32,43 | 746 |
| | | Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty | | | | | | |
| | | 01 předstih 2,15*2+1,48*2+0,07*2-0,9*2-0,8 03 pokoj + kb 3,78*2+4,613,8+0,07+0,66+2,22-0,9 | | 4,6 - 18,215 | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|----|---|----|-----------|---|------|-------|-------|
| 148. | SP | 776511820 | m2 | 28,0 | - | 28,0 | 64,03 | 1 793 |
| | | Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně dle přílohy 02 3,413,0+2+6 | | 28,0 - | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|----|--|----|-----------|---|------|-------|-------|
| 149. | SP | 776521100 | m2 | 24,9 | - | 24,9 | 41,40 | 1 031 |
| | | Lepení pásů povlakových podlah plastových podl. PVC | | 24,9 - | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|----|--|----|------|---|------|--------|-------|
| 150. | SP | 776590100 | m2 | 24,9 | - | 24,9 | 2,07 | 52 |
| 151. | SP | 776590150 | m2 | 24,9 | - | 24,9 | 7,59 | 189 |
| 152. | SP | 776590210 | m2 | 24,9 | - | 24,9 | 13,11 | 326 |
| 153. | B | 77699011R | m2 | 24,9 | - | 24,9 | 71,07 | 1 770 |
| 154. | SP | 998776103 | t | 0,11 | - | 0,11 | 258,06 | 28 |
| | | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m vč. příslušenství dle - projektu) | | | | | | |

781: Obklady

| | | | | | | | | |
|------|----|--|----|--------|-------|--------|--------|-------|
| 155. | H | 59761045 | m2 | 18,024 | 10,00 | 19,826 | 150,00 | 2 974 |
| | | Obkládačky keramické l.j. - formát 250x330mm / glazované lesk nebo mat | | | | | | |
| 156. | SP | 781474113 | m2 | 18,024 | - | 18,024 | 202,17 | 3 644 |
| | | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem 02 koupelna + WC | | | | | | |

Poř. Typ Kód

Popis

MJ Výměra bez ztr. Ztratné

Výměra

Cena

| | | | | | | | | | |
|---|----|-----------|---|---|------|---|------|------|----|
| 168. | SP | 783401811 | Odstranění nátěrů z kovových potrubí do DN 50 | m | 7,66 | - | 7,66 | 1,38 | 11 |
| 03 - potrubí stropací a přípojevací potrubí | | | | | - | | | | |
| 2,5*(2,15+1,48+2) | | | | | 6,36 | | | | |
| kompenzátor | | | | | - | | | | |
| 0,65*2 | | | | | 1,3 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|----|-----------|---|---|------|---|------|--------|-------|
| 169. | SP | 78342541a | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dle pož. lesklý povrch 1x základní, 2x email | m | 7,66 | - | 7,66 | 146,28 | 1 121 |
|------|----|-----------|---|---|------|---|------|--------|-------|

784: Malby

| | | | | | | | | | |
|--|----|-----------|---|----|--------|---|--------|-------|-------|
| 170. | SP | 784121001 | Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 88,818 | - | 88,818 | 15,45 | 4 582 |
| přechy stávaných stěn a stropů, otvory do 4m2 plochy se neodškrábají | | | | | - | | | | |
| 01 Předsín | | | | | - | | | | |
| 2,5*(2,15+1,48+2) | | | | | 12,775 | | | | |
| 0,0*(2,0*2+0,9); nika dveře | | | | | 0,343 | | | | |
| 03 Pokoj + ZK | | | | | - | | | | |
| 0,3*(3,78+2+4,8+3,8+0,07+0,605+1,255+2,22) | | | | | 50,8 | | | | |
| strop_šluk | | | | | 24,9 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|----|-----------|--|----|---------|---|---------|-------|-----|
| 171. | SP | 784181101 | Základní akrylátová jednovrstbová penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 101,255 | - | 101,255 | 8,28 | 838 |
| 172. | SP | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně odtěruvdomých v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 12,644 | - | 12,644 | 41,05 | 519 |
| převáděno na SKK konstrukcí, otvory do plochy 4 m2 se neodškrábají | | | | | - | | | | |
| 01 Předsín | | | | | - | | | | |
| 0,6*(2,15 | | | | | 5,375 | | | | |
| 02 koupelna+WC | | | | | - | | | | |
| 0,3*(1,375+1,49)+2 | | | | | 2,079 | | | | |
| 03 pokoj | | | | | - | | | | |
| 2,5*(1,435+0,34+0,655) | | | | | 6,225 | | | | |
| -1,5*(1,435+0,34+0,655) | | | | | - 3,735 | | | | |
| strop_SKK | | | | | 2,7 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|----|-----------|--|----|---------|---|--------|-------|-------|
| 173. | SP | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře odtěruvdomých v místnostech do 3,80 m | m2 | 88,611 | - | 88,611 | 20,90 | 1 852 |
| převáděno na štukových malbách, otvory do plochy 4 m2 se neodškrábají | | | | | - | | | | |
| 01 Předsín | | | | | - | | | | |
| 2,5*(2,15+1,8*2) | | | | | 14,375 | | | | |
| 0,07*(1,9*2+0,9); nika dveře | | | | | 0,343 | | | | |
| 03 Pokoj + K | | | | | - | | | | |
| 2,5*(3,78+2+4,8+3,8+0,07+0,605+1,255+2,22) | | | | | 50,8 | | | | |
| -1,5*(0,605+0,6); rokleď bok u K | | | | | - 1,608 | | | | |
| strop_šluk | | | | | 24,9 | | | | |

| Poř. Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratiné | Výměra | Cena |
|------------------------------|--------------|---|----|-----------------|----------|----------|--------|
| V05: Finanční náklady | | | | | | | |
| 174. | ON 052103000 | Rezerva investora - požadavkem investora je uvedení pevné částky ve výši 15.000,-- Kč bez DPH. / čerpání musí písemně odsouhlasit zadavatel spolu s projektantem - na základě posouzení skutečného stavu odkrytých konstrukcí | Kč | 15 000,0 | - | 15 000,0 | 15 000 |

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Zakázka

Pasportizace a stavební opravy

| | |
|---------------|---------------------------------------|
| Číslo zakázky | HM2015-06-340 |
| Zakázka | Brožíkova č.p. 430, byt 53, Pardubice |
| Klasifikace | stavební opravy bytových jednotek |
| Fáze | výběr zhotovitele |
| Komentář | |

Objednatel

Statutární město Pardubice

| | |
|--------|---------------------------------------|
| Adresa | Peršýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice |
| IČ | 00274046 |
| DIC | |

Zhotovitel

dle výběrového řízení

| | |
|--------|--|
| Adresa | |
| IČ | |
| DIC | |

Projektant

HM-PROJEKT s.r.o.

| | |
|--------|--|
| Adresa | třída Edvarda Beneše 577/86, 500 12 Hradec Králové |
| IČ | 27470644 |
| DIC | CZ27470644 |

| | |
|-------------|--------------------|
| Zpracovatel | Ing. Martin Holémý |
|-------------|--------------------|

**Pasportizace a stavební opravy
Brožíkova č.p. 430, byt 53, Pardubice**

| Popis | Cena | Hmotnost | DPH | Cena s DPH |
|--|--------------------|----------|--------|------------|
| 53: Byt č. 53 | 210 794 | 3,3 | 31 619 | 242 413 |
| 0: Vedlejší rozpočtové náklady | 9 935 | | 1 490 | 11 425 |
| 006: Úpravy povrchu | 24 741 | 1,2 | 3 711 | 28 452 |
| 009: Ostatní konstrukce a práce | 9 283 | 0,1 | 1 392 | 10 675 |
| 099: Přesun hmot HSV | 7 383 | | 1 107 | 8 491 |
| 711: Izolace proti vodě a vlhkosti | 911 | 0,0 | 137 | 1 047 |
| 721: Vnitřní kanalizace | 3 778 | 0,0 | 567 | 4 344 |
| 722: Vnitřní vodovod | 4 600 | | 690 | 5 290 |
| 725: Zařizovací předměty | 19 260 | 0,1 | 2 889 | 22 149 |
| 735: Ústřední vytápění - otopná tělesa | 311 | | 47 | 357 |
| 740: Silnoproud | 10 757 | 0,0 | 1 614 | 12 371 |
| 751: Vzduchotechnika | 1 755 | 0,0 | 263 | 2 018 |
| 763: Konstrukce montované | 24 972 | 0,8 | 3 746 | 28 718 |
| 764: Konstrukce klempířské | 838 | 0,0 | 126 | 964 |
| 766: Konstrukce truhlářské | 44 914 | 0,4 | 6 737 | 51 651 |
| 767: Konstrukce zámečnické | 1 274 | | 191 | 1 465 |
| 771: Podlahy z dlaždic | 1 432 | 0,0 | 215 | 1 646 |
| 776: Podlahy povlakové | 12 507 | 0,1 | 1 876 | 14 383 |
| 781: Obklady | 9 145 | 0,3 | 1 372 | 10 517 |
| 783: Nátery | 3 418 | 0,0 | 513 | 3 931 |
| 784: Malby | 4 582 | 0,1 | 687 | 5 269 |
| V05: Finanční náklady | 15 000 | | 2 250 | 17 250 |
| Celkem (bez DPH) | 210 794 | | | |
| DPH | 31 619 | | | |
| DPH 15 % ze základny: 210 794 | 31 619 | | | |
| Celkem (včetně DPH) | 242 413 CZK | | | |

Pasportizace a stavební opravy

Brožíkova č.p. 430, byt 53, Pardubice

| Poř. Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztrátě | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|----------|-----|-------|----|-----------------|--------|--------|------------|------|
|----------|-----|-------|----|-----------------|--------|--------|------------|------|

53: Byt č. 53

210 794

0: Vedlejší rozpočtové náklady

9 935

| | | | | | | | | | |
|----|----|-----------|---|-----|-----|---|-----|----------|-------|
| 1. | ON | 011503000 | Stavební průzkum bez rozšíření | kus | 1,0 | - | 1,0 | 375,00 | 375 |
| 2. | ON | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 3 750,00 | 3 750 |
| 3. | ON | 030001000 | Zařízení staveniště | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 375,00 | 375 |
| 4. | ON | 034002000 | Zabezpečení staveniště | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 75,00 | 75 |
| 5. | ON | 034103000 | Energie pro zařízení staveniště | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 375,00 | 375 |
| 6. | ON | 041403000 | Zajištění koordinátor BOZP na staveništi | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 3 750,00 | 3 750 |
| 7. | ON | 045002000 | Kompletační a koordináční činnost | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 100,00 | 100 |
| 8. | ON | 071002000 | Provoz investora, třetích osob | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 100,00 | 100 |
| 9. | B | 97608114R | Ověření nosných ocelových prvků, kotvení instalací (počítáno s tím, že stávající nosná ocel kce bude - zachována) | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 1 035,00 | 1 035 |

006: Úpravy povrchu

24 741

| | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|---|----|--------|---|--------|--------|-------|
| 10. | SP | 611131121 | Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně dle TZ a přílohy 04 penetrace všech ponechávaných ploch stávající omítky před štukováním přil. 04 dle tabulky místnosti strop_štuk | m2 | 24,9 | - | 24,9 | 36,49 | 909 |
| 11. | SP | 611311131 | Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm přil. 04 dle tabulky místnosti strop_štuk | m2 | 24,9 | - | 24,9 | 83,49 | 2 079 |
| 12. | SP | 611345413 | Oprava vnitřní stěrkové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 50% přil. 04 dle tabulky místnosti strop_štuk | m2 | 24,9 | - | 24,9 | 173,19 | 4 312 |
| 13. | SP | 612131121 | Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně dle TZ a přílohy 04 penetrace všech ponechávaných ploch stávající omítky před štukováním 01 Předsín | m2 | 48,084 | - | 48,084 | 29,04 | 1 396 |

2,5*(2,15+1,48*2)
0,07*(1,0*3+0,9):mika dveře
-0,9*2,02*2
03 Pokoj + kč
2,5*(3,78*2+4,8+3,8+0,07+0,605+1,255+2,22)
-0,9*2,02
-1,82*1,61-0,91*2,45-2,12*1,61
-1,5*(0,605+0,6):obklad bok u kč

| | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|--|----|--------|---|--------|-------|-------|
| 14. | SP | 612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 48,084 | - | 48,084 | 66,02 | 3 174 |
|-----|----|-----------|--|----|--------|---|--------|-------|-------|

| Poř. Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztrátové | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|----------|--------------|--|----|-----------------|----------|--------|------------|-------|
| 15. | SP 612345413 | Oprava vnitřní sádkové a štukové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50% 01 Předstřik 2,5*(2,15+1,48*2) 0,07*(2,0*2+0,2)/mika dveře -0,9*2,02*2 03 Pobož + lk 2,5*(3,78*2+4,8+3,8+0,07+0,805+1,265*2,22) -0,9*2,02 -0,62*1,61-0,91*2,45-2,12*1,61 | m2 | 49,891 | - | 49,891 | 138,00 | 6 885 |
| 16. | SP 619991001 | Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou plochy dle přílohy 04 bytl | m2 | 34,5 | - | 34,5 | 15,04 | 519 |
| 17. | SP 619991011 | Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou dveřní křídla 0,8*1,97*2*2 0,7*1,97*2*2 = okna 1,82*1,61 0,91*2,45*2,12*1,61 = línka 2,15*(0,9+0,6+0,8+0,5) | m2 | 23,655 | - | 23,655 | 30,28 | 716 |
| 18. | SP 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů dle P2 a přílohy 04 okolo oken a parapetů 1,82*2*1,61*2 0,91*2+2,45*2+2,12*2 = okna 03 KK 0,6+0,605+1,5*2 = sokly PVC 01 předstřik 2,15*1,8*2+0,07*2-0,9*2 03 pokoj + lk 3,78*2+4,8+3,8+0,07+0,665*2,22-0,9 = nové zárubně (ne v SDK) vstupní dveře 0,9+2*2,02 | m | 49,27 | - | 49,27 | 82,11 | 4 046 |
| 19. | SP 633811111 | Broušení - srovnání nerovnosti stávajících podlah - po dmrž nášlapných vrstev vč. vysátí | m2 | 27,6 | - | 27,6 | 25,53 | 705 |

| Poř. Typ | Kod | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztrátné | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|------------------------------------|-----|-----------|---|-----------------|---------|--------|------------|--------|
| plocha dle příl. 04 | | | | | | | | |
| byt2 | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | |
| 27,6 | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | |
| 009: Ostatní konstrukce a práce | | | | | | | | |
| 20. | B | 931101001 | Demontáž ventilačních mřížek (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a instalace) | kus | 1,0 | - | 1,0 | 27,60 |
| 9 28,3 | | | | | | | | |
| konopel na+Wf | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| 1,0 | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | |
| 21. | B | 931101002 | Demontáž ventilační klapky z interiéru (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a - instalace) | kus | 1,0 | - | 1,0 | 27,60 |
| 22. | B | 931101050 | Zaslepení větr otvorů v obv. plášt v interiéru v místě pův.spižní skříňě (vlepení EPS+přetažení - vstřovou armovacího tmeu s výzt.síťovinou+finální povrch.úprava) | kus | 1,0 | - | 1,0 | 218,17 |
| 23. | SP | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešenovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 27,6 | - | 27,6 | 26,69 |
| 737 | | | | | | | | |
| byt2 | | | | | | | | |
| 27,6 | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | |
| 24. | SP | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 34,5 | - | 34,5 | 49,46 |
| 1 706 | | | | | | | | |
| byt1 | | | | | | | | |
| 34,5 | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | |
| 25. | SP | 952902221 | Čištění budov zamezení schodišť | m2 | 180,0 | - | 180,0 | 2,20 |
| 26. | SP | 952902231 | Čištění budov omýtí schodišť | m2 | 180,0 | - | 180,0 | 4,09 |
| 27. | SP | 962031135 | Bourání příček z tvárnice nebo příčkové tl do 50 mm | m2 | 3,05 | - | 3,05 | 43,80 |
| 134 | | | | | | | | |
| vybourání příček stávajícího jádra | | | | | | | | |
| 2,5*(0,61+0,34+0,27) | | | | | | | | |
| 3,05 | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | |
| 28. | SP | 968072455 | Vybourání kovových dřevěných zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 1,818 | - | 1,818 | 148,35 |
| 270 | | | | | | | | |
| 0,9*2,02; vstupní | | | | | | | | |
| 1,818 | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | |
| 29. | B | 97608112R | Vykližení bytu - před prováděním stavebních prací (mradla, držáky, skříňky, police, věšáky, zrcadla, - sušáky na prádlo, závěsy, dřev.truhářřtesací.kce apod. vč.likvidace) | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 345,00 |
| 30. | B | 97608113R | Vykližení bytu - po provedení bouracích prací a demontáži | m2 | 34,5 | - | 34,5 | 11,00 |
| 380 | | | | | | | | |
| byt1 | | | | | | | | |
| 34,5 | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | |
| 31. | SP | 978011161 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 50 % | m2 | 24,9 | - | 24,9 | 26,84 |
| 668 | | | | | | | | |
| dle tabulky místnosti | | | | | | | | |
| strop_3ruk | | | | | | | | |
| 24,9 | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | |
| 32. | SP | 978013161 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 % | m2 | 49,891 | - | 49,891 | 20,56 |
| 33. | SP | 978059511 | Odeskání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkladaček plochy do 1 m2 | m2 | 0,732 | - | 0,732 | 82,50 |
| 60 | | | | | | | | |
| 0,3 kř | | | | | | | | |

| Poř. Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztrátové | Výměra | Jedn. cena | Cena | |
|------------------------------------|-----|----------------------|---|-----------------|----------|----------|------------|----------|-------|
| | | 0,6*(0,63+0,34-0,27) | | 0,732 | | | | | |
| 34. | SP | 986131311 | Ruční dočištění ploch stěn ocelovými kartáči 58 plochy štukovaných stěn- proškrábnutí prasklin a spár a jejich očištění plochy stěn bez umakarového jádra 01 Předstřih 2,5*(2,15+1,48*2) 0,07*(2,0*2+0,9);mlka dveře -0,9*2,00*2 03 Pokoj + Kř 2,5*(3,78*2+4,8+3,8+0,07+0,605+1,265+2,22) -0,9*2,02 -1,82*1,61-0,91*2,45-2,12*1,61 -plocha -plocha plocha*0,05 | m2 | 2,495 | - | 2,495 | 75,90 | 189 |
| 35. | SP | 986132311 | Ruční dočištění podhledů ocelovými kartáči 58 plochy stropů - proškrábnutí prasklin a spár a jejich očištění přil. 04 dle tabulky místnosti strop_štuk*0,05 | m2 | 1,245 | - | 1,245 | 87,63 | 109 |
| 36. | SP | 986311111 | Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm | m2 | 2,495 | - | 2,495 | 440,22 | 1 098 |
| 37. | SP | 986311211 | Reprofilace podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm | m2 | 1,245 | - | 1,245 | 478,86 | 596 |
| 38. | SP | 986312111 | Stěrka k vyrovnaní betonových ploch stěn tl 2 mm | m2 | 2,495 | - | 2,495 | 143,52 | 358 |
| 39. | SP | 986312121 | Stěrka k vyrovnaní betonových ploch lící klenb a podhledů tl 2 mm | m2 | 1,245 | - | 1,245 | 161,46 | 201 |
| 099: Přesun hmot HSV | | | | | | | | | |
| 40. | SP | 997013118 | Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace | t | 3,409 | - | 3,409 | 494,96 | 1 687 |
| 41. | SP | 997013219 | Příplatek k vnitrostavební dopravě suti a vybouraných hmot za zveššenou dopravu suti ZKD 10 m | t | 3,409 | - | 3,409 | 34,64 | 118 |
| 42. | SP | 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 3,409 | | 3,409 | 154,56 | 527 |
| 43. | SP | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 3,409 | 1 300,00 | 47,73 | 6,71 | 320 |
| 44. | SP | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 3,409 | - | 3,409 | 1 035,00 | 3 529 |
| 45. | SP | 998018003 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m | t | 1,27 | - | 1,27 | 703,80 | 894 |
| 46. | SP | 998018011 | Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zveššený přesun ZKD 100 m | t | 1,27 | - | 1,27 | 242,25 | 308 |
| 711: Izolace proti vodě a vlhkosti | | | | | | | | | |
| 47. | H | 24551030a | Natěr hydroizolační - tekutá lepenka | kg | 12,864 | 2,00 | 13,121 | 17,72 | 233 |
| 911 | | | | | | | | | |

| Poř. Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Zitratiné | Výměra | Jedn. cena | Cena | |
|-------------------------|-----|---|--|-----------------|-----------|--------|------------|----------|-------|
| | | spotřeba cca 1,6 kg/m2 1,6*(2,7+5,34) 12,864 | | | | | | | |
| 48. | H | 28355022 | Páska těsnící pružná 120 bal. 50 m - včetně potřebných tvarovek | m | 8,13 | 15,00 | 9,35 | 39,67 | 371 |
| | | 02 koupelna + WC sochl u podlahy 1,975*2+1,49*2-0,6 2,0; svislý kout střecha | | | | | | | |
| 49. | SP | 711111051 | Provedení izolace proti vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací | m2 | 2,7 | - | 2,7 | 25,04 | 68 |
| | | 02 koupelna+WC podlaha podl_per | | | | | | | |
| 50. | SP | 711112051 | Provedení izolace proti vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací - včetně zapracování pružné těsnící pásky | m2 | 5,34 | - | 5,34 | 41,40 | 221 |
| | | 02 koupelna sprchový kout 2,0*(1,0+1,0) za umyvadlem 0,6*0,6 sochl u podlahy 0,15*(1,975*2+1,49*2-1,0-1,0-0,8) 03 KK za dřezem 0,6*0,6 | | | | | | | |
| 51. | SP | 711199095 | Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka | m2 | 8,04 | - | 8,04 | 1,24 | 10 |
| 52. | SP | 998711103 | Presun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech | t | 0,014 | - | 0,014 | 625,14 | 9 |
| 721: Vnitřní kanalizace | | | | | | | | | 3 778 |
| 53. | SP | 721226511 | Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40 | kus | 1,0 | - | 1,0 | 465,75 | 466 |
| 54. | B | 721Agr01 | ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu (demontáže s likvidací + montáže s - dodávkou a zkouškami) - včetně přesunu hmot | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 3 312,00 | 3 312 |
| 722: Vnitřní vodovod | | | | | | | | | 4 600 |
| 55. | B | 722Agr01 | ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní vodovod dle projektu (demontáže s likvidací + montáže s dodávkou - a zkouškami) - včetně přesunu hmot | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 4 600,00 | 4 600 |

725: Zařizovací předměty

19 260

| Poř. Typ | Kód | Popis | | MJ | Výměra bez zitr. | Zitravné | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|--|-----|-----------|--|-------|------------------|----------|--------|------------|-------|
| 56. | H | 64232071 | Kombiklozet keramický hluboké splachování odpad šikmý - s co nejmenší hlaubkou / bílý | kus | 1,0 | - | 1,0 | 2 380,50 | 2 381 |
| 57. | SP | 725110814 | Demontáž klozetu Kombi, odsávací | soubo | 1,0 | - | 1,0 | 86,25 | 86 |
| 58. | SP | 725119122 | Montáž klozetových mis Kombi | kus | 1,0 | - | 1,0 | 862,50 | 863 |
| 59. | SP | 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubo | 1,0 | - | 1,0 | 50,37 | 50 |
| 60. | SP | 725211621 | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu široký bílé s polosloupem na sifon 500 mm | soubo | 1,0 | - | 1,0 | 1 400,24 | 1 400 |
| 61. | SP | 725240812 | Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur | soubo | 1,0 | - | 1,0 | 50,37 | 50 |
| 62. | SP | 725241531 | Vanička sprchová keramická čtverhrubá 800x800 mm | soubo | 1,0 | - | 1,0 | 3 160,20 | 3 160 |
| 63. | SP | 725245131 | Zásleňna sprchová posuvné dveře, do výšky 2000 mm a šířky 800 mm pro vaničky čtverhrubé / plastové | soubo | 1,0 | - | 1,0 | 4 657,50 | 4 658 |
| 64. | SP | 725310823 | Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur | soubo | 1,0 | - | 1,0 | 86,25 | 86 |
| 65. | SP | 725311121 | Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou | soubo | 1,0 | - | 1,0 | 1 711,20 | 1 711 |
| 66. | SP | 725813112 | Ventil rohový pračkový G 3/4 | kus | 1,0 | - | 1,0 | 529,92 | 530 |
| 67. | SP | 725820801 | Demontáž baterie nástěnné/síťankové do G 3 / 4 | soubo | 2,0 | - | 2,0 | 40,22 | 80 |
| 68. | SP | 725821315 | Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 225 mm | soubo | 1,0 | - | 1,0 | 1 000,50 | 1 001 |
| 69. | SP | 725822611 | Baterie umyvadlové síťankové pákové bez výpusti | soubo | 1,0 | - | 1,0 | 1 097,10 | 1 097 |
| 70. | SP | 725841311 | Baterie sprchové nástěnné pákové | soubo | 1,0 | - | 1,0 | 2 028,60 | 2 029 |
| 71. | SP | 725850600 | Demontáž ventilu odpadních T 900 až T 902 | kus | 3,0 | - | 3,0 | 11,65 | 35 |
| 72. | SP | 998725104 | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 36 m | t | 0,112 | - | 0,112 | 385,71 | 43 |
| 735: Ústřední vytápění - otopná tělesa | | | | | | | | | |
| 73. | B | 735Ag01 | ATYP agreeovaná položka UT demontáž a zpětná montáž otopných těles článkových nebo deskových - vč.poměrových měřidel | kus | 1,0 | - | 1,0 | 310,50 | 311 |
| 740: Silnoproud | | | | | | | | | |
| 74. | H | 54112091a | Sporák elektrický 3 plátýnkový s troubou - bílé provedení, 230V / vč. pečícího plechu a roštu | kus | 1,0 | - | 1,0 | 3 105,00 | 3 105 |
| 75. | B | 740991001 | Elektro (silno+slabo) demontáže, montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč bouracích a - zednických přípomocí / kompletní výměna rozvodů včetně úpravy elektroiměrového rozvaděče dle požadavků ČEZ - množství zásuvek dle dnešních standardů | m2BF | 27,6 | - | 27,6 | 172,50 | 4 761 |
| Plochy nástennosti s elektroinstalací bytl2 | | | | - | 27,6 | - | - | - | - |
| 76. | MP | 740991100 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč | kus | 1,0 | - | 1,0 | 2 891,10 | 2 891 |
| 751: Vzduchotechnika | | | | | | | | | |
| 77. | B | 541991005 | dodávka komplet digestoře dle projektu | kus | 1,0 | - | 1,0 | 1 035,00 | 1 035 |
| 78. | MP | 751377011 | Mž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného | kus | 1,0 | - | 1,0 | 374,67 | 375 |
| 79. | SP | 751X001 | Dodávka a montáž větracích mřížek vč. úprav/prodl. napojovacího potr. - 150x350 mm / ocelové, bílé prášková barva | ks | 1,0 | - | 1,0 | 345,00 | 345 |

| Poř. Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztrátě | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|----------|-----|-------|----|-----------------|--------|--------|------------|------|
|----------|-----|-------|----|-----------------|--------|--------|------------|------|

763: Konstrukce montované

24 972

| | | | | | | | | | |
|-----|----|------------|---|-----|--------|-------|--------|----------|-------|
| 80. | H | 28329258 | Folie hořlavá parotěsná | m2 | 20,025 | 17,00 | 23,429 | 32,43 | 760 |
| 81. | H | 55281731 | Montážní prvek pro pro umyvadlo se stojánkovou armaturou Duofox , výška 112 | kus | 1,0 | - | 1,0 | 345,00 | 345 |
| 82. | H | 55331301 | Zárubeň ocelová pro sádkokarton s dřážkou - tl. 100 mm, 700 L/P | kus | 1,0 | - | 1,0 | 669,30 | 669 |
| 83. | H | 55331303a | Zárubeň ocelová montovaná pro stěnu tl. 100mm pro dveře 800 L/P - proti požáři EI 30 | kus | 1,0 | - | 1,0 | 2 900,00 | 2 900 |
| 84. | H | 59030714 | Dvířka revizní s automatickým zámkem - 600 x 600 mm / SDK deska H2 s obvodovým Al rámečkem - vhodné pro dodatečné obložení | kus | 1,0 | - | 1,0 | 821,10 | 821 |
| 85. | B | 7630090A1 | D+M nové pomocné nočné ocel konstrukce pro uchycení sloupaček mezi v instalační šachtě - vč.povrchových úprav | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 1 035,00 | 1 035 |
| 86. | SP | 763111411a | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA + 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB - desky 2xH2 budou z prostoru koupelny nebo WC | m2 | 3,875 | - | 3,875 | 759,00 | 2 941 |

02 koupelna +WC
příčka koupelny desky vlnitá 2xH2, vnější 2xA
2,5*2,15
dveřní otvor
-0,75*2,0
-
-
5,375
-
-1,5

| | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|---|----|-----|---|-----|--------|-------|
| 87. | SP | 763111434 | SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 + 2xH2 12,5 TI 75 mm EI 60 Rw 53 dB | m2 | 4,0 | - | 4,0 | 814,20 | 3 257 |
|-----|----|-----------|---|----|-----|---|-----|--------|-------|

příčka mezi 02 a KK
2,5*1,6
4,0

| | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|---|----|-------|---|-------|-------|-----|
| 88. | SP | 763111717 | SDK příčka základní penetrační nátěr | m2 | 7,875 | - | 7,875 | 28,35 | 223 |
| 89. | SP | 763111722 | SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohu | m | 5,0 | - | 5,0 | 29,18 | 146 |

2,5*2
5,0

| | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|--|----|--------|---|--------|-------|-----|
| 90. | SP | 763111741 | Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky | m2 | 17,325 | - | 17,325 | 12,56 | 218 |
|-----|----|-----------|--|----|--------|---|--------|-------|-----|

02 koupelna + WC
2,5*(1,975+2+1,49+2)
17,325

| | | | | | | | | | |
|-----|----|------------|--|----|-------|---|-------|--------|-------|
| 91. | SP | 763111751 | Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě | m2 | 7,875 | - | 7,875 | 34,97 | 275 |
| 92. | SP | 763121451a | SDK stěna předsažená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm | m2 | 9,438 | - | 9,438 | 513,36 | 4 845 |

předstěna okolo instalační šachty
2,5*(0,915+0,335+0,4+0,34+0,655)
předstěna vedle WC
2,5*1,07
6,763
-
2,675

| | | | | | | | | | |
|-----|----|------------|---|----|-------|---|-------|--------|-------|
| 93. | SP | 763121453a | SDK stěna předsažená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm | m2 | 3,725 | - | 3,725 | 513,36 | 1 912 |
|-----|----|------------|---|----|-------|---|-------|--------|-------|

předstěna koupelna u sprchy a umyvadla
2,5*1,49
3,725

| | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|--|----|--------|---|--------|-------|-----|
| 94. | SP | 763121714 | SDK stěna předsažená základní penetrační nátěr | m2 | 13,163 | - | 13,163 | 14,21 | 187 |
|-----|----|-----------|--|----|--------|---|--------|-------|-----|

| Poř. Typ | Kód | Popis | | MJ | Výměra bez ztr. | | Ztrátové | Výměra | Jedn. cena | Cena | |
|------------------------------|-----|-----------|---|-----|-----------------|---|----------|--------|------------|-------|-----|
| 95. | SP | 763121751 | Připílatek k SDK stěně předsezené za plochu do 6 m2 jednotlivě | m2 | 13,163 | - | - | 13,163 | 23,32 | 307 | |
| 96. | SP | 763121913 | Zhotovení otvoru vel. do 0,5 m2 v SDK předsezené stěně tl do 100 mm s vyztužením profily | kus | 1,0 | - | - | 1,0 | 422,97 | 423 | |
| 97. | SP | 763131452 | SDK podhled deska 1xH2 12,5 Tl 100 mm dvouvrstva spodní kce profil CD+UD | m2 | 2,7 | - | - | 2,7 | 525,78 | 1 420 | |
| 02 koupelna+WC strop, SDK | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2,7 | - | - | | | | |
| 98. | SP | 763131713 | SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem 02 koupelna+WC (3,975+1,491)*2 | m | 6,93 | - | - | 6,93 | 67,48 | 468 | |
| | | | | | 6,93 | - | - | | | | |
| 99. | SP | 763131714 | SDK podhled základní penetrační náter | m2 | 2,7 | - | - | 2,7 | 16,07 | 43 | |
| 100. | SP | 763131751 | Montáž parolésné zábrany do SDK podhledu 02 koupelna + WC 2,7 | m2 | 2,7 | - | - | 2,7 | 13,80 | 37 | |
| | | | | | 2,7 | - | - | | | | |
| 101. | SP | 763131761 | Připílatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě | m2 | 2,7 | - | - | 2,7 | 27,94 | 75 | |
| 102. | SP | 763172315 | Montáž revizních dvířek SDK kci vel 600x600 mm | kus | 1,0 | - | - | 1,0 | 162,15 | 162 | |
| 103. | SP | 763173111 | Montáž úchyty pro umyvadlo v SDK kci | kus | 1,0 | - | - | 1,0 | 537,51 | 538 | |
| 104. | SP | 763173131 | Montáž dřáčku kohoutu v SDK kci pro pračkový ventil včetně dodávky dřáčku 1,0 | kus | 1,0 | - | - | 1,0 | 24,07 | 24 | |
| | | | | | 1,0 | - | - | | | | |
| 105. | SP | 763173132 | Montáž dřáčku baterie v SDK kci pro sprchovou baterii včetně dodávky dřáčku 1,0 pro dřezovou baterii včetně dodávky dřáčku 1,0 | kus | 2,0 | - | - | 2,0 | 35,47 | 71 | |
| | | | | | 2,0 | - | - | | | | |
| 106. | SP | 763181311 | Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka | kus | 1,0 | - | - | 1,0 | 391,92 | 392 | |
| 107. | SP | 998763304 | Přesun hmot tonážní pro sádkokartonové konstrukce v objektech v do 36 m | t | 0,838 | - | - | 0,838 | 569,94 | 477 | |
| 764: Konstrukce klempířské | | | | | | | | | | | |
| 108. | SP | 764002851 | Demontáž opechování parapetů do suti - včetně odříznutí a šetrné demontáže 03 pokoj+kk 1,72+2,105 | m | 3,825 | - | - | 3,825 | 33,80 | 838 | 129 |
| | | | | | 3,825 | - | - | | | | |
| 109. | SP | 764216600 | Opechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 100 mm - krycí lišta kotvená mechanicky na nové okno a podtmelelná PUR tmelem na stávajícím parapetu 03 pokoj+kk 1,72+2,105 | m | 3,825 | - | - | 3,825 | 144,21 | 552 | |
| | | | | | 3,825 | - | - | | | | |
| 110. | SP | 764256441 | Opechování parapetů rovných celoplošně lepené z nerezového plechu rš 150 mm | m | 0,835 | - | - | 0,835 | 182,85 | 153 | |
| | | | | | 0,835 | - | - | | | | |

| Poř. Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztrátě | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|----------|-----|--|----|-----------------|--------|--------|------------|------|
| | | v místě prahu balkonových dveří 0,635 | | - | | | | |
| | | | | 0,635 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|----|-----------|---|---|-------|---|-------|----------|---|
| 111. | SP | 998764104 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 36 m | t | 0,004 | - | 0,004 | 1 028,10 | 5 |
|------|----|-----------|---|---|-------|---|-------|----------|---|

766: Konstrukce truhlářské

| | | | | | | | | | |
|------|---|-----------|--|-----|------|---|------|----------|-------|
| 112. | H | 61140030a | Okno plastové dvoukřídle otvíravé/vyklápěcí +otvíravé/vyklápěcí - cca 1820x1610 mm / dle technické specifikace prvku O4 v TZ a na příloze O4 - včetně zajištění lištami I+E, těsnicími páskami, kování a vybavení viz PD | kus | 1,0 | - | 1,0 | 5 661,45 | 5 661 |
| 113. | H | 61140030b | Okno plastové dvoukřídle otvíravé/vyklápěcí +otvíravé/vyklápěcí - cca 2120x1610 mm / dle technické specifikace prvku O5 v TZ a na příloze O4 - včetně zajištění lištami I+E, těsnicími páskami, kování a vybavení viz PD | kus | 1,0 | - | 1,0 | 6 596,40 | 6 596 |
| 114. | H | 61143252 | Dveře plastové balkonové jednokřídle otevíravé/vyklápěcí - cca 910x2450 mm / dle technické specifikace prvku O5 v TZ a na příloze O4 - včetně zajištění lištami I+E, těsnicími páskami, kování a vybavení viz PD | kus | 1,0 | - | 1,0 | 6 775,80 | 6 776 |
| 115. | H | 61144400 | Parapet plastový vnitřní - širě dle dohody s investorem | m | 3,94 | - | 3,94 | 345,00 | 1 359 |

1,82+2,12

3,94

| | | | | | | | | | |
|------|---|----------|--|-----|-----|---|-----|----------|-------|
| 116. | H | 61162701 | Dveře vnitřní hladké fólie plně 1křídlové 70x197 cm - vč. zámku, kování atd. viz. PD příl. O4 | kus | 1,0 | - | 1,0 | 1 250,00 | 1 250 |
| 117. | H | 61162712 | Dveře vnitřní hladké fólie 2/3sklo 1křídle 80x197 cm - vč. zámku, kování atd. viz. PD příl. O4 | kus | 1,0 | - | 1,0 | 1 546,52 | 1 547 |

T2

1

1,0

| | | | | | | | | | |
|------|---|----------|--|-----|-----|---|-----|----------|-------|
| 118. | H | 61165610 | Dveře vnitřní požární odolné, CPL fólie odolnosti EI (EW) 30 D3, 1křídlové 80 x 197 cm / Rw min. 32 dB - vč. kování, vložky, kukátka, šílku viz. PD příl. O4 | kus | 1,0 | - | 1,0 | 8 190,00 | 8 190 |
|------|---|----------|--|-----|-----|---|-----|----------|-------|

T1 - vstupní

1

1,0

| | | | | | | | | | |
|------|----|-----------|--|-----|-------|---|-------|--------|-------|
| 119. | H | 61187396 | Prah dveří dřevěný bukový tl 2 cm dl 82 cm š 10 cm / lakovaný | kus | 1,0 | - | 1,0 | 356,00 | 356 |
| 120. | SP | 766622136 | Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do celostěnových panelů | m2 | 8,573 | - | 8,573 | 361,21 | 3 011 |

okna

1,62*1,61+0,91*2,45+2,12*1,61

6,573

| | | | | | | | | | |
|------|----|-----------|---|-----|-----|---|-----|--------|-----|
| 121. | SP | 766660001 | Montáž dřevěných křídel otevíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 2,0 | - | 2,0 | 350,52 | 701 |
| 122. | SP | 766660021 | Montáž dřevěných křídel otevíravých 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně | kus | 1,0 | - | 1,0 | 650,00 | 650 |
| 123. | SP | 766662811 | Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových | kus | 1,0 | - | 1,0 | 20,35 | 20 |
| 124. | SP | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pi do 2 m2 | kus | 1,0 | - | 1,0 | 14,08 | 14 |

| Poř. Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztrátové | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|----------|-----|--|----|-----------------|----------|--------|------------|------|
| | | 1 1,0 dveře do 02 - s bouráním zárubně | | - | - | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|----|------------|---|-----|-------|---|-------|----------|-------|
| 125. | SP | 766694113 | Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m | kus | 2,0 | - | 2,0 | 131,10 | 262 |
| 126. | SP | 766695212 | Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm | kus | 1,0 | - | 1,0 | 112,50 | 113 |
| 127. | SP | 766812820 | Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 1,5 m | kus | 1,0 | - | 1,0 | 151,80 | 152 |
| 128. | SP | 766825811 | Demontáž truhlářských vestavěných skříní jednokřídlových | kus | 1,0 | - | 1,0 | 56,58 | 57 |
| 129. | SP | 766825820R | Demontáž truhlářských skříněk nebo polic, spížínsk skříní vč. polic apod. | kus | 2,0 | - | 2,0 | 56,58 | 113 |
| 130. | SP | 766825821 | Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových | kus | 1,0 | - | 1,0 | 85,56 | 86 |
| 131. | SP | 766X002 | Montáž kuchyňské linky - komplet (spodní, horní skřínky, deska, police, kování atd.) - v rozsahu projekové dokumentace vč. potřebných úprav a dodávek | m | 2,15 | - | 2,15 | 779,01 | 1 675 |
| 132. | H | 766X003 | Kuchyňská linka kompletní dodávka dle požadavku projektu - vč. zpracování výrobní dokumentace a vorkování | m | 2,15 | - | 2,15 | 2 760,00 | 5 934 |
| 133. | B | 97608111R | Odstanění všech garnýží a rolet vč. likvidace | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 181,13 | 181 |
| 134. | SP | 998766104 | Přesun hmot tonažní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m | t | 0,377 | - | 0,377 | 558,21 | 210 |

767. Konstrukce zámečnické

| | | | | | | | | | |
|------|----|----------------|-------------------------|----|-----|---|-----|-------|-------|
| 135. | SP | 767582800 | Demontáž roštu podhledu | m2 | 3,0 | - | 3,0 | 20,83 | 62 |
| | | 02 koupelna+WC | | | 3,0 | | | | 1 274 |

| | | | | | | | | | |
|------|----|--|---|----|------|---|------|-------|-----|
| 136. | SP | 767X001 | Demontáž příček a obložení umakartových vč. nosné oc. kce, ker. obkl., tapet, lišt, dveří apod. | m2 | 18,7 | - | 18,7 | 40,02 | 748 |
| | | 02 koupelna - včetně dveří, rovnácných otvorů a přístupu do inst. šachty | | | - | | | | |
| | | 2,5*(2,15*2+1,59*2) | | | 18,7 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|----|----------------|---|----|-----|---|-----|-------|-----|
| 137. | SP | 767X002 | Demontáž plechového / umakartového podhledu | m2 | 3,0 | - | 3,0 | 94,53 | 284 |
| | | 02 koupelna+WC | | | 3,0 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|----|-----------|---|----|------|---|------|--------|-----|
| 138. | SP | 767X003 | Odstanění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů (stěny jádra a mont. příček a podhledu) | m2 | 21,7 | - | 21,7 | 8,28 | 180 |
| 139. | SP | 998767104 | Přesun hmot tonažní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m | t | - | - | - | 731,40 | - |

771. Podlahy z dlaždic

| | | | | | | | | | |
|------|----|-----------|--|----|-------|-------|-------|--------|-----|
| 140. | B | 59761145R | dlaždice keramické - Ij - 400x400 mm / glazovaná hutná keramická dlažba - protiskluznost třídy A dle DIN 51097 nebo μ => 0,3 dle ČSN 74 4505 | m2 | 2,114 | 15,00 | 2,431 | 150,00 | 365 |
| 141. | SP | 771574112 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ksm2 - vč. spárování | m2 | 2,114 | - | 2,114 | 189,06 | 400 |

1 432

| Poř. Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztrátě | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|----------|-----|---|--|-----------------|--------|--------|------------|--------|
| | | 02 koupelna+WC podl_kar -0,3*0,5*2=-0,3*0,3-(pl*0,5*2)/4; plocha sprchového koutu 2,7 - 0,586 | | | | | | |
| 142. | SP | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu | m2 | 2,114 | - | 2,114 | 26,14 |
| 143. | SP | 771591115 | Podlahy spárování silikem kourová spárky u podlahy 02 koupelna + WC (1,975+1,49)*2 -0,7-2*0,8 0,3*2+(2*pl*0,5)/4; okolo sprchového koutu | m | 6,015 | - | 6,015 | 20,42 |
| 144. | B | 771591179R | Montáž+dodávka profilu /přechod koupelna+wc-předstř | m | 0,7 | - | 0,7 | 210,45 |
| 145. | SP | 771590112 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnost 30 Mpa | m2 | 2,114 | - | 2,114 | 158,01 |
| 146. | SP | 998771104 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 36 m | t | 0,025 | - | 0,025 | 321,54 |

776: Podlahy povlakové

12 507

| | | | | | | | | |
|------|---|----------|--|----|--------|-------|--------|--------|
| 147. | H | 28411009 | Lišta speciální soklová PVC 18 x 80 mm role 50 m | m | 23,015 | 5,00 | 24,166 | 39,25 |
| 148. | H | 28412285 | Podlahovina tl. 2 mm / zátěžová třída 32 | m2 | 24,9 | 20,00 | 29,88 | 165,60 |
| 149. | H | 61155220 | Penetrace, adhezivní můstek penetrace pod PVC, spotřeba cca 0,15 kg/m2 podl_PVC*0,15 | kg | 6,225 | | 6,225 | 93,15 |

| | | | | | | | | |
|------|----|-----------|---|---|------|---|------|------|
| 150. | SP | 776401800 | Odstření soklíků a lišt pryžových nebo plastových 01 předstř | m | 23,0 | - | 23,0 | 4,14 |
|------|----|-----------|---|---|------|---|------|------|

2,15+1,5*2+0,07*2-0,9*2
03 pokoj - kk
3,78*2+1,8*3,8+0,07+0,65+1,31+2,22-0,9

3,49
-
19,51

| | | | | | | | | |
|------|----|-----------|--|---|--------------------|---|--------|-------|
| 151. | SP | 776491111 | Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí soklíky a lišty 01 předstř | m | 23,015 | - | 23,015 | 32,43 |
| | | | 2,15*2+1,48*2+0,07*2-0,9*2-0,8 03 pokoj + kk 3,78*2+1,8*3,8+0,07+0,65+2,22-0,9 | | 4,8 - 18,215 | | | |

| | | | | | | | | |
|------|----|-----------|---|----|------|---|------|-------|
| 152. | SP | 776511820 | Demonáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně 348 přílohy 02 3,4*3,0*21,6 | m2 | 28,0 | - | 28,0 | 64,03 |
| | | | | | 28,0 | | | 1 793 |

| | | | | | | | | |
|------|----|-----------|---|----|------|---|------|-------|
| 153. | SP | 776521100 | Lepení pásu povlakových podlah plastových podl_PVC | m2 | 24,9 | - | 24,9 | 41,40 |
| | | | | | 24,9 | | | 1 031 |

| | | | | | | | | |
|------|----|-----------|---|----|------|---|------|--------|
| 154. | SP | 776590100 | Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím | m2 | 24,9 | - | 24,9 | 2,07 |
| 155. | SP | 776590150 | Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací | m2 | 24,9 | - | 24,9 | 7,59 |
| 156. | SP | 776590210 | Pastování a leštění podlahovin ručně | m2 | 24,9 | - | 24,9 | 13,11 |
| 157. | B | 77699011R | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl. do 4mm (komplet vč. příslušenství dle - projektu) | m2 | 24,9 | - | 24,9 | 71,07 |
| 158. | SP | 998776104 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 36 m | t | 0,11 | - | 0,11 | 258,06 |
| | | | | | | | | 28 |

| Poř. Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztrátové | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|----------|-----|-------|----|-----------------|----------|--------|------------|------|
|----------|-----|-------|----|-----------------|----------|--------|------------|------|

781: Obklady

| | | | | | | | | | |
|------|----|-----------|---|----|--------|-------|--------|--------|-------|
| 159. | H | 59761045 | Obkládačky keramické I, j. - formát 250x330mm / glazované lesk nebo mat | m2 | 18,024 | 10,00 | 19,826 | 150,00 | 2 974 |
| 160. | SP | 781474113 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 18,024 | - | 18,024 | 202,17 | 3 644 |

02 koupelna + WC
2,0*(1,975+2+1,49+2)
-0,7+1,97
03 kř
1,5*(0,605+1,495+0,34+0,655+0,6)

| | | | | | | | | | |
|------|----|-----------|---|----|--------|---|--------|-------|-----|
| 161. | SP | 781479191 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 | m2 | 18,024 | - | 18,024 | 20,83 | 375 |
| 162. | SP | 781494111 | Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem | m | 3,5 | - | 3,5 | 81,42 | 285 |

03 svíslý roh
2,0
03 kř
1,5

| | | | | | | | | | |
|------|----|-----------|---|---|-----|---|-----|-------|-----|
| 163. | SP | 781494211 | Plastové profily vanové lepené flexibilním lepidlem | m | 1,6 | - | 1,6 | 91,77 | 147 |
|------|----|-----------|---|---|-----|---|-----|-------|-----|

u sprchového koutu
0,8+0,8

| | | | | | | | | | |
|------|----|-----------|---|---|-------|---|-------|-------|-----|
| 164. | SP | 781494511 | Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem | m | 13,93 | - | 13,93 | 59,89 | 834 |
|------|----|-----------|---|---|-------|---|-------|-------|-----|

02 koupelna+WC
horní hrana obkladu
2*(1,975+1,49)
dvěře
2*2,0
03 kř
koštl hrany
2*1,5

| | | | | | | | | | |
|------|----|-----------|---------------------------------------|----|--------|---|--------|-------|-----|
| 165. | SP | 781495111 | Penetrace podkladu vnitřních obkladů | m2 | 18,024 | - | 18,024 | 26,15 | 471 |
| 166. | SP | 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem | m | 14,5 | - | 14,5 | 21,60 | 313 |

avíslé spáry
02 koupelna + WC
2,0*5
03 kř
1,5*3

| | | | | | | | | | |
|------|----|-----------|---|---|-------|---|-------|--------|-----|
| 167. | SP | 998781104 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 36 m | t | 0,315 | - | 0,315 | 321,54 | 101 |
|------|----|-----------|---|---|-------|---|-------|--------|-----|

783: Natěry

| | | | | | | | | | |
|------|---|-----------|--|----|-------|---|-------|-------|-----|
| 168. | B | 78320181R | Odstranění nátěrů z kovových kř oškrabáním vč. odmaštění - otopná tělesa | m2 | 8,076 | - | 8,076 | 17,25 | 139 |
|------|---|-----------|--|----|-------|---|-------|-------|-----|

vč. úchyty
0,6*0,2+2*25+0,6*(0,2+1,53)*2 m. 03 polokř+kk

| Poř. Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztrátné | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|----------|-----|---|-----|-----------------|---------|--------|------------|-------|
| 169. | B | 78322111A | kus | 3,0 | - | 3,0 | 103,50 | 311 |
| 170. | B | 78329529R | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 541,65 | 542 |
| 171. | SP | 783325152 | m2 | 8,076 | - | 8,076 | 184,23 | 1 488 |
| 172. | SP | 783401811 | m | 6,36 | - | 6,36 | 1,38 | 9 |
| | | 03 - potrubí stoupaček a přípojovací potrubí 2,5*240,86*2 | | 6,36 | | | | |
| 173. | SP | 783425411a | m | 6,36 | - | 6,36 | 146,28 | 930 |
| | | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 1x základní, 2x email | | | | | | |

784: Malby

| | | | | | | | | | |
|------|----|-----------|--|----|--------|---|--------|----------------------|-------|
| 174. | SP | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m plochy stávajících stěn a stropů, otvory do 4m2 plochy se neodčítají | m2 | 88,818 | - | 88,818 | 15,45 | 1 372 |
| | | | 01 Přesah 2,5*(2,15+1,46*2) 0,07*(2,0*2+0,9)/mika dveře 03 Pokoj + kk 2,5*(3,78*2+4,8*3,8+0,07+0,605+1,265+2,22) strop štuk | | - | | | 12,775 0,343 - | |
| | | | | | | | | 50,8 24,9 | |

| | | | | | | | | | |
|------|----|-----------|---|----|--|---|---------|-------|-----|
| 175. | SP | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 101,255 | - | 101,255 | 8,28 | 838 |
| 176. | SP | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborné odtěruzdorných v místnostech výšky do 3,80 m provedeno na SDK konstrukcích, otvory do plochy 4 m2 se neodčítají | m2 | 12,644 | - | 12,644 | 41,05 | 519 |
| | | | 01 Přesah 2,5*2,15 02 koupelna+WC 0,3*(1,975+1,49)*2 03 pokoj 2,5*(1,495+0,34+0,655) -1,5*(1,495+0,34+0,655) strop SDK | | - 5,375 - 2,079 - 6,225 - 3,735 2,7 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------|----|-----------|---|----|----------------------|---|--------|-------|-------|
| 177. | SP | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře odtěruzdorných v místnostech do 3,80 m provedeno na štukových omítkách, otvory do plochy 4 m2 se neodčítají | m2 | 88,611 | - | 88,611 | 20,90 | 1 852 |
| | | | 01 Přesah 2,5*(2,15+1,8*2) 0,07*(2,0*2+0,9)/mika dveře | | - 14,375 0,343 | | | | |

| Poř. Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratiné | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|----------|-----|--|----|-----------------|----------|--------|------------|------|
| | | 03 Pokoj + kč | | - | | | | |
| | | 2,5*(3,78+2+4,6+3,8+0,07+0,605+1,265+2,22) | | 50,8 | | | | |
| | | -1,5*(0,605+0,61)+obklad pokoj kč | | - 1,808 | | | | |
| | | strop_3ENK | | 24,9 | | | | |
| | | | | - | | | | |

V05: Finanční náklady

15 000

| | | | | | | | | | |
|------|----|-----------|--|----|----------|---|----------|------|--------|
| 178. | ON | 052103000 | Rezerva investora - požadavkem investora je uvedení pevné částky ve výši 15.000.-- Kč bez DPH. / čerpání musí písemně odsouhlasit zadavatel spolu s projektem - na základě posouzení skutečného stavu odkrytých konstrukcí | Kč | 15 000,0 | - | 15 000,0 | 1,00 | 15 000 |
|------|----|-----------|--|----|----------|---|----------|------|--------|

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Zakázka

Pasportizace a stavební opravy

| | |
|---------------|--------------------------------------|
| Číslo zakázky | HM2015-06-341 |
| Zakázka | Brožíkova č.p. 432, byt 8, Pardubice |
| Klasifikace | stavební opravy bytových jednotek |
| Fáze | výběr zhotovitele |
| Komentář | |

Objednatel

Statutární město Pardubice

| | |
|--------|---------------------------------------|
| Adresa | Peršýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice |
| IČ | 00274046 |
| DIČ | |

Zhotovitel

dle výběrového řízení

| | |
|--------|--|
| Adresa | |
| IČ | |
| DIČ | |

Projektant

HM-PROJEKT s.r.o.

| | |
|--------|--|
| Adresa | trída Edvarda Beneše 577/86, 500 12 Hradec Králové |
| IČ | 27470644 |
| DIČ | CZ27470644 |

| | |
|-------------|-------------------|
| Zpracovatel | Ing. Martin Holný |
|-------------|-------------------|

Pasportizace a stavební opravy
Brožíkova č.p. 432, byt 8, Pardubice

| Popis | Cena | Hmotnost | DPH | Cena s DPH |
|--|--------------------|----------|--------|------------|
| 8: Byt č.8 | 294 573 | 4,9 | 44 186 | 338 759 |
| 0: Vedejší rozpočtové náklady | 9 935 | | 1 490 | 11 425 |
| 006: Úpravy povrchu | 45 787 | 2,3 | 6 868 | 52 655 |
| 009: Ostatní konstrukce a práce | 14 492 | 0,2 | 2 174 | 16 666 |
| 099: Přesun hmot HSV | 10 780 | | 1 617 | 12 397 |
| 711: Izolace proti vodě a vlhkosti | 1 151 | 0,0 | 173 | 1 324 |
| 721: Vnitřní kanalizace | 3 778 | 0,0 | 567 | 4 344 |
| 722: Vnitřní vodovod | 4 600 | | 690 | 5 290 |
| 723: Vnitřní plynovod | 5 250 | | 788 | 6 038 |
| 725: Zařizovací předměty | 19 529 | 0,1 | 2 929 | 22 459 |
| 735: Ústřední vytápění - otopná tělesa | 932 | | 140 | 1 071 |
| 740: Slinoproud | 10 705 | | 1 606 | 12 311 |
| 751: Vzduchotechnika | 1 755 | 0,0 | 263 | 2 018 |
| 763: Konstrukce montované | 31 001 | 0,9 | 4 650 | 35 651 |
| 764: Konstrukce klempířské | 1 204 | 0,0 | 181 | 1 385 |
| 766: Konstrukce truhlářské | 61 558 | 0,5 | 9 234 | 70 792 |
| 767: Konstrukce zámečnické | 1 718 | | 258 | 1 976 |
| 771: Podlahy z dlaždic | 1 920 | 0,0 | 288 | 2 208 |
| 776: Podlahy povlakové | 22 425 | 0,2 | 3 364 | 25 789 |
| 781: Obklady | 12 305 | 0,4 | 1 846 | 14 151 |
| 783: Natěry | 5 534 | 0,0 | 830 | 6 364 |
| 784: Malby | 8 213 | 0,3 | 1 232 | 9 445 |
| V05: Finanční náklady | 20 000 | | 3 000 | 23 000 |
| Celkem (bez DPH) | 294 573 | | | |
| DPH | 44 186 | | | |
| DPH 15 % ze základny: 294 573 | 44 186 | | | |
| Celkem (včetně DPH) | 338 759 CZK | | | |

Pasportizace a stavební opravy

Brožíkova č.p. 432, byt 8, Pardubice

Por. Typ Kod

Popis

MJ Výměra bez ztr. Ztrátné

Výměra

Jedn. cena

Cena

8: Byt č.8

294 573

0: Vedlejší rozpočtové náklady

9 935

| | | | | | | | | | |
|----|----|-----------|---|-----|-----|---|-----|----------|-------|
| 1. | ON | 011503000 | Stavební průzkum bez rozšíření | kus | 1,0 | - | 1,0 | 375,00 | 375 |
| 2. | ON | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 3 750,00 | 3 750 |
| 3. | ON | 030001000 | Zařízení staveniště | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 375,00 | 375 |
| 4. | ON | 034002000 | Zabezpečení staveniště | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 75,00 | 75 |
| 5. | ON | 034103000 | Energie pro zařízení staveniště | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 375,00 | 375 |
| 6. | ON | 041403000 | Zajištění koordinátor BOZP na staveništi | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 3 750,00 | 3 750 |
| 7. | ON | 045002000 | Kompletační a koordináční činnost | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 100,00 | 100 |
| 8. | ON | 071002000 | Provoz investora, třetích osob | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 100,00 | 100 |
| 9. | B | 97608114R | Ověření nosných ocelových prvků, kolven instalací (počítáno s tím, že síťavající nosná ocel.kce bude - zachována) | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 1 035,00 | 1 035 |

006: Úpravy povrchu

445 787

| | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|---|----|--------|---|--------|--------|-------|
| 10. | SP | 611131121 | Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně dle TZ a přílohy 04 penetrace všech ponechávaných ploch stávající omítky před štukováním příl. 04 dle tabulky místnosti strop_štuk | m2 | 41,9 | - | 41,9 | 36,49 | 1 529 |
| 11. | SP | 611311131 | Podání vnitřních rovných stropů vápeným štukem tloušťky do 3 mm příl. 04 dle tabulky místnosti strop_štuk | m2 | 41,9 | - | 41,9 | 83,49 | 3 498 |
| 12. | SP | 611345413 | Oprava vnitřní síťkové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 50% příl. 04 dle tabulky místnosti strop_štuk | m2 | 41,9 | - | 41,9 | 173,19 | 7 257 |
| 13. | SP | 612131121 | Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně dle TZ a přílohy 04 penetrace všech ponechávaných ploch stávající omítky před štukováním 01 Předstř | m2 | 97,838 | - | 97,838 | 29,04 | 2 841 |

2,52*(3,4+1,35*2+1,17+0,85)
0,06*(2,05*2+1,0)+0,105*(2,05*2+1,0)
-0,9*2,02*3-0,8*2,02
02 kudyň
2,52*(1,55*3,4+2,37+0,85)
-0,8*2,02-2,41*1,5
-1,5*0,5;obklad
03 koupelna
0,25*1,545
04 WC
0,3*1,06
05 obyvatel pokoj

| Poř. Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztrátové | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|----------|-----|----------------------------|----|-----------------|----------|--------|------------|------|
| | | 2,52*(3,48+2+4,8+2) | | 41,731 | | | | |
| | | 0,105*(2,05+2+1,0) | | 0,536 | | | | |
| | | -0,9*2,02-1,8*1,6-0,9*2,45 | | - 6,903 | | | | |
| | | 06 ložnice | | - | | | | |
| | | 2,52*(2,53+2+4,96+2) | | 37,75 | | | | |
| | | -0,9*2,02-1,82*1,6 | | - 4,73 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|--|----|---------|---|---------|--------|--------|
| 14. | SP | 612311131 | Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm | m2 | 97,838 | - | 97,838 | 66,02 | 6 459 |
| 15. | SP | 612345413 | Oprava vnitřní stěrkové a štukové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50% | m2 | 104,488 | - | 104,488 | 138,00 | 14 419 |
| 16. | SP | 619991001 | Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou plochy dle přílohy 04 byt2 | m2 | 45,3 | - | 45,3 | 15,04 | 681 |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|---|----|--------|---|--------|-------|-------|
| 17. | SP | 619991011 | Obalení konstrukcí a prvku fólií přilepenou lepicí páskou dvěřní prah 0,8*1,97+2*3 0,7*1,97*2*1 0,6*1,97*2*2 okna 2,41*1,6 1,8*1,6+0,9*2,45 1,82*1,6 linka (1,235+0,63)*(0,9+0,8+0,5) | m2 | 35,977 | - | 35,977 | 30,28 | 1 089 |
|-----|----|-----------|---|----|--------|---|--------|-------|-------|

| | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|---|---|------|---|------|-------|-------|
| 18. | SP | 619996001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů dle 12 a přílohy 04 okolo oken a parapetů 2,41*2+1,6*2 1,8*2+0,9*2+2,45*2 1,82*2+1,6*2 2,13*2+1,6*2 = obklady 02 hr 0,5+1,5 03 koupelna 1,545 04 WC 1,08 sokly PVC 01 prádelna 3,4+1,35*2+1,17+0,65+0,08*2+0,105*2-0,9*3-0,8 02 kuchyň | m | 83,5 | - | 83,5 | 82,11 | 6 856 |
|-----|----|-----------|---|---|------|---|------|-------|-------|

| Poř. Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Zitraté | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|----------|-----|---|-----|---|---------|--------|------------|-------|
| 19. | SP | 633811111 | | | | | | |
| | | Broušení - srovnání nerovností stávajících podlah - po dmtž nášlapných vrstev vč. vysátí plocha dle příl. 04 byt 2 | m2 | 45,3 | - | 45,3 | 25,53 | 1 157 |
| | | 1,565-0,6+3,4+2,37+0,85-0,8 05 pokoj 3,46+2+4,8+2-0,9 06 ložnice 2,63+2+4,96+0-0,9 nové zárubně (ne v SDK) vstupní dveře 1,97*2+0,8 | | 6,785 - 15,66 - 14,08 41,515 - - 4,74 | | | | |
| 20. | B | 931101001 | | | | | | |
| | | 009: Ostatní konstrukce a práce Demontáž ventiláčnických mřížek (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a - instalace) koupení 1 u digestoře 1 | kus | 2,0 | - | 2,0 | 27,60 | 55 |
| | | 14 492 | | | | | | |
| 21. | B | 931101002 | | | | | | |
| | | Demontáž ventilační klapky z interieru (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a - instalace) | kus | 1,0 | - | 1,0 | 27,60 | 28 |
| 22. | B | 931101050 | | | | | | |
| | | Zaslepení větr. otvorů v obv. pláši v interieru v místě pův. spíží skříň (lepení EPS+přetažení - vstřikou armovacího tmele s výzt. síťovinou+finální povrch, úprava) | kus | 1,0 | - | 1,0 | 218,17 | 218 |
| 23. | SP | 949101111 | | | | | | |
| | | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešenovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 byt 2 | m2 | 45,3 | - | 45,3 | 26,69 | 1 209 |
| | | 45,3 | | | | | | |
| 24. | SP | 952901111 | | | | | | |
| | | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m byt 1 | m2 | 52,5 | - | 52,5 | 49,46 | 2 597 |
| | | 52,5 | | | | | | |
| 25. | SP | 952902221 | | | | | | |
| | | Čištění budov zametání schodišť | m2 | 80,0 | - | 80,0 | 2,20 | 176 |
| 26. | SP | 952902231 | | | | | | |
| | | Čištění budov omýtí schodišť | m2 | 80,0 | - | 80,0 | 4,09 | 327 |
| 27. | SP | 968062376 | | | | | | |
| | | Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2 - včetně osazovacího úhelníku a výplně spár 05 - balkonová saskava 1,8*1,6+0,9*2,45 06 - okno 1,8*1,6 | m2 | 7,997 | - | 7,997 | 65,70 | 525 |
| | | 5,085 - 2,912 | | | | | | |
| 28. | SP | 968072455 | | | | | | |
| | | Vybourání kovových dvířek z interieru vstupní dveře | m2 | 1,818 | - | 1,818 | 148,35 | 270 |

| Poř. Typ | Kód | Popis | MJ | Vyměra bez ztr. | Zitravné | Vyměra | Jedn. cena | Cena | |
|----------|-----|--|---|-----------------|----------|--------|------------|--------|-------|
| | | 0,9*2,02 dveře jádra součástí demontáže umakartových příček | | 1,818 | - | | | | |
| 29. | B | 97608112R | Vykližení bytu - před prováděním stavebních prací (madla, dřážky, skříňky, police, věšáky, zrcadla, - sušáky na prádlo, závěsy, dřev.truhlář+hesař.kce apod. vč.likvidace) | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 345,00 | 345 |
| 30. | B | 97608113R | Vykližení bytu - po provedení bouracích prací a demontáží bytu | m2 | 45,3 | - | 45,3 | 11,00 | 498 |
| 31. | SP | 978011161 | Očištění vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 50 % dle tabulky místnosti strop_3tuk | m2 | 41,9 | - | 41,9 | 26,84 | 1 125 |
| 32. | SP | 978013161 | Očištění vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 % 01 Fředsiň 1,52*(3,4+1,35*2+1,17-0,85) 0,08*(2,05*2+1,0)+0,105*(2,05*2+1,0) -0,9*2,02*3-0,8*2,02 02 kuchyň 2,52*(1,565+3,4+2,37-0,85) -0,8*2,02-2,41*1,6 03 koupelna 2,52*1,545 04 WC 2,52*1,08 05 obývací pokoj 2,52*(3,48*2+4,8*2) 0,105*(2,05*2+1,0) -0,3*2,02-1,8*1,6-0,9*2,45 06 ložnice 2,52*(2,53*2+4,96*2) -0,9*2,02-1,82*1,6 | m2 | 104,488 | - | 104,488 | 20,56 | 2 148 |
| 33. | SP | 985131311 | Ruční dočištění ploch stěn ocelovými kartáči S8 plochy štukovaných stěn- prokřivenutí prasklin a spár a jejich očištění plochy stěn bez umakartového jádra 01 Fředsiň 2,52*(3,4+1,35*2+1,17-0,85) 0,08*(2,05*2+1,0)+0,105*(2,05*2+1,0) -0,9*2,02*3-0,8*2,02 02 kuchyň 2,52*(1,565+3,4+2,37+0,85) -0,8*2,02-2,41*1,6 03 koupelna 2,52*1,545 04 WC | m2 | 5,224 | - | 5,224 | 75,90 | 397 |

| Poř. Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztrátné | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|----------|-----|----------------------------|----|-----------------|---------|--------|------------|------|
| | | 2,58*1,06 | | 2,722 | | | | |
| | | 05 obyvací pokoj | | - | | | | |
| | | 2,58*(3,48*2+4,8*2) | | 41,731 | | | | |
| | | 0,105*(2,05*2+1,0) | | 0,536 | | | | |
| | | -0,9*2,02-1,8*1,8-0,9*2,45 | | - 0,903 | | | | |
| | | 06 ložnice | | - | | | | |
| | | 2,58*(2,53*2+4,96*2) | | 37,75 | | | | |
| | | -0,9*2,02-1,82*1,6 | | - 4,73 | | | | |
| | | 7plocha | | 104,488 | | | | |
| | | -plocha | | - 104,488 | | | | |
| | | plocha*0,05 | | 5,224 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|--|--|----|-------|---|-------|-------|-----|
| 34. | SP | 985132311 | Ruční dočištění podhledů ocelovými kartáči | | m2 | 2,095 | - | 2,095 | 87,63 | 184 |
| | | | 59 plochy stropů - proškrtábnutá pružnina a spár a jejich očištění | | | - | | | | |
| | | | přil. 04 dle tabulky místnosti | | | - | | | | |
| | | | strop_štuk*0,05 | | | 2,095 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|--|----|-------|---|-------|--------|-------|
| 35. | SP | 985311111 | Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm | m2 | 5,224 | - | 5,224 | 440,22 | 2 300 |
| 36. | SP | 985311211 | Reprofilace podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm | m2 | 2,095 | - | 2,095 | 478,86 | 1 003 |
| 37. | SP | 985312111 | Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 2 mm | m2 | 5,224 | - | 5,224 | 143,52 | 750 |
| 38. | SP | 985312121 | Stěrka k vyrovnání betonových ploch líců klebeb a podhledů tl 2 mm | m2 | 2,095 | - | 2,095 | 161,46 | 338 |

099: Přesun hmot HSV

| | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|---|---|-------|------|--------|----------|-------|
| 39. | SP | 997013113 | Vnitrostaveništní doprava suší a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace | t | 4,996 | - | 4,996 | 494,96 | 2 473 |
| 40. | SP | 997013219 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suší a vybouraných hmot za zvěšenou dopravu suší ZKD 10 m | t | 4,996 | - | 4,996 | 34,64 | 173 |
| 41. | SP | 997013501 | Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 4,996 | | 4,996 | 154,56 | 772 |
| 42. | SP | 997013509 | Příplatek k odvozu suší a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 4,996 | #### | 69,939 | 6,71 | 469 |
| 43. | SP | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové) | t | 4,996 | - | 4,996 | 1 035,00 | 5 171 |
| 44. | SP | 998018002 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m | t | 2,447 | - | 2,447 | 703,80 | 1 722 |

10 780

711: Izolace proti vodě a vlhkosti

| | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|--|----|--------|-------|--------|-------|-----|
| 45. | H | 24551030a | Nátěr hydroizolační - tekutá lepenka | kg | 15,051 | 2,00 | 15,362 | 17,72 | 272 |
| | | | spotřeba na 1,6 kg/m2 | | 15,051 | | | | |
| | | | 1,6*(3,4+6,007) | | - | | | | |
| 46. | H | 28355022 | Páska těsnící pružná 120 bal 50 m - včetně potřebných tvarovek | m | 11,475 | 15,00 | 13,196 | 39,67 | 523 |
| | | | 03 koupelna | | - | | | | |
| | | | 1,52*2+1,545*2-0,7 | | 5,43 | | | | |
| | | | 2,0*světlý kout vana | | 2,0 | | | | |

| Poř. Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Zitravné | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|----------|--------------|---|-----|--------------------|----------|--------|------------|-------|
| | | 0,895; kot. a. polopředstřany 04 WC 0,845*2+1,08*2=0,7 | | 0,895 - 3,15 | | | | |
| 47. | SP 711111051 | Provedení izolace proti vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací | m2 | 3,4 | - | 3,4 | 25,04 | 85 |
| 48. | SP 711112051 | Provedení izolace proti vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací - včetně zapracování pružné těsnící pásky pod_řez 02 Průtýň za dízelem 0,6*0,6 03 Koupelna 2,0*1,0+1,0); okolo sprchy 0,6*0,6 za umyvadlem sokl u vchodu 0,15* (1,52*2+1,545*2=0,7) 04 WC 0,15* (0,845*2+1,08*2=0,7) | m2 | 6,007 | - | 6,007 | 41,40 | 249 |
| 49. | SP 711199095 | Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka | m2 | 9,407 | - | 9,407 | 1,24 | 12 |
| 50. | SP 998711102 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m | t | 0,017 | - | 0,017 | 625,14 | 10 |
| 51. | SP 721226511 | 721: Vnitřní kanalizace | | | | | | |
| 52. | B 721Agr01 | Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40 | kus | 1,0 | - | 1,0 | 465,75 | 466 |
| | | ATYP agregovaná polbočka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu (demonáže s likvidací + montáže s - dodávkou a zkouškami) - včetně přesunu hmot | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 3 312,00 | 3 312 |
| 53. | B 722Agr01 | 722: Vnitřní vodovod | | | | | | |
| | | ATYP agregovaná polbočka ZTI vnitřní vodovod dle projektu (demonáže s likvidací + montáže s dodávkou - a zkouškami) - včetně přesunu hmot | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 4 600,00 | 4 600 |
| 54. | SP 723190901 | 723: Vnitřní plynovod | | | | | | |
| 55. | SP 723190907 | Uzavření, otevíření plynovodního potrubí při opravě | kus | 1,0 | - | 1,0 | 375,00 | 375 |
| | | Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí | m | 10,0 | - | 10,0 | 375,00 | 3 750 |
| | | 10,0 odhad | | 10,0 | | | | |
| 56. | SP 723190909 | Zkouška těsnosti potrubí plynovodního | kus | 1,0 | - | 1,0 | 750,00 | 750 |
| 57. | SP 723X001 | Revize bytového plynovodu + tlaková zkouška | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 375,00 | 375 |

725: Zařizovací předměty

19 529

| Poř. Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztrátě | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|---|--------------|---|-------|--|--------|--------|------------|-------|
| 58. | H 64232071 | Kombiklozet keramický hluboké splachování odpad šikmý - s co nejmenší houbkou / bílý | kus | 1,0 | - | 1,0 | 2 380,50 | 2 381 |
| 59. | SP 725110814 | Demontáž klozetu Kombi. odsávací | soubo | 1,0 | - | 1,0 | 86,25 | 86 |
| 60. | SP 725119122 | Montáž klozetových mis kombi | kus | 1,0 | - | 1,0 | 862,50 | 863 |
| 61. | SP 725210821 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubo | 1,0 | - | 1,0 | 50,37 | 50 |
| 62. | SP 725211621 | Umyvadlo keramické připravené na stěnu šrouby bílé s polosloupenem na sifon 500 mm | soubo | 1,0 | - | 1,0 | 1 400,24 | 1 400 |
| 63. | SP 725220841 | Demontáž van ocelová rohová | soubo | 1,0 | - | 1,0 | 50,37 | 50 |
| 64. | SP 725241531 | Vaníčka sprchová keramická čtverhrubá 800x800 mm | soubo | 1,0 | - | 1,0 | 3 160,20 | 3 160 |
| 65. | SP 725245131 | Záslečna sprchová posuvné dveře, do výšky 2000 mm a šířky 800 mm pro vaničky čtverhrubé / plastová | soubo | 1,0 | - | 1,0 | 4 657,50 | 4 658 |
| 66. | SP 725310823 | Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur | soubo | 1,0 | - | 1,0 | 86,25 | 86 |
| 67. | SP 725311121 | Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou | soubo | 1,0 | - | 1,0 | 1 711,20 | 1 711 |
| 68. | SP 725610810 | Demontáž sporáku plynových - včetně jeho ochrany a uložení po dobu provádění prací | soubo | 1,0 | - | 1,0 | 62,47 | 62 |
| 69. | SP 725610911 | Zpětná montáž plynových sporáku bez úprav instalace | kus | 1,0 | - | 1,0 | 218,04 | 218 |
| 70. | SP 725813112 | Ventil rohový pračkový G 3/4 | kus | 1,0 | - | 1,0 | 529,92 | 530 |
| 71. | SP 725820801 | Demontáž baterie nástěnné/stojánkové do G 3/4 | soubo | 2,0 | - | 2,0 | 40,22 | 80 |
| 72. | SP 725821315 | Baterie dřezové nástěnné pákové s otláčivým plochým ústím a délkou ramínka 225 mm | soubo | 1,0 | - | 1,0 | 1 000,50 | 1 001 |
| 73. | SP 725822611 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpustí | soubo | 1,0 | - | 1,0 | 1 097,10 | 1 097 |
| 74. | SP 725841311 | Baterie sprchové nástěnné pákové | soubo | 1,0 | - | 1,0 | 2 028,60 | 2 029 |
| 75. | SP 725850800 | Demontáž ventilu odpadních T 900 až T 902 | kus | 2,0 | - | 2,0 | 11,65 | 23 |
| 76. | SP 998725102 | Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m | t | 0,113 | - | 0,113 | 385,71 | 43 |
| 735: Ústřední vytápění - otopná tělesa | | | | | | | | |
| 77. | B 735Ag01 | ATYP agreeovaná položka ÚT demontáž a zpětná montáž otopných těles článekových nebo deskových - vč.poměrových měřidel | kus | 3,0 | - | 3,0 | 310,50 | 932 |
| 740: Silnoproud | | | | | | | | |
| 78. | B 740B91001 | Elektro (silno+slabo) demontáže, montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč.bouracích a - zednických přípomocí / kompletní výměna rozvodu včetně úpravy elektroměrového rozvaděče dle požadavků ČEZ - množství zásuvek dle dnešních standardů | m2BF | 45,3 | - | 45,3 | 172,50 | 7 814 |
| | | | | plochy místnosti s elektroinstalací byt2 | | | | |
| | | | | 45,3 | | | | |
| 79. | MP 740B91100 | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000 - Kč | kus | 1,0 | - | 1,0 | 2 891,10 | 2 891 |
| 751: Vzduchotechnika | | | | | | | | |
| 80. | B 541991005 | dodávka komplet digestoře dle projektu | kus | 1,0 | - | 1,0 | 1 035,00 | 1 035 |
| 81. | MP 751377011 | Mž odsávacího zákrutu (digestoř) bytového vestavěného - včetně napojení na stávající VZT potrubí | kus | 1,0 | - | 1,0 | 374,67 | 375 |

| Poř. Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztrátné | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|----------|------------|---|----|-----------------|---------|--------|------------|------|
| 82. | SP 751X001 | Dodávka a montáž větracích mřížek vč. úprav/prodl. napojovacího potr. - 150x350 mm / ocelové, bílá prášková barva | ks | 1,0 | - | 1,0 | 345,00 | 345 |

763 - Konstrukce montované

| | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|-----|--------|-------|--------|----------|-------|
| 83. | H 28329258 | Fólie hořlavá parotěsná | m2 | 17,848 | 17,00 | 20,882 | 32,43 | 677 |
| 84. | H 55281731 | Montážní prekl pro pro umyvadlo se stojánkovou armaturou Duofox , výška 112 | kus | 1,0 | - | 1,0 | 345,00 | 345 |
| 85. | H 55331299 | Zárubeň ocelová pro sádkokarton s dřážkou - tl. 100 mm, 600 L/P | kus | 2,0 | - | 2,0 | 669,30 | 1 339 |
| 86. | H 55331303a | Zárubeň ocelová montovaná pro stěnu tl. 100mm pro dveře 800 L/P - protipožární EI 30 | kus | 1,0 | - | 1,0 | 2 900,00 | 2 900 |
| 87. | H 59030714 | Dvířka revizní s automatickým zámkem - 600 x 600 mm / SDK deska H2 s obvodovým Al rámečkem - vhodné pro dodatečné obložení | kus | 1,0 | - | 1,0 | 821,10 | 821 |
| 88. | B 7630090A1 | D+M nové pomocné nočné ocel konstrukce pro uchycení sloupáček medií v instalační šachtě - vč. povrchových úprav | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 1 035,00 | 1 035 |
| 89. | SP 76311141a | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA + 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB - desky 2xH2 budou z prostoru koupelny nebo WC | m2 | 3,826 | - | 3,826 | 759,00 | 2 904 |

Příčka koupelny a WC desky vnitřní 2xH2, vnější 2xA
2,52*2,55
dveřní otvory
-0,65*2,0*2
- 2,6

| | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|----|-------|---|-------|--------|-------|
| 90. | SP 763111434 | SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 + 2xH2 12,5 TI 75 mm EI 60 Rw 53 dB | m2 | 6,716 | - | 6,716 | 814,20 | 5 468 |
|-----|--------------|---|----|-------|---|-------|--------|-------|

Příčka mezi 02 a 03
0,60*1,50*0,065)
Příčka mezi 03 a 04
2,52*1,06
3,994
-
2,722

| | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|----|--------|---|--------|-------|-----|
| 91. | SP 763111717 | SDK příčka základní penetrační nátěr | m2 | 10,542 | - | 10,542 | 28,35 | 299 |
| 92. | SP 763111722 | SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochraně rohů | m | 7,5 | - | 7,5 | 29,18 | 219 |

2,5*3

| | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|----|--------|---|--------|-------|-----|
| 93. | SP 763111741 | Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky/předsíňy | m2 | 15,448 | - | 15,448 | 12,56 | 194 |
|-----|--------------|---|----|--------|---|--------|-------|-----|

03 koupelna
2,52* (1,52*2+1,545*2)
15,448

| | | | | | | | | |
|-----|--------------|---|----|--------|---|--------|--------|-------|
| 94. | SP 763111751 | Příplatek k SDK přičce za plochu do 6 m2 jednotlivě | m2 | 10,542 | - | 10,542 | 34,97 | 369 |
| 95. | SP 763121212 | SDK stěna předsazená deska 1x A tl 12,5 mm lepené na bocháňky bez nosné kce | m2 | 4,271 | - | 4,271 | 513,36 | 2 193 |

02 - předsazení SDK desky podél koupelny
2,52* (0,525*1,17)
4,271

| | | | | | | | | |
|-----|---------------|--|----|-------|---|-------|--------|-------|
| 96. | SP 763121451a | SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 TI 50 mm | m2 | 7,269 | - | 7,269 | 513,36 | 3 732 |
|-----|---------------|--|----|-------|---|-------|--------|-------|

Předsazená okolo instalační šachty
2,52* (0,645*0,5*0,3*0,29*0,63)
6,464

| Poř. Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|--|-----|------------|---|-----------------|---------|--------|------------|----------|
| polopředsazená vedle pračky | | | | | | | | |
| | | | | 0,9-0,895 | - | | | |
| 97. | SP | 763121714 | SDK stěna představená základní penetrační nátěr | m2 | 11,541 | - | 11,541 | 14,21 |
| 98. | SP | 763121751 | Příplatek k SDK stěně představené za plochu do 6 m2 jednotlivě | m2 | 11,541 | - | 11,541 | 23,32 |
| 99. | SP | 763121913 | Zhotovení otvoru vel. do 0,5 m2 v SDK představené stěně tl do 100 mm s vyztužením profily | kus | 1,0 | - | 1,0 | 422,97 |
| 100. | SP | 763131452 | SDK podhled deska 1xH2 12,5 Tl 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD | m2 | 3,4 | - | 3,4 | 525,78 |
| sdop SDK | | | | 3,4 | - | | | 1 788 |
| 101. | SP | 763131713 | SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem | m | 9,98 | - | 9,98 | 67,48 |
| 03 koupelna | | | | - | | | | 673 |
| (1,52+1,545)*2 | | | | 6,13 | | | | |
| 04 WC | | | | - | | | | |
| (0,845+1,08)*2 | | | | 3,85 | | | | |
| 102. | SP | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr | m2 | 3,4 | - | 3,4 | 16,07 |
| 103. | SP | 763131751 | Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu | m2 | 2,4 | - | 2,4 | 13,80 |
| 03 koupelna | | | | - | | | | 33 |
| 2,4 | | | | 2,4 | | | | |
| 104. | SP | 763131761 | Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě | m2 | 3,4 | - | 3,4 | 27,94 |
| 105. | SP | 763172315 | Montáž revizních dvířek SDK kei vel. 600x600 mm | kus | 1,0 | - | 1,0 | 162,15 |
| 106. | SP | 763173111 | Montáž úchyty pro umyvadlo v SDK kei | kus | 1,0 | - | 1,0 | 537,51 |
| 107. | SP | 763173131 | Montáž držáku kohoutu v SDK kei | kus | 1,0 | - | 1,0 | 24,07 |
| pro praškový ventil včetně dodávky držáku | | | | - | | | | 24 |
| 1,0 | | | | 1,0 | | | | |
| 108. | SP | 763173132 | Montáž držáku batérie v SDK kei | kus | 2,0 | - | 2,0 | 35,47 |
| pro vanovou batérii včetně dodávky držáku | | | | - | | | | 71 |
| 1 | | | | 2,0 | | | | |
| pro dřezovou batérii včetně dodávky držáku | | | | - | | | | |
| 1 | | | | 1,0 | | | | |
| 109. | SP | 763181311 | Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka | kus | 2,0 | - | 2,0 | 391,92 |
| 110. | SP | 763181311a | Montáž jednokřídlové protipožární kovové zárubně na ostění | kus | 1,0 | - | 1,0 | 2 920,00 |
| 111. | SP | 998763302 | Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 12 m | t | 0,893 | - | 0,893 | 569,94 |
| 764: Konstrukce klempířské | | | | | | | | |
| 112. | SP | 764002851 | Demontáž oplechování parapetu do suti - včetně odříznutí a šetrné demontáže | m | 6,73 | - | 6,73 | 33,80 |
| 02 kuchyň | | | | - | | | | 227 |
| 2,35 | | | | 2,35 | | | | |
| 05 obývací pokoj | | | | - | | | | |
| 1,74 | | | | 1,74 | | | | |
| 08 ložnice | | | | - | | | | |
| | | | | - | | | | |

| Poř. Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztrátové | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|----------|-----|-------|----|-----------------|----------|--------|------------|------|
|----------|-----|-------|----|-----------------|----------|--------|------------|------|

1,775+0,865

2,64

| | | | | | | | | | |
|------|----|-----------|---|---|------|---|------|--------|-----|
| 113. | SP | 764216600 | Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou R 100 mm - krycí lišta kotvená mechanicky na nové okno a podimovaná PUR tmelem na slávajícím parapetu | m | 6,73 | - | 6,73 | 144,21 | 971 |
|------|----|-----------|---|---|------|---|------|--------|-----|

0,2 křehýň

2,35

05 obytný pokoj

1,74

06 ložnice

1,775+0,865

2,64

| | | | | | | | | | |
|------|----|-----------|---|---|-------|---|-------|----------|---|
| 114. | SP | 998764102 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m | t | 0,006 | - | 0,006 | 1 028,10 | 6 |
|------|----|-----------|---|---|-------|---|-------|----------|---|

766: Konstrukce truhlářské

61 568

| | | | | | | | | | |
|------|---|-----------|---|-----|-----|---|-----|----------|-------|
| 115. | H | 61140030a | Okno plastové dvoukřídlé ovlávané/vyklápěcí -otvírávané/vyklápěcí - cca 1820x1600 mm / dle technické specifikace prvku O4 v TZ a na příloze O4 - včetně začistiění lištami I+E, těsnicími páskami, kování a vybavení viz PD | kus | 1,0 | - | 1,0 | 5 661,45 | 5 661 |
|------|---|-----------|---|-----|-----|---|-----|----------|-------|

| | | | | | | | | | |
|------|---|-----------|---|-----|-----|---|-----|----------|-------|
| 116. | H | 61140030b | Okno plastové dvoukřídlé ovlávané/vyklápěcí -otvírávané/vyklápěcí - cca 2410x1600 mm / dle technické specifikace prvku O4 v TZ a na příloze O4 - včetně začistiění lištami I+E, těsnicími páskami, kování a vybavení viz PD | kus | 1,0 | - | 1,0 | 6 596,40 | 6 596 |
|------|---|-----------|---|-----|-----|---|-----|----------|-------|

| | | | | | | | | | |
|------|---|-----------|---|-----|-----|---|-----|----------|-------|
| 117. | H | 61140030c | Okno plastové dvoukřídlé ovlávané/vyklápěcí -otvírávané/vyklápěcí - cca 1800x1600 mm / dle technické specifikace prvku O5 v TZ a na příloze O4 - včetně začistiění lištami I+E, těsnicími páskami, kování a vybavení viz PD | kus | 1,0 | - | 1,0 | 8 100,00 | 8 100 |
|------|---|-----------|---|-----|-----|---|-----|----------|-------|

| | | | | | | | | | |
|------|---|----------|---|-----|-----|---|-----|----------|-------|
| 118. | H | 61143252 | Dveře plastové balkonové jednokřídlé - 900x2450 mm / dle technické specifikace prvku O5 v TZ a na příloze O4 - včetně začistiění lištami I+E, těsnicími páskami, kování a vybavení viz PD | kus | 1,0 | - | 1,0 | 6 775,80 | 6 776 |
|------|---|----------|---|-----|-----|---|-----|----------|-------|

1,82+2,41+1,8

6,03

| | | | | | | | | | |
|------|---|----------|---|---|------|---|------|--------|-------|
| 119. | H | 61144400 | Parapet plastový vnitřní - šíře dle dohody s investorem | m | 6,03 | - | 6,03 | 345,00 | 2 080 |
|------|---|----------|---|---|------|---|------|--------|-------|

| | | | | | | | | | |
|------|---|----------|---|-----|-----|---|-----|----------|-------|
| 120. | H | 61162700 | Dveře vnitřní hladké folie plně 1křídlové 60x197 cm - vč. zámku, kování atd. viz. PD příl. 04 | kus | 2,0 | - | 2,0 | 1 250,00 | 2 500 |
|------|---|----------|---|-----|-----|---|-----|----------|-------|

| | | | | | | | | | |
|------|---|----------|---|-----|-----|---|-----|----------|-------|
| 121. | H | 61162701 | Dveře vnitřní hladké folie plně 1křídlové 70x197 cm - vč. zámku, kování atd. viz. PD příl. 04 | kus | 1,0 | - | 1,0 | 1 250,00 | 1 250 |
|------|---|----------|---|-----|-----|---|-----|----------|-------|

| | | | | | | | | | |
|------|---|----------|--|-----|-----|---|-----|----------|-------|
| 122. | H | 61162712 | Dveře vnitřní hladké folie 2/3sklo 1křídlo 80x197 cm - vč. zámku, kování atd. viz. PD příl. 04 | kus | 2,0 | - | 2,0 | 1 546,52 | 3 093 |
|------|---|----------|--|-----|-----|---|-----|----------|-------|

| | | | | | | | | | |
|------|---|----------|---|-----|-----|---|-----|----------|-------|
| 123. | H | 61165610 | Dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 80 x 197 cm / Rw min. 32 dB - vč. kování, vložky, kukačka, štitku viz. PD příl. 04 | kus | 1,0 | - | 1,0 | 8 190,00 | 8 190 |
|------|---|----------|---|-----|-----|---|-----|----------|-------|

| | | | | | | | | | |
|------|---|----------|--|-----|-----|---|-----|--------|-----|
| 124. | H | 61187396 | Přehled dřevěných bukových tl 2 cm dl 82 cm š 10 cm / lakovaný | kus | 1,0 | - | 1,0 | 356,00 | 356 |
|------|---|----------|--|-----|-----|---|-----|--------|-----|

Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 odevírávacích výšky do 2,5 m s rámem do celostěnových panelů

Okna O4 viz příloha O4

11,853

11,853

351,21

4 163

| Poř. Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztrátné | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|----------|-----|-------|----|-----------------|---------|--------|------------|------|
|----------|-----|-------|----|-----------------|---------|--------|------------|------|

1,82*1,6+2,41*1,6-1,6*1,6+0,9*2,45

11,853

| | | | | | | | | | |
|------|----|------------|--|-----|-------|---|-------|----------|-------|
| 126. | SP | 766660001 | Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 5,0 | - | 5,0 | 360,52 | 1 753 |
| 127. | SP | 766660021 | Montáž dveřních křídel otvíracích 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně | kus | 1,0 | - | 1,0 | 650,00 | 650 |
| 128. | SP | 766662811 | Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových | kus | 1,0 | - | 1,0 | 20,35 | 20 |
| 129. | SP | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 3,0 | - | 3,0 | 14,08 | 42 |
| 130. | SP | 766694113 | Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m | kus | 3,0 | - | 3,0 | 131,10 | 393 |
| 131. | SP | 766695212 | Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm | kus | 1,0 | - | 1,0 | 112,50 | 113 |
| 132. | SP | 766812840 | Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,1 m | kus | 1,0 | - | 1,0 | 151,80 | 152 |
| 133. | SP | 766825820R | Demontáž truhlářských skříňek nebo polic, spížíň skříň vč. polic apod. | kus | 1,0 | - | 1,0 | 56,58 | 57 |
| 134. | SP | 766825821 | Demontáž truhlářských vestavěných skříň dvoukřídlových | kus | 1,0 | - | 1,0 | 85,56 | 86 |
| 135. | SP | 766X002 | Montáž kuchyňské linky - komplet (spodní, horní skříňky, deska, police, kování atd.) - v rozsahu projektové dokumentace vč. potřebných úprav a dodávek | m | 2,56 | - | 2,56 | 779,01 | 1 994 |
| 136. | H | 766X003 | Kuchyňská linka kompletní dodávka dle požadavku projektu - vč. zpracování výrobní dokumentace a vzorčkování | m | 2,56 | - | 2,56 | 2 760,00 | 7 066 |
| 137. | B | 97608111R | Odstanění všech garnýží a rolet vč. likvidace | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 181,13 | 181 |
| 138. | SP | 998766102 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m | t | 0,513 | - | 0,513 | 558,21 | 286 |

767: Konstrukce zámečnické

| | | | | | | | | | |
|------|----|-----------|-------------------------|----|-----|---|-----|-------|----|
| 139. | SP | 767582800 | Demontáž roštu podhledu | m2 | 3,6 | - | 3,6 | 20,83 | 75 |
|------|----|-----------|-------------------------|----|-----|---|-----|-------|----|

03 koupelna

2,6
0,4 WC
1,0

| | | | | | | | | | |
|------|----|---------|--|----|--------|---|--------|-------|-------|
| 140. | SP | 767X001 | Demontáž příček a obložení umakatových vč. nosné oc. koe, ker. obkl., tapet, lišt, dveří apod. | m2 | 26,363 | - | 26,363 | 40,02 | 1 055 |
|------|----|---------|--|----|--------|---|--------|-------|-------|

03 +04 - včetně dveří, revizních otvorů a přístupu do inst. šachty

2,5*(2,5*2+1,18+0,825+1,6*2+0,34)

26,363

| | | | | | | | | | |
|------|----|---------|--|----|-----|---|-----|-------|-----|
| 141. | SP | 767X002 | Demontáž plechového / umakatového podhledu | m2 | 3,6 | - | 3,6 | 94,53 | 340 |
|------|----|---------|--|----|-----|---|-----|-------|-----|

koupelna+WC

2,6+1,0

3,6

| | | | | | | | | | |
|------|----|-----------|---|----|--------|---|--------|--------|-----|
| 142. | SP | 767X003 | Odstanění jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů (stěny jádra a mont. příček a podhledů) | m2 | 29,963 | - | 29,963 | 8,28 | 248 |
| 143. | SP | 998767102 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m | t | - | - | - | 731,40 | - |

771: Podlahy z dlaždic

1 920

| Poř. Typ | Kód | Popis | | MJ | Výměra bez ztr. | | Ztrátné | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|------------------------|-----|------------|--|----|-----------------|-------|---------|--------|------------|-------|
| 144. | B | 56761145R | dláždice keramické - Ij - 400x400 mm / glazovaná hutná keramická dlažba - protiskluznost třídy A dle DIN 51097 nebo μ => 0,3 dle ČSN 74 4505 | m2 | 2,724 | 15,00 | | 3,133 | 150,00 | 470 |
| 145. | SP | 771574112 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2 - vč. spárování podl_ker -0,3*0,5*2-0,3*0,3-(p1+0,5*2)/4; plocha spraznového kouru -0,1*0,895; polopřítčka v koupelně - 0,09 | m2 | 2,724 | - | | 2,724 | 189,06 | 515 |
| 146. | SP | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu | m2 | 2,724 | - | | 2,724 | 26,14 | 71 |
| 147. | SP | 771591115 | Podlahy spárování silikonem Koutové spáry v podlahy 03 koupelna 1,52*2+1,545*2-0,7-0,8*2 0,3*2+(2*pl+0,5)/4 04 WC (0,645+1,08)*2-0,7 | m | 8,365 | - | | 8,365 | 20,42 | 171 |
| 148. | B | 771591179R | Montáž+ Dodávka profilu /přechod koupelna+wc-předsíň/ | m | 1,2 | - | | 1,2 | 210,45 | 253 |
| 149. | SP | 771990112 | Vyrovnání podkladu samonivelační směskou tl 4 mm pevnosti 30 Mpa | m2 | 2,724 | - | | 2,724 | 158,01 | 430 |
| 150. | SP | 998771102 | Přesun hmoti tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m | t | 0,032 | - | | 0,032 | 321,54 | 10 |
| 776: Podlahy povlakové | | | | | | | | | | |
| 151. | H | 28411009 | Lišta speciální soklová PVC 18 x 80 mm role 50 m | m | 44,36 | 5,00 | | 46,578 | 39,25 | 1 828 |
| 152. | H | 28412285 | Podlahovina tl. 2 mm / záležová třída 32 | m2 | 41,9 | 20,00 | | 50,28 | 165,60 | 8 326 |
| 153. | H | 61155220 | Penetrace, adhezni směs penetrace pod PVC, spotřeba cca 0,25 kg/m2 podl_PVC*0,25 | kg | 10,475 | | | 10,475 | 93,15 | 976 |
| 154. | SP | 776401800 | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových 01 předsíň 3,4*2+(1,35+1,22)*2+0,08*2+0,105*2-0,9*3-0,8-0,7*2 02 kuchyň 2,32*2+3,4*2-0,8 03 koupelna 0,9*2-1,555-0,5 04 WC 0,625*2+1,18*2-0,5 05 pokoj 3,48*2+4,8*2-0,9 06 ložnice 2,53*2+4,96*2-0,9 | m | 53,995 | - | | 53,995 | 4,14 | 224 |
| 155. | SP | 776421100 | Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů 01 předsíň 3,4*2+(1,35+1,17)*2+0,08*2+0,105*2-0,9*3-0,8-0,7*2 02 kuchyň | m | 44,36 | - | | 44,36 | 54,52 | 2 419 |

| Poř. Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztrátové | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|----------|-----|---|----|-----------------|----------|--------|------------|-------|
| 156. | SP | 776511820 | | | | | | |
| | | 1,565-0,6+3,4+2,37+0,85+0,535-0,8 05 pokoj 3,46*2+4,8*2-0,9 06 ložnice 2,53*2+4,96*2-0,9 dle přílohy 02 6+6,8+2,6-1,0+16,9+12,6 | m2 | 45,9 | - | 45,9 | 64,03 | 2 939 |
| 157. | SP | 776521100 | | | | | | |
| | | Lepení pásů povlakových podlah plastových podl. PVC | m2 | 41,9 | - | 41,9 | 41,40 | 1 735 |
| 158. | SP | 776590100 | | | | | | |
| | | Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím | m2 | 41,9 | - | 41,9 | 2,07 | 87 |
| 159. | SP | 776590150 | | | | | | |
| | | Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací | m2 | 41,9 | - | 41,9 | 7,59 | 318 |
| 160. | SP | 776590210 | | | | | | |
| | | Pastování a leštění podlahovin ručně | m2 | 41,9 | - | 41,9 | 13,11 | 549 |
| 161. | B | 77699011R | | | | | | |
| | | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl. do 4mm (komplet vč. příslušenství dle - projektu) | m2 | 41,9 | - | 41,9 | 71,07 | 2 978 |
| 162. | SP | 998776102 | | | | | | |
| | | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m | t | 0,183 | - | 0,183 | 258,06 | 47 |

781: Obklady

| | | | | | | | | |
|------|----|--|----|--------|-------|--------|--------|-------|
| 163. | H | 59761045 | | | | | | |
| | | Obkládačky keramické l.j. - formát 250x330mm / glazované lesk nebo mat | m2 | 22,868 | 10,00 | 25,155 | 150,00 | 3 773 |
| 164. | SP | 781474113 | | | | | | |
| | | Montáž obkladu vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 22,868 | - | 22,868 | 202,17 | 4 623 |

02 kuchyně
1,5*(1,935+0,29+0,63+0,6)
03 koupelna
2,0*(1,52*2+1,545*2)
0,1*0,895;horní plocha polopředstěny
-0,6*1,97;dveře
04 WC
2,0*(0,845*2+1,08*2)
-0,6*1,97;dveře
- 1,183

| | | | | | | | | |
|------|----|--|----|--------|---|--------|--------|-----|
| 165. | SP | 781479191 | | | | | | |
| | | Příplatek k montáži obkladu vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 | m2 | 22,868 | - | 22,868 | 20,83 | 476 |
| 166. | SP | 781479194 | | | | | | |
| | | Příplatek k montáži obkladu vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch | m2 | 4,445 | - | 4,445 | 126,75 | 563 |

02 koupelna - na stávající stěně
2,0*0,65+0,895*1,1
03 WC - na stávající stěně
2,0*1,08
-

| | | | | | | | | |
|------|----|--|---|-------|---|-------|-------|-----|
| 167. | SP | 781494111 | | | | | | |
| | | Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem 02 kuchyně 1,5 03 polopředstěna | m | 3,395 | - | 3,395 | 81,42 | 276 |

| Poř. Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztrátné | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|----------|--------------|---|-----|-----------------|---------|--------|------------|-------|
| 168. | SP 781494211 | Plastové profily vanové lepené flexibilním lepidlem a spárovacím koutem 0,8*2 | m | 1,6 | - | 1,6 | 91,77 | 147 |
| 169. | SP 781494511 | Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem 02 kuchyň 1,5*2 03 koupelna koupel hrana obkladu 2*(1,52+1,545) dvěře 2*2,0 04 WC koupel hrana obkladu 2*(0,845+1,08) dvěře 2*2,0 | m | 20,98 | - | 20,98 | 59,89 | 1 256 |
| 170. | SP 781495111 | Penetrace podkladu vnitřních obkladů | m2 | 22,868 | - | 22,868 | 26,15 | 598 |
| 171. | SP 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem avistla spárky 02 kuchyň 1,5*2 03 koupelna 2,0*4+0,9 04 WC 2,0*4 vodorovné spáry 03 koupelna 0,825+0,1 | m | 20,895 | - | 20,895 | 21,60 | 451 |
| 172. | SP 998781102 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m | t | 0,436 | - | 0,436 | 321,54 | 140 |
| 173. | B 78320181R | 783: Natěry Odstranění nátěrů z kovových kcl oškrábáním vč. odmaštění - otopná tělesa vč. úchyty 3,6*0,2*2*7+0,6*(0,2+0,45)*2,7m, 02 1,74*0,6*4,7m, 05 1,38*0,6*2,7m, 06 | m2 | 8,292 | - | 8,292 | 17,25 | 143 |
| 174. | B 78322111A | Očštění, odmaštění příp. oškrábání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dveřních zárubní š. do 1000mm | kus | 6,0 | - | 6,0 | 103,50 | 621 |
| 175. | B 78329529R | Rádné očštění a systémový vícevrstvý nátěr ponechané oceli ke v místě instalační šachty | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 541,65 | 542 |

| Poř. Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztrátné | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|----------|---------------|--|----|-----------------|---------|--------|------------|-------|
| 176. | SP 783325152 | Nátěry syntetické deskových radiátorů barva dražší lesklý povrch 1x základní, 2x email | m2 | 8,292 | - | 8,292 | 184,23 | 1 528 |
| 177. | SP 783401811 | Odstřanění nátěrů z kovových potrubí do DN 50 2,52*2+0,39*21m. 02 2,52*2+0,37*21m. 05 2,52*2+0,37*21m. 06 | m | 18,29 | - | 18,29 | 1,38 | 25 |
| 178. | SP 783425411a | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 1x základní, 2x email | m | 18,29 | - | 18,29 | 146,28 | 2 675 |

784: Malby

| | | | | | | | | |
|------|--------------|--|----|---------|---|---------|-------|-------|
| 179. | SP 784121001 | Oškubání malby v místnostech výšky do 3,80 m plochy stěnových stěn a stropů, otvory do 4m2 plochy se neodčítají 01 Předsín 2,52*13,4+1,35*2+1,17+0,85) 06 Kuchyně 2,52*1,56+3,4+2,37+0,85) -1,5*0,6;obklad 05 obývací pokoj 2,52*3,48*2+4,8*2) 06 ložnice 2,52*2,53*2+4,96*2) strop_átlak | m2 | 161,569 | - | 161,569 | 15,45 | 2 496 |
|------|--------------|--|----|---------|---|---------|-------|-------|

| | | | | | | | | |
|------|--------------|---|----|---------|---|---------|-------|-------|
| 180. | SP 784181101 | Základní akrylátová jednorázová penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 181,879 | - | 181,879 | 8,28 | 1 506 |
| 181. | SP 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně odtěruvdomých v místnostech výšky do 3,80 m převáděno na SDK konstrukcích, otvory do plochy 4 m2 se neodčítají 01 Předsín 2,52*2,55+1,17) 02 Kuchyně 2,52*0,63+0,29+1,935+0,525) -1,5*0,63+0,29+1,935);obklady 03 koupelna 0,35*11,52+1,545)*2 02 WC 0,3*(1,08+0,845)*2 strop_SDK | m2 | 20,31 | - | 20,31 | 41,05 | 834 |

| | | | | | | | | |
|------|--------------|---|----|---------|---|---------|-------|-------|
| 182. | SP 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře odtěruvdomých v místnostech do 3,80 m převáděno na štukových omítkách, otvory do plochy 4 m2 se neodčítají 01 Předsín 2,52*13,4+1,35*2+1,17+0,85) | m2 | 161,569 | - | 161,569 | 20,90 | 3 377 |
|------|--------------|---|----|---------|---|---------|-------|-------|

Poř. Typ Kód

Popis

MJ Výměra bez ztr. Ztrátě

Výměra

Jedn. cena

Cena

02 kuchyň
2,52* (1,505+3,4+2,37+0,85)
-1,5*0,6;obklad
05 obyvatel pokoj
2,52* (3,48+2+4,8+2)
06 ložnice
2,52* (2,75+2+4,96+2)
strop_šluk

-
20,626
-0,9
-
41,731
-
37,75
41,9

V05: Finanční náklady

| | | | | | | | | |
|------|----|-----------|---|----|----------|----------|------|--------|
| 183. | ON | 052103000 | Rezerva investora - požadavkem investora je uvedení pevné částky ve výši 20.000,- Kč bez DPH / čerpání musí písemně odsouhlasit zadavatel spolu s projektantem - na základě posouzení skutečného stavu odkrytých konstrukcí | Kč | 20 000,0 | 20 000,0 | 1,00 | 20 000 |
|------|----|-----------|---|----|----------|----------|------|--------|

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Zakázka

Pasportizace a stavební opravy

| | |
|---------------|---------------------------------------|
| Číslo zakázky | HM2015-06-342 |
| Zakázka | Brožíkova č.p. 432, byt 14, Pardubice |
| Klasifikace | stavební opravy bytových jednotek |
| Fáze | výběr zhotovitele |
| Komentář | |

Objednatel

Statutární město Pardubice

| | |
|--------|---------------------------------------|
| Adresa | Peršýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice |
| IČ | 00274046 |
| DIČ | |

Zhotovitel

dle výběrového řízení

| | |
|--------|--|
| Adresa | |
| IČ | |
| DIČ | |

Projektant

HM-PROJEKT s.r.o.

| | |
|--------|--|
| Adresa | tlída Edvarda Beneše 577/86, 500 12 Hradec Králové |
| IČ | 27470644 |
| DIČ | CZ27470644 |

| | |
|-------------|--------------------|
| Zpracovatel | Ing. Martin Holomý |
|-------------|--------------------|

Pasportizace a stavební opravy
Brožikova č.p. 432, byt 14, Pardubice

| Popis | Cena | Hmotnost | DPH | Cena s DPH |
|--|--------------------|----------|--------|------------|
| 14: Byt č.14 | 294 589 | 5,0 | 44 188 | 338 777 |
| 0: Vedlejší rozpočtové náklady | 7 935 | | 1 190 | 9 125 |
| 006: Úpravy povrchu | 45 795 | 2,3 | 6 869 | 52 665 |
| 009: Ostatní konstrukce a práce | 14 492 | 0,2 | 2 174 | 16 666 |
| 099: Přesun hmot HSV | 10 780 | | 1 617 | 12 397 |
| 711: Izolace proti vodě a vlhkosti | 1 139 | 0,0 | 171 | 1 309 |
| 721: Vnitřní kanalizace | 3 778 | 0,0 | 567 | 4 344 |
| 722: Vnitřní vodovod | 4 600 | | 690 | 5 290 |
| 723: Vnitřní plynovod | 5 250 | | 788 | 6 038 |
| 725: Zařizovací předměty | 21 549 | 0,2 | 3 232 | 24 782 |
| 735: Ústřední vytápění - okopná tělesa | 932 | | 140 | 1 071 |
| 740: Slinoproud | 10 705 | | 1 606 | 12 311 |
| 751: Vzduchotechnika | 1 755 | 0,0 | 263 | 2 018 |
| 763: Konstrukce montované | 31 001 | 0,9 | 4 650 | 35 651 |
| 764: Konstrukce klempířské | 1 204 | 0,0 | 181 | 1 385 |
| 766: Konstrukce truhlářské | 61 558 | 0,5 | 9 234 | 70 792 |
| 767: Konstrukce zámečnické | 1 718 | | 258 | 1 976 |
| 771: Podlahy z dlaždic | 1 920 | 0,0 | 288 | 2 208 |
| 776: Podlahy povlakové | 22 425 | 0,2 | 3 364 | 25 789 |
| 781: Obklady | 12 305 | 0,4 | 1 846 | 14 151 |
| 783: Natěry | 5 534 | 0,0 | 830 | 6 364 |
| 784: Malby | 8 213 | 0,3 | 1 232 | 9 445 |
| V05: Finanční náklady | 20 000 | | 3 000 | 23 000 |
| Celkem (bez DPH) | 294 589 | | | |
| DPH | 44 188 | | | |
| DPH 15 % ze základny: 294 589 | 44 188 | | | |
| Celkem (včetně DPH) | 338 777 CZK | | | |

Pasportizace a stavební opravy

Brožíkova č.p. 432, byt 14, Pardubice

| Poř. Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztrátné | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|----------|-----|-------|----|-----------------|---------|--------|------------|------|
|----------|-----|-------|----|-----------------|---------|--------|------------|------|

14: Byt č.14

294 589

0. Vedlejší rozpočtové náklady

7 935

| | | | | | | | | | |
|----|----|-----------|---|-----|-----|---|-----|----------|-------|
| 1. | ON | 011503000 | Stavební průzkum bez rozlišení | kus | 1,0 | - | 1,0 | 375,00 | 375 |
| 2. | ON | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 2 750,00 | 2 750 |
| 3. | ON | 030001000 | Zařízení staveniště | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 375,00 | 375 |
| 4. | ON | 034002000 | Zabezpečení staveniště | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 75,00 | 75 |
| 5. | ON | 034103000 | Energie pro zařízení staveniště | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 375,00 | 375 |
| 6. | ON | 041403000 | Zajištění koordinátor BOZP na staveništi | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 2 750,00 | 2 750 |
| 7. | ON | 045002000 | Kompletační a koordináční činnost | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 100,00 | 100 |
| 8. | ON | 071002000 | Provoz investora, třetích osob | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 100,00 | 100 |
| 9. | B | 97608114R | Ověření nosných ocelových prvků, kotvení instalací (počítáno s tím, že stávající nosná ocelovka bude - zachována) | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 1 035,00 | 1 035 |

006: Úpravy povrchu

45 795

| | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|---|----|------|---|------|--------|-------|
| 10. | SP | 61131121 | Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně dle T2 a přílohy 04 penetrace všech ponechávaných ploch stávající omítky před štukováním přil. 04 dle tabulky množství strop_stuk | m2 | 41,9 | - | 41,9 | 36,49 | 1 529 |
| 11. | SP | 611311131 | Podlažení vnitřních rovných stropů věpeným štukem tloušťky do 3 mm přil. 04 dle tabulky množství strop_stuk | m2 | 41,9 | - | 41,9 | 83,49 | 3 498 |
| 12. | SP | 611345413 | Oprava vnitřní stětkové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 50% přil. 04 dle tabulky množství strop_stuk | m2 | 41,9 | - | 41,9 | 173,19 | 7 257 |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|---|----|--------|---|--------|-------|-------|
| 13. | SP | 612131121 | Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně dle T2 a přílohy 04 penetrace všech ponechávaných ploch stávající omítky před štukováním 01 Předstř 2,52*(3,4+1,35*2+1,17+0,95) 0,08*(2,05+2+1,0)+0,105*(2,05*2+1,0) -0,9*2,02+3-0,8*2,02 02 Kuchyně 2,52*(1,56+3,4+2,37+0,85) -0,8*2,02-2,41+1,6 -1,5*0,6+obklad 03 koupelna 0,35*1,545 04 WC 0,3*1,08 05 obývací pokoj | m2 | 97,838 | - | 97,838 | 29,04 | 2 841 |
|-----|----|-----------|---|----|--------|---|--------|-------|-------|

| Poř. Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztrátové | Výměra | Jedn. cena | Cena | |
|---|-----|-----------|--|---|---------------------|--------|------------|--------|-------|
| 1,565-0,6+3,4+2,37+0,85-0,8 05 pokoj 3,46*2+4,8*2-0,9 06 ložnice 2,53*2+4,96*2-0,9 = nové zárubně (ne v SDK) vstupní dveře 1,97*2-0,8 | | | | | | | | | |
| | | | | 6,785 - 15,66 - 14,08 41,515 - - 4,74 | | | | | |
| 19. | SP | 633811111 | Broušení - srovnání nerovností stávajících podlah - po dmitř našlapných vrstev vč. vysátí | m2 | 45,3 | - | 45,3 | 25,53 | 1 157 |
| plocha dle příl. 04 byte2 | | | | - | 45,3 | - | - | - | - |
| 009: Ostatní konstrukce a práce | | | | | | | | | |
| 20. | B | 931101001 | Demontáž ventilčních mřížek (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a - instalace) | kus | 2,0 | - | 2,0 | 27,60 | 55 |
| koupelna 1 1,0 u digestože 1 | | | | - | 1,0 | - | - | - | - |
| | | | | - | 1,0 | - | - | - | - |
| 21. | B | 931101002 | Demontáž ventilční klapky z interiéru (provádět citlivě s ohledem na ponechávané konstrukce a - instalace) | kus | 1,0 | - | 1,0 | 27,60 | 28 |
| 22. | B | 931101050 | Zasepení větr. otvoru v obv. pláši v interiéru v místě pův. spřížní skříňě (vlepení EPS+přetažení - vstřikou armovacího tmele s výzt. síťovinou+finální povrch úprava) | kus | 1,0 | - | 1,0 | 218,17 | 218 |
| 23. | SP | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešenovou podlahou v do 1,9 m zařízení do 150 kg/m2 | m2 | 45,3 | - | 45,3 | 26,69 | 1 209 |
| byte2 45,3 | | | | - | - | - | - | - | - |
| 24. | SP | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 52,5 | - | 52,5 | 49,46 | 2 597 |
| byte1 52,5 | | | | - | - | - | - | - | - |
| 25. | SP | 952902221 | Čištění budov zametení schodišť | m2 | 80,0 | - | 80,0 | 2,20 | 176 |
| 26. | SP | 952902231 | Čištění budov omýti schodišť | m2 | 80,0 | - | 80,0 | 4,09 | 327 |
| 27. | SP | 968062376 | Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2 - včetně osazovacího úhelníku a výplně spár | m2 | 7,997 | - | 7,997 | 65,70 | 525 |
| 05 - balkonová sestava 1,8*1,6+0,9*2,45 06 - okno 1,82*1,6 | | | | - | 5,085 - 2,912 | - | - | - | - |
| 28. | SP | 968072455 | Vybourání kovových dverních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 1,818 | - | 1,818 | 148,35 | 270 |

| Poř. Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztrátné | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|----------|-----|-------|----|-----------------|---------|--------|------------|------|
|----------|-----|-------|----|-----------------|---------|--------|------------|------|

0,9*2,02
dvěře jádra součástí demontáže umakartových příček
1,818
-

| | | | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|-----|------|---|------|--------|-----|
| 29. | B | 97608112R | Vykližení bytu - před prováděním stavebních prací (madia, dřezáky, skříňky, police, věšáky, zrcadla, - sušáky na prádlo, závěsy, dřev.truhlář+tesař.kce apod. vč.likvidace) | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 345,00 | 345 |
| 30. | B | 97608113R | Vykližení bytu - po provedení bouracích prací a demontáži bytu | m2 | 45,3 | - | 45,3 | 11,00 | 498 |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|---|----|------|---|------|-------|-------|
| 31. | SP | 978011161 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 50 % dle tabulky množství strop_stuk | m2 | 41,9 | - | 41,9 | 26,94 | 1 125 |
|-----|----|-----------|---|----|------|---|------|-------|-------|

| | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|---|----|---------|---|---------|-------|-------|
| 32. | SP | 978013161 | Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 % 01 Předstih 2,52*(3,4+1,35*2+1,17+0,85) 0,08*(2,05*2+1,0)+0,105*(2,05*2+1,0) -0,8*2,02*3-0,8*2,02 02 kuchyň 2,52*(1,565+3,4+2,37+0,85) -0,8*2,02*2,41*1,6 03 koupelna 2,52*1,545 04 WC 2,52*1,08 05 obývací pokoj 2,52*(2,48*2+4,8*2) 0,105*(2,05*2+1,0) -0,9*2,02-1,8*2,6-0,8*2,45 06 ložnice 2,52*(2,53*2+4,96*2) -0,9*2,02-1,8*1,6 | m2 | 104,488 | - | 104,488 | 20,56 | 2 148 |
|-----|----|-----------|---|----|---------|---|---------|-------|-------|

| | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|--|----|-------|---|-------|-------|-----|
| 33. | SP | 985131311 | Ruční dočištění ploch stěn ocelovými kartáči 5% plochy stukovaných stěn- prosklábení prasklin a spár a jejich očištění plochy stěn bez umakartového jádra 01 Předstih 2,52*(3,4+1,35*2+1,17+0,85) 0,08*(2,05*2+1,0)+0,105*(2,05*2+1,0) -0,9*2,02*3-0,8*2,02 02 kuchyň 2,52*(1,565+3,4+2,37+0,85) -0,8*2,02*2,41*1,6 03 koupelna 2,52*1,545 04 WC | m2 | 5,224 | - | 5,224 | 75,90 | 397 |
|-----|----|-----------|--|----|-------|---|-------|-------|-----|

| Poř. Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztrátné | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|----------|-----|--|----|---|---------|--------|------------|------|
| | | 2,52*1,08 05 obyvatel pokoj 2,52*(3,48+2+4,8*2) 0,105*(2,05*2+1,0) -0,9*2,02-1,8*1,8-0,9*2,45 06 ložnice 2,52*(2,55*2+2,96*2) -0,9*2,02-1,82*1,6 =plocha -plocha plocha*0,95 | | 2,722 - 41,731 0,536 - 6,903 - 37,75 - 4,73 104,488 - 104,488 5,224 | - | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|----|-----------|--|----|-------|---|-------|-------|-----|
| 34. | SP | 985132311 | Ruční dočištění podhledu ocelovými kartáči | m2 | 2,095 | - | 2,095 | 87,63 | 184 |
| 5% plochy stropů - proskrabnutí prasklin a spár a jejich očištění | | | | | | | | | |
| přil. 04 dle tabulky množství | | | | | | | | | |
| strop štuk*0,95 | | | | | | | | | |
| 2,095 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|---|----|-------|---|-------|--------|-------|
| 35. | SP | 985311111 | Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm | m2 | 5,224 | - | 5,224 | 440,22 | 2 300 |
| 36. | SP | 985311211 | Reprofilace podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm | m2 | 2,095 | - | 2,095 | 478,86 | 1 003 |
| 37. | SP | 985312111 | Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 2 mm | m2 | 5,224 | - | 5,224 | 143,52 | 750 |
| 38. | SP | 985312121 | Stěrka k vyrovnání betonových ploch líců klenb a podhledů tl 2 mm | m2 | 2,095 | - | 2,095 | 161,46 | 338 |

099: Přesun hmot HSV

| | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|---|---|-------|----------|--------|----------|-------|
| 39. | SP | 997013113 | Vnitrostavební doprava suší a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace | t | 4,996 | - | 4,996 | 494,96 | 2 473 |
| 40. | SP | 997013219 | Příplatek k vnitrostavební dopravě suší a vybouraných hmot za zvěšencou dopravu suší ZKD 10 m | t | 4,996 | - | 4,996 | 34,64 | 173 |
| 41. | SP | 997013501 | Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 4,996 | - | 4,996 | 154,56 | 772 |
| 42. | SP | 997013509 | Příplatek k odvozu suší a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 4,996 | 1 300,00 | 69,939 | 6,71 | 469 |
| 43. | SP | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směšného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 4,996 | - | 4,996 | 1 035,00 | 5 171 |
| 44. | SP | 998018002 | Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m | t | 2,447 | - | 2,447 | 703,80 | 1 722 |

10 780

711: Izolace proti vodě a vlhkosti

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|-----------|--|----|--------|-------|--------|-------|-----|
| 45. | H | 24551030a | Náter hydroizolační - tekutá lepenka | kg | 15,051 | 2,00 | 15,352 | 17,72 | 272 |
| spotřeba cca 1,6 kg/m ² | | | | | | | | | |
| 1,6*(3,4+6,007) | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | |
| - | | | | | | | | | |
| 46. | H | 28355022 | Páska těsnící pružná 120 bal 50 m - včetně potřebných tvarovek | m | 11,475 | 15,00 | 13,196 | 39,67 | 523 |

03 koupelna
1,52*2+1,545*2-0,7
2,0; svíslý kout vana

3,43
2,0

| Poř. Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztrátové | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|----------|-----|--|-----|--|----------|--------|------------|-------|
| | | 0,895;kout u polypředstěny 04 WC 0,845*2+1,08*2=0,7 | | 0,895 - 3,15 | | | | |
| 47. | SP | 711111051 Provedení izolace proti vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací | m2 | 3,4 | - | 3,4 | 25,04 | 85 |
| 48. | SP | 711112051 Provedení izolace proti vlhkosti svislé za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací - včetně zapracování pružné těsnicí pásky | m2 | 5,707 | - | 5,707 | 41,40 | 236 |
| | | podl. ker. 02 hrušňň za dřezem 0,6*0,6 03 koupelna 2,0*(1,0+1,0)/skolo spršky 0,6*0,6/za umyvadlem sokl u podlahy 0,15*(1,52*2+1,54*2-1,0-1,0=0,7) 04 WC 0,15*(0,845*2+1,08*2=0,7) | - | - - 0,36 - 4,0 0,36 - 0,515 - 0,473 | | | | |
| 49. | SP | 711199095 Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za horka | m2 | 9,107 | - | 9,107 | 1,24 | 11 |
| 50. | SP | 998711102 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynum v objektech výšky do 12 m | t | 0,017 | - | 0,017 | 625,14 | 10 |
| 51. | SP | 721226511 Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40 | kus | 1,0 | - | 1,0 | 465,75 | 466 |
| 52. | B | 721Agr01 ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu (demonžáže s likvidací + montáže s - dodávkou a zkouškami) - včetně přesunu hmot | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 3 312,00 | 3 312 |
| 53. | B | 722Agr01 ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní vodovod dle projektu (demonžáže s likvidací + montáže s - dodávkou a zkouškami) - včetně přesunu hmot | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 4 600,00 | 4 600 |
| 54. | SP | 723190901 Uzavření odevření plynovodního potrubí při opravě | kus | 1,0 | - | 1,0 | 375,00 | 375 |
| 55. | SP | 723190907 Od vzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí | m | 10,0 | - | 10,0 | 375,00 | 3 750 |
| 56. | SP | 723190909 Zkouška těsnosti potrubí plynovodního | kus | 1,0 | - | 1,0 | 750,00 | 750 |
| 57. | SP | 723X001 Revize bytového plynovodu + tlaková zkouška | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 375,00 | 375 |

725: Zařizovací předměty

21 549

| Poř. Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztrátě | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|---|-----|---|-------|-----------------|--------|--------|------------|-------|
| 58. | H | 54112210 | | | | | | |
| | | Sporák kombinovaný 4x plyn. hořák + el. trouba - bílé provedení, 230V / vč. pečicího plechu a roštu | kus | 1,0 | - | 1,0 | 3 000,00 | 3 000 |
| 59. | H | 64232071 | | | | | | |
| | | Kombihozet keramický hluboké splachování odpad šikmý - s co nejmenší hloubkou / bílý | kus | 1,0 | - | 1,0 | 1 880,50 | 1 881 |
| 60. | SP | 725110814 | | | | | | |
| | | Demontáž klozetu Kombi. odsávací | soubo | 1,0 | - | 1,0 | 86,25 | 86 |
| 61. | SP | 725119122 | | | | | | |
| | | Montáž klozetových mís kombi | kus | 1,0 | - | 1,0 | 862,50 | 863 |
| 62. | SP | 725210821 | | | | | | |
| | | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubo | 1,0 | - | 1,0 | 50,37 | 50 |
| 63. | SP | 725211621 | | | | | | |
| | | Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé s polosloupem na sifon 500 mm | soubo | 1,0 | - | 1,0 | 1 400,24 | 1 400 |
| 64. | SP | 725220841 | | | | | | |
| | | Demontáž van ocelové rohová | soubo | 1,0 | - | 1,0 | 50,37 | 50 |
| 65. | SP | 725241531 | | | | | | |
| | | Vaníčka sprchová keramická čtverhrubá 800x800 mm | soubo | 1,0 | - | 1,0 | 3 160,20 | 3 160 |
| 66. | SP | 725245131 | | | | | | |
| | | Zastěna sprchová posuvné dveře, do výšky 2000 mm a šířky 800 mm pro vaničky čtverhrubé / plastová | soubo | 1,0 | - | 1,0 | 4 157,50 | 4 158 |
| 67. | SP | 725310823 | | | | | | |
| | | Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur | soubo | 1,0 | - | 1,0 | 86,25 | 86 |
| 68. | SP | 725311121 | | | | | | |
| | | Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou | soubo | 1,0 | - | 1,0 | 1 711,20 | 1 711 |
| 69. | SP | 725610810 | | | | | | |
| | | Demontáž sporáku plynových - včetně jeho likvidace | soubo | 1,0 | - | 1,0 | 62,47 | 62 |
| 70. | SP | 725619101 | | | | | | |
| | | Montáž sporáku na zemní plyn | kus | 1,0 | - | 1,0 | 218,04 | 218 |
| 71. | SP | 725813112 | | | | | | |
| | | Ventil rohový pračkový G 3/4 | kus | 1,0 | - | 1,0 | 529,92 | 530 |
| 72. | SP | 725820801 | | | | | | |
| | | Demontáž baterie nástěnné stojánkové do G 3/4 | soubo | 2,0 | - | 2,0 | 40,22 | 80 |
| 73. | SP | 725821315 | | | | | | |
| | | Baterie dřezové nástěnné pákové s otláčným plochým ústím a délkou ramínka 225 mm | soubo | 1,0 | - | 1,0 | 1 000,50 | 1 001 |
| 74. | SP | 725822611 | | | | | | |
| | | Baterie umyvadelové stojánkové pákové bez vypusti | soubo | 1,0 | - | 1,0 | 1 097,10 | 1 097 |
| 75. | SP | 725841311 | | | | | | |
| | | Baterie sprchové nástěnné pákové | soubo | 1,0 | - | 1,0 | 2 028,60 | 2 029 |
| 76. | SP | 725850800 | | | | | | |
| | | Demontáž ventilů odpadních T 900 až T 902 | kus | 2,0 | - | 2,0 | 11,65 | 23 |
| 77. | SP | 998725102 | | | | | | |
| | | Přesun hmot ionažní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m | t | 0,164 | - | 0,164 | 385,71 | 63 |
| 735: Ústřední vytápění - otopná tělesa | | | | | | | | |
| 78. | B | 735Ag01 | | | | | | |
| | | ATYP agregovaná položka ÚT demontáž a zpětná montáž otopných těles článkových nebo deskových - vč.poměrových měřidel | kus | 3,0 | - | 3,0 | 310,50 | 932 |
| 740: Silnoproud | | | | | | | | |
| 79. | B | 740991001 | | | | | | |
| | | Elektro (silno+slabo) demontáže, montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč.bouracích a - zednických přípomocí / kompletní výměna rozvodů včetně úpravy elektroměřového rozvaděče dle požadavků ČEZ - množství zásuvek dle dnešních standardů | m2BF | 45,3 | - | 45,3 | 172,50 | 7 814 |
| plochy místnosti s elektroinstalací byt2 | | | | | | | | |
| 45,3 | | | | | | | | |
| 80. | MP | 740991100 | | | | | | |
| | | Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000.- Kč | kus | 1,0 | - | 1,0 | 2 891,10 | 2 891 |
| 751: Vzduchotechnika | | | | | | | | |
| 81. | B | 541991005 | | | | | | |
| | | dodávka komplet digestoře dle projektu | kus | 1,0 | - | 1,0 | 1 035,00 | 1 755 |
| | | | | | | | | 1 035 |

| Poř. Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztrátové | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|----------|-----|-----------|---|-----------------|----------|--------|------------|------|
| 82. | MP | 751377011 | Mříž odsávacího zákrytu (digestoř) bytového vestavěného - včetně napojení na stávající VZT potrubí | kus | 1,0 | - | 374,67 | 375 |
| 83. | SP | 751X001 | Dodávka a montáž větracích mřížek vč. úprav/prodl. napojovacího potr. - 150x350 mm / ocelové, bílá prášková barva | ks | 1,0 | - | 345,00 | 345 |

763: Konstrukce montované

| | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|---|-----|--------|-------|--------|----------|-------|
| 84. | H | 28329258 | Fólie hořlavá parotěsná | m2 | 17,848 | 17,00 | 20,882 | 32,43 | 677 |
| 85. | H | 55281731 | Montážní prvek pro pro umyvadlo se stojánkovou armaturou Duofox , výška 112 | kus | 1,0 | - | 1,0 | 345,00 | 345 |
| 86. | H | 55331299 | Zárubeň ocelová pro sádrokarton s drážkou - tl. 100 mm, 600 LP | kus | 2,0 | - | 2,0 | 669,30 | 1 339 |
| 87. | H | 55331303a | Zárubeň ocelová montovaná pro stěnu tl. 100mm pro dveře 800 LP - proti požární EI 30 | kus | 1,0 | - | 1,0 | 2 900,00 | 2 900 |
| 88. | H | 59030714 | Dvítka revizní s automatickým zámkem - 600 x 600 mm / SDK deska H2 s obvodovým Al rámečkem - vhodné pro dodatečné obložení | kus | 1,0 | - | 1,0 | 821,10 | 821 |
| 89. | B | 7630090A1 | D+M nové pomocné nočné ocel konstrukce pro uchycení sloupaček medií v instalační šachtě - vč.povrchových úprav | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 1 035,00 | 1 035 |
| 90. | SP | 76311411a | SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA + 2xH2 12,5 TI 50 mm EI 60 Rw 50 dB - desky 2xH2 budou z prostoru koupelny nebo WC | m2 | 3,826 | - | 3,826 | 759,00 | 2 904 |

příčka koupelny a WC desky vnitřní 2xH2, vnější 2xA
2,52*(1,52+0,055)
dveřní otvor:
-0,65*2,0*2
- 2,6
6,426
-

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----------|---|----|-------|---|-------|--------|-------|
| 91. | SP | 76311434 | SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 + 2xH2 12,5 TI 75 mm EI 60 Rw 53 dB | m2 | 6,716 | - | 6,716 | 814,20 | 5 468 |
|-----|----|----------|---|----|-------|---|-------|--------|-------|

příčka mezi 02 a 03
2,52*(1,52+0,055)
příčka mezi 03 a 04
2,52*1,08
3,994
-
2,722
-

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----------|---|----|--------|---|--------|-------|-----|
| 92. | SP | 76311717 | SDK příčka základní penetrační nátěr | m2 | 10,542 | - | 10,542 | 28,35 | 299 |
| 93. | SP | 76311722 | SDK příčka pozinkovaný úhelník k ochráně rohu | m | 7,5 | - | 7,5 | 29,18 | 219 |

2,5*3
7,5
-

| | | | | | | | | | |
|-----|----|----------|--|----|--------|---|--------|-------|-----|
| 94. | SP | 76311741 | Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky/předstěny | m2 | 15,448 | - | 15,448 | 12,56 | 194 |
|-----|----|----------|--|----|--------|---|--------|-------|-----|

03 koupelna
2,52*(1,52+2+1,545*2)
15,448
-

| | | | | | | | | | |
|-----|----|-----------|---|----|--------|---|--------|--------|-------|
| 95. | SP | 76311751 | Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 jednotlivě | m2 | 10,542 | - | 10,542 | 34,97 | 369 |
| 96. | SP | 763121212 | SDK stěna předážená deska 1x A tl 12,5 mm lepené na bočanky bez nosné kce | m2 | 4,271 | - | 4,271 | 513,36 | 2 193 |

02 - přesazení SDK desky podél koupelny
2,52*(0,52+1,17)
4,271
-

| Poř. Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztrátné | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|----------|---------------|---|-----|-----------------|---------|--------|------------|-------|
| 97. | SP 763121451a | SDK stěna představená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 Tl 50 mm předstěna okolo instalační šachty 2,52*(0,845+0,5+0,3+0,29+0,83) polopředstěna vedle pračky 0,9+0,895 | m2 | 7,269 | - | 7,269 | 513,36 | 3 732 |
| 98. | SP 763121714 | SDK stěna představená základní penetrační nátěr | m2 | 11,541 | - | 11,541 | 14,21 | 164 |
| 99. | SP 763121751 | Příplatek k SDK stěně představená za plochu do 6 m2 jednolitě | m2 | 11,541 | - | 11,541 | 23,32 | 269 |
| 100. | SP 763121913 | Zhotovení otvoru vel. do 0,5 m2 v SDK představené stěně tl do 100 mm s vyztužením profily | kus | 1,0 | - | 1,0 | 422,97 | 423 |
| 101. | SP 763131452 | SDK podhled deska 1xH2 12,5 Tl 100 mm dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD srozp. SDK 3,4 | m2 | 3,4 | - | 3,4 | 525,78 | 1 788 |
| 102. | SP 763131713 | SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem 03 koupelna (1,52+1,545)*2 04 WC (0,845+1,08)*2 | m | 9,98 | - | 9,98 | 67,48 | 673 |
| 103. | SP 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr | m2 | 3,4 | - | 3,4 | 16,07 | 55 |
| 104. | SP 763131751 | Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu 03 koupelna 2,4 | m2 | 2,4 | - | 2,4 | 13,80 | 33 |
| 105. | SP 763131761 | Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednolitě | m2 | 3,4 | - | 3,4 | 27,94 | 95 |
| 106. | SP 763172315 | Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm | kus | 1,0 | - | 1,0 | 162,15 | 162 |
| 107. | SP 763173111 | Montáž úchyty pro umyvadlo v SDK kci | kus | 1,0 | - | 1,0 | 537,51 | 538 |
| 108. | SP 763173131 | Montáž dřáčku kohoutu v SDK kci pro pračkový ventil včetně dodávky dřáčku 1,0 | kus | 1,0 | - | 1,0 | 24,07 | 24 |
| 109. | SP 763173132 | Montáž dřáčku batene v SDK kci pro vanovou baterii včetně dodávky dřáčku 1 1 pro dřazovou baterii včetně dodávky dřáčku 1 | kus | 2,0 | - | 2,0 | 35,47 | 71 |
| 110. | SP 763181311 | Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK příčka | kus | 2,0 | - | 2,0 | 391,92 | 784 |
| 111. | SP 763181311a | Montáž jednokřídlové předpožární kovové zárubně na osění | kus | 1,0 | - | 1,0 | 2 920,00 | 2 920 |
| 112. | SP 998763302 | Presun hmot tonážní pro sadrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m | t | 0,893 | - | 0,893 | 569,94 | 509 |
| 113. | SP 764002851 | 764: Konstrukce klempířské Demontáž oplechování parapetu do stří - včetně odříznutí a šetrné demontáže 02 kuchyň | m | 6,73 | - | 6,73 | 33,80 | 227 |

1 204

| Poř. Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztrátě | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|----------|--------------|--|----|--------------------------------|--------|--------|------------|------|
| | | 2,35 05 obyvatel pokoj 1,74 06 ložnice 1,775+0,865 | | 2,35 - 1,74 - 2,64 | | | | |
| 114. | SP 764216600 | Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou R _s 100 mm - krycí lišta kotvená mechanicky na nové okno a podtmelená PUR tmelem na stávajícím parapetu | m | 6,73 | - | 6,73 | 144,21 | 971 |
| | | 02 kuchyň 2,35 05 obyvatel pokoj 1,74 06 ložnice 1,775+0,865 | | 2,35 - 1,74 - 2,64 | | | | |

| | | | | | | | | |
|------|--------------|--|---|-------|---|-------|----------|---|
| 115. | SP 998764102 | Přesun hmoti tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m | t | 0,006 | - | 0,006 | 1 028,10 | 6 |
|------|--------------|--|---|-------|---|-------|----------|---|

766: Konstrukce truhlářské

| | | | | | | | | |
|------|-------------|---|-----|------|---|------|----------|-------|
| 116. | H 61140030a | Okno plastové dvoukřídlé otvíravé/vyklápěcí +otvíravé/vyklápěcí - cca 1820x1600 mm / dle technické specifikace prvku O4 v TZ a na příloze O4 - včetně zastištění lištami I+E, těsnicími páskami, kování a vybavení viz PD | kus | 1,0 | - | 1,0 | 5 661,45 | 5 661 |
| 117. | H 61140030b | Okno plastové dvoukřídlé otvíravé/vyklápěcí +otvíravé/vyklápěcí - cca 2410x1600 mm / dle technické specifikace prvku O4 v TZ a na příloze O4 - včetně zastištění lištami I+E, těsnicími páskami, kování a vybavení viz PD | kus | 1,0 | - | 1,0 | 6 596,40 | 6 596 |
| 118. | H 61140030c | Okno plastové dvoukřídlé otvíravé/vyklápěcí +otvíravé/vyklápěcí - cca 1800x1600 mm / dle technické specifikace prvku O5 v TZ a na příloze O4 - včetně zastištění lištami I+E, těsnicími páskami, kování a vybavení viz PD | kus | 1,0 | - | 1,0 | 8 100,00 | 8 100 |
| 119. | H 61143252 | Dveře plastové balkonové jednokřídlé - 900x2450 mm / dle technické specifikace prvku O5 v TZ a na příloze O4 - včetně zastištění lištami I+E, těsnicími páskami, kování a vybavení viz PD | kus | 1,0 | - | 1,0 | 6 775,80 | 6 776 |
| 120. | H 61144400 | Parapet plastový vnitřní - šíře dle dohody s investorem 1,82+2,41+1,8 | m | 6,03 | - | 6,03 | 345,00 | 2 080 |

| | | | | | | | | |
|------|------------|--|-----|-----|---|-----|----------|-------|
| 121. | H 61162700 | Dveře vnitřní hadkové fólie plně 1křídlové 60x197 cm - vč. zámku, kování atd. viz. PD příl. O4 | kus | 2,0 | - | 2,0 | 1 250,00 | 2 500 |
| 122. | H 61162701 | Dveře vnitřní hadkové fólie plně 1křídlové 70x197 cm - vč. zámku, kování atd. viz. PD příl. O4 | kus | 1,0 | - | 1,0 | 1 250,00 | 1 250 |
| 123. | H 61162712 | Dveře vnitřní hadkové fólie 2/3sklo 1křídlo 80x197 cm - vč. zámku, kování atd. viz. PD příl. O4 | kus | 2,0 | - | 2,0 | 1 546,52 | 3 093 |
| 124. | H 61165610 | Dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie, odolnost EI (EW) 30 D3, 1křídlové 80 x 197 cm / R _w min. 32 dB - vč. kování, vložky, kukátka, štítů viz. PD příl. O4 | kus | 1,0 | - | 1,0 | 8 190,00 | 8 190 |

| Poř. Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztratiné | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|--|-----|--|-----|-----------------|----------|--------|------------|-------|
| 125. | H | 61187396 | | | | | | |
| | | Prah dveří dřevěný bukový tl 2 cm dl 82 cm š 10 cm / lakovaný | kus | 1,0 | - | 1,0 | 356,00 | 356 |
| 126. | SP | 766622136 | | | | | | |
| | | Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 odevíracích výšky do 2,5 m s rámem do celostěnových panelů | m2 | 11,853 | - | 11,853 | 351,21 | 4 163 |
| <div>okna 04 viz příloha 04</div> <div>1,82*1,6+2,41*1,6+1,8*1,6+0,3*2,45</div> <div>11,853</div> | | | | | | | | |
| 127. | SP | 766660001 | | | | | | |
| | | Montáž dveřních křídel ovlávacích 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně | kus | 5,0 | - | 5,0 | 350,52 | 1 753 |
| 128. | SP | 766660021 | | | | | | |
| | | Montáž dveřních křídel ovlávacích 1křídlových š do 0,8 m požárních do ocelové zárubně | kus | 1,0 | - | 1,0 | 650,00 | 650 |
| 129. | SP | 766662811 | | | | | | |
| | | Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových | kus | 1,0 | - | 1,0 | 20,35 | 20 |
| 130. | SP | 766691914 | | | | | | |
| | | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 3,0 | - | 3,0 | 14,08 | 42 |
| 131. | SP | 766694113 | | | | | | |
| | | Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m | kus | 3,0 | - | 3,0 | 131,10 | 393 |
| 132. | SP | 766695212 | | | | | | |
| | | Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm | kus | 1,0 | - | 1,0 | 112,50 | 113 |
| 133. | SP | 766812840 | | | | | | |
| | | Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,1 m | kus | 1,0 | - | 1,0 | 151,80 | 152 |
| 134. | SP | 766825820R | | | | | | |
| | | Demontáž truhlářských skříněk nebo polic, spížních skříní vč. polic apod. | kus | 1,0 | - | 1,0 | 56,58 | 57 |
| 135. | SP | 766825821 | | | | | | |
| | | Demontáž truhlářských vestavěných skříní dvoukřídlových | kus | 1,0 | - | 1,0 | 85,56 | 86 |
| 136. | SP | 766X002 | | | | | | |
| | | Montáž kuchyňské linky - komplet (spodní, horní skřínky, deska, police, kování atd.) - v rozsahu projektové dokumentace vč. potřebných úprav a dodávek | m | 2,56 | - | 2,56 | 779,01 | 1 994 |
| 137. | H | 766X003 | | | | | | |
| | | Kuchyňská linka kompletní dodávka dle požadavku projektu - vč. zpracování výrobní dokumentace a vzorkování | m | 2,56 | - | 2,56 | 2 760,00 | 7 066 |
| 138. | B | 97608111R | | | | | | |
| | | Odstraňování všech garnýží a rolet vč. likvidace | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 181,13 | 181 |
| 139. | SP | 998766102 | | | | | | |
| | | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m | t | 0,513 | - | 0,513 | 558,21 | 286 |
| 767: Konstrukce zámečnické | | | | | | | | |
| 140. | SP | 767582800 | | | | | | |
| | | Demontáž roštu podhledu | m2 | 3,6 | - | 3,6 | 20,83 | 1 718 |
| <div>03 koupelna</div> <div>2,6</div> <div>04 WC</div> <div>1,0</div> <div>2,6</div> <div>-</div> <div>1,0</div> <div>75</div> | | | | | | | | |
| 141. | SP | 767X001 | | | | | | |
| | | Demontáž příček a obložení umakatových vč. nosné oc. ker. obkl., tapet, lišt, dveří apod. | m2 | 26,363 | - | 26,363 | 40,02 | 1 055 |
| <div>03+04 - včetně dveří, revizních otvorů a přístupu do inst. šachty</div> <div>2,5*12,5+2*1,18+0,825*1,6*2+0,34</div> <div>26,363</div> | | | | | | | | |
| 142. | SP | 767X002 | | | | | | |
| | | Demontáž plechového / umakatového podhledu | m2 | 3,6 | - | 3,6 | 94,53 | 340 |
| <div>Koupelna+WC</div> <div>2,6+1,0</div> <div>3,6</div> | | | | | | | | |
| 143. | SP | 767X003 | | | | | | |
| | | Odstraňování jedné vrstvy izolace z vláknitých materiálů (stěny jádra a mont. příček a podhledů) | m2 | 29,963 | - | 29,963 | 8,28 | 248 |

Poř. Typ Kód

Popis

MJ Výměra bez ztr. Ztrátné

Výměra

Jedn. cena

Cena

| | | | | | | | | | |
|------|----|-----------|---|---|---|---|---|--------|---|
| 144. | SP | 998767102 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m | t | - | - | - | 731,40 | - |
|------|----|-----------|---|---|---|---|---|--------|---|

771: Podlahy z dlaždic

1 920

| | | | | | | | | | |
|------|----|-----------|---|----|-------|-------|-------|--------|-----|
| 145. | B | 59761145R | dlaždice keramické - Ij - 400x400 mm / glazovaná hutná keramická dlažba - protiskluznost třídy A dle DIN 51097 nebo $\mu \Rightarrow 0,3$ dle ČSN 74 4505 | m2 | 2,724 | 15,00 | 3,133 | 150,00 | 470 |
| 146. | SP | 771574112 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2 - vč. spárování | m2 | 2,724 | - | 2,724 | 189,06 | 515 |

podl. FVE
-0,3+0,5-2-0,3+0,3-(pi+0,5+2)/4; plocha sprchového koutu
-0,1+0,895; polopřiléhka v koupelně

3,4
- 0,586
- 0,09

| | | | | | | | | | |
|------|----|-----------|-----------------------------|----|-------|---|-------|-------|-----|
| 147. | SP | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu | m2 | 2,724 | - | 2,724 | 26,14 | 71 |
| 148. | SP | 771591115 | Podlahy spárování silikonem | m | 8,365 | - | 8,365 | 20,42 | 171 |

koutové spáry u podlahy

03 koupelna
1,52*2+1,54*2-0,7-0,8*2
0,3*2+12*pi*0,5/4; okolo sprchového koutu
04 WC
(0,845+1,08)*3-0,7

3,83
1,365
3,15

| | | | | | | | | | |
|------|----|------------|--|----|-------|---|-------|--------|-----|
| 149. | B | 771591179R | Montáž+dodávka profilu /přechod koupelna+wc-předstih/ | m | 1,2 | - | 1,2 | 210,45 | 253 |
| 150. | SP | 771990112 | Vyrovnání podkladu samonivelační směskou tl 4 mm pevností 30 Mpa | m2 | 2,724 | - | 2,724 | 158,01 | 430 |
| 151. | SP | 998771102 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m | t | 0,032 | - | 0,032 | 321,54 | 10 |

776: Podlahy povlakové

22 425

| | | | | | | | | | |
|------|---|----------|--|----|--------|-------|--------|--------|-------|
| 152. | H | 28411009 | Lišta speciální soklová PVC 18 x 80 mm role 50 m | m | 44,36 | 5,00 | 46,578 | 39,25 | 1 828 |
| 153. | H | 28412285 | Podlahovina tl 2 mm / záležová třída 32 | m2 | 41,9 | 20,00 | 50,28 | 166,60 | 8 326 |
| 154. | H | 61155220 | Penetrace, adhezni můstek | kg | 10,475 | - | 10,475 | 93,15 | 976 |

penetrace pod PVC, spotřeba cca 0,25 kg/m2
podl. PVC*0,25

10,475

| | | | | | | | | | |
|------|----|-----------|---|---|--------|---|--------|------|-----|
| 155. | SP | 776401800 | Odstáření soklíků a listů pryžových nebo plastových | m | 53,995 | - | 53,995 | 4,14 | 224 |
|------|----|-----------|---|---|--------|---|--------|------|-----|

01 předsíň
3,4*2+(1,35+1,22)*2+0,08*2+0,105*2-0,9*3-0,8-0,7*2
02 kuchyň
2,32*2+3,4*2-0,8
03 koupelna
0,9*2+1,595-0,6
04 WC
0,625*2+1,18*2-0,5
05 pokoj
3,48*2+4,8*2-0,9
06 ložnice
2,53*2+4,96*2-0,9

7,41
-
10,64
-
2,795
-
3,41
-
15,66
-
14,08

| Poř. Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztrátě | Výměra | Jedn. cena | Cena | |
|---|-----|-----------|---|-----------------|--------|--------|------------|--------|-------|
| 156. | SP | 776421100 | Lepení obvodových soklíků nebo listů z měkčených plastů | m | 44,36 | - | 44,36 | 54,52 | 2 419 |
| 01 předsíně 3,4*2+(1,35+1,17)*2+0,08*2+0,105*2-0,9*3-0,8-0,7*2 02 kuchyně 1,565-0,6+3,4+2,37+0,85+0,525-0,8 05 pokoj 3,48+2+4,8*2-0,6 06 ložnice 2,33*2+4,96*2-0,9 | | | | | | | | | |
| 157. | SP | 776511820 | Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně dle přílohy 02 | m2 | 45,9 | - | 45,9 | 64,03 | 2 939 |
| 6*6,8+2,6*1,0+16,9+12,6 45,9 | | | | | | | | | |
| 158. | SP | 776521100 | Lepení pásů povlakových podlah plastových pod PVC | m2 | 41,9 | - | 41,9 | 41,40 | 1 735 |
| 41,9 | | | | | | | | | |
| 159. | SP | 776590100 | Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím | m2 | 41,9 | - | 41,9 | 2,07 | 87 |
| 160. | SP | 776590150 | Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací | m2 | 41,9 | - | 41,9 | 7,59 | 318 |
| 161. | SP | 776590210 | Pastování a leštění podlahovin ručně | m2 | 41,9 | - | 41,9 | 13,11 | 549 |
| 162. | B | 77659011R | Výrovnaní podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl. do 4mm (komplet včetně příslušenství dle - projektu) | m2 | 41,9 | - | 41,9 | 71,07 | 2 978 |
| 163. | SP | 998776102 | Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m | t | 0,183 | - | 0,183 | 258,06 | 47 |

781: Obklady

| | | | | | | | | | | |
|--|----|-----------|---|----|--------|-------|--------|--------|-------|--------|
| 164. | H | 59761045 | Obkládačky keramické I. j. - formát 250x330mm / glazované lesk nebo mat | m2 | 22,868 | 10,00 | 25,155 | 150,00 | 3 773 | 12 305 |
| 165. | SP | 781474113 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 22,868 | - | 22,868 | 202,17 | 4 623 | |
| 02 koupelna 1,5*(1,935+0,29+0,63+0,6) 03 koupelna 2,0*(1,52*2+1,545*2) 0,1*0,695 horní plocha polopředsťny -0,6*1,37 dvře 04 WC 2,0*(0,845*2+1,09*2) -0,6*1,97 dvře - | | | | | | | | | | |
| | | | | | 5,183 | - | | | | |
| | | | | | 12,26 | - | | | | |
| | | | | | 0,09 | - | | | | |
| | | | | | -1,182 | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | 7,7 | - | | | | |
| | | | | | -1,182 | - | | | | |
| 166. | SP | 781479191 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 | m2 | 22,868 | - | 22,868 | 20,83 | 476 | |
| 167. | SP | 781479194 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch | m2 | 4,445 | - | 4,445 | 126,75 | 563 | |
| 02 koupelna - na stěnavější stěně 2,0*0,65+0,695*1,1 03 WC - na stěnavější stěně 2,0*-1,08 - | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2,285 | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | 2,16 | - | | | | |

| Poř. Typ | Kód | Popis | | MJ | Výměra bez ztr. | | Ztrátě | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|----------|--------------|--|--|-----|-----------------|---|--------|--------|------------|-------|
| 168. | SP 781494111 | Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem | | m | 3,395 | - | | 3,395 | 81,42 | 276 |
| | | 02 kuchyně | | | 1,5 | | | | | |
| | | 03 polopředsedlána | | | - | | | | | |
| | | 0,895+0,1+0,9 | | | 1,895 | | | | | |
| 169. | SP 781494211 | Plastové profily vanové lepené flexibilním lepidlem | | m | 1,6 | - | | 1,6 | 91,77 | 147 |
| | | v sprchového koutu | | | 1,6 | | | | | |
| 170. | SP 781494511 | Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem | | m | 20,98 | - | | 20,98 | 59,89 | 1 256 |
| | | 02 kuchyně | | | 3,0 | | | | | |
| | | 03 koupelna | | | - | | | | | |
| | | horní hrana obkladu | | | - | | | | | |
| | | 2*(1,52+1,545) | | | 6,13 | | | | | |
| | | dvěře | | | - | | | | | |
| | | 2*3,0 | | | 4,0 | | | | | |
| | | 04 WC | | | - | | | | | |
| | | horní hrana obkladu | | | - | | | | | |
| | | 2*(0,845+1,06) | | | 3,85 | | | | | |
| | | dvěře | | | - | | | | | |
| | | 2*2,0 | | | 4,0 | | | | | |
| 171. | SP 781495111 | Penetrace podkladu vnitřních obkladů | | m2 | 22,868 | - | | 22,868 | 26,15 | 598 |
| 172. | SP 781495115 | Spárování vnitřních obkladů silikonem | | m | 20,895 | - | | 20,895 | 21,60 | 451 |
| | | světlé spáry | | | - | | | | | |
| | | 02 kuchyně | | | - | | | | | |
| | | 1,5*2 | | | 3,0 | | | | | |
| | | 03 koupelna | | | - | | | | | |
| | | 2,0*4+0,9 | | | 8,9 | | | | | |
| | | 04 WC | | | - | | | | | |
| | | 2,0*4 | | | 8,0 | | | | | |
| | | vodorovné spáry | | | - | | | | | |
| | | 03 koupelna | | | - | | | | | |
| | | 0,895+0,1 | | | 0,995 | | | | | |
| 173. | SP 998781102 | Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m | | t | 0,436 | - | | 0,436 | 321,54 | 140 |
| 174. | B 78320181R | 783: Nátěry Odstranění nátěrů z kovových kcl oškrábáním vč. odmaštění - otopná tělesa vč. účhytů | | m2 | 8,292 | - | | 8,292 | 17,25 | 143 |
| | | 0,6*0,2*2+0,6*10,2*0,45)*27m. 02 | | | 3,46 | | | | | |
| | | 1,74*0,6*47m. 05 | | | 4,176 | | | | | |
| | | 1,38*0,6*27m. 06 | | | 1,656 | | | | | |
| 175. | B 78322111A | Očištění, odmaštění příp. oškrábání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dveřních záruční š. do 1000mm | | kus | 6,0 | - | | 6,0 | 103,50 | 621 |

783: Nátěry

5 534

| Poř. Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztrátové | Výměra | Jedn. cena | Cena | |
|------------|-----|--|--|-----------------|----------|--------|------------|--------|----------------|
| 176. | B | 78329529R | Rádné očištění a systémový vícevrstvý nátěr ponechané ocel. ke v místě instalací šachty | kpl | 1,0 | - | 1,0 | 541,65 | 542 |
| 177. | SP | 78332515Z | Nátěry syntetické deskových radiátorů barva dražší lesklý povrch 1x základní, 2x email | m2 | 8,292 | - | 8,292 | 184,23 | 1 528 |
| 178. | SP | 783401811 | Odstanění nátěrů z kovových potrubí do DN 50 | m | 18,29 | - | 18,29 | 1,38 | 25 |
| | | 2,52*2+0,52*5,7;m. 02 | | 6,09 | | | | | |
| | | 2,52*2+0,39*2;m. 05 | | 5,82 | | | | | |
| | | 2,52*2+0,67*2;m. 06 | | 6,38 | | | | | |
| 179. | SP | 783425411a | Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší lesklý povrch 1x základní, 2x email | m | 18,29 | - | 18,29 | 146,28 | 2 675 |
| 784: Malby | | | | | | | | | |
| 180. | SP | 784121001 | Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m plochy stavebních stěn a stropů, otvory do 4m ² plochy se neodčítají | m2 | 161,569 | - | 161,569 | 15,45 | 8 213 2 496 |
| | | 01 Předstřih 2,52*(3,4+1,35*2+1,17+0,85) | | - | | | | | |
| | | 02 Kuchyně 2,52*(1,565+3,4+2,37+0,85) | | 20,462 | | | | | |
| | | -1,5*0,6;obklad | | 20,626 | | | | | |
| | | 05 obývací pokoj 2,52*(3,48*2+4,8*2) | | - 0,9 | | | | | |
| | | 06 ložnice 2,52*(2,53*2+4,96*2) | | 41,731 | | | | | |
| | | strop_štuk | | 37,75 | | | | | |
| | | | | 41,9 | | | | | |
| 181. | SP | 784181101 | Základní akrylátové jednonásobné penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 181,879 | - | 181,879 | 8,28 | 1 506 |
| 182. | SP | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně odtěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 20,31 | - | 20,31 | 41,05 | 834 |
| | | provedeno na SDE konstrukcích, otvory do plochy 4 m ² se neodčítají | | - | | | | | |
| | | 01 předstřih 2,52*(2,55+1,17) | | 9,374 | | | | | |
| | | 02 kuchyně 2,52*(0,63+0,29+1,935+0,525) | | - | | | | | |
| | | -1,5*(0,63+0,29+1,935);obklady | | 8,518 | | | | | |
| | | 03 koupelna 0,35*(1,52+1,545)*2 | | - 4,283 | | | | | |
| | | 04 WC 0,3*(1,09+0,845)*2 | | - | | | | | |
| | | strop_SDK | | 2,146 | | | | | |
| | | | | 1,155 | | | | | |
| | | | | 3,4 | | | | | |
| 183. | SP | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře odtěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 161,569 | - | 161,569 | 20,90 | 3 377 |

| Poř. Typ | Kód | Popis | MJ | Výměra bez ztr. | Ztrátě | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|----------|-----|---|-------|-----------------|--------|--------|------------|------|
| | | provedeno na štukových omítkách, ctvořy do plochy 4 m2 se nedočítají | - | - | | | | |
| | | 01 Předstř | - | 20,462 | | | | |
| | | 2,52*(3,4+1,35*2+1,17+0,65) | - | | | | | |
| | | 02 Kuchyně | - | 20,626 | | | | |
| | | 2,52*(1,56+3,4+2,37+0,65) | - 0,9 | | | | | |
| | | -1,5*0,6;obklad | - | | | | | |
| | | 05 obývací pokoj | - | 41,731 | | | | |
| | | 2,52*(3,48+3+4,6*2) | - | | | | | |
| | | 06 ložnice | 37,75 | | | | | |
| | | 2,52*(2,53*2+4,96*2) | 41,9 | | | | | |
| | | strop_štuk | | | | | | |

V05: Finanční náklady

| | | | | | | | | |
|------|----|-----------|--|----|----------|----------|------|--------|
| 184. | ON | 052103000 | Rezerva investora - požadavkem investora je uvedení pevné částky ve výši 20.000,-- Kč bez DPH / čerpání musí písemně odsouhlasit zadavatel spolu s projektantem - na základě posouzení skutečného stavu odkrytých konstrukcí | Kč | 20 000,0 | 20 000,0 | 1,00 | 20 000 |
|------|----|-----------|--|----|----------|----------|------|--------|

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Stavba: 20150806G - Byt č.26, 2+kk, Sediářkova 447, 4.NP, Pce

Místo: Pardubice Datum: 25.08.2015

Objednavatel: IČ: DIČ:

Statutární město Pardubice

Zhotovitel: IČ: DIČ:

dle výběrového řízení

Projektant: IČ: DIČ:

HM-PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Miloš Eliáš

Náklady z rozpočtu IČ: DIČ:

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní

21,00%

ze

snížená

15,00%

ze

Cena s DPH V CZK

0,00
43 772,10

291 813,97

291 813,97
0,00

335 586,07

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Stavba: 20150806G - Byt č.26, 2+kk, Sedláčkova 447, 4.NP, Pce

Místo: Pardubice
Objednavatel: Statutární město Pardubice
Zhotovitel: die výběrového řízení
Datum: 25.08.2015
Projektant: HM-PROJEKT s.r.o.
Zpracovatel: Miloš Eliáš

| Kód | Objekt | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|--------|--------------------|------------------|
|-----|--------|--------------------|------------------|

| | | |
|---|------------|------------|
| 1) Náklady z rozpočtů | 291 813,97 | 335 586,07 |
| 01 B.č. 26/447 Pasportizace a stavební opravy | 291 813,97 | 335 586,07 |
| 2) Ostatní náklady ze souhrnného listu | 0,00 | 0,00 |
| Celkové náklady za stavbu 1) + 2) | 291 813,97 | 335 586,07 |

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 20150806G - Byt č.26, 2+kk, Sedláčkova 447, 4.NP, Pce
Objekt: 01 - B.č. 26/447 Pasportizace a stavební opravy

Místo: Pardubice Datum: 25.08.2015

Objednavatel:

Statutární město Pardubice

Zhotovitel:

dle výběrového řízení

Projektant:

HM-PROJEKT s.r.o.

Zpracovatel:

Miloš Eliáš

DIČ:

IČ: 74799185

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu 291 813,97
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze 0,00
snižena 15,00% ze 291 813,97

Cena s DPH 335 586,07 CZK v

Zadávací výkaz a rozpočet a takto vypočtena předpokládaná cena díla je v rozsahu kompletní zadávací projektové dokumentace a její kompletní textové a výkresové části v druhu PD DPS z 08/2015, č.z.HM2015-06-345, název:"PASPORTIZACE A STAVEBNÍ OPRAVY BYTU č.26, OHRAZENICKASEDLÁČKOVA č.P. 447, PARDUBICE". Rozpočet, výkazy, databáze a jejich struktura jsou pouze pro dané výběrové řízení a dany stupeň projektové dokumentace. CENOVÁ SOUSTAVA ÚRS Praha, agregované položky. Cenová úroveň 1.pol.2015. V případě, že je ve výkazu uveden konkrétní výrobce materiálu, má se za to, že je tím uveden kvalitativní standard dodávky konkrétního materiálu a ne určen konkrétní dodavatel. Rozmnožování a kopírování databáze a struktury tohoto rozpočtu je chráněno Autorským právem!

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

20150806G - Byt č.26, 2+kk, Sedláčkova 447, 4.NP, Pce
01 - B.č. 26/447 Pasportizace a stavební opravy

| | | | | | | | |
|---------------|----------------------------|-------------|--------------|--------|------------|-------------------|-------------|
| Stavba: | Objekt: | Místo: | Pardubice | Datum: | 25.08.2015 | HM-PROJEKT s.r.o. | Miloš Eliáš |
| Objednavatel: | Statutární město Pardubice | Projektant: | Zpracovatel: | | | | |
| Zhotovitel: | dle výběrového řízení | | | | | | |

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

99 - Přesun hmot (automatický dopčet tonáží)

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

721 - Zdravotecnika - vnitřní kanalizace

722 - Zdravotecnika - vnitřní vodovod

723 - Zdravotecnika - vnitřní plynovod

725 - Zdravotecnika - zařízení předměty

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

763 - Konstrukce suché výstavby

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy povlakové

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

783 - Dokončovací práce - natěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

291 813,97

ROZPOČET

20150806G - Byt č.26, 2+kk, Sedláčkova 447, 4.NP, PČE
01 - B.č. 26/447 Pasportizace a stavební opravy

Stavba: Objekt: Místo: Pardubice
Objednavatel: Statutární město Pardubice
Zhotovitel: dle výběrového řízení
Projektant: Zpracovatel: HM-PROJEKT s.r.o. Miloš Eliáš
Datum: 25.08.2015

| Př. Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|---------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Náklady z rozpočtu

| | | | | | | |
|---|-------------|---|-------|-------|--------|----------|
| 1 | K 60A-pozn | Pozn.: odstranování plísní stěn, podlah, strop a skutečnosti, v době zpracování toho výkazu | 0,000 | 20,01 | 20,01 | 0,00 |
| 2 | K 612325302 | Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží | m2 | 2,709 | 372,60 | 1 009,37 |

"dle TZ a příloha 04

| | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-------|------------|-------|--------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 0,08*(0,9+2,1*2) " u vchod dveří | 0,408 | Mezisoučet | 0,408 | " u vyměňovaných oken vnitřní ostění | 0,539 | 0,731 | 0,635 | 0,395 | 2,301 | 2,709 |
| 0,08*(1,82+1,55)*2 | 0,539 | | | | | | | | | |
| 0,08*(0,85+2,17+1,55)*2 | 0,731 | | | | | | | | | |
| 0,08*(2,42+1,55)*2 | 0,635 | | | | | | | | | |
| 0,08*(0,92+1,55)*2 | 0,395 | | | | | | | | | |
| Mezisoučet | 2,301 | | | | | | | | | |
| Součet | 2,709 | | | | | | | | | |

Oprava vnitřní stěrkové hladké omítky stropů v

| | | | | | | |
|---|-------------|--|----|--------|--------|----------|
| 3 | K 611345413 | Oprava vnitřní stěrkové hladké omítky stropů v rozsohu plochy do 50% | m2 | 41,640 | 173,19 | 7 211,63 |
|---|-------------|--|----|--------|--------|----------|

"dle TZ a přílohy č.02+04

| | | | | | | |
|---|-------------|--|----|---------|--------|-----------|
| 4 | K 612345413 | Oprava vnitřní stěrkové a štukové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 50% | m2 | 107,240 | 138,00 | 14 799,12 |
|---|-------------|--|----|---------|--------|-----------|

"dle TZ a přílohy 02+04

| | | | | | | |
|---|-------------|--|----|-------|-------|--------|
| 5 | K 985132311 | Ruční dočištění podhledů ocelových kartáčů | m2 | 2,082 | 87,63 | 182,45 |
|---|-------------|--|----|-------|-------|--------|

f61101/100*5 " 5% ploch (uvazováno vodotěsně

| | | | | | | |
|---|-------------|--|----|-------|-------|--------|
| 6 | K 985131311 | Ruční dočištění ploch stěn ocelových kartáčů | m2 | 5,362 | 75,90 | 406,98 |
|---|-------------|--|----|-------|-------|--------|

f61202/100*5 " 5% ploch (uvazováno svislé spáry

| | | | | | | |
|---|-------------|---|----|-------|--------|--------|
| 7 | K 985311211 | Reprofilace podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm | m2 | 2,082 | 478,86 | 996,99 |
|---|-------------|---|----|-------|--------|--------|

f98501

| | | | | | | |
|---|-------------|---|----|-------|--------|----------|
| 8 | K 985311111 | Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm | m2 | 5,362 | 440,22 | 2 360,46 |
|---|-------------|---|----|-------|--------|----------|

f98502

| | | | | | | |
|---|-------------|--|----|-------|--------|--------|
| 9 | K 985312121 | Stěrka k vyrovnání betonových podhledů tl 2 mm | m2 | 2,082 | 161,46 | 336,16 |
|---|-------------|--|----|-------|--------|--------|

f98501

| | | | | | | |
|----|-------------|--|----|-------|--------|--------|
| 10 | K 985312111 | Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn tl 2 mm | m2 | 5,362 | 143,52 | 769,55 |
|----|-------------|--|----|-------|--------|--------|

f98502

| | | | | | | |
|----|-------------|--|----|--------|-------|----------|
| 11 | K 611131121 | Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně | m2 | 41,640 | 36,49 | 1 519,44 |
|----|-------------|--|----|--------|-------|----------|

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|--|----|---------|-------|----------|
| 12 | K | 611311131 | Vápená omítka štuková jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanašena ručně tl.3mm | m2 | 41,640 | 83,49 | 3 476,52 |
| 13 | K | 612131121 | Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanašena ručně | m2 | 107,240 | 29,04 | 3 114,25 |
| 14 | K | 612311131 | Vápená omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanašena ručně tl.3mm | m2 | 107,240 | 66,02 | 7 079,98 |
| 15 | K | 61995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 116,285 | 82,11 | 9 548,16 |

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|-----|--------|----------|----------|
| 16 | K | 619991001 | Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou "dle technické zprávy a příloh 02, 04 " okolo vnitřního ostění, nadpraží a parapetů oken a lodžiových dveří (1,82+1,55)*2 (0,85+2,15+2,35)*2 (2,42+1,55)*2 (0,92+1,55)*2 Mezisosučet 30,320 " obkladů 1,5+0,65 "03 1,065 "02 Mezisosučet 3,215 " soklů PVC 6,180 (2,15+0,08+2,66)*2-0,8*3-0,6*2 "01 (3,75+0,06+0,51+4,75)*2-0,8 "03 (4,4+2,35)*2-0,8 "04 (1,5+0,85)*2 "05 Mezisosučet 45,230 (0,8+1,97*2)*2*3 " dveřní otvory (zárubně) mimo v SDK 28,440 (0,6+1,97*2)*2*1 " dveřní otvory (zárubně) mimo v SDK 9,080 Mezisosučet 37,520 Součet 116,285 | m2 | 41,640 | 15,04 | 626,27 |
| 17 | K | 619991011 | Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepicí páskou "dle technické zprávy a přílohy 04 9,456 4,728 14,184 Mezisosučet 1,82*1,55+2,35+2,17*1,55+2,42*1,55+0,92*1,55 Mezisosučet 13,359 Mezisosučet 13,359 Součet 27,543 Broušení-srovnání nerovností stávajících podlah po dmitz nášlapných vrstev vč.vysáti "dle technické zprávy a přílohy 02 4,91+3,03+22,04+10,34+1,32 | m2 | 27,543 | 30,28 | 834,00 |
| 18 | K | 63381111R | Součet 41,640 41,640 | m2 | 41,640 | 25,53 | 1 063,07 |
| 19 | K | 642945111 | Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 | kus | 1,000 | 2 920,00 | 2 920,00 |
| 20 | M | 55331229R | 1 "dle TZ a přílohy 04 zdrubeň ocelová 180 800 L/P (dle požadavku projektu) 1 "dle TZ a přílohy 04 1 "dle TZ a přílohy 04 | kus | 1,000 | 2 900,00 | 2 900,00 |

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

10 490,56

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----------|--|-----|----------|--------------|-------------------|
| 21 | K | 931101001 | Demontáž ventilátoru s příp.mřížkami (provádět ctiřiv s ohledem na ponechávání konstrukce a instalace) | kus | 2,000 | 27,60 | 55,20 |
| 22 | K | 931101002 | Demontáž ventilační klapy z interiéru (provádět ctiřiv s ohledem na ponechávání konstrukce a instalace) | kus | 1,000 | 27,60 | 27,60 |
| 23 | K | 931101050 | Zastavení větr.otvorů v obv.plašti v interiéru v místě pův.spíží skříně (vlepení EPS+pretření vrstvou armovacího tmelu s vyzt.síťovinou+finální povrch.úprava) | kus | 1,000 | 218,17 | 218,17 |
| 24 | K | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 41,210 | 26,69 | 1 099,89 |
| 25 | K | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské vystavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 41,210 | 49,46 | 2 038,25 |
| 26 | K | 952902221 | Čištění budov zametení schodišťových prostor | m2 | 80,000 | 2,20 | 176,00 |
| 27 | K | 952902231 | Čištění budov omytí schodišťových prostor | m2 | 80,000 | 4,09 | 327,20 |
| 28 | K | 968072455 | Vybourání kovových dřevních zárubní pl do 2 m2 | m2 | 1,576 | 148,35 | 233,80 |
| 29 | K | 97721110R | Rezáni kci hl do 200 mm | m | 9,480 | 217,35 | 2 060,48 |
| 30 | K | 97608111R | Odstranění všech garmyží a rolet vč.likvidace | kpl | 1,000 | 241,50 | 241,50 |
| 31 | K | 97608112R | Vykližení bytu - před prováděním stavebních prací (madla, držáky, skřínky, police, věšáky, zrcadla, sušáky na prádlo, závěsy, dřev.truhlář+tesař.kce apod. vč.likvidace) | kpl | 1,000 | 345,00 | 345,00 |
| 32 | K | 97608113R | Vykližení bytu - po provedení bouracích prací a demontáži | kpl | 1,000 | 345,00 | 345,00 |
| 33 | K | 978011161 | Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 50 % | m2 | 41,640 | 26,84 | 1 117,62 |
| 34 | K | 978013161 | Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 50 % | m2 | 107,240 | 20,56 | 2 204,85 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

| | | | | | | | |
|----|--|-----------|--|---|--------|----------|-----------|
| 99 | - Přesun hmot (automatický dopočet tonáží) | | | | | | 12 195,80 |
| 35 | K | 997013117 | Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace | t | 5,398 | 535,44 | 2 890,31 |
| 36 | K | 997013219 | vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti a | t | 5,398 | 34,63 | 186,93 |
| 37 | K | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 5,398 | 154,56 | 834,31 |
| 38 | K | 997013509 | Připlatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 75,572 | 6,71 | 507,09 |
| 39 | K | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 5,398 | 1 035,00 | 5 586,93 |
| 40 | K | 998018003 | Přesun hmot HŠV ruční pro budovy | t | 3,112 | 703,80 | 2 190,23 |

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

| | | | | | | | |
|----|---|------------|--|----|-------|-------|-------|
| 41 | K | 7111111051 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací | m2 | 3,773 | 25,04 | 94,48 |
|----|---|------------|--|----|-------|-------|-------|

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----|--------|-------|--------|
| "dle technické zprávy a přílohy 04 ve SDK | | | | | | | |
| příčkama | | | | | | | |
| 2,15*(0,1+1,53+0,125) | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 3,773 | | | | | | | |
| 42 | K | 711112051 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti ve studeně 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací | m2 | 15,408 | 41,40 | 637,89 |

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|--------|-------|----------|
| "dle technické zprávy a přílohy 04 | | | | | | | |
| u 1,3 " u 1,3 " u 1,3 " u 1,3 " u 1,3 " u 1,3 " u 1,3 " u 1,3 " | | | | | | | |
| Al 1 50mm | | | | | | | |
| 2,250 | | | | | | | |
| 13,158 | | | | | | | |
| 15,408 | | | | | | | |
| 43 | M | 24551030a | nátěr hydroizolační - tekutá lepenka, bal. 6 kg | kg | 57,544 | 17,72 | 1 019,68 |

| | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|------------------------------------|---|-------|-------|--------|
| 44 | M | 283552020 | systémová přechodová páska těsnící | m | 8,660 | 39,67 | 343,54 |
| Součet | | | | | | | |
| 57,544 | | | | | | | |
| 46,224 | | | | | | | |
| 11,320 | | | | | | | |
| f71102*1,5*2 | | | | | | | |
| f71102*1,5*2 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------------------|---|-----------|--|----|--------|------|-------|
| (1,11+0,1+0,84+1,53)*2 "02 | | | | | | | |
| 7,160 | | | | | | | |
| 1,500 | | | | | | | |
| 8,660 | | | | | | | |
| Součet | | | | | | | |
| 45 | K | 711199095 | Připlatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 10 m2 natěradly za studena nebo za f71101*2 | m2 | 38,363 | 1,24 | 47,57 |

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|---|---|-------|--------|-------|
| 46 | K | 998711103 | Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech | t | 0,060 | 625,14 | 37,51 |
|----|---|-----------|---|---|-------|--------|-------|

| | | | | | | | |
|---|---|----------|--|-----|-------|----------|----------|
| 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace | | | | | | | |
| 47 | K | 721Agf01 | ATYP agregovaná položka ZTI vnitřní kanalizace dle projektu (demontáže s likvidací a montáže s dodávkou a zkouškami) | kpl | 1,000 | 3 312,00 | 3 312,00 |
| 1 " dle technické zprávy a příloh 02, 04 | | | | | | | |
| 1,000 | | | | | | | |

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

4 600,00

| Př Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|--------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

| | | | | | | |
|---|---|-----------|---|-----|-------|----------|
| 48 | K | 722Agř01 | dle projektu (demontáže s likvidací + montáže s dodávkou a zkouškami) | kpl | 1,000 | 4 600,00 |
| 49 | K | 72300910A | Revize domovního plynovodu + tlaková zkouška = komplet | kpl | 1,000 | 1 035,00 |
| 723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod | | | | | | 1 035,00 |

| | | | | | | |
|--|---|------------|--|------------|-------|-----------|
| 50 | K | 725110814 | Demontáž klozetu Kombi vč.nádrže | kus | 1,000 | 86,25 |
| 51 | K | 725119122 | Montáž klozetových mís kombi | kus | 1,000 | 862,50 |
| 52 | M | 642320710 | 1 " dle technické zprávy a příloh 04 klozet keramický kombinaci | kus | 1,000 | 2 380,50 |
| 53 | K | 72521082R | Demontáž umyvadel vč.přp.umyvadelového sloupu a držáku | kus | 1,000 | 50,37 |
| 54 | K | 725211601 | 1 " dle TZ a příloh 02 Umyvadlo keramické připevněné na stěnu srouby bílé bez krytu na síťu 500 mm vč.zápachové uzávěrky | kus | 1,000 | 1 400,24 |
| 55 | K | 72524081R | 1 " dle technické zprávy a příloh 04 Demontáž van ocelová s držákem umyvadla, ukotvení a přp.oplaštěním nebo obezdění vany vč.likvidace | kus | 1,000 | 50,37 |
| 56 | K | 725241531 | 1 " dle TZ a příloh 04 Vanická sprchová keramická čtvrtkrhová 800x800 mm, vč.zápachové uzávěrky | soub or | 1,000 | 3 160,20 |
| 57 | K | 725245102 | 1 " dle TZ a příloh 04 Zastěna sprchová s dveřmi posuvnými 1-kt do výšky 2000 mm a čtvrtkrhová šifry 800 mm or | soub or | 1,000 | 4 657,50 |
| 58 | K | 725310823 | 1 " dle technické zprávy a příloh 02 Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách | kus | 1,000 | 86,25 |
| 59 | K | 725311121 | 1 " dle technické zprávy a příloh 04 Dřez jednoduchý nerezový s odkapávací plochou 560x480 mm a miskou vč.zápachové uzávěrky | kus | 1,000 | 1 711,20 |
| 60 | K | 725820801 | 1 " dle technické zprávy a příloh 04 Demontáž baterie nástěnné a stojánkové | kus | 3,000 | 120,66 |
| 61 | K | 725821315 | 3 " dle technické zprávy a příloh 02 Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým ústím a délkou ramínka 225 mm | kus | 1,000 | 1 000,50 |
| 62 | K | 725822611 | 1 " dle technické zprávy a příloh 04 Baterie umyvadelové stojánkové pákové | kus | 1,000 | 1 097,10 |
| 63 | K | 725841311 | 1 " dle TZ a příloh 04 Baterie sprchové nástěnné pákové | kus | 1,000 | 2 028,60 |
| 64 | K | 725850800 | 3 " dle technické zprávy a příloh 02 Demontáž ventilů odpadních | kus | 3,000 | 11,65 |
| 65 | K | 721226511 | 1 " dle technické zprávy a příloh 04 Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a mýčku DN 40 | kus | 1,000 | 465,75 |
| 66 | K | 725813112 | 1 " dle TZ a příloh 04 Ventil rohový pračkový G 3/4 | kus | 1,000 | 529,92 |
| 67 | K | 725865502R | 1 " dle technické zprávy a příloh 04 Komplet dodávka a montáž trubního vedení pro pračku | kus | 1,000 | 655,50 |
| 68 | K | 725610810R | 1 " dle technické zprávy a příloh 02 Demontáž sporáku plynových, elektrických nebo kombinovaných (vč.odpojení) | kus | 1,000 | 39,33 |
| 69 | K | 72561913R | 1 " dle technické zprávy a příloh 04 Montáž sporáku vč.napojení | kus | 1,000 | 218,04 |
| 725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty | | | | | | 25 386,26 |

| Př Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|---|-----|------------|---|----------|--------------|-------------------|
| 70 | M | 54112090R | spordk elektrický 400V, 4 plotny a el.troubda | kus | 1,000 | 3 105,00 |
| 71 | K | 751377011R | Mž odšavacního zákrytu (digestor) bytového | kus | 1,000 | 374,67 |
| 72 | M | 541991005 | 1 " díle technické zprávy a přílohy 04 dodávka komplet digestore dle projektu | kus | 1,000 | 1 035,00 |
| 73 | K | 725590814 | Přemístění vnitřnostavení dle projektu | t | 0,152 | 1 179,90 |
| 74 | K | 998725104 | Přesun hmot pro zařízení v objektech | t | 0,128 | 441,60 |
| 75 | K | 735Ag01 | ATP agregovaná položka UT demontáž a zpětná montáž otopného tělesa článkového nebo deskového vč.poměrových měřidel | kpl | 1,000 | 310,50 |
| 76 | K | 740991001 | Elektro (silno+slabo) demontáže a montáže a dodávky dle ČSN, komplet dle projektu a vč.bouřících a zednických přípomocí | m2B p | 41,640 | 172,50 |
| 77 | K | 740991100 | Seřazení a revize elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč | kus | 1,000 | 2 891,10 |
| 78 | K | 7630090A1 | D+M nové pomocné ocel.konstrukce pro uchycení stoupaček medi v instalační šachtě vč.povrchových úprav | kpl | 1,000 | 1 035,00 |
| 79 | K | 763111431 | SDK příčka tl100 mm profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 Tl do 50 mm | m2 | 5,461 | 759,00 |
| 80 | K | 76311334R | SDK příčka instalační tl100-125mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xH2 12,5 Tl do 50 mm | m2 | 5,461 | 625,14 |
| 81 | K | 763111717 | SDK příčka základní penetrační nátěr | m2 | 21,844 | 28,35 |
| 82 | K | 763111722 | SDK příčka pozinkovaný uhlínik k ochraně rohu | m | 25,400 | 29,18 |
| 83 | K | 763111751 | Příplatek k SDK příčce za plochu do 6 m2 | m2 | 10,922 | 34,97 |
| 84 | K | 76312146H | SDK stěna předřazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xH2 12,5 Tl 50 mm | m2 | 4,312 | 513,36 |
| 85 | K | 76312252R | SDK stěna šachtová tl 75-100 mm profil UW+2x2CW 50 desky 2xH2 12,5 Tl do 50 mm | m2 | 4,312 | 399,51 |
| 763 - Konstrukce suché výstavby | | | | | | |
| 23 058,05 | | | | | | |
| 740 - Elektromontáže - zkoušky a revize | | | | | | |
| 10 074,00 | | | | | | |
| 735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa | | | | | | |
| 310,50 | | | | | | |
| 740 - Elektromontáže - zkoušky a revize | | | | | | |
| 10 074,00 | | | | | | |
| 763 - Konstrukce suché výstavby | | | | | | |
| 23 058,05 | | | | | | |

| Př Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|--------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

| | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|--|-------|--------|
| 86 | K | 763121714 | SDK stěny základní penetrační nátěr | m2 | 7,690 | 14,21 |
| | | | | Součet | 3,378 | |
| | | | | 76302 | 3,378 | |
| 87 | K | 763121751 | Příplatek k SDK stěně za plochu do 6 m2 | m2 | 7,690 | 23,32 |
| | | | | Součet | 7,690 | |
| | | | | 76306 | 4,312 | |
| | | | | 76302 | 3,378 | |
| | | | | Součet | 7,690 | |
| 88 | K | 763131452 | SDK podhled deska 1xH2 12,5 T1 do 100 mm | m2 | 2,800 | 525,78 |
| | | | | dvovrstvá spodní kce profil CD+UD | | |
| | | | | 2,8 " dle technické zprávy a přílohy 04 | | |
| | | | | Součet | 2,800 | |
| | | | | 763005 | 2,800 | |
| 89 | K | 763131713 | SDK podhled napojení na obvodové konstrukce | m | 7,160 | 67,48 |
| | | | | Profil | | |
| | | | | " dle technické zprávy a přílohy 04 | | |
| | | | | (1,11+0,1+0,84+1,53)*2 | | |
| | | | | Součet | 7,160 | |
| | | | | 763005 | 7,160 | |
| 90 | K | 763131714 | SDK podhled základní penetrační nátěr | m2 | 2,800 | 16,07 |
| | | | | Součet | 2,800 | |
| 91 | K | 763131751 | Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu | m2 | 2,800 | 13,80 |
| | | | | 763005 | 2,800 | |
| 92 | M | 283292140 | Zábřana parotěsná ALU 170 role 1,5 x 50 m | m2 | 3,604 | 32,43 |
| | | | | 763005*1,17 | | |
| | | | | Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 | | |
| 93 | K | 763131761 | SDK podhled za plochu do 3 m2 | m2 | 2,800 | 27,94 |
| | | | | 763005 | | |
| 94 | K | 76317111R | Montáž větracích mřížek do SDK | kus | 2,000 | 53,82 |
| | | | | 2 " dle TZ a přílohy 04 | | |
| 95 | M | 55341452R | Větrací (bílá) plastová mřížka 100x170mm | kus | 1,000 | 128,34 |
| | | | | 1 " dle TZ a přílohy 04 | | |
| 96 | M | 55341451R | Větrací (bílá) plastová mřížka 150x120mm | kus | 1,000 | 128,34 |
| | | | | 1 " dle TZ a přílohy 04 | | |
| 97 | K | 763172315 | Montáž revizních dvířek SDK kci vel. 600x600 mm | kus | 1,000 | 162,15 |
| | | | | 1 " dle TZ a přílohy 04 | | |
| 98 | M | 590307140 | Dvířka revizní 600 x 600 mm | kus | 1,000 | 821,10 |
| | | | | 1 " dle TZ a přílohy 04 | | |
| 99 | K | 763173111 | Montáž uchytu pro umyvadlo v SDK kci | kus | 1,000 | 537,51 |
| | | | | 1 " dle technické zprávy a přílohy 04 | | |
| 100 | K | 763173133 | Montáž dřáku univerzálního v SDK kci | kus | 4,000 | 24,07 |
| | | | | 4 " dle TZ a přílohy 04 pro kuch. linku | | |
| 101 | M | 59030417R | Držák umyvadla a univerzální držák | kus | 5,000 | 625,83 |
| | | | | 1+4 " dle technické zprávy a přílohy 04 | | |
| 102 | K | 763181311 | Montáž jednokřídlové kovové zárubně v do 2,75 m SDK prčka | kus | 1,000 | 391,92 |
| | | | | 1 " dle technické zprávy a přílohy 04 | | |
| 103 | M | 553312990 | Zárubně ocelová pro sadrokarton 5 100 DV 600 L/P | kus | 1,000 | 637,56 |
| | | | | 1 " dle technické zprávy a přílohy 04 | | |
| 104 | K | 998763304 | Přesun hmot pro sadrokartonové konstrukce v objektech | t | 0,816 | 607,89 |
| | | | | 59 316,39 | | |
| 105 | K | 76641181R | Demontáž předstínové věšákové stěny se zrcadlem | kus | 1,000 | 138,00 |
| 106 | K | 766662811 | Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových | kus | 5,000 | 20,35 |
| | | | | 5 " dle technické zprávy a přílohy 02 | | |
| 107 | K | 76681284R | Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových délky do 2,1 m | kus | 1,000 | 151,80 |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|-----|-----|------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|
| 108 | K | 76682580R | 1 "dle TZ a přílohy 02 Demontáž truhlářských skříněk nebo polic spznic vč. polic a pod. | kus | 1,000 | 56,58 | 56,58 |
| 109 | K | 766825821 | 1 "dle TZ a přílohy 02 Demontáž truhlářských vestavených skříní dvoukřídlových vč. vrchních skříněk a polic apod. | kus | 1,000 | 85,56 | 85,56 |
| 110 | K | 96806235R | 1 "dle TZ a přílohy 02 Vybourání dřevěných rámu oken a balkonových dveří dvojířích včetně křidel | m2 | 13,359 | 51,75 | 691,33 |
| 111 | K | 96807264R | 1 "dle TZ a přílohy 04 Vybourání kovových stěn kromě vykladnic (ocel.osazovací rám oken s podklad.dřev.hranolem) | m2 | 13,359 | 52,44 | 700,55 |
| 112 | K | 76662122R | 1 "dle TZ a přílohy 04 Systémová montáž oken-sestav plastových s izol.sklelem do panelů - v rozsahu projektu a popisu zabudování výrobku dle projektu | m2 | 7,998 | 351,21 | 2 808,98 |
| 113 | M | 61140032R | 1 "dle TZ a přílohy 04 Systémová montáž sestavy balkonových dveří plastových s izol.sklelem do panelů v rozsahu projektu a popisu zabudování výrobku dle projektu | m2 | 7,998 | 1 932,00 | 15 452,14 |
| 114 | K | 76664113R | 1 "dle TZ a přílohy 04 Soutčet 0,85*2,35+2,17*1,55 0,92*1,55 2,42*1,55 1,82*1,55 2,821 3,751 1,426 7,998 | m2 | 5,361 | 234,60 | 1 257,69 |
| 115 | M | 61143253R | 1 "dle TZ a přílohy 04 Soutčet 0,85*2,35+2,17*1,55 0,92*1,55 2,42*1,55 1,82*1,55 2,821 3,751 1,426 7,998 | m2 | 5,361 | 3 036,00 | 16 276,00 |
| 116 | K | 76669191R | 5 "dle technické zprávy a přílohy 02 Kovových, schrnovacích pl del 2 m2 otevřavých, schrnovacích pl del 2 m2 | kus | 5,000 | 14,08 | 70,40 |
| 117 | K | 76666000R | 4 "dle technické zprávy a přílohy 04 Montáž dvemích křidel otvřavých 1křídlových s výplně a montáže vrchního kování) do 0,8 m do ocelové zárubně (vč.kompletace | kus | 4,000 | 238,05 | 952,20 |
| 118 | M | 611628000R | 2 "dle technické zprávy a přílohy 04 doměřit na stavbě/ projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno vrch.kování dle použití dveří v rozsahu foliovane plně 1kr 60x197 cm vč. zámku a | kus | 2,000 | 1 127,00 | 2 254,00 |
| 119 | M | 611628120R | 2 "dle TZ a přílohy 04 ozn.O2 komplet-dveře vnitřní hladké foliovane 2/3sko 1kr 80x197 cm vč. zámku a vrch.kování dle použití dveří v rozsahu projektu a popisu výrobku z projektu - /nutno doměřit na stavbě/ | kus | 2,000 | 1 546,52 | 3 093,04 |
| 120 | K | 7666919A0 | 1 "dle technické zprávy a přílohy 04 Ověření protipožární odolnosti stávajícího dveřního otvoru vchodu do bytu | kpl | 1,000 | 170,25 | 170,25 |

| Př Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|--------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

| | | | | | | |
|-----|---|-----------|-----|-------|--------|--------|
| 121 | K | 76669521R | kus | 1,000 | 112,50 | 112,50 |
|-----|---|-----------|-----|-------|--------|--------|

| | | | | | | |
|-----|---|-----------|-----|-------|--------|--------|
| 122 | M | 61187396R | kus | 1,000 | 356,00 | 356,00 |
|-----|---|-----------|-----|-------|--------|--------|

| | | | | | | |
|-----|---|-----------|-----|-------|--------|--------|
| 123 | K | 766660021 | kus | 1,000 | 650,00 | 650,00 |
|-----|---|-----------|-----|-------|--------|--------|

| | | | | | | |
|-----|---|-----------|-----|-------|----------|----------|
| 124 | M | 611653320 | kus | 1,000 | 8 190,00 | 8 190,00 |
|-----|---|-----------|-----|-------|----------|----------|

| | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|-------|--------|----------|
| 125 | K | 76681111A | m | 1,450 | 779,01 | 1 129,56 |
|-----|---|-----------|---|-------|--------|----------|

| | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|-------|----------|----------|
| 126 | M | 61199001R | m | 1,450 | 2 760,00 | 4 002,00 |
|-----|---|-----------|---|-------|----------|----------|

| | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|-------|--------|--------|
| 127 | K | 998766104 | t | 1,031 | 597,54 | 616,06 |
|-----|---|-----------|---|-------|--------|--------|

767 - Konstrukce zámečnické

| | | | | | | |
|-----|---|-----------|----|--------|-------|----------|
| 128 | K | 76713281R | m2 | 25,248 | 40,02 | 1 010,42 |
|-----|---|-----------|----|--------|-------|----------|

| | | | | | | |
|-----|---|-----------|----|-------|-------|--------|
| 129 | K | 767581801 | m2 | 3,030 | 94,53 | 286,43 |
|-----|---|-----------|----|-------|-------|--------|

| | | | | | | |
|-----|---|-----------|----|-------|-------|-------|
| 130 | K | 767582800 | m2 | 3,030 | 20,83 | 63,11 |
|-----|---|-----------|----|-------|-------|-------|

| | | | | | | |
|-----|---|-----------|----|--------|------|--------|
| 131 | K | 71310083R | m2 | 28,278 | 8,28 | 234,14 |
|-----|---|-----------|----|--------|------|--------|

| | | | | | | |
|-----|---|-----------|----|-------|--------|--------|
| 132 | K | 77157411R | m2 | 2,800 | 189,06 | 529,37 |
|-----|---|-----------|----|-------|--------|--------|

771 - Podlahy z dlaždic

| | | | | | | |
|-----|---|-----------|----|-------|--------|--------|
| 133 | M | 59761145R | m2 | 2,800 | 150,00 | 420,00 |
|-----|---|-----------|----|-------|--------|--------|

| | | | | | | |
|-----|---|-----------|----|-------|-------|-------|
| 134 | K | 771591111 | m2 | 2,800 | 26,14 | 73,19 |
|-----|---|-----------|----|-------|-------|-------|

| | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|-------|-------|--------|
| 135 | K | 771591115 | m | 7,160 | 20,42 | 146,21 |
|-----|---|-----------|---|-------|-------|--------|

| Př Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|--------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

| | | | | | | | |
|--|---|------------|---|----|-------|--------|--------|
| 136 | K | 771591179R | Montáž+dodávka profilu /přechod koupelena+wc- předstřih/ | m | 0,600 | 210,45 | 126,27 |
| 0,6 " dle technické zprávy a přílohy 04 | | | | | | | |
| Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v optimální tl.do 4mm (komplet vč.přísušensví dle projektu) | | | | | | | |
| 137 | K | 771990112 | | m2 | 2,800 | 158,01 | 442,43 |
| Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech | | | | | | | |
| t | | | | | | | |
| 2,800 | | | | | | | |
| 0,076 | | | | | | | |
| 349,14 | | | | | | | |
| 26,53 | | | | | | | |
| 138 | K | 998Z71104 | | | | | |
| Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech | | | | | | | |
| t | | | | | | | |
| 2,800 | | | | | | | |
| 0,076 | | | | | | | |
| 349,14 | | | | | | | |
| 26,53 | | | | | | | |

776 - Podlahy povlakové

| | | | | | | |
|---|---|-----------|----|--------|--------|----------|
| 139 | K | 776401800 | m | 52,570 | 4,14 | 217,64 |
| Odstranění soklíků a listů pryžových nebo | | | | | | |
| plastových | | | | | | |
| "dle technické zprávy a přílohy 02, | | | | | | |
| (2,15+0,08+2,66)*2-0,6*2-0,8*3 "01 | | | | | | |
| (1,25+1,6+0,84+1,18)*2-0,6*3 "02 | | | | | | |
| (3,75+0,06+0,515+2,15+4,75)*2-0,8 "03 | | | | | | |
| (4,4+2,35)*2-0,8 "04 | | | | | | |
| (1,5+0,85)*2-0,6 "05 | | | | | | |
| Součet | | | | | | |
| 52,570 | | | | | | |
| Demontáž povlakových podlah lepených s | | | | | | |
| podložkou | | | | | | |
| "dle technické zprávy a 02 | | | | | | |
| 4,91+3,03+22,04+10,34+1,32 | | | | | | |
| Součet | | | | | | |
| 41,640 | | | | | | |
| 41,640 | | | | | | |
| Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí | | | | | | |
| soklíky a lišty | | | | | | |
| "dle technické zprávy a přílohy 04 | | | | | | |
| (2,15+0,08+2,66)*2-0,8*3-0,6*2 "01 | | | | | | |
| (3,75+0,06+0,515+2,15+4,75)*2-0,8 "03 | | | | | | |
| (4,4+2,35)*2-0,8 "04 | | | | | | |
| (1,5+0,85)*2-0,6 "05 | | | | | | |
| Součet | | | | | | |
| 44,630 | | | | | | |
| Lepení pásu povlakových podlah plastových | | | | | | |
| "dle technické zprávy a přílohy 04 | | | | | | |
| m | | | | | | |
| 49,093 | | | | | | |
| 1 926,90 | | | | | | |
| 142 | M | 284110090 | m | 49,093 | 39,25 | 1 926,90 |
| "dle technické zprávy a přílohy 04 | | | | | | |
| Součet | | | | | | |
| 44,630 | | | | | | |
| Lepení pásu povlakových podlah plastových | | | | | | |
| "dle technické zprávy a přílohy 04 | | | | | | |
| m2 | | | | | | |
| 38,410 | | | | | | |
| 4,91+21,84+10,34+1,32 | | | | | | |
| Součet | | | | | | |
| 38,410 | | | | | | |
| podlahovina tl. 2 mm | | | | | | |
| F77602*1,2 | | | | | | |
| 144 | M | 284122850 | m2 | 46,092 | 165,60 | 7 632,84 |
| Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací | | | | | | |
| F77602 | | | | | | |
| 38,410 | | | | | | |
| penetrace, adhezni místek - dodávka | | | | | | |
| F77602*0,25 | | | | | | |
| 9,603 | | | | | | |
| 146 | M | 611552200 | kg | 9,603 | 93,15 | 894,52 |
| Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím | | | | | | |
| F77602 | | | | | | |
| 38,410 | | | | | | |
| Pastování a leštění podlahovin ručně | | | | | | |
| F77602 | | | | | | |
| 38,410 | | | | | | |
| Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou v | | | | | | |
| optimální tl.do 4mm (komplet vč.přísušensví | | | | | | |
| dle projektu) | | | | | | |
| 149 | K | 77699011R | m2 | 38,410 | 71,07 | 2 729,80 |
| Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech | | | | | | |
| F77602 | | | | | | |
| 38,410 | | | | | | |
| 103,82 | | | | | | |

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

| | | | | | | |
|---|---|-----------|----|-------|--------|--------|
| 151 | K | 78147411R | m2 | 3,452 | 202,17 | 697,89 |
| Montáž obkladů vnitřních do 12 ks/m2 | | | | | | |
| Pravouhlých flex lepidlo+spárovací (kompletní | | | | | | |
| montáž, řezání, dodávka, řešení detailů, | | | | | | |
| dilatací a spárování) | | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

| | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|-----|--------|---|----------|
| 152 | K | 781419194 | 78101_1 Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za nerovný povrch | m2 | 3,452 | 1,704 1,748 3,452 | 402,54 |
| 153 | K | 7814741R2 | Montáž obkladačků do 12 ks/m2 pravouhlých lepených lepidlem nebo tmelem na SDK+spárovací (kompletní montáž, řezání, dodávka, řešení detailů, dilataci, spárování) | m2 | 14,553 | | 2 942,18 |
| 154 | M | 59761045R | glazovaný keramický obklad formátu 250x330mm, povrch matný nebo lesklý | m2 | 19,804 | 14,553 3,225 11,328 | 2 970,60 |
| 155 | K | 781419191 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinných za plochu do 10 m2 | m2 | 18,004 | 19,804 16,008 3,797 | 375,02 |
| 156 | K | 781494111 | Plastové profily rohové lepené lepidlem "dle technické zprávy a přílohy 04 | m | 18,000 | 18,004 14,553 3,452 | 1 465,56 |
| 157 | K | 781494211 | Plastové profily vanové lepené lepidlem "dle technické zprávy a přílohy 04 | m | 1,600 | 18,000 6,000 12,000 | 146,83 |
| 158 | K | 781494511 | Plastové profily ukončovací lepené lepidlem "dle technické zprávy a přílohy 04 | m | 10,475 | 1,600 Součet | 627,35 |
| 159 | K | 781495111 | Penetrace podkladu vnitřních obkladů vč.dodávky | m2 | 18,004 | 7,160 3,315 10,475 | 470,80 |
| 160 | K | 998781104 | Přesun hmot pro obklady keramické v objektech | t | 0,344 | 18,004 14,553 3,452 | 120,10 |
| 783 - Dokončovací práce - nátery | | | | | | | |
| 161 | K | 78322111A | Očištění, odmaštění příp.oškrabání nátěrů + systémový nátěr dle ČSN dřevních zárubní 5.do 1000mm | kus | 5,000 | | 517,50 |
| 162 | K | 78329529R | 5 "dle technické zprávy a příloh 02, 04, Rádne očištění a systémový vícevrstvý nátěr ponechané ocel.kce v místě instalační šachty | kpl | 1,000 | 5,000 | 541,65 |
| 163 | K | 78320181R | 1 "dle technické zprávy a příloh 02, 04 Odstranění nátěrů z kovových kci oškrabáním vč.odmaštění - otopná tělesa vč.úchytlů | m2 | 18,703 | 1,000 | 322,63 |
| 783R01 | | | | | | | |
| | | | | | 3,203 | 0,62*(0,65/0,075)*0,2*2+0,62*(0,2+0,65)*2 "03 | |
| | | | | | 8,887 | 0,62*(1,9/0,075)*0,2*2+0,62*(0,2+1,9)*2 "03 | |
| | | | | | 6,613 | 0,62*(1,4/0,075)*0,2*2+0,62*(0,2+1,4)*2 "04 | |
| | | | | | 18,703 | Součet | 18,703 |

| Př Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|--------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|--------|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

| | | | | | | |
|---|---|------------|---|----|--------|--------|
| 164 | K | 783325154R | Natěry syntetické článkových radiátorů 2x antikorozní a 2x email vč.úchytů | m2 | 18,703 | 184,23 |
| 3 445,65 | | | | | | |
| 165 | K | 783401811R | Odstranění nátěrů vč.odmaštění z kovových potrubí do DN 50 (vč.napojení, armatur apod.) | m | 17,740 | 1,38 |
| 24,48 | | | | | | |
| "dle technické zprávy a příloh 02, 04 mč. | | | | | | |
| 02+05+06+07 | | | | | | |
| 2*2,54*2+0,25*2*2 "03 | | | | | | |
| 2*2,54*0,75*2 "04 | | | | | | |
| 11,160 | | | | | | |
| 6,580 | | | | | | |
| Součet | | | | | | |
| 17,740 | | | | | | |
| 166 | K | 783425414R | Natěry syntetické potrubí do DN 50 2x antikorozní, 1x základní, 2x email (vč.napojení, armatur apod.) | m | 17,740 | 146,28 |
| 2 595,01 | | | | | | |
| 17,740 | | | | | | |
| 78306 | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|---|-----------|---|----|---------|-------|
| 167 | K | 784121001 | Oškrábání malby v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 158,504 | 15,45 |
| 8 592,60 | | | | | | |
| 2 448,89 | | | | | | |

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

| | | | | | | |
|--|---|-----------|---|----|---------|-------|
| 168 | K | 784131013 | Odstranění lepených tapet s makulaturou ze stěn výšky do 3,80 m | m2 | 9,703 | 33,73 |
| 327,28 | | | | | | |
| "dle TZ a přílohy 02 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neoděčítají; plochy jádra nejsou | | | | | | |
| 41,640 | | | | | | |
| Mezisoučet | | | | | | |
| 41,640 | | | | | | |
| Fplocha01 | | | | | | |
| "dle TZ a přílohy 02 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neoděčítají; plochy jádra nejsou | | | | | | |
| 18,974 | | | | | | |
| 2,54*(2,15+2,66)*2-2,54*2,15 "01 | | | | | | |
| 2,54*(3,75+0,06+0,515+2,15+4,75)*2- | | | | | | |
| (0,85*2,35+2,17*1,55) "03 | | | | | | |
| 51,662 | | | | | | |
| 34,290 | | | | | | |
| 2,54*(1,5+0,85)*2 "05 | | | | | | |
| Mezisoučet | | | | | | |
| 9,703 | | | | | | |
| Součet | | | | | | |
| 169 | K | 784111021 | Obrošení podkladu ze stěrky-lepidla v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 9,703 | 8,97 |
| 87,04 | | | | | | |
| 78404 | | | | | | |
| "mč. 04, dle TZ a přílohy 02 | | | | | | |
| 2,54*(1,933+0,515) " 03 | | | | | | |
| 0,85*(1,5+0,85)*2-0,85*0,6 " 05 | | | | | | |
| 6,218 | | | | | | |
| 3,485 | | | | | | |
| 9,703 | | | | | | |
| 78404 | | | | | | |
| 170 | K | 784161501 | Celoplošné vyhlazení podkladu disperzní stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 9,703 | 71,76 |
| 696,29 | | | | | | |
| 78404 | | | | | | |
| 171 | K | 784181101 | Základní akrylátová jednorázová penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 158,504 | 8,28 |
| 1 312,41 | | | | | | |
| 158,504 | | | | | | |
| 78400 | | | | | | |

| | | | | | | |
|----------|---|-----------|---|----|---------|-------|
| 172 | K | 784221101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře ošetřovaných v místnostech do 3,80 m | m2 | 149,813 | 20,90 |
| 3 131,09 | | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|
| "dle TZ a přílohy č.04 - stropy | | | | | | |
| dobře ošetřovaných v místnostech do 3,80 m | | | | | | |
| Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra | | | | | | |
| výborne ošetřovaných v místnostech výšky do 3,80 m | | | | | | |
| "dle TZ a přílohy 04 - stěny, otvory plochy do 4m2 se neoděčítají; bez ploch jádra tyto plochy bud' nejsou započítány, nebo jsou odečteny | | | | | | |
| 2,54*(2,15+2,66)*2-2,54*2,15 "01 | | | | | | |
| 2,54*(3,75+0,06+0,515+2,15+4,75)*2- | | | | | | |
| (0,85*2,35+2,17*1,55)-2,54*2,15 "03 | | | | | | |
| 2,54*(4,4+2,35)*2 "04 | | | | | | |
| 2,54*(1,5+0,85)*2 "05 | | | | | | |
| Mezisoučet | | | | | | |
| 111,403 | | | | | | |
| Součet | | | | | | |
| 149,813 | | | | | | |
| 78401 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------|---|-----------|---|----|--------|-------|
| 173 | K | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborne ošetřovaných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 14,363 | 41,05 |
| 589,60 | | | | | | |
| "dle TZ a přílohy, stropy SDK | | | | | | |
| 2,8 "02 | | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

Mezisoučet 2,800
 "dle TZ a přílohy 04 - stěny SDK mimo ploch pod obklady, otvory plochy do 4m2 se 2,54*2,15 "01
 $(2,54-2,0)*(1,11+0,1+0,84+1,53)*2$
 $(2,54-1,5)*2,15 "03$
 Mezisoučet 11,563
 Součet 14,363

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

| | | | | | | | |
|-----|---|-----------|---|-----|-------|-----------|-----------|
| 174 | K | 01150300R | Stavební průzkum bez rozlišení | kus | 1,000 | 375,00 | 375,00 |
| | | TTZ001 | 1 "dle technické zprávy projektu | | 1,000 | | |
| 175 | K | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby | kus | 1,000 | 3 750,00 | 3 750,00 |
| | | TTZ001 | | | 1,000 | | |
| 176 | K | 03000100R | Zařízení staveniště | kus | 1,000 | 375,00 | 375,00 |
| | | TTZ001 | | | 1,000 | | |
| 177 | K | 03400200r | Zabezpečení staveniště | kus | 1,000 | 75,00 | 75,00 |
| | | TTZ001 | | | 1,000 | | |
| 178 | K | 034103000 | Energie pro zařízení staveniště | kus | 1,000 | 375,00 | 375,00 |
| | | TTZ001 | | | 1,000 | | |
| 179 | K | 041403000 | Koordinátor BOZP na staveništi | Kč | 1,000 | 3 750,00 | 3 750,00 |
| | | TTZ001 | | | 1,000 | | |
| 180 | K | 04500200R | Kompletační a koordináční činnost | kus | 1,000 | 150,00 | 150,00 |
| | | TTZ001 | | | 1,000 | | |
| 181 | K | 07100200R | Provoz investora, třetích osob | kus | 1,000 | 150,00 | 150,00 |
| | | TTZ001 | | | 1,000 | | |
| 182 | K | 052103000 | Rezerva investora (pozn.: čerpání musí písemně odsouhlasit zadavatel společně s projektantem na základě posouzení skutečného stavu odkrytých konstrukcí.) | kus | 1,000 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | | | 1" požadavek investora, uchazeč uvede v této položce částku 20.000,-Kč bez DPH | | 1,000 | | |

Úsek pojištění hospodářských rizik

Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group
se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika
IČ: 47116617
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1897
(dále jen **pojistitel**)

korespondenční adresa pojistitele:
Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group
Třída Míru 94
530 02 Pardubice

vydává pojištěným

SK EKO Pardubice s.r.o.
se sídlem: Semtín 134, Pardubice, Semtín, PSČ 533 53, Česká republika
IČ: 252 83 979

SK EKO Systems s.r.o.
se sídlem: Semtín 134, Pardubice, Semtín, PSČ 533 53, Česká republika
IČ: 648 27 763

AC in s.r.o.
se sídlem: Pernerova 443, Pardubice – Zelené Předměstí, PSČ 530 02, Česká republika
IČ: 287 65 290

Jan Kafka, RČ: 680523/1378, Tř. Míru 420, Pardubice, PSČ 530 02, Česká republika
Václav Novotný, RČ: 501003/046, Na Záboří 685, Zelené Předměstí, Pardubice, PSČ 530 02, Česká republika

toto potvrzení o pojištění.

Potvrzujeme, že jsme s pojištěnými viz výše uzavřeli pojistnou smlouvu č. **7720717708**.

Pojistná smlouva obsahuje mimo jiné pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v přímé souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného v příčinné souvislosti s výkonem činností uvedených ve výpise z Obchodního rejstříku.

Sjednaná pojištění v pojistné smlouvě č. : 7720717708

| | | |
|--|--------------------------------------|------------------------|
| základní pojištění odpovědnosti za škody - škody na zdraví, životě, majetku, jiná majetková škoda vzniklá v souvislosti se škodou na zdraví, životě a majetku a náklady nutné k právní ochraně | Límit plnění 40 000 000 Kč | spoluúčast 5 000,- Kč |
| Doplňkové pojištění – odpovědnost za věci převzaté a užívané | Sublímit plnění 500 000 Kč | spoluúčast 5 000,- Kč |
| Doplňkové pojištění – regresy zdravotních pojišťoven a regresy nemocenských dávek | Sublímit plnění 10 000 000 Kč | spoluúčast 5 000,- Kč |
| Doplňkové pojištění – čisté finanční škody | Sublímit plnění 1 000 000 Kč | spoluúčast 5 000,- Kč |
| Doplňkové pojištění – nemajetková újma | Sublímit plnění 1 000 000 Kč | spoluúčast 50 000,- Kč |
| Doplňkové pojištění – škody na životním prostředí | Sublímit plnění 1 000 000 Kč | spoluúčast 50 000,- Kč |

Pojištění se vztahuje na ty případy odpovědnosti, kdy škodní událost nastala na území České republiky a Slovenska.

Účinnost pojistné smlouvy: od 01. 01. 2016 do 31. 12. 2016.

Toto potvrzení nenahrazuje pojistnou smlouvu.

Pardubice dne 05. 01. 2016



Ing. Martin Olbrich
vedoucí referátu pojištění hospodářských rizik



Hana Tlapáková
underwriter

Opravy bytových jednotek v majetku statutárního města Pardubice - 4. etapa - harmonogram stavby

[illegible]