

Dodatek č.2

smlouvy o dílo č.OVZ-VZZR-2015-022 ze dne 11.1.2016

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák.č.89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

(dále jen Občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvát, primátorem města

Zastoupený ve věcech technických: Helenou Kubů – technikem odd.investic a tech.správy

Tel.: 466 859 455, 603 170 627 e-mail: helen.kubu@mmp.cz

IČ: 00274046

DIČ: CZ00274046

bankovní spojení:

KB, a.s. Pardubice

číslo účtu:

326-561/0100

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: CHRPA stavební společnost s r.o. Pardubice

Se sídlem: Raisova 232, Nové Jesenčany, 530 02 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing.Jaroslavem Novotným, jednatelem

Bc.Robertem Novotným MBA, jednatelem

Zastoupený ve věcech technických:Ing. Jaroslavem Novotným, jednatelem

Bc.Robertem Novotným, jednatelem

Odpovědný stavbyvedoucí: Bc.Robert Novotný MBA č.autorizace:0701174

Tel.: 602418795 e-mail: jaroslav.novotny@chrpa-pardubice.cz

IČ: 25285262

DIČ: CZ25285262

společnost je zapsána v obchodním rejstříku KS H.Králové, oddíl C, vložka 12861

bankovní spojení: ČSOB Pardubice

číslo účtu: 0272150723/0300

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění podle této smlouvy (dále jen „SOD“ nebo „Smlouva“) je zhotovení díla

AREÁL J.PALACHA-ELEKTRONICKÁ SPISOVNA (OBJEKT 20 a 31)

Smluvní strany se dohodly uzavřít tento dodatek, kterým se mění a doplňují níže uvedené články SOD č.OVZ-VZZR-2015-022 takto:

III. Cena za Dílo

Cena za dílo se navyšuje o:


Rekapitulaci přípočtů a odpočtů bez DPH.....**613.170,68 Kč**

Nedílnou součástí dodatku č.2 smlouvy je příloha č.1- Rekapitulace přípočtů a odpočtů včetně dílčích rozpočtů-celkem 19 listů.


Ostatní články smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních.

30. 06. 2016
V Pardubicích dne.....


za objednatele
Ing. Martin Charvát
primátor města




za zhotovitele
Ing. Jaroslav Novotný,
jednatel společnosti


Bc. Robert Novotný MBA
jednatel společnosti



Doložka:

Schváleno:

č. usn.:

 RmP

 ZmP

dne:

30. 6. 2016

R/3364/2016



22. 06. 2016



DODATEK č.2

Rekapitulace rozpočtů prací jež je nezbytné provést, ale nejsou obsaženy ve smluvním rozpočtu

Objekt 20-ZTI odpočty a přípočty	8.385,55 Kč
Objekt 31,Oprava fasády sever,západ.....	133.596,88 Kč
Objekt 20, povrchy	122.746,35 Kč
Objekt 20 a 31-nátěry, malby	25.578,09 Kč
Dešťosvod západ +sádrokart. M.č.101a102.....	73.386,73 Kč
Dilatace betonové podlahy č.31	36.210,24 Kč
Výroba ocelové konstrukce	68.655,- Kč
Dešťosvod mezi halami –sever	41.354,80 Kč
Změna kolejového systému regálů	103.257,04Kč

Dodatek č.2 celkem

613.170,68 Kč

V Pardubicích 6.6.2016

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pce areál J.Palacha-Elektron. spísovna-OB.J.20-ZTI-Připoč. a Odpoč

Objekt:

Objednatel: Statutár.město Pardubice,Permšt. nám 1
Zhotovitel: Chrupa stav.spot. s r.o.Pce, Raisova 232
Místo: Pardubice

Zpracoval: ing.Novotný
Datum: 22.3.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV											
009 Ostatní konstrukce a práce											
1	R	211B92130-036	Vysokání rýh v cihel.zdivu hl.do 100mm. š do 200mm	m	11,300	102,00	901,74	0,00	901,74	0,000	0,000
2	R	346234311	Zazdivka rýh 150x70 mm z cihel	m	11,300	231,00	901,74	1 708,56	2 610,30	0,065	0,737
PSV Práce a dodávky PSV											
725 Zdravotecnika - vícepráce											
3	R	725111131	Splachovač nádržkový plastový vysokopoložený	soub	1,000	1 310,00	0,00	1 310,00	1 310,00	0,000	0,000
4	R	725111141	Zrušení starého rozvodu vody	hod	32,000	280,00	0,00	8 960,00	8 960,00	0,000	0,000
5	R	725119101	Montáž splachovače nádržk.plast.vysokopolož.	ks	1,000	126,00	0,00	126,00	126,00	0,000	0,000
6	R	725119121	Montáž klozetových mís standardních	ks	1,000	776,00	0,00	776,00	776,00	0,000	0,000
7	R	725200002	wc mísa 2115.6 Roman rovný	ks	1,000	1 338,00	1 338,00	0,00	1 338,00	0,000	0,000
8	R	725200007	sedátko 9327.1.063.7 zeta	ks	1,000	286,00	286,00	0,00	286,00	0,000	0,000
9	R	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařiz.předm. do 6m	t	0,027	666,00	0,00	17,98	17,98	0,000	0,000
726 Zdravotecnika - méněpráce											
10	R	726111001	Wc závěsné vč.sedátka+závěsný prvek	soub	1,000	-8 190,00	0,00	-8 190,00	-8 190,00	0,000	0,000
11	R	998726111	Přesun hmot tonážní pro instal.přefabrikáty v do 6m	t	0,002	-666,00	0,00	-1,33	-1,33	0,000	0,000
Celkem											
									2 525,74	5 859,81	0,737
									8 385,55		0,737

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pce areál J.Palacha-Elektron, spřisovna DOD.-OBJ.31-OPR.fasády-sever,západ

Objekt:

Objednatel: Statutár.město Pardubice,Permšt. nám 1
Zhotovitel: Chrupa stav.spol. s r.o.Pce, Raisova 232
Místo: Pardubice

Zpracoval: ing.Novotný
Datum: 14.4.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV											
3 Svislé a kompletní konstrukce											
1011	346253211		Zapletování rýh, potrubí, výklenků nebo nosníků- Vazníky pod šítem střechy	m2	6,603	596,00	2 060,14	2 535,55	4 595,69	0,050	0,329
					3,600						
					(7,2+7,2)*0,25						
					stýk mezi halou 30 a 31						
					(4,29*0,7)						
					Součet						
4 Vodorovné konstrukce											
2014	413232231		Zazdivka zhlaví nosníků -sfeš.nosníky přístřešku u vstupu do obj.31	kus	3,000	308,00	630,00	294,00	924,00	0,142	0,425
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní											
3R	421Pq3370-002		Začištění omítek kolem oken a dveří	m	18,800	91,00	0,00	1 710,80	1 710,80	0,000	0,000
					18,800						
					(2,4+2,4+1,2)*2+(2,5+2,5+1,8)						
4011	622131121		Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně-pod perlínku	m2	86,494	34,50	1 366,61	1 617,43	2 984,04	0,000	0,041
					86,494						
5011	622131121		Penetrace akrylát-silikon vnějších stěn nanášená ručně-pod fas.nátěr-západ.strana	m2	149,460	34,50	2 361,47	2 794,90	5 156,37	0,000	0,070
					západ.strana						
					31,8*4,7						
6011	622142001		Potázení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtláčeným do tenkovrstvé hmoty	m2	86,494	153,00	6 340,01	6 893,57	13 233,58	0,005	0,423
					86,494						
					82,734+3,76						
7014	622325102		Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 30%-severní štít	m2	82,734	104,00	4 062,24	4 542,10	8 604,34	0,011	0,948
					severním štít						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pce areál J.Palacha-Elektron. spisovna DOD.-OBJ.31-OPR.fasády-sever,západ
 Objekt:

Objednatel: Statutár.město Pardubice,Pemšt. nám 1
 Zhotovitel: Chpa stav.spol. s r.o.Pce, Raisova 232
 Místo: Pardubice

Zpracoval: ing.Novotný
 Datum: 14.4.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
(14,5+0,33+0,33)*4,5+(15,16*1,65)+(1,2*2,5*2)+(1,8*2,5)										
8	014	622325102	Oprava vnější vápenné nebo vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 10%-západní stěna	m2	149,460	24,00	1 688,90	1 898,14	3 587,04	1,713
					149,46					
9	011	622531031	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	86,494	356,00	24 218,32	6 573,54	30 791,86	0,413
10	011	622611131	Nátěr akrylátový dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace provedený ručně	m2	149,480	118,00	8 952,65	8 683,63	17 636,28	0,078
					149,46					
11	011	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	10,260	28,40	135,43	155,95	291,38	0,001
					10,260					
2ks okna, 1ks dveře (1,2*2,4)*2+(1,8*2,5)										
9 Ostatní konstrukce a práce,										
12	R	290BH2360-002	Demontáž lešení řadového v do 10 m	m2	148,823	24,00	0,00	3 571,75	3 571,75	0,000
13	R	290Hh2420-00	Montáž lešení řadového výška do 10 m	m2	148,823	36,00	0,00	5 357,63	5 357,63	0,000
					148,823					
14	003	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami pro osaz.přístřešku	m2	13,600	44,00	0,00	598,40	598,40	0,000
					13,600					
15	013	973031335	Vysekání kapes ve zdělu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 300 mm-kotvení přístřešku	kus	3,000	224,00	0,00	672,00	672,00	0,000
998 Přesun hmot										
16	011	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	4,441	185,00	0,00	821,59	821,59	0,000
					4,441					
12 355,75 20 704,38 33 060,13 6,734										
PSV Práce a dodávky PSV										
764 Konstrukce klempířské										
17	764	764212606	Oplechování úžlabí z Pz s povrchovou úpravou -ve styku hala/přístřešek	m	3,800	451,00	1 216,00	497,80	1 713,80	0,017
18	764	764212662	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou Rš 200 mm	m	3,800	245,00	630,80	300,20	931,00	0,007
					3,800					
4 508,80 1 552,60 6 061,40 0,035										

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pce areál J.Palacha-Elektron, spisovna DOD.-OBJ.31-OPR.fasády-sever,západ
Objekt:

Objednatel: Statutár:město Pardubice,Pemšt. nám 1
Zhotovitel: Chrpa stav.spol. s r.o.Pce, Raisova 232
Místo: Pardubice

Zpracoval: ing.Novotný
Datum: 14.4.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
19	764	764511601	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	3,800	407,00	1 257,80	288,80	1 546,60	0,001	0,005
20	764	764518621	Spodky kruhové včetně objímk, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 87 mm	m	3,400	550,00	1 404,20	485,80	1 870,00	0,002	0,006

767 Konstrukce zámečnické-přístřešek u obj.31

21	767	767391112	Montáž krytín sítěch plechových tvarovaných šroubovaným-přístřešek VSŽ	m2	6,080	189,00	155,65	993,47	1 149,12	0,000	0,001
			3,8*1,6		6,080						
22	154	154815330	profil trapezový pozinkovaný VSŽ 11081/0.6x8-50	m2	6,688	297,00	1 986,34	0,00	1 986,34	1,000	6,688
			6,08*1,1		6,688						
23		19481	Dodávka profilů jekl	kg	230,300	19,50	4 490,85	0,00	4 490,85	0,000	0,000
			jekl 80/40/4								
			((1,6*3)+3,2)*6,7*1,1		59,048						
			jekl 120/100/5								
			3,8*15,8*1,1		66,044						
			jekl 100/100/5								
			3,1*2*14,4*1,1		98,208						
			plech 200/200/10-2 ks								
			7		7,000						
			Souběh		230,300						

24	R	623Xh0080-002	Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí-bez zhotovení	kg	209,364	21,30	0,00	4 459,45	4 459,45	0,000	0,000
			230,3/1,1		209,364						
25	767	767995116	Výroba atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg	kg	209,364	21,20	1 178,72	3 259,80	4 438,52	0,000	0,010
26	R	767-17	Chemické kotvy sloupů	ks	4,000	115,00	0,00	460,00	460,00	0,000	0,000
27	R	767-18	Zinkování konstrukce	kg	209,364	24,20	0,00	5 066,61	5 066,61	0,000	0,000

783 Dokončovací práce - natěry

28	R	488Vv6050-004	Natěry kovových stavebních doplň. konstrukcí vodou ředitelné-sloupky na západ.pohledu-výchylující		16,920	146,00	0,00	2 470,32	2 470,32	0,000	0,000
----	---	---------------	---	--	--------	--------	------	----------	----------	-------	-------

konické sloupky
4,7*0,45*8

16 920

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pce areál J.Palacha-Elektron. spisovna DOD.-OBJ.31-OPR.fasády-sever,západ

Objekt:

Objednatel: Státulár.město Pardubice,Pemšt. nám 1
Zhotovitel: Chrpa stav.spol. s r.o.Pce, Ralsova 232
Místo: Pardubice

Zpracoval: ing.Novotný
Datum: 14.4.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
784 Dokončovací práce - malby a tapety											
29/784	784111011		Obroušení podkladu omítnutého -severní štít	m2	86,494	10,50	12,97	895,22	908,19	0,000	0,000
30/784	784111011		Obroušení podkladu omítnutého -západní stěna	m2	149,460	10,50	22,42	1 546,91	1 569,33	0,000	0,000
					149,46						
							35,39	2 442,13	2 477,52		0,000

Celkem

64 171,52 69 425,36 133 596,88 11,175

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pce areál J.Palacha-Elektron. spřisovna-VÍCEPR na obj.č.20-POVRCHY

Objekt:

Objednatel: Statutár.město Pardubice,Pernšt. nám 1
Zhotovitel: Chrpa stav.spol. s r.o.Pce, Ralsova 232
Místo: Pardubice

Zpracoval: ing.Novotný
Datum: 11.3.2016

Misto: Paroubice											
Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		HSV	HSV								
1,454											
		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
1011	632451022		Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	19,499	158,00	1 273,28	1 807,56	3 080,84	0,074	1,448
				M.č.209							
				4,71*4,14							
2R	421Pq3380-018		Oprava omítek 10-20%, stěn		19,499	46,00	0,00	22 223,06	22 223,06	0,000	0,000
				obj.č.20-2.N.P.-m.č.201,201 A,B,202,203,204,205,206,207,208,209							
				(8,34+8,41)*2*3+(4,78+3,97+1+4,78+1+3,97+1,16+1,16+1,05)*3+(4,3+4,6)*2*3+(3,46+4,69)*2*3+(6,43+1,15)*2*3+(5,49+1,15)*2*3+(4,14+4,71)*2*3							
				(4,66+5,96)*2*3+(1,74)*1,5+(0,9*0,9)*1+(0,87+1,4)*2*1,5+(2,5+0,75)*2*3-(1*1,3)*11-(0,8*1,9)*16-(0,6*1,9)							
				Součet							
3R	422Pq3380-020		Začištění stropu po stáv.svítilnách	ks	13,000	35,00	0,00	455,00	455,00	0,000	0,000
		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání								
4011	952901111		Vybíjení budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	157,970	40,70	105,84	7 489,58	7 595,42	0,000	0,006
				Objekt č.20.2.N.P., m.č.201,201A,B,202,203,204,205,206,207,208,209							
				29,94+9,58+6,18+22,23+18,04+16,23+2,92+3,12+1,51+28,72+19,5							
5013	955081212		Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyolitových tl do 10 mm	m2	19,499	59,80	0,00	1 166,04	1 166,04	0,000	0,000
				Objekt č.20 -2.N.P., m.č.209							
				4,71*4,14							
		997	Přesun sutě								
6013	997013113		Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	0,997	521,00	0,00	519,44	519,44	0,000	0,000
7013	997013501		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,997	223,00	0,00	222,33	222,33	0,000	0,000
				19,499							
						179,46		801,31		980,77	
										0,000	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pce areál J.Palacha-Elektron. spisovna-VÍCEPR na obj.č.20-POVRCHY

Objekt:

Objednatel: Státutár.město Pardubice,Pernšt. nám 1
Zhotovitel: Chrupa stav.spol. s r.o.Pce, Raisova 232
Místo: Pardubice

Zpracoval: ing.Novotný
Datum: 11.3.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
8	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,138	9,70	0,00	59,54	59,54	0,000
9	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,997	180,00	179,46	0,00	179,46	0,000
PSV										
Práce a dodávky PSV										
741										
Elektromontáže -										
10	R	741-1	Demontáž zářivk.svítlidel	ks	13,000	144,00	0,00	1 872,00	1 872,00	0,000
11	R	741-2	Montáž použitých zářiv.svítlidel	ks	13,000	179,00	0,00	2 327,00	2 327,00	0,000
12	R	741-3	Úprava volných kabelů, část. demontáž a část. do listů	kpl	1,000	2 350,00	0,00	2 350,00	2 350,00	0,000
776										
Podlahy povlakové										
13	R	437Tn6020-002	Lepení povlakových podlah plastových-pásy	m2	104,720	85,00	0,00	8 901,20	8 901,20	0,000
Objekt č.20 2.N.P. m.č.202,203,204,208,209										
22,23+18,04+16,23+19,5+28,72										
14	R	437Tn6024-002	Svařování spojů podlah z plastů-za tepla	m	104,000	42,00	0,00	4 368,00	4 368,00	0,000
1m/1m2										
104										
15	R	437Tn9002-02	Krytina podlahová lineum- š.2m, tl.2,5mm	m2	115,192	275,00	0,00	31 677,80	31 677,80	0,000
104,72*1,1										
16	R	437Zi9010-002	Úprava podkladu na náslapných plochách-vysátí	m2	104,720	3,00	0,00	314,16	314,16	0,000
17	R	437Zi9010-004	Úprava podkladu na náslapných plochách-penetrování	m2	104,720	15,00	0,00	1 570,80	1 570,80	0,000
18	R	437Zi9010-010	Úprava podkladu na náslapných plochách, tmelení nivelační na podklad	m2	104,720	75,00	0,00	7 854,00	7 854,00	0,000
19	776	776511820	Demontáž lepených povlakových podlah ručně	m2	104,720	67,50	0,00	7 068,60	7 068,60	0,000
20	R	432Az0024-004	Přesun hmot pro podlahy povlakové-v do 12 m	%	0,380	618,00	0,00	234,84	234,84	0,000
784										
Dokončovací práce - malby a tapety										
21	R	400Vv8043-003	Malby z malířských směsí-tekuté disperzní, omyvatelná s penetračním nátěrem	m2	641,060	31,00	0,00	19 872,86	19 872,86	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pce areál J.Palacha-Elektron, spisovna-VÍCEPR na obj.č. 20-POVRCHY

Objekt:

Objednatel: Statutár.město Pardubice,Pernšt. nám 1

Zhotovitel: Chrupa stav.spol. s r.o.Pce, Raisova 232

Místo: Pardubice

Zpracoval: ing.Novotný

Datum: 11.3.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
Objekt										
					483,110					
			483,11							
			stropy		157,950					
			29,94+9,56+6,18+22,23+18,04+16,23+2,92+3,12+1,51+28,72+19,5		641,060					
			Součet							
Celkem										
							1 558,58	121 187,77	122 746,35	1,454

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pce areál J.Palacha-Elektron, spísovna-VÍCEPR na obj.č.20-POVRCHY(upravené)-Strop č.31

Objekt:

Objednatel: Statutár.město Pardubice,Pemšt. nám 1
Zhotovitel: Chrpa stav.spol. s r.o.Pce, Raisova 232
Místo: Pardubice

Zpracoval: ing.Novotný
Datum: 15.3.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
		HSV	HSV								
		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
1	R	622611131	Nátěr akrylát.2x vč.penetř.-u hl. vchodu	m2	16,000	118,00	0,00	1 888,00	1 888,00	0,000	0,000
2	O11	632451022	Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	19,499	158,00	1 273,28	1 807,86	3 080,84	0,074	1,448
		M.č.209									
		4,71*4,14									
3	R	421Pq3380-018	Oprava omítek 5% stěn- 2.N.P. M.č.202, 203, 204,208,209		385,050	15,00	0,00	5 775,75	5 775,75	0,000	0,000
		obj.č.20-2.N.P.-m.č.,202,203,204,208,209									
		(4,78+3,97+1+4,78+1+3,97+1,16+1,16+1,05)*3+(4,3+4,6)*2*3+(3,46+4,69)*2*3+(8,43+1,15)*2*3+(5,49+1,15)*2*3+(4,14+4,71)*2*3									
		(4,66+5,96)*2*3									
		Součet									
		PSV	Práce a dodávky PSV								
		784	Malby								
		4	R 400Vv8043-003 nátěrem-stěny	m2	478,500	31,00	0,00	14 833,50	14 833,50	0,000	0,000
		Dopočet stropu m.č. 31									
		14,5*33									
		Celkem									
								1 273,28	24 304,81	25 578,09	1,448

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pce areál J.Palacha-Elektron, spol.sovna-VÍCEPR -Dešťosvod západ+Podhl.M.Č.101a10

Objekt:

Objednatel: Statutár.město Pardubice,Pemšt. nám 1

Zhotovitel: Chrpa stav.spol. s r.o.Pce, Raisova 232

Místo: Pardubice

Zpracoval: ing.Novotný

Datum: 17.5.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	-----------------

HSV HSV 10 225,85 50 079,63 60 305,48 0,001

91 Ostatní konstrukce a práce 0,00 0,00 0,00 0,000

1 Zemní práce 0,00 8 742,40 8 742,40 0,000

1221	113107012		Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva těžného tl 200 mm př překopech níž sítí	m2	12,800	188,00	0,00	2 406,40	0,000	0,000
------	-----------	--	--	----	--------	--------	------	----------	-------	-------

2221	113107130		Odstranění podkladu pí do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	5,200	440,00	0,00	2 288,00	0,000	0,000
------	-----------	--	---	----	-------	--------	------	----------	-------	-------

3R	123Cc0111-008		Odstranění rýh ruční š do 800mm, hor.3	m3	9,600	257,00	0,00	2 467,20	0,000	0,000
----	---------------	--	--	----	-------	--------	------	----------	-------	-------

4R	123Cc0112-002		Příplatek na lepidlost	m3	9,600	35,00	0,00	336,00	0,000	0,000
----	---------------	--	------------------------	----	-------	-------	------	--------	-------	-------

5R	126Ac0040-020		Vodorov.přemístění výkopku do 5000m-přebytečná zemina	m3	5,120	124,00	0,00	634,88	0,000	0,000
----	---------------	--	---	----	-------	--------	------	--------	-------	-------

6R	127Cc0040-002		Uložení sypaniny na skládku	m3	5,120	8,00	0,00	40,96	0,000	0,000
----	---------------	--	-----------------------------	----	-------	------	------	-------	-------	-------

7R	127Cc0164-002		Poplatek za uložení odpadu na skládce	t	7,168	45,00	0,00	322,56	0,000	0,000
----	---------------	--	---------------------------------------	---	-------	-------	------	--------	-------	-------

8R	127Cc0010-012		Zásyp rýha se zhutněním	m3	4,480	55,00	0,00	246,40	0,000	0,000
----	---------------	--	-------------------------	----	-------	-------	------	--------	-------	-------

9271	451572111		Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného-dešť.kan v zemi	m3	3,200	837,00	1 523,20	1 555,20	2 678,40	0,000
------	-----------	--	---	----	-------	--------	----------	----------	----------	-------

4			Vodorovné konstrukce				1 523,20	1 155,20	2 678,40	0,000
---	--	--	----------------------	--	--	--	----------	----------	----------	-------

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pce areál J.Palacha-Elektron. spisovna-VÍCEPR -Dešťosvod západ+Podhl.M.č.101a10

Objekt:

Objednatel: Statutár:město Pardubice,Pemšt. nám 1
Zhotovitel: Chrpa stav.spol. s r.o.Pce, Raisova 232
Místo: Pardubice

Zpracoval: ing.Novotný
Datum: 17.5.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	-----------------

5 Komunikace pozemní										
10	221	564851111	Podklad ze šěrčodrtě ŠD tl 150 mm-nová komunikace po výkopu	m2	12,800	101,00	1 021,44	271,36	1 292,80	0,000
			16*0,8		12,800					
11	221	567311111	Podklad z vibrocemu tl 100 mm-pod asfalt a vrch bet.	m2	12,800	289,00	3 033,60	396,80	3 430,40	0,000
			16*0,8		12,800					
12	221	577133111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABU) tl 40 mm š do 3 m -oprava po kanalizaci dešť.	m2	7,600	242,00	1 611,20	228,00	1 839,20	0,000
			9,5*0,8		7,600					
13	221	581114111	Kryt z betonu komunikace pro pěší tl 80 mm-oprava po dešť.kanal.	m2	5,200	244,00	1 045,20	223,60	1 268,80	0,000
			6,5*0,8		5,200					
6 711,44 1 119,76 7 831,20 0,000										

8 Trubní vedení										
14	271	871350420	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN 125	m	49,800	110,00	11,95	5 466,05	5 478,00	0,000
76,05 25 311,35 25 387,40 0,000										

potrubí na stěně 31,5+0,8+1,5=33,8

potrubí v zemi 6,5+9,5=16

15	271	877270310	Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých pinostěnných DN 125	kus	49,800	143,00	0,70	1 000,30	1 001,00	0,000
16	271	877270320	Montáž odboček na potrubí z PP trub hladkých pinostěnných DN 125	kus	7,000	245,00	0,20	489,80	490,00	0,000
17	271	877310420	Montáž čist.kusů na potrubí z PP trub korugovaných DN 150	kus	2,000	299,00	63,20	534,80	598,00	0,000
18	R	008	KG trubka Js 125	m	49,800	103,00	0,00	5 129,40	5 129,40	0,000
19	R	0023	KG koleno 125x45	ks	7,000	64,00	0,00	448,00	448,00	0,000
20	R	0879	KG T kus 125/125	ks	2,000	148,00	0,00	296,00	296,00	0,000
21	R	0880	Čist.kus 125	ks	2,000	295,00	0,00	590,00	590,00	0,000
22	R	0903	Dodávka konzolí POZI 28/30x500 vč.objímek a svorníků	ks	30,000	199,00	0,00	5 970,00	5 970,00	0,000
23	R	871-1	Montáž konzolí	ks	30,000	148,00	0,00	4 440,00	4 440,00	0,000
24	R	871-2	Odfiznutí potrubí stáv.dešťosvodu -Oz	ks	2,000	67,00	0,00	134,00	134,00	0,000
25	R	871-3	Napojení Pz dešťosvodu na kanál,potrubí	ks	2,000	127,00	0,00	254,00	254,00	0,000
26	R	871-4	Napojení kanál,potrubí do šachty-výsek, zapravení,odfiz.potr.	kpl	1,000	559,00	0,00	559,00	559,00	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pce areál J.Palacha-Elektron. spisovna-VÍCEPR -Dešťosvod západ+Podhl.M.č.101a10

Objekt:

Objednatel: Statutár.město Pardubice,Pemšt. nám 1
Zhotovitel: Chrpa stav.spol. s r.o.Pce, Raisova 232
Místo: Pardubice

Zpracoval: ing.Novotný
Datum: 17.5.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání										
27	221	919735113	Řezání stávajícího živého krytu hl do 150 mm-pro rýhu v asfalt.části	m	19,000	104,00	179,36	1 796,84	1 976,00	0,000
			9,5*2		19,000					
28	221	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm- v beton.ploše	m	13,000	209,00	756,60	1 960,40	2 717,00	0,000
			6,5*2		13,000					
29	R	2920Hh2840-0	Lešení pomocné lehké pro podhled m.č.101a102		28,750	205,00	0,00	5 893,75	5 893,75	0,000
			5,81*22,94		28,750					
997 Přesun sutě										
30	013	997013113	Vnitřnostavení doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	5,440	521,00	0,00	2 834,24	2 834,24	0,000
			(16*0,8*0,25)*1,7		5,440					
31	013	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,440	223,00	0,00	1 213,12	1 213,12	0,000
32	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,440	9,70	0,00	52,77	52,77	0,000
33	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	5,440	180,00	979,20	0,00	979,20	0,000
PSV Práce a dodávky PSV										
						0,00	0,00	13 081,25	13 081,25	0,000
763 Konstrukce suché výstavby										
34	R	351Ri280-002	Podhled SDK zavěšený 1x opláštěný deskou standard,kce jednopravá,desky 12,5mm bez TI	m2	28,750	455,00	0,00	13 081,25	13 081,25	0,000
			M.č.101a102 objektu 20							
			5,81*22,94							

28,750

Celkem

10 225,85

63 160,88

73 386,73

0,001

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pce areál J.Palackia-Elektron. spisovna-VÍCEPR-DILATACE BET.PODL

Objekt:

Objednatel: Statutár:město Pardubice, Penšt. nám 1
Zhotovitel: Chrupa stav.spol. s r.o.Pce, Raisova 232
Místo: Pardubice

Zpracoval: ing.Novotný
Datum: 20.5.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
		HSV	HSV				18 212,04	17 998,20	36 210,24	0,025
		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				18 212,04	17 998,20	36 210,24	0,025
1	011	634113113	Výplň dilatačních spár mazanin plastovým profilem v do 40 mm	m	178,200	59,20	8 874,36	1 875,08	10 549,44	0,008
2	011	634661111	Výplň dilatačních spár š do 5 mm v mazaninách silikonovým tmelem	m	178,200	69,70	4 775,76	7 644,78	12 420,54	0,014
3	011	634911113	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl do 50 mm v čerstvé betonové mazanině	m	178,200	74,30	4 581,92	8 678,34	13 240,26	0,002

Rozložení díl.spar dle schématu odsouhl, na KD 19.5.2016

(29,9*2)+(6,8*8)+(5,6*5)+(4*14)+(2*1*10)

178,200

Celkem

18 212,04

17 998,20

36 210,24

0,025

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pce areál J.Palacha-Elektron, splškovna-VÍCEPR -Dešťosvod mezi halami-sever

Objekt:

Objednatel: Statutár:město Pardubice,Perinšt. nám 1

Zhotovitel: Chrupa stav spol. s r.o.Pce, Raisova 232

Místo: Pardubice

Zpracoval: Ing.Novotný

Datum: 30.5.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	-----------------

HSV HSV 12 132,63 29 222,17 41 354,80 0,105

91 Ostatní konstrukce a práce 0,00 0,00 0,00 0,000

1 Zemní práce 0,00 7 062,90 7 062,90 0,000

1221	113107012		Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kamenná těžného tl 200 mm při překopch inž sítí	m2	9,160	188,00	0,00	1 722,08	1 722,08	0,000
------	-----------	--	---	----	-------	--------	------	----------	----------	-------

2221	113107042		Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živých tl 100 mm při překopch inž sítí	m2	8,000	224,00	0,00	1 792,00	1 792,00	0,000
------	-----------	--	--	----	-------	--------	------	----------	----------	-------

3221	113107130		Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	1,160	440,00	0,00	510,40	510,40	0,000
------	-----------	--	---	----	-------	--------	------	--------	--------	-------

4R	123Cc011-008		1.45*0.8 Hloubení rýh ruční š do 800mm, hor.3	m3	6,870	257,00	0,00	1 765,59	1 765,59	0,000
----	--------------	--	---	----	-------	--------	------	----------	----------	-------

5R	123Cc0112-002		Příplatek na lepitost	m3	6,870	35,00	0,00	240,45	240,45	0,000
----	---------------	--	-----------------------	----	-------	-------	------	--------	--------	-------

6R	126Ac0040-020		Vodorov přemístění výkopku do 5000m-přebytečná zemina	m3	4,390	124,00	0,00	544,36	544,36	0,000
----	---------------	--	---	----	-------	--------	------	--------	--------	-------

7R	127Cc0040-002		Uložení sypaniny na skládku	m3	4,390	8,00	0,00	35,12	35,12	0,000
----	---------------	--	-----------------------------	----	-------	------	------	-------	-------	-------

8R	127Cc0164-002		Poplatek za uložení odpadu na skládce	t	6,146	45,00	0,00	276,57	276,57	0,000
----	---------------	--	---------------------------------------	---	-------	-------	------	--------	--------	-------

9R	127Cc0010-012		Zásyp rýha se ztuhněním	m3	3,206	55,00	0,00	176,33	176,33	0,000
----	---------------	--	-------------------------	----	-------	-------	------	--------	--------	-------

10271	451572111		Lože pod potrubí otevřený výkop z kamenná drobného těžného-dešť.kan v zemi	m3	2,290	837,00	1 090,04	826,69	1 916,73	0,000
-------	-----------	--	--	----	-------	--------	----------	--------	----------	-------

4			Vodorovné konstrukce				1 090,04	826,69	1 916,73	0,000
---	--	--	----------------------	--	--	--	----------	--------	----------	-------

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pce areál J.Palacha-Elektron, splavna-VÍCEPR -Dešťosvod mezi halami-sever

Objekt:

Objednatel: Statutár.město Pardubice,Pernšt. nám 1

Zhotovitel: Chrpa stav.spol. s r.o.Pce, Raisova 232

Místo: Pardubice

Zpracoval: ing.Novotný

Datum: 30.5.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

11,45*0,8*0,25

2,290

5 Komunikace pozemní

11 221	584851111		Podklad ze štěrku dle ŠD tl 150 mm-nová komunikace po výkopu	m2	9,160	101,00	730,97	194,19	925,16	0,000	0,000
			11,45*0,8		9,160						
12 221	587311111		Podklad z vibrocemu tl 100 mm-pod asfalt a vrch.bet.	m2	9,160	268,00	2 170,92	283,96	2 454,88	0,000	0,000
			11,45*0,8		9,160						
13 221	577133111		Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 8 (ABU) tl 40 mm š do 3 m -oprava po kanalizační dešť.	m2	8,000	242,00	1 896,00	240,00	1 936,00	0,000	0,000
			10*0,8		8,000						
14 221	581114111		Kryt z betonu komunikace pro pěši tl 80 mm-oprava po dešť.kanal.	m2	1,160	244,00	233,16	49,88	283,04	0,000	0,000
			1,45*0,8		1,160						
										4 831,05	768,03
										5 599,08	0,000

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

15 014	621335102		Oprava cementové hladké omítky vnějších podhledů v rozsahu do 30%-plocha mezi halami	m2	4,050	132,00	249,48	285,12	534,60	0,015	0,059
			4,5*0,9		4,050						
16 011	622611103		Nátěr silikonový jednorázový vnějších omítaných stěn bez penetrace provedený ručně	m2	4,050	116,00	364,50	105,30	469,80	0,000	0,001
										613,98	390,42
										1 004,40	0,060

8 Trubní vedení

17 271	871350420	15	Montáž kanalizačního potrubí korugovaného SN 12 z polypropylenu DN	m	17,650	110,00	4,24	1 937,26	1 941,50	0,000	0,000
										4 539,24	12 348,96
										16 888,20	0,045

potrubí na stěně 4,5m

potrubí v zemi 1,45+0,9+10=12,35

4,5+12,35+0,8

18 286	286112390		trubka KGE M s hrdlem 150X4,0X1M SN4KOEK.PVC	kus	17,650	198,00	3 494,70	0,00	3 494,70	0,002	0,039
			4,5+0,9+0,8+1,45+10		17,650						
19 271	877270310		Montáž kolen na potrubí z PP trub hladkých ploštěných DN 125	kus	7,000	143,00	0,70	1 000,30	1 001,00	0,000	0,000
20 271	877310420		Montáž čist.kusů na potrubí z PP trub korugovaných DN 150	kus	1,000	299,00	31,60	267,40	299,00	0,000	0,000
21 286	286113630		koleno kanalizace plastové KGB 150x87°	kus	7,000	144,00	1 008,00	0,00	1 008,00	0,001	0,006

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Pce areál J.Palacha-Elektro, spísobna-VÍCEPR -Dešosvod mezi halami-sever

Objekt:

Objednatel: Statutár.město Pardubice,Pemšť. nám 1
Zhotovitel: Chrupa stav.spol. s r.o.Pce, Raisova 232
Místo: Pardubice

Zpracoval: Ing.Novotný
Datum: 30.5.2016

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem	Hmotnost celkem
22	R	0880	Čist.kus 150	ks	1,000	386,00	0,00	386,00	386,00	0,000	0,000
23	R	0903	Dodávka konzolí POZI 28/30x500 vč.objímek a svorníků	ks	8,000	199,00	0,00	1 592,00	1 592,00	0,000	0,000
24	R	871-1	Montáž konzolí	ks	8,000	148,00	0,00	1 184,00	1 184,00	0,000	0,000
25	R	871-2	Odfiznutí potrubí stáv.dešosvodu -Oz	ks	2,000	67,00	0,00	134,00	134,00	0,000	0,000
26	R	871-3	Napojení Pz dešosvodu na kanál.potrubi	ks	2,000	127,00	0,00	254,00	254,00	0,000	0,000
27	R	871-4	Napojení kanál.potrubi do šachty-výšek, zapravení,odfiz.potr.	kpl	1,000	559,00	0,00	559,00	559,00	0,000	0,000
28	R	871-5	Kotlik lindak v čele žlabu-atyp	ks	1,000	895,00	0,00	895,00	895,00	0,000	0,000
29	R	871-6	Napojení kolíku na žlab a svlý svod Js 150	kpl	1,000	3 350,00	0,00	3 350,00	3 350,00	0,000	0,000
30	R	871-7	Zaslepení stávajícího svodu	kpl	1,000	790,00	0,00	790,00	790,00	0,000	0,000
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání											0,000
31	221	919735113	Řezání stávajícího živčného krytu hl do 150 mm-pro rýhu v asfalt části	m	20,000	104,00	188,80	1 891,20	2 080,00	0,000	0,000
32 221 919735123 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm- v beton.ploše											0,000
1,45*2 2,900											0,000
33	R	2920Hh2840-0	Lešení pomocné lehké		12,500	205,00	0,00	2 562,50	2 562,50	0,000	0,000
2,5*5 12,500											0,000
937 Přesun sutě											0,000
34	013	997013113	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	3,893	521,00	0,00	2 028,25	2 028,25	0,000	0,000
(11,45*0,8*0,25)*1,7 3,893											0,000
35	013	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískladku do 1 km se složením	t	3,893	223,00	0,00	868,14	868,14	0,000	0,000
36	013	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,893	9,70	0,00	37,76	37,76	0,000	0,000
37	013	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkové)	t	3,893	180,00	0,00	700,74	700,74	0,000	0,000

Celkem

12 132,63

29 222,17

41 354,80

0,105



CHRPA stavební společnost s r.o. Pardubice

Raisova 232, 530 02 Pardubice

držitel ČSN EN ISO 9001:2008

ISO 14001:2004

ISO 18001:2007

IČO 25 28 52 62

DIČ: CZ25285262

**Odpočty ze zakázky Areál J. Palacha –Elektronická spisovna (objekt 21 a 30)
Ze základního rozpočtu dle SOD 1522 (dle zhotovitele)**

Pol. č. 70	-5.048,-
Pol.č. 72	-15.641,-
Pol.č. 135	-4.000,-
(zbytek odečten v dod. č. 1)	
Pol. č. 184	-3.476,-

Pol. č. 70,72,135,184 jedná se o odpočty z již vyfakturovaných položek. Korekce byly odsouhlaseny TDI, zástupcem objednatele a zhotovitelem

Pol. č. 60	-4.487,-
Pol.č. 83	-803,70
Pol. č. 108	-20.423,-
Pol.č. 110	-6.676,-
Pol.č. 111	-12.726,-
Pol. č. 112	-40.298,-
Pol. č. 113	-38.940,-
Pol.č. 114	-7.575,-
Pol.č. 129	-3.696,-
Pol.č. 130	-5.998,-
Pol.č. 136	-469,70
Pol.č. 137	-965,-
Pol.č.138	-46.971,-
Pol.č. 168	-2.304,-
Pol.č. 174	-22.629,-

Pol. č. 60,83,108,110,111,112,113,114,129,130,136,137,138,168,174 budou dle pokynů TDI a zástupce objednatele vyfakturovány dle základního rozpočtu SOD a ihned v té samé faktuře zahrnuty do odpočtů, neboť nebyly prováděny. Položky byly odsouhlaseny TDI, objednatelem a zhotovitelem