

SO 09 – Sadové úpravy

Regenerace sídliště Závodu Míru, IV. etapa

č.z.: 352013 – DPS

1.01 – TECHNICKÁ ZPRÁVA

Sadové úpravy

Stávající vzrostlá zeleň v místě stavby a staveniště bude maximálně chráněna. V případě provádění stavebních prací v blízkosti stávajících dřevin rostoucích mimo les musí být prováděny tak, aby tyto dřeviny nebyly poškozeny, včetně kořenového systému, min. 2,5 m od paty kmene stromů, v souladu s ČSN DIN 18 920 Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. Pokud nebude možné dodržet tuto vzdálenost bude proveden protlak pod kořeny stromů. Současně musí být provedena ochrana stromů po dobu stavby (např. bedněním kmene minimálně do výšky 2m). Nezbytné ořezání dřevin musí být provedeno odbornou firmou na větevnický kroužek, aby nedošlo k poškození dřeviny.

Kácení dřevin

Z důvodu umístění objektu SO 03 bude nutné vykácet 1 strom (javor klen, obvod kmene 66cm – měřeno 130cm nad zemí) na pozemku p.č. 2787/3. Realizace kácení dřevin je možná v období vegetačního klidu tj. od 1.11. do 31.3.

Bude nutné provést prořez větví u dvou stromů. Větve zasahují do manipulačního prostoru u chodníku a u přístřešku na kontejnery u objektu č.p. 1885.

Nová výsadba

V rámci IV. Etapy není nová výsadba navrhována.

Zatrávněné plochy

Pro nově budované zpevněné plochy platí, že ornice nemusí být skrývána – u žádného pozemku dotčeného návrhem se nejedná o ZPF.

Pokud bude při skrývání zeminy zjištěna přítomnost humózní vrstvy u jedné každé drobné stavby, bude tato vrstva sejmuta, deponována v místě a zpětně použita při ohumusování okolí staveb po jejich dokončení. Ostatní zemina z ostatních ploch vytěžená při zemních pracích bude odvážena na skládku mimo řešené území.

Terén v okolí nových objektů bude urovňován, ohumusován a znovu oset travním semenem.

Vyšlapaná místa v zatrávněných plochách budou znovu oseta travním semenem.

V Pardubicích, červenec 2016

Zpracoval: Ing. Tereza Novotná
Ing. Jan Kovář